



[illegible]

ASF. BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY	ACO 11+	40 mm	ČSN EN 13108-1
POSTŘIK SPOJOVACÍ, MODIFIKOVANÝ ASFALT	PS-PMB	0.3 kg/m ²	ČSN 73 6129
ASF. BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY	ACL 22+	80 mm	ČSN EN 13108-1
POSTŘIK SPOJOVACÍ, MODIFIKOVANÝ ASFALT	PS-PMB	0.3 kg/m ²	ČSN 73 6129
ASF. BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY	ACP 16+	60 mm	ČSN EN 13108-1
POSTŘIK INFILTRAČNÍ, MODIFIKOVANÝ ASFALT	PI-PMB	0.8 kg/m ²	ČSN 73 6129
MECHANICKY ZPEVNĚNÉ KAMENIVO	MZK	170 mm	ČSN 73 6126
ŠTĚRKODRŤ (0-32)	ŠD _A min.	150 mm	ČSN 73 6126
KONSTRUKCE CELKEM		min. 500 mm	

<p>Investor:</p> <div data-bbox="1745 1339 1914 1358">  </div> <p>Liberecký kraj</p> <p>U Jezu 642/2a 461 80 Liberec 2</p>	<p>Mandatář:</p> <div data-bbox="2246 1339 2407 1358">  </div> <p>Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace</p> <p>České mládeže 632/32 460 06 Liberec 6</p>
--	--

Číslo zakázky:	14 097 00	HIP:	Ing. J. ČAMROVÁ
		241096760, jca@pontex.cz	<i>Jan</i>
Schválil:	Ing. Václav HVÍZDAL	Zodp. projektant:	Ing. Miloš NOVÁK
	<i>Hruša</i>	241096731, mno@pontex.cz	<i>Mno</i>
Tech. kontrola:	Ing. Petr DRBOHLAV	Vypracoval:	Ing. Martin NEUDERT
241096753, pdr@pontex.cz	<i>Drbohlav</i>	241096760, mne@pontex.cz	<i>Neudert</i>



Praha 4, Bezová 1658, 147 14
tel: +420 244062215 fax: +420 244461038

Objednatel:	KSSLK p.o.	Obec:	SEMILY – CIMBÁL	Kraj:	LIBERECKÝ
Akce:	REKONSTRUKCE SILNICE II/288 PODBOZKOV – CIMBÁL			Datum	Stupeň
Část:	C. STAVEBNÍ ČÁST			01/2017	PDPS
Objekt:	S0102 – REKONSTRUKCE SILNICE V km 0.180 – KÚ (EXTRAVILÁN)			Souprava	Č. přílohy
Příloha:	VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY 1:50				4