



ULOŽENÍ PVC POTRUBÍ DN 150



ULOŽENÍ PVC POTRUBÍ DN 150



SKLADBA A

ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNOU VRSTVU
SPOJOVACÍ POSTŘIK ASF. EMULZÍ 0,50 KG/M²
ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVU
POSTŘIK INFILTRAČNÍ 1,0 KG/M²
ŠTĚRKODRT' ŠD_A
ŠTĚRKODRT' ŠD_A

ACO 11	50 MM	ČSN EN 13108-1
PS-EP		ČSN 73 6129
ACP 16+	60 MM	ČSN EN 13108-1
PI-E		ČSN 73 6129
ŠD _A	150 MM	ČSN 73 6126
ŠD _A	200 MM	ČSN 73 6126


CELKEM

460 MM


POŽADOVANÁ MÍRA ZHUTNĚNÍ DLE TP 170 NA ZEMNÍ PLÁNI MIN E_{DEF,2} = 45 MPa, NA POSLEDNÍ KONSTRUKČNÍ VRSTVĚ Z SC_{8/10} = 100 MPa, E_{DEF,2}/E_{DEF,1} ≤ 2,5. MÍRA ZHUTNĚNÍ ZEMNÍ PLÁNĚ 100% PS DLE ČSN 72 1006, CBR > 15% DLE ČSN 72 1006 PŘI ODHALENÍ ZEMNÍ PLÁNĚ A NÁSLEDNÝCH ZKOUŠKÁCH MUSÍ BÝT PLÁŇ BEZPODMÍNEČNĚ ŘÁDNĚ ODVODNĚNA, ABY NEDOŠLO KE ZHORŠENÍ VLASTNOSTÍ ZEMINY.

ZPŮSOBY NAPOJENÍ PŘÍPOJKY DO KANALIZAČNÍHO ŘADU

PŘI ZNAČNÉM VÝŠKOVÉM ROZDÍLU
MEZI ODTOKEM A ZAÚSTĚNÍM (SPÁD > 20%)



PŘI SPÁDU PŘÍPOJKY DO 20%




SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM: BpV



OTISK
AUTORIZAČNÍHO
RAZÍTKA

Změna:		Dne:	
Provedl:		Podpis:	

 Projekty Sukup s.r.o. Projektová činnost ve výstavbě Nová 225, 696 61 Vnorovy II - Lideřovice tel: 736 601 340 email: pro.s@post.cz IČ: 09139818		ČÍSLO PARÉ:	
Vypracoval:	ING. MIROSLAV SUKUP	Odpovědný projektant:	ING. MIROSLAV SUKUP
Kraj:	ZLÍNSKÝ	Místo stavby:	BYSTRICE POD HOSTÝNEM
Stavebník:	MĚSTO BYSTRICE POD HOSTÝNEM	Formát A4:	2
Akce:	REKONSTRUKCE ULICE ZA POTOKEM V RYCHLOVĚ-1. ETAPA, BYSTRICE POD HOSTÝNEM p.č. 104/1, 103/1, 105/3, 97/5, 97/3, 950/4, 951/6, 950/5, 950/3, 950/1 k.ú. RYCHLOV U BYSTRICE POD HOSTÝNEM [617121]	Datum:	10.02.2023
		Stupeň:	DUR+DSP
		Č.zak:	57/2022
		Arch.č.:	57/2022/1
Profese:	SO 101 KOMUNIKACE	Kótováno:	M
Obsah:	NAPOJENÍ PVC POTRUBÍ NA KANALIZAČNÍ ŘAD	Měřítko:	1:20
		Číslo výkresu:	D.16

TATOPROJEKTOVÁ DOKUMENTACE JE DUŠEVNÍM VLASTNICTVÍM AUTORA, BEZ PŘEDCHOZÍHO SOUHLASU AUTORA NEBO BEZ ŘÁDNÉHO SMLUVNÍHO VZTAHU S AUTOREM PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE, JEHOŽ PŘEDMĚTEM PLNĚNÍ JE VYTVOŘENÍ NEBO VYUŽITÍ TĚTO DOKUMENTACE, NESMÍ BÝT TATOPROJEKTOVÁ DOKUMENTACE A ANI JEJÍ ČÁST ROZMNOŽOVÁNA A POSTOUPENA JAKOUKOLIV FORMOU JINÉ OSOBE NEBO FIRMĚ ©