

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Datum: 2.4.2019

zpracovaný podle zákona č. 137/2006Sb., o veřejných zakázkách a ve znění vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 230/2012Sb., pro veřejnou zakázku na stavební práce

**Stavba : REKONSTRUKCE AUTOBUS.ZASTAVEK UHERSKY BROD - 4.č.
SO105a Centrum 41.Uh.Brod, sokolovna-směr centrum**

Objednatel : Uherský Brod

IČO :

DIČ :

Zhotovitel : SIL AMO s.r.o.

IČO : 49970020

DIČ :

Za zhotovitele :

Za objednatele :

			Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	15 %		
DPH	15 %		
Základ pro DPH	21 %		715 484,00
DPH	21 %		150 252,00
Cena celkem za stavbu			865 736

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
SO105a Centrum 41.Uh.Brod, sokolovna-směr centrum	865 735		715 484	150 252	100,0
Celkem za stavbu	865 735		715 484	150 252	100,0

Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo objektu	Číslo a název rozpočtu	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
SO105a	105 a CENTRUM-41.UhBrod, sokolovna - směr d	849 763		702 284	147 480	98,2
SO105a	VNON Vedlejší a Ostatní náklady	15 972		13 200	2 772	1,8
Celkem za stavbu		865 735		715 484	150 252	100,0

Rekapitulace stavebních děl

Číslo a název dílu	%	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
_OVN Ostatní a Vedlejší náklady	1,8		13 200			
01 Zemní práce	2,7	19 125				
01a Zemní práce	9,1	64 844				
1 Zemní práce	12,1	86 669				
21 Úprava podloží a základ.spáry	10,3	73 840				
5 Komunikace	18,2	129 955				
8 Trubní vedení	3,4	24 066				
9 Ostatní konstrukce, bourání	1,3	9 385				
91 Doplnující práce na komunikaci	19,0	135 933				
93 Dokončovací práce inženýrských staveb	17,8	127 110				
99 Staveništní přesun hmot	2,3	16 356				
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot	2,1	15 001				
Celkem za stavbu	100,0	702 284	13 200			

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	105 a	CENTRUM-41.UhBrod, sokolovna -	JKSO	822.59
Objekt			SKP	
SO105a		Centrum 41.Uh.Brod, sokolovna-směr centrum	Měrná jednotka	m2
Stavba			Počet jednotek	184
ZV04016-4		REKONSTRUKCE AUTOBUS.ZASTÁVEK UHERSKY	Náklady na m.j.	3 817
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel		Město Uherský Brod		
Dodavatel		SILAMO s.r.o.	Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Špišek	Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	702 284	
Z	PSV celkem		
R	M práce celkem		
N	M dodávky celkem		
	ZRN celkem	702 284	
	HZS		
	ZRN+HZS	702 284	
	ZRN+ost.náklady+HZS	702 284	
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH		21,0 %	702 284 Kč
DPH		21,0 %	147 480 Kč
Základ pro DPH		%	
DPH		%	
CENA ZA OBJEKT CELKEM			849 764 Kč

Poznámka :

Soupisy stavebních prací, dodávek a služeb jsou zpracovány s využitím cenové soustavy RTS a.s., doplněné individuálními (vlastními) položkami (označeny v čísle položky koncovkou PC nebo NC.)

Obsah jednotlivých položek, způsob měření a ostatní další podmínky definující obsah a použití jednotlivých položek jsou obsaženy v ustanoveních příslušných sborníků cenové soustavy RTS - www.cenovasoustava.cz

U individuálních (vlastních) položek jsou technické a kvalitativní podmínky definovány popisem položky, technickou zprávou příslušného stavebního objektu případně další přílohou.

Použité položky stavebních prací, které nejsou uvedeny v definované cenové soustavě jsou označeny v čísle položky předponou nebo příponou PC nebo NC.

Stavba :	ZV04016-4 REKONSTRUKCE AUTOBUS.ZASTÁVEK UHE	Rozpočet :	105 a
Objekt :	SO105a Centrum 41.Uh.Brod, sokolovna-směr centrum		CENTRUM-41.UhBrod, sokolovna - smě

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
01 Zemní práce	19 125				
01a Zemní práce	64 844				
1 Zemní práce	86 669				
21 Úprava podloží a základ.spáry	73 840				
5 Komunikace	129 955				
8 Trubní vedení	24 066				
9 Ostatní konstrukce, bourání	9 385				
91 Doplnující práce na komunikaci	135 933				
93 Dokončovací práce inženýrských staveb	127 110				
99 Staveništní přesun hmot	16 356				
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	15 001				
CELKEM OBJEKT	702 284				

Položkový rozpočet

Stavba :	ZV04016-4 REKONSTRUKCE AUTOBUS.ZASTAVEK U	Rozpočet: 105 a
Objekt :	SO105a Centrum 41.Uh.Brod, sokolovna-směr centru	CENTRUM-41.UhBrod, sokolovna - směr centru V08

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 01		Zemní práce				
1	113106231R00	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu	m2	60,00	55,50	3 330,00
		ROZEBRÁNÍ BETONOVÉ DLAŽBY: vybraná rozebraná dlažba se použije na znovuzadláždění, odvezena a uložena na meziskládku:60		60,00		
		nezapočteno do odvozu a uložení na skládku: viz situace, zpráva:				
2	113203111R00	Vytrhání obrub z dlažebních kostek	m	99,00	54,70	5 415,30
		VYTRHÁNÍ DVOUŘÁDKU ZE ŽULOVÉ KOSTKY:2*55*0,9		99,00		
		vytřídít, z části použít k dláždění, zbytek na skládku investora: viz situace, zpráva:				
3	979054441R00	Očištění vybour. dlaždic s výplní kamen. těženým	m2	60,00	24,20	1 452,00
		třídění rozebrané dlažby, očištění a uložení vybrané na palety k dalšímu použití: ROZEBRÁNÍ BETONOVÉ DLAŽBY:60		60,00		
		viz situace, zpráva:				
4	979071121R00	Očištění vybour. kostek drobných s výplní kam. těž	m2	11,88	209,00	2 482,92
		třídění rozebrané dlažby, očištění a uložení vybrané k dalšímu použití: VYTRHÁNÍ DVOUŘÁDKU ZE ŽULOVÉ KOSTKY:2*55*0,12*0,9		11,88		
		viz situace, zpráva:				
5	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	24,88	259,00	6 445,21
		odvoz na meziskládku zhotovitele ke znovupoložení				
Celkem za 01 Zemní práce						19 125,43
Díl: 01a		Zemní práce				
6	113107515R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.15 cm	m2	60,00	431,00	25 860,00
		PODKLAD ROZEBR. BETONOVÉ DLAŽBY:60		60,00		
		viz situace, zpráva:				
7	113107530R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.30 cm	m2	55,00	209,00	11 495,00
		PODKLAD BOUR.ASFALTOBETONU :55		55,00		
		viz situace, zpráva:				
8	979081111RT2	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku zhotovitele	t	56,10	140,00	7 854,00
		vytřezované podklady - kamenivo - odvoz na skládku zhotovitele				
9	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	56,10	350,00	19 635,00
Celkem za 01a Zemní práce						64 844,00
Díl: 1		Zemní práce				
10	112201102R00	Odstranění pařezů pod úroveň, o průměru 30 - 50 cm	kus	4,00	520,00	2 080,00
		VYTRHÁNÍ PAŘEZŮ:4		4,00		
		viz situace, zpráva:				
11	113106231R00	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu	m2	22,00	55,50	1 221,00
		ROZEBRÁNÍ BETONOVÉ DLAŽBY:82-60		22,00		
		(vybraná dlažba se použije na znovuzadláždění) zbytek odvezen a uložen na skládku investora: viz situace, zpráva:				
12	113108315R00	Odstranění podkladu pl.do 50 m2, živice tl. 15 cm	m2	56,00	200,00	11 200,00
		VYBOURÁNÍ ASFALTOBETONU TL. 150mm:56		56,00		
		viz situace, zpráva:				
13	113151114R00	Fréz.živič.krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5cm	m2	27,00	122,00	3 294,00
		FRÉZOVÁNÍ ASFALTOBETONU TL. 50mm :27		27,00		
		viz situace, zpráva:				
14	113202111R00	Vytrhání obrub obrubníků silničních	m	103,00	49,50	5 098,50
		VYTRHÁNÍ SILNIČNÍHO OBRUBNÍKU :55		55,00		
		VYTRHÁNÍ BETONOVÉHO OBRUBNÍKU :48		48,00		

Položkový rozpočet

Stavba :	ZV04016-4 REKONSTRUKCE AUTOBUS.ZASTÁVEK U	Rozpočet: 105 a
Objekt :	SO105a Centrum 41.Uh.Brod, sokolovna-směr centru	CENTRUM-41.UhBrod, sokolovna - směr centru V08

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		viz situace, zpráva:				
15	113203111R00	Vytrhání obrub z dlažebních kostek	m	11,00	54,70	601,70
		VYTRHÁNÍ DVOURÁDKU ZE ŽULOVÉ KOSTKY:2*55*0,1		11,00		
		vytrhání, z části použít k dláždění, zbytek na skládku investora:				
		viz situace, zpráva:				
16	122202201R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m3	m3	48,00	129,00	6 192,00
		PODKLAD ROZEBR. BETONOVÉ DLAŽBY:60*0,1		6,00		
		PODKLAD BOUR.ASFALTOBETONU :55*0,1		5,50		
		PRO KONSTRUKCI ZÁLIVU :90*0,4		36,00		
		výkop:0,5		0,50		
		viz situace, zpráva:				
17	122202209R00	Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3	m3	48,00	22,30	1 070,40
		viz odkop :48		48,00		
18	132201201R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 100 m3	m3	13,00	10,00	130,00
		DRENÁŽ :55*0,4*0,5		11,00		
		VPUSTI :1*2		2,00		
		přebytečný výkop po provedení obsypů použit do násypů:				
		viz situace, řezy, zpráva:				
19	132201209R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	13,00	23,50	305,50
		viz výkop rýh :13		13,00		
20	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m	m3	10,00	63,90	639,00
		výkop na meziskládku a zpět do násypů:10		10,00		
		viz situace, řezy, zpráva:				
21	162701105R08	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 na skládku zhotovitele	m3	55,71	63,90	3 559,87
		přebytek odkopku na skládku :48+13+0,96-10		51,96		
		přebytek sejmutého drnu na skládku :(75-50)*0,15		3,75		
		viz výkop, násyp, sejmutí:				
22	171102104R00	Uložení sypaniny do násypů, zhutn, na 102% PS	m3	10,00	226,00	2 260,00
		HUTNĚNÝ NÁSYP :10		10,00		
		použita zemina z výkopů a materiál z rozebraných podklad.vrstev zp.ploch , viz situace, řezy, zpráva:				
23	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	64,75	250,00	16 187,50
		odkop:48+13		61,00		
		přebytek sejmutého drnu :(75-50)*0,15		3,75		
		viz výkop a sejmutí:				
24	181101102R00	Úprava pláně v zářezích v hor. 1-4, se zhutněním	m2	164,85	21,10	3 478,34
		ZASTÁVKOVÝ ZÁLIV - ŽULOVÁ KOSTKA :90*1,05		94,50		
		CHODNÍK, NASTUPNÍ PLOCHA + SLEPEČKÁ DL.				
		+KONTRASTNÍ:(60+5+2)*1,05		70,35		
		viz situace, řezy, zpráva:				
25	181101132R00	Úprava pozemku s rozpoj. a přehrn. hor. 3 do 40 m	m3	25,00	25,90	647,50
		PŘÍPRAVA TERÉNU PRO HUMUSOVÁNÍ A ZATRAVNĚNÍ:50*0,5		25,00		
		viz situace, zpráva:				
26	19900002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	55,71	350,00	19 498,50
		přebytek odkopku na skládku :48+13+0,96-10		51,96		
		přebytek sejmutého drnu :(75-50)*0,15		3,75		
		viz výkop a násyp:				
27	11210001RAA	Kácení stromů do 500 mm a odstranění pařezů včetně odvozu, spálení větví	kus	2,00	245,00	490,00
		VYKÁCENÍ STROMU , listnatý, prům. kmene 12cm:2		2,00		
		viz situace, zpráva:				

Položkový rozpočet

Stavba :	ZV04016-4 REKONSTRUKCE AUTOBUS.ZASTÁVEK U	Rozpočet: 105 a
Objekt :	SO105a Centrum 41.Uh.Brod, sokolovna-směr centru	CENTRUM-41.UhBrod, sokolovna - směr centru V08

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
28	121100001RAB	Sejmutí ornice, naložení, odvoz a uložení odvoz pro další ODHUMUSOVÁNÍ TL. 150mm :75*0,15 viz situace, zpráva:	m3	11,25 11,25	33,60	378,00
29	130900040RA0	Bourání konstrukcí z betonu železového ve výkopu vybourání základu zastávky, patky DZ :2*0,6*0,6*0,8 viz situace, zpráva:	m3	0,57 0,57	10 700,00	6 099,00
30	131100110RAA	Hloubení zapažených jam v hornině 1-4 pažení, odvoz a uložení na skládku kotevní patky zastávky a odpadkoše:(5+1)* 0,4*0,4*1 na meziskládku a zpět do násypů: viz situace, specifikace viz technická zpráva:	m3	0,96 0,96	331,00	317,76
31	181300010RAC	Rozproštění ornice v rovině tloušťka 15 cm dovoz ornice ze vzdálenosti 5km, osetí travou HUMUSOVÁNÍ TL. 150mm A ZATRAVNĚNÍ:50 viz situace, zpráva:	m2	50,00 50,00	38,40	1 920,00
Celkem za		1 Zemní práce				86 668,56
Díl:	21	Úprava podloží a základ.spáry				
32	122202201R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m3 Sanace -VÝMĚNA ZEMINY V AKTIVNÍ ZÓNĚ, TL. 400mm:100*0,4 Sanace -VÝMĚNA ZEMINY V AKTIVNÍ ZÓNĚ, TL. 150mm:67*0,15 (ZEMINA V AKTIVNÍ ZÓNĚ, KTERA NEVYHOVÍ, BUDE NAHRAZENÁ ŠTĚRKODRTÍ) : plocha planimetrací viz situace, řezy, zpráva:	m3	50,05 40,00 10,05	129,00	6 456,45
33	122202209R00	Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3 VÝMĚNA ZEMINY V AKTIVNÍ ZÓNĚ, TL. 400mm:100*0,4 VÝMĚNA ZEMINY V AKTIVNÍ ZÓNĚ, TL. 150mm:67*0,15 viz odkop:	m3	50,05 40,00 10,05	22,30	1 116,12
34	162701105R08	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 na skládku zhotovitele VÝMĚNA ZEMINY V AKTIVNÍ ZÓNĚ, TL. 400mm :100*0,4 VÝMĚNA ZEMINY V AKTIVNÍ ZÓNĚ, TL. 150mm :67*0,15 viz odkop:	m3	50,05 40,00 10,05	226,00	11 311,30
35	162702199R00	Poplatek za skládku zeminy VÝMĚNA ZEMINY V AKTIVNÍ ZÓNĚ, TL. 400mm:100*0,4 VÝMĚNA ZEMINY V AKTIVNÍ ZÓNĚ, TL. 150mm:67*0,15 viz odkop:	m3	50,05 40,00 10,05	350,00	17 517,50
36	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m VÝMĚNA ZEMINY V AKTIVNÍ ZÓNĚ, TL. 400mm:100*0,4 VÝMĚNA ZEMINY V AKTIVNÍ ZÓNĚ, TL. 150mm:67*0,15 viz odkop:	m3	50,05 40,00 10,05	14,90	745,75
37	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním PARAPLÁN: VÝMĚNA ZEMINY V AKTIVNÍ ZÓNĚ, TL. 400mm:100 VÝMĚNA ZEMINY V AKTIVNÍ ZÓNĚ, TL. 150mm:67 viz odkop:	m2	167,00 100,00 67,00	21,10	3 523,70
38	564851111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm VÝMĚNA ZEMINY V AKTIVNÍ ZÓNĚ, TL. 150mm:67 (ZEMINA V AKTIVNÍ ZÓNĚ, KTERA NEVYHOVÍ, BUDE NAHRAZENÁ ŠTĚRKODRTÍ) : plocha planimetrací viz situace, řezy, zpráva:	m2	67,00 67,00	107,00	7 169,00
39	564861111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm VÝMĚNA ZEMINY V AKTIVNÍ ZÓNĚ, TL. 400mm:100*2	m2	200,00 200,00	130,00	26 000,00

Položkový rozpočet

Stavba :	ZV04016-4 REKONSTRUKCE AUTOBUS.ZASTÁVEK U	Rozpočet: 105 a
Objekt :	SO105a Centrum 41.Uh.Brod, sokolovna-směr centru	CENTRUM-41.UhBrod, sokolovna - směr centru V08

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		(ZEMINA V AKTIVNI ZONE, KTERA NEVYHOVI, BUDE NAHRAZENÁ ŠTĚRKODRTÍ) :				
		plocha planimetrací viz situace, řezy, zpráva:				
	Celkem za	21 Úprava podloží a základ.spáry				73 839,81
Díl: 5		Komunikace				
40	564831111R00	Podklad ze štěrkdrti po zhuštění tloušťky 10 cm	m2	67,00	75,00	5 025,00
		CHODNÍK, NÁSTUPNÍ PLOCHA - BETONOVÁ DLAŽBA, TL. 60mm + SLEPECKÁ + PÁS :60+5+2		67,00		
		viz situace, řezy, zpráva:				
41	564851111R00	Podklad ze štěrkdrti po zhuštění tloušťky 15 cm	m2	70,35	107,00	7 527,45
		CHODNÍK, NÁSTUPNÍ PLOCHA - BETONOVÁ DLAŽBA, TL. 60mm + SLEPECKÁ + PÁS:(60+5+2)*1,05		70,35		
		viz situace, řezy, zpráva:				
42	564861111R00	Podklad ze štěrkdrti po zhuštění tloušťky 20 cm	m2	94,50	140,00	13 230,00
		ZASTÁVKOVÝ ZALIV - ZULOVÁ KOSTKA 100x100mm, KLADENA DO VĚJÍŘE:90*1,05		94,50		
		viz situace, řezy, zpráva:				
43	567142111R00	Podklad z kameniva zpev.cementem KZC 1 tl.21 cm	m2	91,80	403,00	36 995,40
		ZASTÁVKOVÝ ZALIV - ZULOVÁ KOSTKA 100x100mm, KLADENA DO VĚJÍŘE:90*1,02		91,80		
		viz situace, řezy, zpráva:				
44	573211111R00	Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,7 kg/m2	m2	27,00	15,00	405,00
		KOMUNIKACE - ASFALTOBETON - NOVA OBRUSNÁ VRSTVA (PO FRÉZOVÁNÍ):27		27,00		
		viz situace, řezy, zpráva:				
45	577141112R00	Beton asfalt. ACO 11+,nebo ACO 16+,do 3 m, tl.5 cm	m2	27,00	303,00	8 181,00
		KOMUNIKACE - ASFALTOBETON - NOVA OBRUSNÁ VRSTVA (PO FRÉZOVÁNÍ):27		27,00		
		viz situace, řezy, zpráva:				
46	591211111R00	Kladení dlažby drobné kostky,lože z kamen.tl. 5 cm	m2	90,00	432,00	38 880,00
		ZASTÁVKOVÝ ZALIV - ZULOVÁ KOSTKA 100x100mm, KLADENA DO VĚJÍŘE:90		90,00		
		viz situace, řezy, zpráva:				
47	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	67,00	225,00	15 075,00
		CHODNÍK, NÁSTUPNÍ PLOCHA - BETONOVÁ DLAŽBA, TL. 60mm :				
		Dvoubarevná mřížka z betonové dlažby tl. 60mm:60		60,00		
		(část z rozebrané dl, + nová dlažba):				
		SLEPECKÁ DLAŽBA:2		2,00		
		KONTRASTNÍ PÁS :5		5,00		
		viz situace, řezy, zpráva:				
48	596215026R00	Příplatek za více barev dlažby tl. 6 cm, do drtě	m2	60,00	21,30	1 278,00
		viz kladení :60		60,00		
49	59245111	Dlažba sklad. 20x10x6 cm červená	m2	5,10	250,00	1 275,00
		KONTRASTNÍ PÁS ŠÍRKY 300mm, BETONOVÁ DLAŽBA - ČERVENÁ 200x100x60mm :5*1,02		5,10		
		viz situace, řezy, zpráva:				
50	592451184	Dlažba II 12x12x6 cm černá	m2	2,20	244,00	537,58
		CHODNÍK, NÁSTUPNÍ PLOCHA - BETONOVÁ DLAŽBA, TL. 60mm:(60*0,1)*1,02*0,36		2,20		
		Dvoubarevná mřížka z betonové dlažby tl. 60mm: z velké části použita vyříděná rozebraná dlažba, zbytek doplněna nová:				
51	5924511900	Dlažba III 24x24x6 cm přírodní	m2	3,92	280,00	1 096,70

Položkový rozpočet

Stavba :	ZV04016-4 REKONSTRUKCE AUTOBUS.ZASTÁVEK U	Rozpočet: 105 a
Objekt :	SO105a Centrum 41.Uh.Brod, sokolovna-směr centru	CENTRUM-41.UhBrod, sokolovna - směr centru V08

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		CHODNIK, NASTUPNI PLOCHA - BETONOVA DLAZBA, TL. 60mm:(60*0,1)*1,02*0,64		3,92		
		Dvoubarevná mřížka z betonové dlažby tl. 60mm: z velké části použita vytříděná rozebraná dlažba, zbytek doplněna nová:				
52	59245267	Dlažba červená pro nevidomé 20x10x6	m2	2,04	220,00	448,80
		VAROVNÝ A SIGNALNÍ PAS - RELIEFNI DLAZBA - ČERVENA BARVA tl. 60mm:2*1,02		2,04		
		viz situace, řezy, zpráva:				
Celkem za		5 Komunikace				129 954,93
Díl: 8		Trubní vedení				
53	899304111R00	Osazení poklopu s rámem železobetonového vč. výškové úpravy	kus	1,00	412,00	412,00
		BETONOVÝ POKLOP KANAL. ŠACHTY:1		1,00		
		viz situace, zpráva:				
54	212810010RAC	Trativody z PVC drenážních flexibilních trubek lože štěrkopísek a obsyp kamenivo, trubky d 100 mm	m	55,00	155,00	8 525,00
		DRENÁŽ DN 100:55		55,00		
		viz situace, řezy, zpráva:				
55	831350113RAF	Kanalizační přípojka z trub PVC, D 160 mm rýha šířky 0,9 m, hloubky 2,0 m, včetně napojení na stoku navrtáním	m	3,00	113,00	339,00
		ULIČNÍ VPUST- KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA PVC DN 150 :3		3,00		
		viz situace, zpráva:				
56	894411010RBG	D+M Vpusť uliční z dílců DN 450, s odkalištěm, napojení DN 200, mříž litina 500x500 40 t, hl.1.74 m	kus	1,00	11 350,00	11 350,00
		ULIČNÍ VPUST:1		1,00		
		viz situace, řezy, zpráva:				
57	55340323	Poklop D 400 bet. výplň, s odvětráním	kus	1,00	3 440,00	3 440,00
		BETONOVÝ POKLOP KANAL. ŠACHTY:1		1,00		
		viz situace, zpráva:				
Celkem za		8 Trubní vedení				24 066,00
Díl: 9		Ostatní konstrukce, bourání				
58	919735112R00	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 5 - 10 cm	m	55,00	71,00	3 905,00
		ZAREZÁNÍ STYČNÉ SPÁRY ASFALTOBETONU :55		55,00		
		viz situace, zpráva:				
59	966006132R00	Odstranění doprav.značek a sloupků, vč. bet.patek	kus	4,00	120,00	480,00
				4,00		
		viz situace, zpráva:				
60	961332111-NC	Bourání plechového přístřešku zastávky vč.odvozu a uložení	kpl	1,00	5 000,00	5 000,00
		ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍHO PŘÍŠTŘEŠKU plechový - 4m x 1,8m:1		1,00		
		odvoz do 3 km na skládku investora, bez možnosti prodeje:				
		základy v samostatné položce:				
		viz situace, zpráva:				
Celkem za		9 Ostatní konstrukce, bourání				9 385,00
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				
61	564851111R00	Podklad ze štěrkodrti po ztuhnutí tloušťky 15 cm	m2	25,60	107,00	2 739,20
		PODKLAD BEZBARIÉR.OBRUBNÍKU ŠD 0-63 300mm:16*0,8*2		25,60		
62	899331111R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení poklopu	kus	4,00	1 650,00	6 600,00
		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POVRCHOVÝCH ZNAKŮ:				
		kanalizační šachty:2		2,00		
		šoupátko :2		2,00		
		viz situace, zpráva:				

Položkový rozpočet

Stavba :	ZV04016-4 REKONSTRUKCE AUTOBUS.ZASTAVEK U	Rozpočet: 105 a
Objekt :	SO105a Centrum 41.Uh.Brod, sokolovna-směr centru	CENTRUM-41.UhBrod, sokolovna - směr centru V08

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
63	914001121R00	Osaz.sloupku dopr.značky vč. bet.základu+Al patka	kus	2,00	832,00	1 664,00
		NAVRŽENÉ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ:1		1,00		
		PŘESUNUTÍ SVISLÉHO DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ :1		1,00		
		viz situace, zpráva:				
64	914001125R00	Osazení svislé dopr.značky na sloupek nebo konzolu	kus	2,00	178,00	356,00
		NAVRŽENÉ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ:1		1,00		
		PŘESUNUTÍ SVISLÉHO DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ :1		1,00		
		viz situace, zpráva:				
65	915711121R00	Vodor.značení dělicích čar 12 cm plastem, barva, nehlukné	m	39,00	25,90	1 010,10
		- V11a:39		39,00		
		viz situace, zpráva:				
66	915712121R00	Vodor.značení dělicích čar 25 cm plastem,nehlukné	m	50,00	50,10	2 505,00
		- V4 (0,250m) plná:12		12,00		
		- V4 (0.250m) přerušovaná:38		38,00		
		viz situace, zpráva:				
67	915721121R00	Vodorovné značení stopčar,zeber atd.plastem,nehuč	m2	2,00	235,00	470,00
		BUS:2		2,00		
		viz situace, zpráva:				
68	915791111R00	Předznačení pro značení dělicí čáry,vodící proužky	m	89,00	4,80	427,20
		V4, V11a:39+12+38		89,00		
		viz situace, zpráva:				
69	915791112R00	Předznačení pro značení stopčáry, zebry, nápisů	m2	2,00	23,10	46,20
		BUS:2		2,00		
		viz situace, zpráva:				
70	916231111R00	Osazení obruby z kostek drobných, bez boční opěry	m	108,00	81,80	8 834,40
		DVOURÁDEK ZE ŽULOVÉ KOSTKY:54*2		108,00		
		použit vyříděný materiál z rozebrané dlažby:				
		viz situace, řezy, zpráva:				
71	917862111R00	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15	m	80,00	200,00	16 000,00
		SILNICNÍ OBRUBNÍK 15/25 (150/250/1000mm) - NAŠLAP 100mm, 120mm :38		38,00		
		BETONOVÝ OBRUBNÍK 10/25 (50x250x500 mm) - PŘEVYŠENÝ 60mm:23		23,00		
		BETONOVÝ OBRUBNÍK 10/25 (50x250x500 mm) - ZAPUŠTĚNÝ:19		19,00		
		viz situace, řezy, zpráva:				
72	917882111R00	Osazení obrubníku bet. zastávkového, lože C 12/15	m	16,00	250,00	4 000,00
		BEZBARIÉROVÝ OBRUBNÍK 400x330x1000mm S RADIUSEM PRO ODRAŽENÍ KOLA - NAŠLAP 200mm :16		16,00		
		viz situace, řezy, zpráva:				
73	918101111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15	m3	0,50	2 740,00	1 370,00
		PODKLAD ZÁKLADU PRO BEZBARIÉROVÝ OBRUBNÍK:0:5		0,50		
		viz situace, řezy, zpráva:				
74	919722212R00	Dilatační spáry řezané příčné 9 mm,zaliti za tepla	m	55,00	56,90	3 129,50
		ZÁŘEZANÍ STYČNÉ SPÁRY + ZALITI BITUMENOVOU ZÁLIVKOU:55		55,00		
		viz situace, zpráva:				
75	273320160RAB	Základ ŽB z betonu C 30/37, vč.bednění výztuž 120 kg/m3	m3	3,00	2 841,00	8 523,00
		BETONOVÝ ZÁKLAD C30/37 XF3, TL.250mm pro BEZBARIÉROVÝ OBRUBNÍK:3		3,00		
		viz situace, řezy, zpráva:				
76	11163611	Zálivka asfaltová AZ	t	0,14	36,20	4,98
		ZÁŘEZANÍ ST.SPÁRY - ZALITI BITUMENOVOU ZÁLIVKOU:55*0,0025		0,14		

Položkový rozpočet

Stavba :	ZV04016-4 REKONSTRUKCE AUTOBUS.ZASTÁVEK U	Rozpočet: 105 a
Objekt :	SO105a Centrum 41.Uh.Brod, sokolovna-směr centru	CENTRUM-41.UhBrod, sokolovna - směr centru V08

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		viz situace, fezy, zpráva:				
77	40445137.A	Značka dopravní info IJ 4b, 500 fólie 1, EG 7 letá	kus	1,00	833,00	833,00
		IJ 4b ZASTÁVKA :1		1,00		
		viz situace, zpráva:				
78	40450215	Dopravní příslušenství, sloupek Zn 60-300	kus	2,00	500,00	1 000,00
		NAVRŽENÉ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ:1		1,00		
		PŘESUNUTÍ SVISLÉHO DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ :1		1,00		
		viz situace, zpráva:				
79	53301769	Lepidlo na beton mrazuvzdorné	m2	9,00	171,00	1 539,00
		BEZBARIEROVÝ OBRUBNÍK K ZÁKLADU :9		9,00		
		viz situace, fezy, zpráva:				
80	58380120.A	Kostka dlažební drobná 8/10 tř. 1 1t = 5 m2	m2	95,12	600,00	57 072,00
		ZASTÁVKOVÝ ŽALIV - ŽULOVÁ KOSTKA 100x100mm, KLADENÁ DO VĚJÍŘE:90*1,02		91,80		
		DVOURÁDEK ZE ŽULOVÉ KOSTKY:54*2*0,1*1,02		11,02		
		z části použita rozebraná kostka:				
		VYTRHÁNÍ DVOURÁDKU ZE ŽULOVÉ KOSTKY:-2*55*0,1*0,7		-7,70		
		viz situace, fezy, zpráva:				
81	59217001	Obrubník parkový betonový 50x250x500 mm	kus	85,68	82,00	7 025,76
		BETONOVÝ OBRUBNÍK 10/25 (50x250x500 mm) - PŘEVÝŠENÝ 60mm:46*1,02		46,92		
		BETONOVÝ OBRUBNÍK 10/25 (50x250x500 mm) - ZAPUŠTĚNÝ:38*1,02		38,76		
		viz situace, fezy, zpráva:				
82	59217010	Obrubník silniční betonový 150x250x1000 mm	kus	38,76	144,00	5 581,44
		SILNIČNÍ OBRUBNÍK 15/25 (150/250/1000mm) - NÁŠLAP 100mm, 120mm :38*1,02		38,76		
		viz situace, fezy, zpráva:				
83	59217120	Obrubník CSB HK přechodový 400/310-250/1003	kus	2,04	260,00	530,40
		BEZBARIEROVÝ OBRUBNÍK 400x330x1000mm S RADIUSEM PRO ODRAŽENÍ KOLA - NÁŠLAP 200mm :2*1,02		2,04		
		viz situace, fezy, zpráva:				
84	59217123	Obrubník CSB HK přímý 400/330/1003	kus	12,24	340,00	4 161,60
		BEZBARIEROVÝ OBRUBNÍK 400x330x1000mm S RADIUSEM PRO ODRAŽENÍ KOLA - NÁŠLAP 200mm :(16-4)*1,02		12,24		
		viz situace, fezy, zpráva:				
85	59217125	Obrubník CSB HK náběhový 400/330-310/1003	kus	2,04	250,00	510,00
		BEZBARIEROVÝ OBRUBNÍK 400x330x1000mm S RADIUSEM PRO ODRAŽENÍ KOLA - NÁŠLAP 200mm :2*1,02		2,04		
		viz situace, fezy, zpráva:				
	Celkem za	91 Doplnující práce na komunikaci				135 932,78
Díl:	93	Dokončovací práce inženýrských staveb				
86	275310030RAA	Základová patka z betonu C 16/20, včetně bednění šterkopískový podklad 10 cm	m3	0,64	16 000,00	10 240,00
		kotevní patky zastávky :1*5* 0,4*0,4*0,8		0,64		
		specifikace viz technická zpráva:				
87	785411-NC	Polep skl.stěn přístřešku smolep. UV, proti narážení ptáků.	kpl	1,00	1 000,00	1 000,00
		Celistvý polep všech stran přístřešku samolepkami odražeji UV světlo a ochrana proti narážení ptačtva:1		1,00		
		viz technická zpráva :				
88	9360041a-NC	Montáž zastávkového přístřešku do 2x5m oc./sklo	kpl	1,00	11 500,00	11 500,00
		montáž přístřešku zastávky autobusu 2x4m v.2,6m. bez bočnic:1		1,00		
		specifikace viz technická zpráva:				
89	936104211NC	Mtž odpadkový koš na tříděný odpad vč.beton.patky a kotvení	kus	1,00	370,00	370,00

Položkový rozpočet


Stavba :	ZV04016-4 REKONSTRUKCE AUTOBUS.ZASTAVEK U	Rozpočet: 105 a
Objekt :	SO105a Centrum 41.Uh.Brod, sokolovna-směr centru	CENTRUM-41.UhBrod, sokolovna - směr centru V08

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		odpadkový koš 0,3x0,8 v.1m 3-dílný na tříděný odpad kotvený do bet.patky, příprava bet.základu, kotvení závit.tyče M10 do betonu:1 specifikace viz technická zpráva:		1,00		
90	749101aNC	Přístřešek zastávky ocel, kalené sklo, 2x4x2,6 m bez bočnic, lavička, 2 nástěnky Přístřešek zastávky, 4,030x1,955m, v.2,63m, přístřešek s obloukovou :1 střechou, ocelová nosná konstrukce pozink, komaxit : polykarbonátová střecha, dřevěné prvky, zadní stěny : z kaleného bezpečnostního skla, sedák lavičky z tropického dřeva, bez bočnic: Plakátovací/info plocha: 2 ks specifikace viz technická zpráva:	kus	1,00	84 000,00	84 000,00
91	749102NC	Koš odpadkový 3-dílný tříd.odpad, 260x770x985mm oc.plech.opláštění, pozink, komaxit Koš na tříděný odpad 3-dílný, se zháš.cigaret, svař.ocel. plech pozink. a komaxit, vnitřní nádoby pozink.plech 3x32 l, nerezový popelník :1 specifikace viz technická zpráva:	kus	1,00	20 000,00	20 000,00
Celkem za		93 Dokončovací práce inženýrských staveb				127 110,00
Díl: 99	Staveništní přesun hmot					
92	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	327,12	50,00	16 356,19
Celkem za		99 Staveništní přesun hmot				16 356,19
Díl: D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot					
96	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku zhotovitele	t	55,56	120,00	6 666,84
97	199000000R00	Poplatek za skládku asfaltů, sutí	t	55,56	150,00	8 334,00
Celkem za		D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot				15 000,84

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	VNON	Vedlejší a Ostatní náklady	JKSO	822.59
Objekt			SKP	
SO105a	Centrum 41.Uh.Brod, sokolovna-směr centrum		Měrná jednotka	m2
Stavba			Počet jednotek	184
ZV04016-4	REKONSTRUKCE AUTOBUS.ZASTÁVEK UHERSKÝ		Náklady na m.j.	72
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel	Město Uherský Brod			
Dodavatel	SILAMO s.r.o.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Špišek	Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem		
Z	PSV celkem	13 200	
R	M práce celkem		
N	M dodávky celkem		
	ZRN celkem	13 200	
	HZS		
	ZRN+HZS	13 200	
	ZRN+ost.náklady+HZS	13 200	
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
			od 63
Základ pro DPH	21,0 %		13 200 Kč
DPH	21,0 %		2 772 Kč
Základ pro DPH	%		
DPH	%		
CENA ZA OBJEKT CELKEM			15 972 Kč

Poznámka :

Soupisy stavebních prací, dodávek a služeb jsou zpracovány s využitím cenové soustavy RTS a.s., doplněné individuálními (vlastními) položkami (označeny v čísle položky koncovkou PC nebo NC.)
 Obsah jednotlivých položek, způsob měření a ostatní další podmínky definující obsah a použití jednotlivých položek jsou obsaženy v ustanoveních příslušných sborníků cenové soustavy RTS - www.cenovasoustava.cz
 U individuálních (vlastních) položek jsou technické a kvalitativní podmínky definovány popisem položky, technickou zprávou příslušného stavebního objektu případně další přílohou.
 Použité položky stavebních prací, které nejsou uvedeny v definované cenové soustavě jsou označeny v čísle položky předponou nebo příponou PC nebo NC.

Stavba :	ZV04016-4 REKONSTRUKCE AUTOBUS.ZASTÁVEK UHEI	Rozpočet :	VNON
Objekt :	SO105a Centrum 41.Uh.Brod, sokolovna-směr centrum	Vedlejší a Ostatní náklady	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
OVN Ostatní a Vedlejší náklady		13 200			
CELKEM OBJEKT		13 200			

Položkový rozpočet

Stavba :	ZV04016-4 REKONSTRUKCE AUTOBUS.ZASTÁVEK U	Rozpočet: VNON
Objekt :	SO105a Centrum 41.Uh.Brod, sokolovna-směr centru	Vedlejší a Ostatní náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	_OVN	Ostatní a Vedlejší náklady				
1	000001	Vytyčení stávajících podzemních inženýrských sítí před zahájením zemních prací	kpl	1,00	5 000,00	5 000,00
2	000002	Geodetické práce po dobu výstavby Geodetické vytyčení staveniště, vytyčení výškových a polohových bodů stavby, kontrolní zaměření rýh a ploch sanace vč. zaměření skutečného provedení stavby se zákresem do katastrální mapy	kpl	1,00	250,00	250,00
3	000003	Kontrolní měření kvality prací , zkoušky únosnosti, 2 ks	kpl	1,00	250,00	250,00
4	000004	Projektová dokumentace skutečného provedení stavby 3x vyhotovení - dokumentace v listinné a digitální podobě, zakreslení změn PD, vč. Revizí, prohlášení o schodě, likvidace odpadů apod.	kpl	1,00	100,00	100,00
5	000005	Opravy, údržba a průběžné čištění kropení komunikací užívaných v průběhu stavby	kpl	1,00	100,00	100,00
6	000006	Zajištění povolení zvláštního užívání komunikací pro realizaci stavby Projednání a zajištění uzvláštního užívání kom. a veřejných ploch, úhrada vyměřených poplatků a nájemného atd.	kpl	1,00	1 000,00	1 000,00
7	000007	Provizorní dopravní značení D + M přechod. dopravní značení, vč. pronájmu po dobu stavby. Zajištění vydání stanovení přechodné i místní úpravy provozu na pozemních komunikaci a příp.vydání rozhodnutí o uzavírce předmětné silnice.	kpl	1,00	1 000,00	1 000,00
8	000008	Zařízení a provoz staveniště Náklady na zařízení staveniště (globální zařízení (globální zařízení staveniště - GZS) - kryjí náklady na zajištění pomocných provozů nutných k provedení stavebních a montážních prací. Kryjí náklady na nezbytně budované objekty stavby sloužící dočasně.	kpl	1,00	1 000,00	1 000,00
9	000009	Zřízení a odstranění provizorní autobus.zastávky	kpl	1,00	1 000,00	1 000,00
10	000010	Zajištění kladných závazných stanovisek dotčených orgánů stát.správy k vydání kolaudačního souhlasu	kpl	1,00	2 000,00	2 000,00
11	000011	Kompletační a koordinační činnost	kpl	1,00	500,00	500,00
12		Zajištění venkovního prostoru proti prašnosti při řezání a broušení materiálů s využitím vodní clony (bet. dlažby, bet. obrubníků, aj.).	kpl	1,00	500,00	500,00
13	000013	Geometrický plán na rozdělení pozemků 5 ks (lokalit) Vyhotovení geometrického plánu pro majetkoprávní vypořádání nově realizovaných zpevněných ploch na základě skutečného provedení stavby – 5 ks GP po 6 vyhotoveních ověřené úředně oprávněným zeměměřičským inženýrem.	kpl	1,00	500,00	500,00
Celkem za		_OVN Ostatní a Vedlejší náklady				13 200,00


SADOVNICKÉ ÚPRAVY

POMOCNÝ MATERIÁL :

číslo	název	jednotka	počet jedn.	cena/jedn.	celkem
1	kůly (frézovaný, prům. 6 cm, 2,5m), 3 ks/strom s balem	ks	18	85	1530,00
2	příčky (prům. 8cm, délka 60cm), 3 ks/strom	ks	18	25	450,00
3	úvazky (strom 1m/ks)	m	6	20	120,00
4	rákosová rohož bal.1,5x5m (20 cm/strom, 6 stromů/bal)	bal	1	320	320
5	mulčovací kůra	m3	0,6	750	450,00
6	tabletové hnojivo (strom/3ks)	ks	18	2,8	50,40
CELKEM POMOCNÝ MATERIÁL :					2 920,40 Kč

CELKOVÉ NÁKLADY :

Rostlinný materiál	22 800,00 Kč
Práce	4 671,00 Kč
Pomocný materiál	2 920,40 Kč
CELKEM bez DPH :	30 391 Kč
DPH 21%	6 382 Kč
CELKEM :	36 774 Kč



SADOVNICKÉ ÚPRAVY
SEZNAM POUŽITÝCH DRUHŮ :

SOLITERNÍ STROMY :

P.č.	taxon	česky	poč. ks	výšk. kat.	cena/ks*	celkem*
1	Tilia cordata	lípa	6	ok 16-18	3800	22800,00
CELKEM :						22800,00

CELKEM ROSTLINNÝ MATERIÁL : 22 800,00 Kč

SADOVNICKÉ ÚPRAVY

PRÁCE :

katalog popisů a směrných cen stavebních prací **HSV 2014**, URS PRAHA

VYTYČENÍ OSAZOVACÍHO PLANU :

poř.č.	č. práce	práce	jednotka	počet jedn.	cena/jedn.	celkem
1	-	vytyčení stromů	ks	6	20	120,00
CELKEM :						120,00

VÝSADBA STROMŮ S BALEM :

1	183 10-1121	hloubení jam pro stromy bez výměny půdy přes 0,4m3 do 1m3	ks	6	260	1560
2	184 10-2115	výsadba dřevin s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím (80 l /strom) v rovině, d balu přes 500 do 600 mm	ks	6	180	1080
3	-	hnojení tabletovým hnojivem Sylvamix (1 strom - 3 ks)	ks	6	1	6
4	184 21-5133	kotvení dřevin 3 kůly do 3m	ks	6	160	960
5	184 50-1141	zhotovení obalu kmene z rákosové rohože, rovina (20 cm/ 1strom)	ks	6	40	240
6	184 21-5413	zhotovení závlahové mísy o průměru mísy přes 1 m	ks	6	35	210
7	184 91-1421	mulčování rostlin tl. do 100 mm	m2	3	21	63
8	998 23-1311	přesun hmot pro sadovnické úpravy do 5000 m vodorovně (0,15t/ks)	t	0,9	480	432
CELKEM :						4551,00

CELKEM PRÁCE :

4 671,00