

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů

Číslo smlouvy-dodatku objednavatele: 29/07982/19-1

Číslo smlouvy zhotovitele:

1. Smluvní strany

1.1 Objednatel:

MĚSTO UHERSKÝ BROD

Zastoupeno:

688 01 Uherský Brod, Masarykovo nám. 100

Ve věcech stavby je oprávněn jednat:

Ing. Ferdinandem Kubáníkem, starostou

Odbor rozvoje města, Oddělení investic,

Ing. Robert Vráblík, Josef Mikulec

IČ:

00291463

DIČ:

CZ00291463

Bankovní spojení:

ČS a.s., pobočka Uherský Brod

číslo účtu:

1.2 Zhotovitel:

SILAMO, s. r. o.

se sídlem:

U Porážky 2337, 688 01 Uherský Brod

adresa provozovny:

Zastoupen:

Jan Špišek

zapsaný ve veřejném OR vedeném Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 13510.

Zástupce ve věcech stavby:

Miroslav Moštěk

Kontakt – tel., email:

IČ:

49970020

DIČ:

CZ 49970020

Bankovní spojení:

ČS

číslo účtu:

uzavírají tento dodatek č. 1 (dále jen „dodatek“) ke smlouvě o dílo č. 29/07982/19 uzavřené dne 24.05.2019 s předmětem smlouvy:

**Rekonstrukce autobusové zastávky u Sokolovny,
Uherský Brod**

(dále jen „smlouva o dílo“).

1 Preambule

Dodatek je uzavírán z důvodu dopřesnění rozsahu předmětu díla a z toho důvodu dochází ke snížení ceny díla.

2 Předmět dodatku

Tímto dodatkem se mění následující ujednání smlouvy o dílo uzavřené mezi shora uvedenými smluvními stranami takto:

- 1) V čl. 3 Předmět smlouvy se mění rozsah díla dle odst. 3.02 podrobně specifikovaný v položkovém rozpočtu, který je přílohou tohoto dodatku.
- 2) V čl. 5. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny, odst. 5.01. Cena díla smlouvy se mění:

Cena díla dle SOD bez DPH	745.875,00 Kč
Snížení ceny dle Dodatku č. 1 bez DPH	57.072,00 Kč
Cena díla celkem dle Dodatku č. 1 bez DPH	688.803,00 Kč
DPH 21%	144.648,63 Kč
Cena díla celkem dle Dodatku č. 1 vč. DPH	833.451,63 Kč


3 Ustanovení společná a závěrečná

- Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.
- Tento dodatek je vyhotoven v 3 rovnocenných stejnopisech, z nichž zhotovitel obdrží 1 výtisk a objednatel 2 výtisky.

Doložka dle § 41 z. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
Schváleno orgánem obce: Rada města Uherský Brod
17. schůze konaná dne 29.04.2019
č. usnesení 420/R17/19

Uherský Brod, dne: 31 -10- 2019


Zhotovitel:



Jan Špišek

Uherský Brod, dne: 31 -10- 2019

Objednatel:



Ing. Ferdinand Kubáník
starosta

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Datum: 01.11.2019

zpracovaný podle zákona č. 137/2006Sb., o veřejných zakázkách a ve znění vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 230/2012Sb., pro veřejnou zakázku na stavební práce

Stavba : **REKONSTRUKCE AUTOBUS.ZASTAVEK UHERSKY BROD - 4.č.**
SO105a **Centrum 41.Uh.Brod, sokolovna-směr centrum**

Objednatel :

IČO :

DIČ :

Zhotovitel :

IČO :

DIČ :

Za objednatele :

		Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	15 %	
DPH	15 %	
Základ pro DPH	21 %	658 412,00
DPH	21 %	138 267,00
Cena celkem za stavbu		796 679

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
SO105a Centrum 41.Uh.Brod, sokolovna-směr centrum	796 678		658 412	138 266	100,0
Celkem za stavbu	796 678		658 412	138 266	100,0

Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo objektu	Číslo a název rozpočtu	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
SO105a	105 a CENTRUM-41.UhBrod, sokolovna - směr c	780 706		645 212	135 494	98,0
SO105a	VNON Vedlejší a Ostatní náklady	15 972		13 200	2 772	2,0
Celkem za stavbu		796 678		658 412	138 266	100,0

Rekapitulace stavebních děl

Číslo a název dílu	%	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
_OVN Ostatní a Vedlejší náklady	2,0		13 200			
01 Zemní práce	2,9	19 125				
01a Zemní práce	9,8	64 844				
1 Zemní práce	13,2	86 669				
21 Úprava podloží a základ.spáry	11,2	73 840				
5 Komunikace	19,7	129 955				
8 Trubní vedení	3,7	24 066				
9 Ostatní konstrukce, bourání	1,4	9 385				
91 Doplňující práce na komunikaci	12,0	78 861				
93 Dokončovací práce inženýrských staveb	19,3	127 110				
99 Staveništní přesun hmot	2,5	16 356				
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot	2,3	15 001				
Celkem za stavbu	100,0	645 212	13 200			

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	105 a	CENTRUM-41.Uh.Brod, sokolovna - JKSO	822.59
Objekt		SKP	
SO105a	Centrum 41.Uh.Brod, sokolovna-směr centrum	Měrná jednotka	m2
Stavba		Počet jednotek	184
ZV04016-4	REKONSTRUKCE AUTOBUS.ZASTÁVEK UHERSKY	Náklady na m.j.	3 507
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel			
Dodavatel		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
Z	HSV celkem	645 212	
R	PSV celkem		
N	M práce celkem		
	M dodávky celkem		
	ZRN celkem	645 212	
	HZS		
	ZRN+HZS	645 212	
	ZRN+ost.náklady+HZS	645 212	
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis :	Podpis :
tel. :			
Základ pro DPH	21,0 %		645 212 Kč
DPH	21,0 %		135 494 Kč
Základ pro DPH	%		
DPH	%		
CENA ZA OBJEKT CELKEM			780 706 Kč

Poznámka :

Soupisy stavebních prací, dodávek a služeb jsou zpracovány s využitím cenové soustavy RTS a.s., doplněné individuálními (vlastními) položkami (označeny v čísle položky koncovkou PC nebo NC.)
 Obsah jednotlivých položek, způsob měření a ostatní další podmínky definující obsah a použití jednotlivých položek jsou obsaženy v ustanoveních příslušných sborníků cenové soustavy RTS - www.cenovasoustava.cz
 U individuálních (vlastních) položek jsou technické a kvalitativní podmínky definovány popisem položky, technickou zprávou příslušného stavebního objektu případně další přílohou.
 Použité položky stavebních prací, které nejsou uvedeny v definované cenové soustavě jsou označeny v čísle položky předponou nebo příponou PC nebo NC.

Stavba :	ZV04016-4 REKONSTRUKCE AUTOBUS.ZASTÁVEK UHEI	Rozpočet :	105 a
Objekt :	SO105a Centrum 41.Uh.Brod, sokolovna-směr centrum		CENTRUM-41.UhBrod, sokolovna - smě

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl		HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
01	Zemní práce	19 125				
01a	Zemní práce	64 844				
1	Zemní práce	86 669				
21	Úprava podloží a základ.spáry	73 840				
5	Komunikace	129 955				
8	Trubní vedení	24 066				
9	Ostatní konstrukce, bourání	9 385				
91	Doplňující práce na komunikaci	78 861				
93	Dokončovací práce inženýrských staveb	127 110				
99	Staveništní přesun hmot	16 356				
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	15 001				
CELKEM OBJEKT		645 212				

Položkový rozpočet

Stavba :	ZV04016-4 REKONSTRUKCE AUTOBUS.ZASTÁVEK U	Rozpočet: 105 a
Objekt :	SO105a Centrum 41.Uh.Brod, sokolovna-směr centru	CENTRUM-41.UhBrod, sokolovna - směr centru V08

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 01		Zemní práce				
1	113106231R00	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu	m2	60,00	55,50	3 330,00
		ROZEBRÁNÍ BETONOVÉ DLAŽBY: vybraná rozebraná dlažba se použije na znovuzadláždění, odvezena a uložena na meziskládku:60		60,00		
		nezapočteno do odvozu a uložení na skládku: viz situace, zpráva:				
2	113203111R00	Vytrhání obrub z dlažebních kostek	m	99,00	54,70	5 415,30
		VYTRHÁNÍ DVOUŘÁDKU ZE ŽULOVÉ KOSTKY:2*55*0,9		99,00		
		vytřídit, z části použít k dláždění, zbytek na skládku investora: viz situace, zpráva:				
3	979054441R00	Očištění vybour. dlaždic s výplní kamen. těženým	m2	60,00	24,20	1 452,00
		třídění rozebrané dlažby, očištění a uložení vybrané na palety k dalšímu použití: ROZEBRÁNÍ BETONOVÉ DLAŽBY:60		60,00		
		viz situace, zpráva:				
4	979071121R00	Očištění vybour. kostek drobných s výplní kam. těž	m2	11,88	209,00	2 482,92
		třídění rozebrané dlažby, očištění a uložení vybrané k dalšímu použití: VYTRHÁNÍ DVOUŘÁDKU ZE ŽULOVÉ KOSTKY:2*55*0,12*0,9		11,88		
		viz situace, zpráva:				
5	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	24,88	259,00	6 445,21
		odvoz na meziskládku zhotovitele ke znovupoložení				
Celkem za		01 Zemní práce				19 125,43
Díl: 01a		Zemní práce				
6	113107515R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.15 cm	m2	60,00	431,00	25 860,00
		PODKLAD ROZEBR. BETONOVÉ DLAŽBY:60		60,00		
		viz situace, zpráva:				
7	113107530R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.30 cm	m2	55,00	209,00	11 495,00
		PODKLAD BOUR.ASFALTOBETONU :55		55,00		
		viz situace, zpráva:				
8	979081111RT2	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku zhotovitele	t	56,10	140,00	7 854,00
		vytěžené podklady - kamenivo - odvoz na skládku zhotovitele				
9	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí	t	56,10	350,00	19 635,00
Celkem za		01a Zemní práce				64 844,00
Díl: 1		Zemní práce				
10	112201102R00	Odstranění pařezů pod úrovní, o průměru 30 - 50 cm	kus	4,00	520,00	2 080,00
		VYTRHÁNÍ PAŘEZŮ:4		4,00		
		viz situace, zpráva:				
11	113106231R00	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu	m2	22,00	55,50	1 221,00
		ROZEBRÁNÍ BETONOVÉ DLAŽBY:82-60		22,00		
		(vybraná dlažba se použije na znovuzadláždění) zbytek odvezen a uložen na skládku investora: viz situace, zpráva:				
12	113108315R00	Odstranění podkladu pl.do 50 m2, živice tl. 15 cm	m2	56,00	200,00	11 200,00
		VYBOURÁNÍ ASFALTOBETONU TL. 150mm:56		56,00		
		viz situace, zpráva:				
13	113151114R00	Fréz.živič.krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5cm	m2	27,00	122,00	3 294,00
		FRÉZOVÁNÍ ASFALTOBETONU TL. 50mm :27		27,00		
		viz situace, zpráva:				
14	113202111R00	Vytrhání obrub obrubníků silničních	m	103,00	49,50	5 098,50
		VYTRHÁNÍ SILNIČNÍHO OBRUBNÍKU :55		55,00		

Položkový rozpočet

Stavba :	ZV04016-4 REKONSTRUKCE AUTOBUS.ZASTÁVEK U	Rozpočet: 105 a
Objekt :	SO105a Centrum 41.Uh.Brod, sokolovna-směr centru	CENTRUM-41.UhBrod, sokolovna - směr centru V08

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		VYTRHÁNÍ BETONOVÉHO OBRUBNÍKU :48 viz situace, zpráva:		48,00		
15	113203111R00	Vytrhání obrub z dlažebních kostek VYTRHÁNÍ DVOURÁDKU ZE ŽULOVÉ KOSTKY:2*55*0,1 vytřídit, z části použít k dláždění, zbytek na skládku investora: viz situace, zpráva:	m	11,00 11,00	54,70	601,70
16	122202201R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m3 PODKLAD ROZEBR. BETONOVÉ DLAŽBY:60*0,1 PODKLAD BOUR ASFALTOBETONU :55*0,1 PRO KONSTRUKCI ZÁLIVU :90*0,4 výkop:0,5 viz situace, zpráva:	m3	48,00 6,00 5,50 36,00 0,50	129,00	6 192,00
17	122202209R00	Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3 viz odkop :48	m3	48,00 48,00	22,30	1 070,40
18	132201201R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 100 m3 DRENÁŽ :55*0,4*0,5 VPUSTI :1*2 přebytečný výkopek po provedení obsypů použit do násypů: viz situace, fezy, zpráva:	m3	13,00 11,00 2,00	10,00	130,00
19	132201209R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3 viz výkop rýh :13	m3	13,00 13,00	23,50	305,50
20	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m výkopek na meziskládku a zpět do násypů:10 viz situace, fezy, zpráva:	m3	10,00 10,00	63,90	639,00
21	162701105R08	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 na skládku zhotovitele přebytek odkopku na skládku :48+13+0,96-10 přebytek sejmutého dřvu na skládku :(75-50)*0,15 viz výkop, násyp, sejmutí:	m3	55,71 51,96 3,75	63,90	3 559,87
22	171102104R00	Oložení sypaniny do násypů, zhutn, na 102% PS HUTNĚNÝ NÁSYP :10 použita zemina z výkopů a materiál z rozebraných podklad.vrstev zp.ploch , viz situace, fezy, zpráva:	m3	10,00 10,00	226,00	2 260,00
23	171201201R00	Oložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m odkop:48+13 přebytek sejmutého dřvu :(75-50)*0,15 viz výkop a sejmutí:	m3	64,75 61,00 3,75	250,00	16 187,50
24	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním ZASTÁVKOVÝ ZÁLIV - ŽULOVÁ KOSTKA :90*1,05 CHODNÍK, NÁSTUPNÍ PLOCHA + SLEPEČKA DL. +KONTRASTNÍ:(60+5+2)*1,05 viz situace, fezy, zpráva:	m2	164,85 94,50 70,35	21,10	3 478,34
25	181101132R00	Úprava pozemku s rozpoj. a přehn. hor. 3 do 40 m PŘÍPRAVA TERÉNU PRO HUMUSOVÁNÍ A ZATRAVNĚNÍ:50*0,5 viz situace, zpráva:	m3	25,00 25,00	25,90	647,50
26	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4 přebytek odkopku na skládku :48+13+0,96-10 přebytek sejmutého dřvu :(75-50)*0,15 viz výkop a násyp:	m3	55,71 51,96 3,75	350,00	19 498,50
27	112100001RAA	Kácení stromů do 500 mm a odstranění pařezů včetně odvozu, spálení větví	kus	2,00	245,00	490,00

Položkový rozpočet

Stavba :	ZV04016-4 REKONSTRUKCE AUTOBUS.ZASTÁVEK U	Rozpočet: 105 a
Objekt :	SO105a Centrum 41.Uh.Brod, sokolovna-směr centru	CENTRUM-41.UhBrod, sokolovna - směr centru V08

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		VYKÁCENÍ STROMU , listnatý, prům. kmene 12cm:2		2,00		
		viz situace, zpráva:				
28	121100001RAB	Sejmutí ornice, naložení, odvoz a uložení odvoz pro další využití	m3	11,25	33,60	378,00
		ODHUMUSOVÁNÍ TL. 150mm :75*0,15		11,25		
		viz situace, zpráva:				
29	130900040RA0	Bourání konstrukcí z betonu železového ve výkopu	m3	0,57	10 700,00	6 099,00
		vybourání základu zastávky, patky DZ :2*0,6*0,6*0,8		0,57		
		viz situace, zpráva:				
30	131100110RAA	Hloubení zapážených jam v hornině 1-4 pažení, odvoz a uložení na skládku	m3	0,96	331,00	317,76
		kotevní patky zastávky a odpadkoše:(5+1)* 0,4*0,4*1		0,96		
		na meziskládku a zpět do násypů:				
		viz situace, specifikace viz technická zpráva:				
31	181300010RAC	Rozprostření ornice v rovině tloušťka 15 cm dovoz ornice ze vzdálenosti 5km, osetí travou	m2	50,00	38,40	1 920,00
		HUMUSOVÁNÍ TL. 150mm A ZATRAVNĚNÍ:50		50,00		
		viz situace, zpráva:				
Celkem za		1 Zemní práce				86 668,56
Díl:	21	Úprava podloží a základ.spáry				
32	122202201R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m3	m3	50,05	129,00	6 456,45
		Sanace -VYMĚNA ZEMINY V AKTIVNÍ ZÓNĚ, TL. 400mm:100*0,4		40,00		
		Sanace -VYMĚNA ZEMINY V AKTIVNÍ ZÓNĚ, TL. 150mm:67*0,15		10,05		
		(ZEMINA V AKTIVNÍ ZÓNĚ, KTERÁ NEVYHOVÍ, BUDE NAHRAZENÁ ŠTĚRKODRTÍ) :				
		plocha planimetrací viz situace, fezy, zpráva:				
33	122202209R00	Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3	m3	50,05	22,30	1 116,12
		VYMĚNA ZEMINY V AKTIVNÍ ZÓNĚ, TL. 400mm:100*0,4		40,00		
		VYMĚNA ZEMINY V AKTIVNÍ ZÓNĚ, TL. 150mm:67*0,15		10,05		
		viz odkop:				
34	162701105R08	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 na skládku zhotovitele	m3	50,05	226,00	11 311,30
		VYMĚNA ZEMINY V AKTIVNÍ ZÓNĚ, TL. 400mm :100*0,4		40,00		
		VYMĚNA ZEMINY V AKTIVNÍ ZÓNĚ, TL. 150mm :67*0,15		10,05		
		viz odkop:				
35	162702199R00	Poplatek za skládku zeminy	m3	50,05	350,00	17 517,50
		VYMĚNA ZEMINY V AKTIVNÍ ZÓNĚ, TL. 400mm:100*0,4		40,00		
		VYMĚNA ZEMINY V AKTIVNÍ ZÓNĚ, TL. 150mm:67*0,15		10,05		
		viz odkop:				
36	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	50,05	14,90	745,75
		VYMĚNA ZEMINY V AKTIVNÍ ZÓNĚ, TL. 400mm:100*0,4		40,00		
		VYMĚNA ZEMINY V AKTIVNÍ ZÓNĚ, TL. 150mm:67*0,15		10,05		
		viz odkop:				
37	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	167,00	21,10	3 523,70
		PARAPLÁN:				
		VYMĚNA ZEMINY V AKTIVNÍ ZÓNĚ, TL. 400mm:100		100,00		
		VYMĚNA ZEMINY V AKTIVNÍ ZÓNĚ, TL. 150mm:67		67,00		
		viz odkop:				
38	564851111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	67,00	107,00	7 169,00
		VYMĚNA ZEMINY V AKTIVNÍ ZÓNĚ, TL. 150mm:67		67,00		
		(ZEMINA V AKTIVNÍ ZÓNĚ, KTERÁ NEVYHOVÍ, BUDE NAHRAZENÁ ŠTĚRKODRTÍ) :				

Položkový rozpočet

Stavba :	ZV04016-4 REKONSTRUKCE AUTOBUS.ZASTÁVEK U	Rozpočet: 105 a
Objekt :	SO105a Centrum 41.Uh.Brod, sokolovna-směr centru	CENTRUM-41.UhBrod, sokolovna - směr centru V08

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		plocha planimetrací viz situace, fezy, zpráva:				
39	564861111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm	m2	200,00	130,00	26 000,00
		VÝMĚNA ZEMINY V AKTIVNÍ ZÓNĚ, TL. 400mm:100*2 (ZEMINA V AKTIVNÍ ZÓNĚ, KTERÁ NEVYHOVÍ, BUDE NAHRAZENÁ ŠTĚRKODRTÍ) :		200,00		
		plocha planimetrací viz situace, fezy, zpráva:				
Celkem za		21 Úprava podloží a základ.spáry				73 839,81
Díl: 5		Komunikace				
40	564831111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm	m2	67,00	75,00	5 025,00
		CHODNÍK, NÁSTUPNÍ PLOCHA - BETONOVÁ DLAŽBA, TL. 60mm + SLEPECKÁ + PÁS :60+5+2		67,00		
		viz situace, fezy, zpráva:				
41	564851111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	70,35	107,00	7 527,45
		CHODNÍK, NÁSTUPNÍ PLOCHA - BETONOVÁ DLAŽBA, TL. 60mm + SLEPECKÁ + PÁS:(60+5+2)*1,05		70,35		
		viz situace, fezy, zpráva:				
42	564861111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm	m2	94,50	140,00	13 230,00
		ZASTÁVKOVÝ ZÁLIV - ŽULOVÁ KOSTKA 100x100mm, KLADENÁ DO VĚJÍŘE:90*1,05		94,50		
		viz situace, fezy, zpráva:				
43	567142111R00	Podklad z kameniva zpev.cementem KZC 1 tl.21 cm	m2	91,80	403,00	36 995,40
		ZASTÁVKOVÝ ZÁLIV - ŽULOVÁ KOSTKA 100x100mm, KLADENÁ DO VĚJÍŘE:90*1,02		91,80		
		viz situace, fezy, zpráva:				
44	573211111R00	Postřik živичný spojovací z asfaltu 0,7 kg/m2	m2	27,00	15,00	405,00
		KOMUNIKACE - ASFALTOBETON - NOVÁ OBRUSNÁ VRSTVA (PO FRÉZOVÁNÍ):27		27,00		
		viz situace, fezy, zpráva:				
45	577141112R00	Beton asfalt. ACO 11+,nebo ACO 16+,do 3 m, tl.5 cm	m2	27,00	303,00	8 181,00
		KOMUNIKACE - ASFALTOBETON - NOVÁ OBRUSNÁ VRSTVA (PO FRÉZOVÁNÍ):27		27,00		
		viz situace, fezy, zpráva:				
46	591211111R00	Kladení dlažby drobné kostky,lože z kamen.tl. 5 cm	m2	90,00	432,00	38 880,00
		ZASTÁVKOVÝ ZÁLIV - ŽULOVÁ KOSTKA 100x100mm, KLADENÁ DO VĚJÍŘE:90		90,00		
		viz situace, fezy, zpráva:				
47	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	67,00	225,00	15 075,00
		CHODNÍK, NÁSTUPNÍ PLOCHA - BETONOVÁ DLAŽBA, TL. 60mm :				
		Dvoubarevná mřížka z betonové dlažby tl. 60mm:60		60,00		
		(část z rozebrané dl. + nová dlažba):				
		SLEPECKÁ DLAŽBA:2		2,00		
		KONTRASTNÍ PÁS :5		5,00		
		viz situace, fezy, zpráva:				
48	596215028R00	Příplatek za více barev dlažby tl. 6 cm, do drtě	m2	60,00	21,30	1 278,00
		viz kladení :60		60,00		
49	59245111	Dlažba sklad. 20x10x6 cm červená	m2	5,10	250,00	1 275,00
		KONTRASTNÍ PÁS ŠÍŘKY 300mm, BETONOVÁ DLAŽBA - ČERVENÁ 200x100x60mm :5*1,02		5,10		
		viz situace, fezy, zpráva:				
50	592451184	Dlažba II 12x12x6 cm černá	m2	2,20	244,00	537,58
		CHODNÍK, NÁSTUPNÍ PLOCHA - BETONOVÁ DLAŽBA, TL. 60mm:(60*0,1)*1,02*0,36		2,20		

Položkový rozpočet

Stavba :	ZV04016-4 REKONSTRUKCE AUTOBUS.ZASTÁVEK U	Rozpočet: 105 a
Objekt :	SO105a Centrum 41.Uh.Brod, sokolovna-směr centru	CENTRUM-41.UhBrod, sokolovna - směr centru V08

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Dvoubarevná mřížka z betonové dlažby tl. 60mm: z velké části použita vytříděná rozebraná dlažba, zbytek doplněna nová:				
51	5924511900	Dlažba III 24x24x6 cm přírodní	m2	3,92	280,00	1 096,70
		CHODNÍK, NASTUPNÍ PLOCHA - BETONOVÁ DLAŽBA, TL. 60mm:(60*0,1)*1,02*0,64		3,92		
		Dvoubarevná mřížka z betonové dlažby tl. 60mm: z velké části použita vytříděná rozebraná dlažba, zbytek doplněna nová:				
52	59245267	Dlažba červená pro nevidomé 20x10x6	m2	2,04	220,00	448,80
		VAROVNÝ A SIGNÁLNÍ PÁS - RELIÉFNÍ DLAŽBA - ČERVENÁ BARVA tl. 60mm:2*1,02		2,04		
		viz situace, fezy, zpráva:				
Celkem za		5 Komunikace				129 954,93
Díl: 8		Trubní vedení				
53	899304111R00	Osazení poklopu s rámem železobetonového vč. výškové úpravy	kus	1,00	412,00	412,00
		BETONOVÝ POKLOP KANAL. ŠACHTY:1		1,00		
		viz situace, zpráva:				
54	212810010RAC	Trativody z PVC drenážních flexibilních trubek lože štěrkopísek a obsyp kamenivo, trubky d 100 mm	m	55,00	155,00	8 525,00
		DRENÁŽ DN 100:55		55,00		
		viz situace, fezy, zpráva:				
55	831350113RAF	Kanalizační přípojka z trub PVC, D 160 mm rýha šířky 0,9 m, hloubky 2,0 m, včetně napojení na stoku navrtáním	m	3,00	113,00	339,00
		ULIČNÍ VPUST- KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA PVC DN 150 :3		3,00		
		viz situace, zpráva:				
56	894411010RBG	D+M Vpusť uliční z dílců DN 450,s odkalištěm,napojení DN 200, mříž litina 500x500 40 t, hl.1,74 m	kus	1,00	11 350,00	11 350,00
		ULIČNÍ VPUST:1		1,00		
		viz situace, fezy, zpráva:				
57	55340323	Poklop D 400 bet. výplň, s odvětráním	kus	1,00	3 440,00	3 440,00
		BETONOVÝ POKLOP KANAL. ŠACHTY:1		1,00		
		viz situace, zpráva:				
Celkem za		8 Trubní vedení				24 066,00
Díl: 9		Ostatní konstrukce, bourání				
58	919735112R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	55,00	71,00	3 905,00
		ZAREZÁNÍ STYČNÉ SPÁRY ASFALTOBETONU :55		55,00		
		viz situace, zpráva:				
59	966006132R00	Odstranění doprav.značek a sloupků, vč. bet.patek	kus	4,00	120,00	480,00
				4,00		
		viz situace, zpráva:				
60	961332111-NC	Bourání plechového přístřešku zastávky vč.odvozu a uložení	kpl	1,00	5 000,00	5 000,00
		ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍHO PŘÍŠTŘEŠKU plechový - 4m x 1,8m:1		1,00		
		odvoz do 3 km na skládku investora, bez možnosti prodeje:				
		základy v samostatné položce:				
		viz situace, zpráva:				
Celkem za		9 Ostatní konstrukce, bourání				9 385,00
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				
61	564851111R00	Podklad ze štěrkočtrtí po ztuhnutí tloušťky 15 cm	m2	25,60	107,00	2 739,20
		PODKLAD BEZBARIÉR.OBRUBNÍKU ŠD 0-63 300mm:16*0,8*2		25,60		

Položkový rozpočet

Stavba :	ZV04016-4 REKONSTRUKCE AUTOBUS.ZASTÁVEK U	Rozpočet: 105 a
Objekt :	SO105a Centrum 41.Uh.Brod, sokolovna-směr centru	CENTRUM-41.UhBrod, sokolovna - směr centru V08

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
62	899331111R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení poklopu	kus	4,00	1 650,00	6 600,00
		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POVRCHOVÝCH ZNAKŮ:				
		kanalizační šachty:2		2,00		
		šoupátko :2		2,00		
		viz situace, zpráva:				
63	914001121R00	Osaz.sloupku dopr.značky vč. bet.základu+Al patka	kus	2,00	832,00	1 664,00
		NAVRŽENÉ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ:1		1,00		
		PŘESUNUTÍ SVISLÉHO DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ :1		1,00		
		viz situace, zpráva:				
64	914001125R00	Osazení svislé dopr.značky na sloupek nebo konzolu	kus	2,00	178,00	356,00
		NAVRŽENÉ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ:1		1,00		
		PŘESUNUTÍ SVISLÉHO DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ :1		1,00		
		viz situace, zpráva:				
65	915711121R00	Vodor.značení dělicích čar 12 cm plastem, barva, nehlučné	m	39,00	25,90	1 010,10
		- V11a:39		39,00		
		viz situace, zpráva:				
66	915712121R00	Vodor.značení dělicích čar 25 cm plastem,nehlučné	m	50,00	50,10	2 505,00
		- V4 (0.250m) plná:12		12,00		
		- V4 (0.250m) přerušovaná:38		38,00		
		viz situace, zpráva:				
67	915721121R00	Vodorovné značení stopčar,zeber atd.plastem,nehluč	m2	2,00	235,00	470,00
		BUS:2		2,00		
		viz situace, zpráva:				
68	915791111R00	Předznačení pro značení dělicí čáry,vodící proužky	m	89,00	4,80	427,20
		V4, V11a:39+12+38		89,00		
		viz situace, zpráva:				
69	915791112R00	Předznačení pro značení stopčáry, zebry, nápisů	m2	2,00	23,10	46,20
		BUS:2		2,00		
		viz situace, zpráva:				
70	916231111R00	Osazení obruby z kostek drobných, bez boční opěry	m	108,00	81,80	8 834,40
		DVOUŘÁDEK ZE ŽULOVÉ KOSTKY:54*2		108,00		
		použit vyříděný materiál z rozebrané dlažby:				
		viz situace, fezy, zpráva:				
71	917862111R00	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15	m	80,00	200,00	16 000,00
		SILNIČNÍ OBRUBNÍK 15/25 (150/250/1000mm) - NÁŠLAP 100mm, 120mm :38		38,00		
		BETONOVÝ OBRUBNÍK 10/25 (50x250x500 mm) - PŘEVÝŠENÝ 60mm:23		23,00		
		BETONOVÝ OBRUBNÍK 10/25 (50x250x500 mm) - ZAPUŠTĚNÝ:19		19,00		
		viz situace, fezy, zpráva:				
72	917882111R00	Osazení obrubníku bet. zastávkového, lože C 12/15	m	16,00	250,00	4 000,00
		BEZBARIÉROVÝ OBRUBNÍK 400x330x1000mm S RÁDIUSEM PRO ODRAŽENÍ KOLA - NÁŠLAP 200mm :16		16,00		
		viz situace, fezy, zpráva:				
73	918101111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15	m3	0,50	2 740,00	1 370,00
		PODKLAD ZÁKLADU PRO BEZBARIÉROVÝ OBRUBNÍK:0,5		0,50		
		viz situace, fezy, zpráva:				
74	919722212R00	Dilatační spáry řezané příčně 9 mm,zaliti za tepla	m	55,00	56,90	3 129,50
		ZAREZÁNÍ STYČNÉ SPÁRY + ZALITI BITUMENOVOU ZÁLIVKOU:55		55,00		

Položkový rozpočet

Stavba :	ZV04016-4 REKONSTRUKCE AUTOBUS.ZASTÁVEK U	Rozpočet: 105 a
Objekt :	SO105a Centrum 41.Uh.Brod, sokolovna-směr centru	CENTRUM-41.UhBrod, sokolovna - směr centru V08

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		viz situace, zpráva:				
75	273320160RAB	Základ ŽB z betonu C 30/37, vč.bednění výztuž 120 kg/m3	m3	3,00	2 841,00	8 523,00
		BETONOVÝ ZAKLAD C30/37 XF3, TL.250mm pro BEZBARIÉROVÝ OBRUBNÍK:3		3,00		
		viz situace, fezy, zpráva:				
76	11163611	Zálivka asfaltová AZ	t	0,14	36,20	4,98
		ZAREZÁNÍ ST.SPÁRY - ZALITI BITUMENOVOU ZÁLIVKOU:55*0,0025		0,14		
		viz situace, fezy, zpráva:				
77	40445137.A	Značka dopravní info IJ 4b, 500 fólie 1, EG 7 letá	kus	1,00	833,00	833,00
		IJ 4b ZASTÁVKA :1		1,00		
		viz situace, zpráva:				
78	40450215	Dopravní příslušenství, sloupek Zn 60-300	kus	2,00	500,00	1 000,00
		NAVRŽENÉ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ:1		1,00		
		PŘESUNUTÍ SVISLÉHO DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ :1		1,00		
		viz situace, zpráva:				
79	53301769	Lepidlo na beton mrazuvzdorné	m2	9,00	171,00	1 539,00
		BEZBARIÉROVÝ OBRUBNÍK K ZÁKLADU :9		9,00		
		viz situace, fezy, zpráva:				
80	58380120.A	Kostka dlažební drobná 8/10 tř. 1 1t = 5 m2	m2			
		ZASTÁVKOVÝ ZÁLIV - ŽULOVÁ KOSTKA 100x100mm, KLADEŇ DO VĚJÍŘE:90*1,02				
		DVOUŘÁDEK ZE ŽULOVÉ KOSTKY:54*2*0,1*1,02				
		z části použita rozebraná kostka:				
		VYTRHÁNÍ DVOUŘÁDKU ZE ŽULOVÉ KOSTKY:-2*55*0,1*0,7				
		viz situace, fezy, zpráva:				
81	59217001	Obrubník parkový betonový 50x250x500 mm	kus	85,68	82,00	7 025,76
		BETONOVÝ OBRUBNÍK 10/25 (50x250x500 mm) - PŘEVÝŠENÝ 60mm:46*1,02		46,92		
		BETONOVÝ OBRUBNÍK 10/25 (50x250x500 mm) - ZAPUŠTĚNÝ:38*1,02		38,76		
		viz situace, fezy, zpráva:				
82	59217010	Obrubník silniční betonový 150x250x1000 mm	kus	38,76	144,00	5 581,44
		SILNIČNÍ OBRUBNÍK 15/25 (150/250/1000mm) - NÁŠLAP 100mm, 120mm :38*1,02		38,76		
		viz situace, fezy, zpráva:				
83	59217120	Obrubník CSB HK přechodový 400/310-250/1003	kus	2,04	260,00	530,40
		BEZBARIÉROVÝ OBRUBNÍK 400x330x1000mm S RÁDIUSEM PRO ODRAŽENÍ KOLA - NÁŠLAP 200mm :2*1,02		2,04		
		viz situace, fezy, zpráva:				
84	59217123	Obrubník CSB HK přímý 400/330/1003	kus	12,24	340,00	4 161,60
		BEZBARIÉROVÝ OBRUBNÍK 400x330x1000mm S RÁDIUSEM PRO ODRAŽENÍ KOLA - NÁŠLAP 200mm :(16-4)*1,02		12,24		
		viz situace, fezy, zpráva:				
85	59217125	Obrubník CSB HK náběhový 400/330-310/1003	kus	2,04	250,00	510,00
		BEZBARIÉROVÝ OBRUBNÍK 400x330x1000mm S RÁDIUSEM PRO ODRAŽENÍ KOLA - NÁŠLAP 200mm :2*1,02		2,04		
		viz situace, fezy, zpráva:				
	Celkem za	91 Doplnující práce na komunikaci				78 860,78
Díl: 93		Dokončovací práce inženýrských staveb				
86	275310030RAA	Základová patka z betonu C 16/20, včetně bednění štěrkopískový podklad 10 cm	m3	0,64	16 000,00	10 240,00

Položkový rozpočet

Stavba :	ZV04016-4 REKONSTRUKCE AUTOBUS.ZASTÁVEK U	Rozpočet: 105 a
Objekt :	SO105a Centrum 41.Uh.Brod, sokolovna-směr centru	CENTRUM-41.UhBrod, sokolovna - směr centru V08

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		kotevní patky zastávky :1*5* 0,4*0,4*0,8		0,64		
		specifikace viz technická zpráva:				
87	785411-NC	Polep skl.stěn přístřešku smolep. UV, proti narážení ptáků.	kpl	1,00	1 000,00	1 000,00
		Celistvý polep všech stran přístřešku samolepkami odrážející UV světlo a ochrana proti narážení ptactva:1		1,00		
		viz technická zpráva :				
88	9360041a-NC	Montáž zastávkového přístřešku do 2x5m oc./sklo	kpl	1,00	11 500,00	11 500,00
		montáž přístřešku zastávky autobusu 2x4m v 2.6m, bez bočnic:1		1,00		
		specifikace viz technická zpráva:				
89	936104211NC	Mtz odpadkový koš na tříděný odpad vč.beton.patky a kotvení	kus	1,00	370,00	370,00
		odpadkový koš 0,3x0,8 v.1m 3-dílný na tříděný odpad kotvený do bet.patky, příprava bet.základu, kotvení závit.tyče M10 do betonu:1		1,00		
		specifikace viz technická zpráva:				
90	749101aNC	Přístřešek zastávky ocel, kalené sklo, 2x4x2,6 m bez bočnic, lavička, 2 nástěny	kus	1,00	84 000,00	84 000,00
		Přístřešek zastávky, 4,030x1,955m, v.2,63m, přístřešek s obloukovou :1		1,00		
		střechou, ocelová nosná konstrukce pozink, komaxit, : polykarbonátová střecha, dřevěné prvky, zadní stěny : z kaleného bezpečnostního skla, sedák lavičky z tropického dřeva, bez bočnic: Plakátovací/info plocha: 2 ks				
		specifikace viz technická zpráva:				
91	749102NC	Koš odpadkový 3-dílný tříd.odpad, 260x770x985mm oc.plech.opláštění, pozink, komaxit	kus	1,00	20 000,00	20 000,00
		Koš na tříděný odpad 3-dílný, se zhas.cigaret, svař.ocel. plech pozink. a komaxit, vnitřní nádoby pozink.plech 3x32 l, nerezový popelník :1		1,00		
		specifikace viz technická zpráva:				
	Celkem za	93 Dokončovací práce inženýrských staveb				127 110,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
92	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	327,12	50,00	16 356,19
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				16 356,19
Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot				
96	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku zhotovitele	t	55,56	120,00	6 666,84
97	199000000R00	Poplatek za skládku asfaltů, sutí	t	55,56	150,00	8 334,00
	Celkem za	D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot				15 000,84

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	VNON	Vedlejší a Ostatní náklady	JKSO	822.59
Objekt			SKP	
SO105a	Centrum 41.Uh.Brod, sokolovna-směr centrum		Měrná jednotka	m2
Stavba			Počet jednotek	184
ZV04016-4	REKONSTRUKCE AUTOBUS.ZASTÁVEK UHERSKY		Náklady na m.j.	72
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem			
Z	PSV celkem	13 200		
R	M práce celkem			
N	M dodávky celkem			
	ZRN celkem	13 200		
	HZS			
	ZRN+HZS	13 200		
	ZRN+ost.náklady+HZS	13 200		
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis :		Podpis :
Základ pro DPH		21,0	%	13 200 Kč
DPH		21,0	%	2 772 Kč
Základ pro DPH			%	
DPH			%	
CENA ZA OBJEKT CELKEM				15 972 Kč

Poznámka :

Soupisy stavebních prací, dodávek a služeb jsou zpracovány s využitím cenové soustavy RTS a.s., doplněné individuálními (vlastními) položkami (označeny v čísle položky koncovkou PC nebo NC.)
 Obsah jednotlivých položek, způsob měření a ostatní další podmínky definující obsah a použití jednotlivých položek jsou obsaženy v ustanoveních příslušných sborníků cenové soustavy RTS - www.cenovasoustava.cz
 U individuálních (vlastních) položek jsou technické a kvalitativní podmínky definovány popisem položky, technickou zprávou příslušného stavebního objektu případně další přílohou.
 Použité položky stavebních prací, které nejsou uvedeny v definované cenové soustavě jsou označeny v čísle položky předponou nebo příponou PC nebo NC.

Stavba :	ZV04016-4 REKONSTRUKCE AUTOBUS.ZASTÁVEK UHEI	Rozpočet :	VNON
Objekt :	SO105a Centrum 41.Uh.Brod, sokolovna-směr centrum	Vedlejší a Ostatní náklady	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
_OVN Ostatní a Vedlejší náklady		13 200			
CELKEM OBJEKT		13 200			

Položkový rozpočet

Stavba :	ZV04016-4 REKONSTRUKCE AUTOBUS.ZASTÁVEK U	Rozpočet: VNON
Objekt :	SO105a Centrum 41.Uh.Brod, sokolovna-směr centru	Vedlejší a Ostatní náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	OVN	Ostatní a Vedlejší náklady				
1	000001	Vytyčení stávajících podzemních inženýrských sítí před zahájením zemních prací <i>Dotčené podzemní inženýrské sítě v zájmovém území stavby</i>	kpl	1,00	5 000,00	5 000,00
2	000002	Geodetické práce po dobu výstavby <i>Geodetické vytyčení staveniště, vytyčení výškových a polohových bodů stavby, kontrolní zaměření rýh a ploch sanace vč. zaměření skutečného provedení stavby se zákresem do katastrální mapy</i>	kpl	1,00	250,00	250,00
3	000003	Kontrolní měření kvality prací , zkoušky únosnosti, 2 ks <i>V rozsahu dle platných ČSN a TP a dalších potřebných zkoušek prováděných prostřednictvím akreditovaných zkušeben</i>	kpl	1,00	250,00	250,00
4	000004	Projektová dokumentace skutečného provedení stavby <i>3x vyhotovení - dokumentace v listinné a digitální podobě, zakreslení změn PD, vč. Revizí, prohlášení o schodě, likvidace odpadů apod.</i>	kpl	1,00	100,00	100,00
5	000005	Opravy, údržba a průběžné čištění kropení komunikací užívaných v průběhu stavby	kpl	1,00	100,00	100,00
6	000006	Zajištění povolení zvláštního užívání komunikací pro realizaci stavby <i>Projednání a zajištění uzvláštního užívání kom. a veřejných ploch, úhrada vyměřených poplatků a nájemného atd.</i>	kpl	1,00	1 000,00	1 000,00
7	000007	Provizorní dopravní značení <i>D + M přechod. dopravní značení, vč. pronájmu po dobu stavby. Zajištění vydání stanovení přechodné i místní úpravy provozu na pozemních komunikaci a příp.vydání rozhodnutí o uzavírce předmětné silnice.</i>	kpl	1,00	1 000,00	1 000,00
8	000008	Zařízení a provoz staveniště <i>Náklady na zařízení staveniště (globální zařízení (globální zařízení staveniště - GZS) - kryjí náklady na zajištění pomocných provozů nutných k provedení stavebních a montážních prací. Kryjí náklady na nezbytně budované objekty stavby sloužící dočasně.</i>	kpl	1,00	1 000,00	1 000,00
9	000009	Zřízení a odstranění provizorní autobus.zastávky	kpl	1,00	1 000,00	1 000,00
10	000010	Zajištění kladných závazných stanovisek dotčených orgánů stát.správy k vydání kolaudačního souhlasu	kpl	1,00	2 000,00	2 000,00
11	000011	Kompletační a koordinační činnost	kpl	1,00	500,00	500,00
12		Zajištění venkovního prostoru proti prašnosti při řezání a broušení materiálů s využitím vodní clony (bet. dlažby, bet. obrubníků, aj.).	kpl	1,00	500,00	500,00
13	000013	Geometrický plán na rozdělení pozemků 5 ks (lokality) <i>Vyhotovení geometrického plánu pro majetkoprávní vypořádání nově realizovaných zpevněných ploch na základě skutečného provedení stavby – 5 ks GP po 6 vyhotoveních ověřené úředně oprávněným zeměměřičským inženýrem.</i>	kpl	1,00	500,00	500,00
Celkem za		OVN Ostatní a Vedlejší náklady				13 200,00

SADOVNICKÉ ÚPRAVY

POMOCNÝ MATERIÁL :

číslo	název	jednotka	počet jedn.	cena/jedn.	celkem
1	kůly (frézovaný, prům. 6 cm, 2,5m), 3 ks/strom s balem	ks	18	85	1530,00
2	příčky (prům. 8cm, délka 60cm), 3 ks/strom	ks	18	25	450,00
3	úvazky (strom 1m/ks)	m	6	20	120,00
4	rákosová rohož bal.1,5x5m (20 cm/strom, 6 stromů/bal)	bal	1	320	320
5	mulčovací kůra	m3	0,6	750	450,00
6	tabletové hnojivo (strom/3ks)	ks	18	2,8	50,40
CELKEM POMOCNÝ MATERIÁL :					2 920,40 Kč

CELKOVÉ NÁKLADY :

Rostlinný materiál	22 800,00 Kč
Práce	4 671,00 Kč
Pomocný materiál	2 920,40 Kč
CELKEM bez DPH :	30 391 Kč
DPH 21%	6 382 Kč
CELKEM :	36 774 Kč

SADOVNICKÉ ÚPRAVY

PRÁCE :

katalog popisů a směrných cen stavebních prací **HSV 2014**, ÚRS PRAHA

VYTYČENÍ OSAZOVACÍHO PLÁNU :

poř.č.	č. práce	práce	jednotka	počet jedn.	cena/jedn.	celkem
1	-	vytyčení stromů	ks	6	20	120,00
CELKEM :						120,00

VÝSADBA STROMŮ S BALEM :

1	183 10-1121	hloubení jam pro stromy bez výměny půdy přes 0,4m3 do 1m3	ks	6	260	1560
2	184 10-2115	výsadba dřevin s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím (80 l /strom) v rovině, d	ks	6	180	1080
3	-	balu přes 500 do 600 mm	ks	6	1	6
3	-	hnojení tabletovým hnojivem Sylvamix (1 strom - 3 ks)	ks	6	160	960
4	184 21-5133	kotvení dřevin 3 kůly do 3m	ks	6	40	240
5	184 50-1141	zhotovení obalu kmene z rákosové rohože, rovina (20 cm/ 1strom)	ks	6	35	210
6	184 21-5413	zhotovení závlahové mísy o průměru mísy přes 1 m	m2	3	21	63
7	184 91-1421	mulčování rostlin tl. do 100 mm	t	0,9	480	432
8	998 23-1311	přesun hmot pro sadovnické úpravy do 5000 m vodorovně (0,15t/ks)				4551,00
CELKEM :						4551,00

CELKEM PRÁCE :

4 671,00

