

## SMLOUVA O DÍLO

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 2586 a následujícími paragrafy zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**občanský zákoník**“)

### I. Smluvní strany

#### 1. Objednatel:

##### **Město Znojmo**

Sídlo: Obroková 1/12, 669 22 Znojmo  
Jednající ve věcech smluvních: Jan Grois, MBA, starostou města  
ve věcech technických: Ing. Karlem Bartuškem, vedoucím odboru investic a tech. služeb  
Radímem Držmíškem, odbor investic a tech. služeb

IČ: 00293881  
DIČ: CZ00293881  
Daňový režim: plátce DPH  
Bankovní spojení: KB Znojmo  
Číslo účtu: 224 741/0100

Zástupce ve věcech technických (technický a autorský dozor stavebníka): Bc. et. Bc. Michal Štancil

#### 2. Zhotovitel:

##### **PAVEL PIGL**

Sídlo: PAVLICE 186, 671 56 GREŠLOVÉ MTY  
Zapsán: v ŽIVNOSTENSKÉM REJSTRÍKU  
Jednající/Zastoupený: PAVEL PIGL  
IČ: 47449292.....  
DIČ: **CZ6806221004**  
Daňový režim: PŘENESENÁ DAŇOVÁ POVINNOST  
Bankovní spojení: **5986386001/5500**  
Číslo účtu: **5986386001/5500**  
Zástupce ve věcech technických: Pavel Pigl

### II. Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele řádně a včas dílo v tomto článku specifikované a závazek objednatele řádně provedený předmět díla převzít a zaplatit za něj níže sjednanou cenu.
2. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 01. 02. 2019.. podaná pro plnění veřejné zakázky malého rozsahu III. kategorie, dle Zásad a předpisů pro zadávání veřejných zakázek č. 5/2017, v aktuálním znění, na stavební práce s názvem „**Obnova fasády Louckého kláštera ve Znojmě V. etapa – výměna oken**“.
3. Veškeré činnosti, k jejichž provedení způsobem v této smlouvě stanoveným se zhotovitel zavazuje, budou nadále označovány souhrnně jako „**dílo**“.
4. Zhotovitel se zavazuje, že v souladu se svou nabídkou na veřejnou zakázku provede pro objednatele kompletní dílo nazvané

#### **Obnova fasády Louckého kláštera ve Znojmě V. etapa – výměna oken**

Specifikace a rozsah díla jsou stanoveny v projektové dokumentaci pro provedení stavby vypracované Bc. et. Bc. Michalem Štanclem, Bolzanova 1981/45, 669 02 Znojmo a Ing. Alešem

Čeledou, Loucká 3379/4, 669 02 Znojmo, výkazem výměr, vyjádřením dotčených orgánů a dalšími podmínkami stanovenými v zadávacím řízení.

5. Objednatel před uzavřením této smlouvy předal zhotoviteli projektovou dokumentaci, závazné stanovisko č. 245//2017, č. 302/2017 a souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru. Zhotovitel prohlašuje, že projektovou dokumentaci, závazné stanovisko a souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru převzal, vyčerpávajícím způsobem se s nimi seznámil a zavazuje se je plně dodržovat. Zhotovitel rovněž prohlašuje, že projektovou dokumentaci posoudil s odbornou péčí a že lze podle ní dílo provést v celém jeho rozsahu.
6. Zhotovitel je rovněž povinen dílo provést v souladu s právními předpisy České republiky, českými technickými normami (ČSN), které se vztahují k plnění zhotovitele, a to jak závaznými, tak doporučenými a návody výrobců stavebních materiálů a výrobků platných v době provádění díla.
7. **Součástí závazku zhotovitele provést dílo je dále:**
  - před zahájením provádění prací předložení plánu kontrolních prohlídek provádění díla,
  - dodávka, skladování, správa, zabudování a montáž veškerých dílů a materiálů, které se stanou součástí předmětu díla,
  - zřízení a odstranění staveniště a zařízení staveniště, zřízení, rozvody, spotřeba a provoz přípojek vody a energií během provádění díla, zajištění přístupu k jednotlivým úsekům stavby za účelem provádění prací a uvedení staveniště do původního stavu (celkový úklid stavby, staveniště a okolí staveniště před předáním a převzetím předmětu díla),
  - zajištění bezpečnosti všech osob, chodců a vozidel na staveništi a v okolí staveniště, zajištění, osazení a údržba nezbytného dopravního značení včetně projednání se správcem komunikace, odborem dopravy příslušného správního orgánu a Policií ČR,
  - veškeré práce a dodávky související s požárními předpisy, bezpečností práce, opatřeními na ochranu životního prostředí, lidí a majetku v místech dotčených stavbou,
  - odvoz odpadu vzniklého při realizaci díla, zajištění jeho dočasného nebo trvalého uložení, resp. předání těchto odpadů do vlastnictví osobě oprávněné k jejich převzetí podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění, není-li touto osobou přímo zhotovitel,
  - provedení všech případných průzkumů, rozborů, zkoušek, atestů a revizí podle ČSN, předepsaných projektovou dokumentací, požadovaných stavebním nebo jiným příslušným úřadem (dotčeným orgánem), případně stanovených v dalších normách vztahujících se k provádění díla včetně pořízení protokolů zajištěných u akreditované zkušebny, to vše v počtu 2 vyhotovení v tištěné podobě a jednom vyhotovení v elektronické formě v obvyklém formátu na vhodném datovém nosiči.
  - zajištění potřebných nebo správními orgány či obecně závaznými právními normami stanovených a požadovaných opatření či rozhodnutí nutných k provedení díla,
  - vytvoření všech záznamů, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla; předání prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, k výrobkům, které budou zabudovány do díla,
  - uvést dotčené pozemky do původního stavu, včetně případných náhrad za škody způsobené stavební činností
  - **Zhotovení vzorového okna, předložení vzorků nátěrů, kování vč. povrchové úpravy.**
8. Zhotovitel se při provádění díla zavazuje dále respektovat následující podmínky:
  - Závazné stanovisko odboru školství, kultury a památkové péče MěÚ Znojmo č. 245/2017, č. 302/2017
  - Souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru ze dne 2. 8. 2017.

### III. Doba a místo plnění díla

1. Zhotovitel se dílo zavazuje provést v těchto termínech:  
Termín zahájení provádění díla: **do 5 dnů od podpisu smlouvy**  
Termín ukončení díla a předání jeho předmětu: **do 31. 10. 2019**

Termín zahájení provádění díla: **do 5 dnů od podpisu smlouvy**

Termín ukončení díla a předání jeho předmětu: **do 31. 10. 2019**

Nedílnou součástí této smlouvy a její přílohou č. 2 je harmonogram prací, který se zhotovitel zavazuje dodržovat.

2. Místem plnění díla je k. ú. Znojmo – Louka, p. č. 24/1

#### IV. Cena díla

1. Smluvní strany ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, sjednávají maximální cenu díla, provedeného v rozsahu dle této smlouvy, která je cenou nejvýše přípustnou, a to ve výši

**Celková cena díla bez DPH: 2. 665.000.- Kč**

*Pro účely fakturace, rozhodnou cenou se rozumí cena bez DPH. Objednatel prohlašuje, že objekt Louckého kláštera je používán částečně k ekonomické činnosti a ve smyslu Informace GFŘ a MFČR ze dne 9. 11. 2011 bude pro výše uvedenou stavbu aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona o DPH. Zhotovitel je povinen vystavit za podmínek uvedených v zákoně doklad s náležitostmi podle § 92a odstavec (2) zákona č. 235/2004 Sb. o DPH.*

2. Cena díla zahrnuje zejména zisk a veškeré náklady na realizaci díla včetně nákladů souvisejících (např. daně, pojištění, veškeré dopravní náklady, zvýšené náklady vyplývající z obchodních podmínek a z vývoje cen do doby provedení díla) a dále náklady na veškeré práce, dodávky a služby uvedené v čl. II této smlouvy a z výzvy k podání nabídky.
3. Cena díla je doložena položkovým rozpočtem zhotovitele; tato skutečnost nemá vliv na charakter sjednané ceny díla jakožto ceny pevné a nejvýše přípustné. Položkový rozpočet zhotovitele je nedílnou součástí této smlouvy a tvoří její přílohu č. 1.
5. Zhotovitel prohlašuje, že si v rámci podání své nabídky zkontroloval veškeré předané podklady, projektovou dokumentaci k provedení díla vč. výkazu výměr, a neshledal na těchto podkladech žádné zřejmé vady ani omyly. Zhotovitel dále prohlašuje, že je mu znám rozsah prací a výkonů požadovaných touto smlouvou o dílo a že jsou mu známy veškeré podstatné okolnosti pro řádné a včasné provedení díla. Zhotovitel při podpisu této smlouvy prohlašuje, že se důkladně seznámil s celou zadávací dokumentací předmětu díla podle této smlouvy, že proti ní nemá námitek a že s ní souhlasí. Vzhledem k této skutečnosti budou veškeré případné budoucí náklady vzniklé z důvodu omylu nebo chyby zhotovitele při zpracování cenové nabídky za provedení díla přičteny k tíži zhotovitele.
6. Zhotovitel prohlašuje, že cena díla je konečná a obsahuje veškeré náklady nutné pro řádné a včasné provedení předmětu díla dle čl. II. v potřebné kvalitě.
7. Cenu lze dodatečně změnit pouze v případě, pokud objednatel bude požadovat práce, které nejsou obsaženy ve výzvě k podání nabídky, a nebo práce, které je nutné zhotovit pro řádné dokončení díla a nebylo možné je předvídat ani po odborném posouzení předaných podkladů. Ocenění dodatečných stavebních prací se bude řídit položkovým rozpočtem, který je přílohou této smlouvy, tzn. že dodatečné stavební práce budou oceněny jednotkovými cenami uvedenými v tomto smluvním rozpočtu. Pokud rozpočet takovéto stavební práce (položky) neobsahuje, zhotovitel se zavazuje dodržet cenovou úroveň, v níž je zpracován smluvní rozpočet. Pro ocenění takových dodatečných prací budou využity odpovídající položky z ceníku stavebních prací použitého pro zpracování nabídky. Jednotkové ceny těchto položek budou oproti aktuální cenové úrovni procentuálně upraveny podle schématu použitého zhotovitelem při zpracování smluvního rozpočtu (bude uplatněna průměrná odchylka od cenové hladiny použitého ceníku vyplývající ze smluvního rozpočtu).

## V. Platební podmínky

1. Cenu za dílo bude objednatel hradit zpětně na základě faktur vystavovaných zhotovitelem. Přílohou každé dílčí faktury musí být objednatelem, resp. technickým dozorem stavebníka podepsaný (tj. odsouhlasený) oceněný soupis prací a dodávek skutečně provedených v daném kalendářním období (dále jen „**zjišťovací protokol**“).- Objednatel se ke zjišťovacímu protokolu vyjádří do pěti pracovních dnů ode dne jeho předložení. Fakturu je zhotovitel oprávněn vystavit pouze na částku odsouhlasenou objednatelem ve zjišťovacím protokolu.
2. Zhotovitel díla je z důvodu budoucích evidencí povinen fakturovat dílo samostatně dle ekonomického rozčlenění stavby dle vyhlášky č. 560/2006 Sb., - příloha č. 2

- S09 160 (investiční zdroje) :

- stavbu, součást stavby, stavební část, popř. její příslušenství a zatřídít ji dle CZ-CC
- samostatné věci movité (od 40.000,- Kč) a zatřídít je dle CZ-CPA
- vymezit dlouhodobý nehmotný majetek (cena od 60.000,- Kč) a dlouhodobý drobný nehmotný majetek (cena od 7.000,- Kč do 60.000,- Kč)
- soubor samostatných věcí movitých ( nad 40.000,- Kč) určit hlavní věc souboru a zatřídít ji dle CZ-CPA

-S 09 150 (provozní náklady):

- drobný dlouhodobý majetek (cena od 300,- Kč do 40.000,- Kč)
- provedené opravy a údržbu majetku dotčeného majetku
- ostatní materiál

3. Faktura je daňovým dokladem a musí obsahovat veškeré náležitosti dle předpisů o účetnictví, daňových předpisů (§ 28 odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění) a ostatních předpisů (obchodní zákoník).
4. Objednatel je oprávněn vrátit zhotoviteli fakturu do data její splatnosti, jestliže bude obsahovat nesprávné či neúplné údaje nebo k ní nebudou přiloženy dohodnuté přílohy. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a lhůta splatnosti začne plynout od počátku ode dne doručení opravené faktury objednateli.
5. Splatnost faktur byla smluvními stranami dohodnuta na **30 dnů** ode dne doručení faktury objednateli. Objednatel je však oprávněn z každé faktury zhotovitele zadržet 10 % fakturované částky bez DPH (dále jen „**pozastávka**“). Pozastávku uhradí objednatel zhotoviteli do 30 dnů od předání a převzetí celého předmětu díla bez vad a nedodělků; pokud objednatel převezme předmět díla s vadami nebo nedodělků, tak do 30 dnů od odstranění všech vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí předmětu díla.
6. Platbu poukáže objednatel bezhotovostně na účet zhotovitele. Povinnost zaplatit je splněna dnem odesání fakturované částky z účtu objednatele.
7. V případě úhrady faktury nebo její části po lhůtě splatnosti má zhotovitel nárok na úrok z prodlení ve výši 0,01 % z dlužné částky za každý den prodlení.

## VI. Staveniště

1. Staveništěm se rozumí objednatelem vymezený prostor, který slouží pro provádění díla dle této smlouvy. Zařízením staveniště se rozumí dočasné objekty, zařízení a jiné movité věci, které po dobu provádění díla slouží provozním, sociálním, hygienickým a výrobním potřebám zhotovitele při plnění této smlouvy a jsou umístěny v prostoru staveniště.
2. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn v době od uzavření této smlouvy do termínu zahájení provádění díla sjednaného v této smlouvě, vyzvat zhotovitele k převzetí staveniště, a to vždy alespoň tři pracovní dny předem. Zhotovitel se zavazuje v termínu uvedeném ve výzvě dle předchozí věty na staveniště dostavit a staveniště od objednatele převzít. V případě, že zhotovitel nebude vyzván objednatelem k převzetí staveniště, smluvní strany se dohodly, že objednatel předá zhotoviteli staveniště a zhotovitel staveniště od objednatele převezme v termínu zahájení provádění díla sjednaném v této smlouvě.

3. O předání a převzetí staveniště bude pořízen zápis, který podepíše objednatel i zhotovitel. Tento zápis bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.
4. Zhotovitel je povinen na převzatém staveništi udržovat pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. Je povinen staveniště zabezpečit, aby po dobu výstavby nedocházelo k jeho porušování, řádně udržovat přístupové komunikace a neprodleně odstranit veškeré znečištění.
5. Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi na své náklady vytyčení všech podzemních zařízení a inženýrských sítí, a tyto vhodným způsobem chránit a zajistit, aby v průběhu stavby nedošlo k jejich poškození, a jejich zpětné předání jejich správcům, o čemž provede odpovídající zápisy do stavebního deníku. Za poškození nadzemních i podzemních zařízení a inženýrských sítí odpovídá zhotovitel.
6. Zhotovitel je povinen informovat majitele dotčených a přilehlých objektů a pozemků nejpozději pět pracovních dnů před zahájením o způsobu provádění prací, případných uzavírkách a omezeních, zvláště pak s ohledem na jejich provoz.
7. Zhotovitel vyklidí a předá staveniště do **3 dnů** od předání předmětu díla objednateli, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak. V případě, že zhotovitel bude po předání díla odstraňovat vady a nedodělky, je oprávněn ponechat na staveništi stroje, zařízení a materiál, které budou nezbytné k odstranění vad a nedodělků. Toto zařízení však musí být umístěno tak, aby nebránilo bezpečnému provozu (užívání) díla. Po odstranění vad a nedodělků je zhotovitel povinen vyklidit staveniště do 10 dnů ode dne, kdy objednatel písemně potvrdí jejich odstranění v zápise o odstranění vad a nedodělků.

## **VII. Stavební deník**

1. Zhotovitel je povinen vést v souladu s přílohou č. 5 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, ode dne převzetí staveniště stavební deník, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy.
2. Zápisy do stavebního deníku provádí osoba zabezpečující odborné vedení provádění díla též den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Do stavebního deníku mohou provádět potřebné záznamy pouze osoby oprávněné. Za objednatele může provádět zápisy do stavebního deníku technický dozor stavebníka, přičemž technický dozor stavebníka si ponechává v průběhu provádění díla druhou kopii, kterou si se zhotovitelem vymění za originál v době ukončení vedení stavebního deníku, tj. při dokončení provádění díla, popřípadě po odstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí předmětu díla.
3. Nesouhlasí-li zástupce objednatele nebo zhotovitele se zápisem ve stavebním deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do pěti pracovních dnů ode dne seznámení se s tímto zápisem.
4. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ani nezakládají nárok na změnu smlouvy (stejně tak zápisy z kontrolních dnů).
5. Zhotovitel je povinen zajistit, aby stavební deník byl denně po celou pracovní dobu k dispozici na staveništi, a dále je povinen jej na vyzvání předložit objednateli ke kontrole a k provádění zápisů.

## **VIII. Změny díla**

1. Každá změna smlouvy (zejména změna v rozsahu díla, změna ceny či doba plnění díla) musí být dohodnuta v písemném dodatku k této smlouvě. V případech, kdy změna díla vzhledem ke své povaze nebo rozsahu vyžaduje povolení změny stavby před dokončením, nastávají právní účinky dohody smluvních stran o takové změně až nabytím právní moci rozhodnutí o změně stavby před dokončením vydaného příslušným stavebním úřadem.
2. Návrh zhotovitele na změnu, rozšíření nebo omezení rozsahu díla musí být oznámen technickému zástupci stavebníka a zaznamenán ve stavebním deníku.
3. Jestliže byly práce nad rozsah sjednaný v této smlouvě vyvolány nezbytnými opravami vad prací, nevzniká zhotoviteli nárok na jejich úhradu.

4. V případě, že některé práce sjednané touto smlouvou nebudou zhotovitelem provedeny, bude o jejich cenu snížena celková cena díla na základě dodatku ke smlouvě. Nedílnou součástí dodatku bude příloha obsahující specifikaci neprovedených položek.

## IX. Provádění díla

1. Materiály, polotovary a díly, které budou zhotovitelem použity pro dílo, musí souhlasit jak s projektovou dokumentací, závazným stanoviskem č. 377/2015, tak s technickými normami a musí mít příslušné certifikáty o vlastnostech a jakosti. Toto se vztahuje i na materiály a výrobky subdodavatelů. Přípouští se pouze první jakost materiálů.
2. Zhotovitel se zavazuje, že odpady, suť a znečištění odstraní ihned po provedení příslušných prací. Pokud toto neprodleně neprovede, je oprávněn toto provést objednatel, případně objednatel pomocí třetí osoby, na náklady zhotovitele.
3. Při provádění prací na pozemních komunikacích, případně v jejich sousedství je zhotovitel povinen provést všechna potřebná opatření k zajištění bezpečnosti provozu na komunikacích i pracovníků pohybujících se v jejich bezprostředním okolí, jakými jsou zajištění zvláštní užívání komunikací, označení, ohrazení, osvětlení apod. Mimo to musí udržovat v čistotě veškeré pozemní komunikace.
4. Zhotovitel se zavazuje vyzvat zástupce objednatele ke kontrole všech prací, které budou dalším postupem zakryty nebo se stanou jinak nepřístupnými, a to písemně (myslí se tím i elektronicky) s následným zápisem ve stavebním deníku **5 dnů** předem. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele tyto práce, které byly zakryty nebo se staly nepřístupnými, na své náklady odkrýt a zase zakrýt.
5. Zhotovitel zajistí provádění díla především svými zaměstnanci. Provedení jednotlivých prací či dodávek je zhotovitel oprávněn zajistit třetí osobou jakožto svým subdodavatelem pouze v intencích seznamu subdodavatelů vč. rozsahu plnění zajišťovaného jejich prostřednictvím, předloženého v rámci nabídky na veřejnou zakázku; předložený seznam je nedílnou součástí a přílohou č. 3 této smlouvy.
6. Zhotovitel je povinen dodržet veškeré termíny sjednané s objednatelem v průběhu provádění díla ve stavebním deníku, v zápisech z kontrolních dnů nebo v jiných písemných dokumentech vyhotovených mezi zhotovitelem a objednatelem; jedná se zejména o poskytování podkladů ze strany zhotovitele objednateli, provádění zkoušek, zajištění dílčích činností v průběhu realizace stavby apod. Nesplnění takto dohodnutých termínů mezi objednatelem a zhotovitelem podléhá sankci ze strany objednatele podle této smlouvy.
7. Technický dozor stavebníka je oprávněn kontrolovat dodržování projektové dokumentace, kvalitu prováděných prací, dodržování pracovních postupů a činnost zhotovitele při provádění díla. O výsledku šetření provádí zápis do stavebního deníku. Technický dozor stavebníka je oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce, je-li ohrožena bezpečnost nebo provádění díla, život nebo zdraví osob, nebo hrozí-li jiné vážné škody. Kvalitu prováděných prací je objednatel oprávněn kontrolovat i prostřednictvím další fyzické či právnické osoby, s níž má uzavřenou příslušnou smlouvu. O této skutečnosti informuje zhotovitele.
8. Zhotovitel se zavazuje respektovat podmínky provádění stavby uvedené v rozhodnutích a stanoviscích správních orgánů a dotčených orgánů. Zhotovitel se zavazuje k dodržování stanovených, jinak obvyklých technologických a pracovních postupů.
9. Zástupce zhotovitele (vedoucí stavby) je povinen spolupracovat s technickým dozorem stavebníka a odpovědným projektantem vykonávajícím autorský dozor, je-li tento dozor vykonáván.
10. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci pracovníků, kteří provádějí práci ve smyslu předmětu smlouvy, a zabezpečuje jejich vybavení ochrannými pomůckami. Zhotovitel se zavazuje dodržovat předpisy upravující bezpečnost a ochranu zdraví při práci („BOZP“) a požární ochranu („PO“).
11. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli veškeré poplatky, sankce, škody a vzniklé vícenálady z důvodu nedodržení podmínek pravomocného rozhodnutí nebo závazných stanovisek dotčených orgánů, popřípadě provede z toho vyplývající dodatečné práce na své náklady a svou odpovědnost.

## X. Odpovědnost za škodu; nebezpečí škody na věci

1. Zhotovitel prohlašuje, že má ke dni podpisu této smlouvy sjednáno pojištění pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou objednateli či třetím osobám, která může vzniknout v souvislosti s prováděním díla, přičemž limit pojistného plnění pro případ jedné škodní události činí minimálně částku odpovídající dvojnásobku ceny díla. Zhotovitel se zavazuje udržovat toto pojištění na své náklady v platnosti, a to nejméně do termínu předání a převzetí řádně ukončeného předmětu díla.
2. Ode dne převzetí staveniště nese zhotovitel nebezpečí všech škod na prováděném díle až do doby předání staveniště zpět objednateli.

## XI. Předání předmětu díla

1. Zhotovitel splní svůj závazek provést dílo řádným ukončením díla a jeho předáním objednateli.
2. Objednatel převezme řádně ukončený předmět díla na základě písemné výzvy zhotovitele, která bude učiněna minimálně 7 dní před stanoveným termínem předání a převzetí. Objednatel převezme dílo bez vad a nedodělků, může však z vlastní vůle převzít i dílo vykazující pouze ojedinělé drobné vady a nedodělky nebránící bezpečnému a řádnému užívání díla a jeho provozu.
3. O předání a převzetí předmětu díla bude sepsán předávací protokol, který podepíše objednatel i zhotovitel; jeho nedílnou součástí bude soupis případných drobných vad a nedodělků s termínem jejich odstranění. Předávací protokol bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.
4. Zhotovitel je povinen předat objednateli sjednané doklady a další nezbytné doklady (v souladu s požadavky právních předpisů, technických norem či správních orgánů a dotčených orgánů), zejména:
  - kopii ověřené projektové dokumentace doplněnou o výkresy provedených odchylek v takové formě, aby byla přehledná a srozumitelná; dokumentace bude po jednotlivých částech opatřena razítkem a podpisem zhotovitele včetně textu nebo razítka „Dokumentace skutečného provedení stavby“,
  - zápisy a protokoly o provedení předepsaných zkoušek,
  - originál stavebního deníku,
  - dokumenty dokladující kvalitu díla, tj. atesty, prohlášení o shodě na použité materiály, atd.,
  - doklady o nakládání s odpady,
  - doklady, jejichž zajištění je vyžadováno stavebním povolením a doklady, bez nichž nebude vydán kolaudační souhlas,
  - další doklady dle čl. II. této smlouvy.
5. Nepředání kteréhokoliv dokladu se považuje za vadu díla a je důvodem pro nepřevzetí díla.
6. Jestliže objednatel odmítne dílo převzít, sepíše obě strany zápis, v němž uvedou svá stanoviska a jejich zdůvodnění. Po odstranění nedostatků, pro které objednatel odmítl dílo převzít, se bude přijímací řízení opakovat v nezbytně nutném rozsahu. V takovém případě je možné sepsat k původnímu zápisu dodatek, ve kterém objednatel prohlásí, že dílo přijímá, a protokol o předání a převzetí díla bude uzavřen podepsáním tohoto dodatku.
7. Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli součinnost v souvislosti s kolaudací předmětu díla a zavazuje se zúčastnit kolaudace předmětu díla v místě plnění.

## XII. Odpovědnost za vady díla, záruka za jakost díla

1. Zhotovitel odpovídá za vady, které má předmět díla v době jeho předání objednateli, a dále za ty, které se na předmětu díla vyskytnou v záruční době uvedené v bodu 2 tohoto článku.
2. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost díla v délce trvání záruční doby **60 měsíců** od data převzetí předmětu díla objednatelem. V případě, že objednatel převezme předmět díla s vadami a/nebo nedodělky, uvedená záruční doba se prodlouží o dobu od převzetí předmětu díla s vadami a/nebo nedodělky do odstranění poslední vady nebo nedodělku zjištěných při předání a převzetí předmětu díla.

3. Zárukou za jakost díla přejímá zhotovitel závazek, že předmět díla bude po záruční dobu způsobilý pro použití ke smlouvenému, jinak k obvyklému účelu a že si zachová smlouvené, jinak obvyklé vlastnosti.
4. Zhotovitel je povinen odstranit oprávněně reklamované vady neprodleně, nejpozději však do **10 dnů** od doručení reklamace, pokud nebude smluvními stranami písemně dohodnuta jiná lhůta. V případě, že objednatel označí reklamovanou vadu za havárii, je zhotovitel povinen začít s odstraňováním vady **do 24 hodin** od jejího uplatnění, které bude provedeno telefonicky na číslo pracovníka zhotovitele 602326178 a následně potvrzeno písemnou formou.
5. Objednatel je oprávněn uplatňovat též nárok na náhradu škody, která vznikla v příčinné souvislosti se zjištěnými vadami, a zhotovitel je povinen tuto škodu nahradit.
6. Záruční doba neběží ode dne uplatnění vady, na niž se vztahuje záruka za jakost, do doby odstranění této vady.
7. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraněním reklamované vady, je objednatel oprávněn odstranění vady provést sám nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady zhotovitele. Náklady s tím spojené je zhotovitel povinen uhradit objednateli do 10 dnů po obdržení písemné výzvy k úhradě.

### **XIII. Smluvní pokuty**

1. V případě, že zhotovitel nepředá předmět díla ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,1 % z ceny díla bez DPH (minimálně však 10.000,- Kč) za každý započatý den prodlení.
2. V případě, že zhotovitel nedodrží jakýkoliv jiný termín uvedený v harmonogramu prací, termíny sjednané s objednatelem v průběhu provádění díla ve stavebním deníku, v zápisech z kontrolních dnů nebo v jiných písemných dokumentech vyhotovených mezi zhotovitelem a objednatelem, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,1 % z ceny díla bez DPH (minimálně však 2.000,- Kč) za každý zjištěný případ porušení a každý započatý den prodlení.
3. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad nebo nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,1 % z ceny díla bez DPH (minimálně však 2.000,- Kč) za každý započatý den prodlení a každou vadu nebo nedodělek.
4. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraněním reklamované vady díla nebo záruční vady, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,1 % z ceny díla bez DPH (minimálně však 2.000,- Kč) za každý započatý den prodlení a vadu.
5. Bude-li zhotovitel v prodlení s vyklizením staveniště, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,1 % z ceny díla bez DPH (minimálně však 3.000,- Kč) za každý započatý den prodlení až do doby úplného vyklizení staveniště.
6. V případě, že zhotovitel poruší povinnost řádně vést stavební deník nebo v případě, že stavební deník nebude přístupný v pracovní době na staveništi, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení jednorázové smluvní pokuty ve výši 0,1 % z ceny díla bez DPH (minimálně však 2.000,- Kč) za každý zjištěný případ.
7. V případě, že zhotovitel poruší předpisy BOZP, PO či hygienické předpisy při realizaci díla, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,1 % z ceny díla bez DPH (minimálně však 4.000,- Kč) za každý zjištěný případ.
8. Smluvní strany se dohodly, že v případě porušení povinnosti provádět dílo subdodavately pouze osobami uvedenými v seznamu, který je přílohou č. 3 této smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 4 % z ceny díla bez DPH (minimálně však 20.000,- Kč) za každého zjištěného subdodavatele neuvedeného v příloze č. 3 této smlouvy.
9. Nárok na náhradu škody není smluvními pokutami sjednanými v této smlouvě dotčen.
10. Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 14 dnů od doručení výzvy k zaplacení.



#### XIV. Odstoupení od smlouvy

1. Od této smlouvy může odstoupit kterákoliv smluvní strana, pokud zjistí podstatné porušení této smlouvy druhou smluvní stranou.
2. Podstatným porušením této smlouvy se rozumí zejména:
  - pokud zhotovitel nezahájí provádění díla ve lhůtě do 15 dnů od termínu dle čl. III této smlouvy,
  - prodlení zhotovitele se splněním termínu dokončení a předání díla dle čl. III této smlouvy delší než 30 dnů
  - provádění prací v rozporu s projektovou dokumentací.
3. Pokud před splněním závazku provést dílo dojde k odstoupení od smlouvy, zpracuje nezávislý znalecký subjekt soupis skutečně provedených stavebních prací, který ocenění prostřednictvím jednotkových cen uvedených v položkovém rozpočtu, který je součástí této smlouvy. Provedené práce, které nebude možné ocenit způsobem uvedeným v předchozí větě, budou oceněny cenami „ÚRS“ platnými v době provádění díla. Na základě tohoto ocenění bude provedeno vzájemné finanční vyrovnání. Náklady na sepsání a ocenění provedených prací hradí strana, která smlouvu porušila.
4. Dojde-li k odstoupení od smlouvy, je zhotovitel povinen učinit taková opatření, aby zabránil vzniku škod na předmětu díla, majetku objednatele i třetích osob a aby zabránil vzniku újmy na zdraví osob. Dojde-li k odstoupení od smlouvy z důvodů na straně objednatele, provede zhotovitel tato opatření na náklady objednatele.

#### XV. Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem v platném znění.
2. Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou města dne 4. 3. 2019 usnesením č. 16/2019 bodem č. 686.
3. Zhotovitel není oprávněn započíst své pohledávky proti pohledávkám objednatele, ani své pohledávky a nároky vzniklé ze smlouvy nebo v souvislosti s jejím plněním postoupit třetím osobám, zastavit nebo s nimi jinak disponovat bez písemného souhlasu objednatele.
4. Objednatel je oprávněn započíst vůči jakékoli pohledávce zhotovitele za objednatelem, i nesplatné, jakoukoli svou pohledávku, i nesplatnou, za zhotovitelem. Pohledávky objednatele a zhotovitele započtením zanikají ve výši, ve které se kryjí.
5. Pokud jakákoli část závazku podle této smlouvy je nebo se stane neplatnou či nevymahatelnou, nebude to mít vliv na platnost a vymahatelnost ostatních závazků podle této smlouvy a smluvní strany se zavazují nahradit takovouto neplatnou nebo nevymahatelnou část závazku novou, platnou a vymahatelnou částí závazku, jejíž předmět bude nejlépe odpovídat předmětu původního závazku. Pokud by tato smlouva neobsahovala nějaké ustanovení, jehož stanovení by bylo jinak pro vymezení práv a povinností odůvodněné, smluvní strany učiní vše pro to, aby takové ustanovení bylo do této smlouvy doplněno.
6. Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze písemnými dodatky uzavřenými oprávněnými zástupci smluvních stran. Odstoupit od této smlouvy nebo ji zrušit dohodou lze rovněž jen písemně.
7. Objednatel a zhotovitel se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny smluvním partnerem, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a ani nepoužijí tyto informace pro jiné účely, než pro plnění této smlouvy.
8. Zhotovitel je na základě ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, v platném znění, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je konečný příjemce dotace státního rozpočtu na financování díla.
9. Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.
10. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
11. Smlouva je vyhotovena v 4 vyhotoveních, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.
12. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto **přílohy**:

Příloha č. 1 – Rozpočet

Příloha č. 2 – Harmonogram prací

Příloha č. 3 – Seznam subdodavatelů

Ve Znojmě dne: 13. 03. 2019  
6102 '20 '21

Za objednatele:

Jan Grois, MBA  
starosta

**MĚSTO ZNOJMO**  
Obroková 1/12, 669 22 Znojmo  
-1-

V Pavlicích, dne: .....

Za zhotovitele:

**TRUHLÁŘSTVÍ**  
Pavel Rigi  
Pavlice 186, 671/56, Pavlice  
IČ: 47449292, DIČ: CZ6806221004  
tel.: 6023281789  
jedenatel společnosti

## OBNOVA FASÁDY LOUCKÝ KLÁŠTER - VÝMĚNA OKEN V.ETAPA

OKNO	VÝROBA	MONTÁŽ	BEDNĚNÍ	DALŠÍ	Σ 1 KUS	POČET	Σ X KUSŮ
1	41939	13713	3066	0	58718	2	117436
2	20072	13947	2955	0	36974	3	110922
3	36142	13029	3072	0	52243	5	261215
5	13449	9663	3024	0	26136	1	26136
11	46925	14855	3370	0	65150	2	130300
12	32446	14731	3051	0	50228	3	150684
13	39587	14870	2990	0	57447	4	229788
22	46324	14482	3204	0	64010	2	128020
23	40310	13769	3007	0	57086	5	285430
23b	21513	14721	3013	0	39247	2	78494
29	21060	14306	2966	0	38332	5	191660
29a	21060	27325	2966	0	51351	2	102702
M1	0	0	0	7220	7220	2	14440
M2	0	0	0	7218	7218	6	43308
M8	79999	9099	0	0	89098	7	623686
D1	126221	23205	21353	0	170779	1	170779

**CELKEM (BEZ DPH)**


**2665000**

**TRuhlářství**  
Pavel Pígl  
Pavlice 186 671 56 Pavlice  
IČ: 4749292, DIČ: CZ5806221004  
tel.: 602 326 178

# SLEPÝ ROZPOČET

<b>Rozpočet</b>	<b>90741103</b>	<b>OBNOVA FASÁDY LOUCKÝ KLÁŠT</b>	<b>JKSO</b>
<b>Objekt</b>	Název objektu		SKP
<b>1103</b>	<b>V.ETAPA-výroba-okno č.29a</b>		Měrná jednotka
<b>Stavba</b>	Název stavby		Počet jednotek
<b>9074</b>	<b>OBNOVA FASÁDY LOUCKÝ KLÁŠTER</b>		Náklady na m.j. 0
Projektant			Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu	0		
Objednatel	Město Znojmo, Obrokova 1/12, Znojmo		
Dodavatel			Zakázkové číslo
Rozpočtoval			Počet listů

## ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	0		
Z PSV celkem	16 137		
R M práce celkem	0		
N M dodávky celkem	0		
ZRN celkem	16 137		
HZS	4 923		
ZRN+HZS	21 060	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	21 060	Ostatní náklady celkem	0
<b>Vypracoval</b>	<b>Za zhotovitele</b>	<b>Za objednatele</b>	
Jméno :	Jméno :	Jméno :	
Datum :	Datum :	Datum :	
Podpis :	Podpis:	Podpis:	
	 <b>TRUHLÁŘSTVÍ</b> Pavel Pígl Pavlice *36. 671 56 Pavlice IČ: 47449292, DIČ: CZ6906221004 tel.: 662/326 178		
Základ pro DPH	21,0 %		21 060 Kč
DPH	21,0 %		4 423 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>			<b>25 483 Kč</b>

Poznámka :

Stavba :	9074 OBNOVA FASADY LOUCKY KLÁŠTER	Rozpočet :	90741103
Objekt :	1103 V.ETAPA-výroba-okno č.29a		OBNOVA FASADY LOUCKÝ KLÁŠTER

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
766 Konstrukce truhlářské	0	5 833	0	0	4 923
783 Nátěry	0	8 412	0	0	0
787 Zasklivání	0	1 893	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>0</b>	<b>16 137</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 923</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>0</b>

## Slepý rozpočet

Stavba :	9074 OBNOVA FASADY LOUCKÝ KLAŠTER	Rozpočet: 90741103	
Objekt :	1103 V ETAPA-výroba-okno č.29a	OBNOVA FASADY LOUCKÝ KLAŠTER - V ETAPA-výroba-okno	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmot celk.(t)
		0		0,00					
		Mezisoučet		0,06					
		přípl.protez:0,0600*0,25		0,02					
11	60515001	Hranoiak SM/JD 1 25-75 cm2 dl. 200-350 cm	m3	0,20	6 355,00	1 258,93	0,55000	0,10896	0,00000
		0,05*0,08*1,48*2		0,01					
		0,05*0,06*1,48*2		0,01					
		0		0,00					
		0,05*0,085*1,48*1		0,01					
		0		0,00					
		0,05*0,06*1,48*(1+1)		0,01					
		0,05*0,085*1,48*1		0,01					
		Mezisoučet		0,04					
		vodorovné prvky:		0,00					
		0,06*0,04*2,29*(1+1+1+1)		0,02					
		0,04*0,03*2,29*(1+1)		0,01					
		vně rám svisl.prvky:		0,00					
		0		0,00					
		0		0,00					
		0		0,00					
		0		0,00					
		0		0,00					
		0,08*0,05*2,29*(1+1)		0,02					
		0,06*0,05*2,29*(1+1+1+1)		0,03					
		0,05*0,02*2,29*(1+1)		0,00					
		střed rám svisl.prvky:		0,00					
		0		0,00					
		0		0,00					
		Mezisoučet		0,08					
		0		0,00					
		přípl.protez:(0,0422+0,0779)*0,25		0,03					
		přípl.za hoblování:(0,0422+0,0779)*0,40		0,05					
12	RT4	HZS-montáž kování Práce v tarifní třídě 7	h	4,25	330,00	1 402,50	0,00000	0,00000	0,00000
		4,25		4,25					
13	RT5	HZS-montáž dřev.prvků okna Práce v tarifní třídě 8	h	16,00	220,00	3 520,00	0,00000	0,00000	0,00000

## Slepý rozpočet

Stavba :	9074 OBNOVA FASADY LOUCKY KLÁSTER	Rozpočet: 90741103
Objekt :	1103 V.ETAPA-výroba-okno č.29a	OBNOVA FASADY LOUCKY KLÁSTER - V.ETAPA-výroba-okno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem. hmot. celk. (t)
	16			16,00					
	<b>Celkem za</b>	<b>766 Konstrukce truhlářské</b>				<b>10 755,38</b>		<b>0,16104</b>	<b>0,00000</b>
<b>Díl: 783</b>		<b>Nátěry</b>							
14	783612100R00	Nátěr olejový truhlářských výrobků dvojnásobný	m2	6,78	125,00	847,30	0,00027	0,00183	0,00000
		1,48*2,29 *2		6,78					
		napouštědlo 2x + barva 2x:		0,00					
15	783-01	dodávka-napouštědlo-grunt na neutralizaci pryskyřice	L	1,59	1 000,00	1 586,10	0,00000	0,00000	0,00000
		0,234*1,48*2,29*2		1,59					
16	783-02	dodávka-olejová pryskyřicová barva	L	1,99	3 000,00	5 978,40	0,00000	0,00000	0,00000
		0,294 *1,48*2,29*2		1,99					
17	42122180	Plátno brusné 230 x 280 mm zrnitost 150 typ 637	100 ks	0,01	25,00	0,20	0,00460	0,00004	0,00000
		0,0012*1,48*2,29*2		0,01					
	<b>Celkem za</b>	<b>783 Nátěry</b>				<b>8 412,00</b>		<b>0,00187</b>	<b>0,00000</b>
<b>Díl: 787</b>		<b>Zasklívání</b>							
18	787662331R00	Zasklívání oken, na listy, plovavné dl 3 m, tl.4 mm float 4	m2	3,39	550,00	1 864,06	0,01270	0,04304	0,00000
		mm+tmel		3,39					
		1,48*2,29							
19	998787102R00	Přesun hmot pro zasklívání, výšky do 12 m	t	0,04	661,00	28,45	0,00000	0,00000	0,00000
	<b>Celkem za</b>	<b>787 Zasklívání</b>				<b>1 892,51</b>		<b>0,04304</b>	<b>0,00000</b>

# SLEPÝ ROZPOČET

<b>Rozpočet</b>	<b>90741102</b>	<b>OBNOVA FASÁDY LOUCKÝ KLÁŠTER</b>	<b>JKSO</b>
<b>Objekt</b>	Název objektu		SKP
<b>1102</b>	<b>V.ETAPA-výroba-okno č.23b</b>		Měrná jednotka
<b>Stavba</b>	Název stavby		Počet jednotek
<b>9074</b>	<b>OBNOVA FASÁDY LOUCKÝ KLÁŠTER</b>		Náklady na m.j. 0
Projektant			Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu	0		
Objednatel	Město Znojmo, Obrokova 1/12, Znojmo		
Dodavatel			Zakázkové číslo
Rozpočtoval			Počet listů

## ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
Z	HSV celkem	0	
Z	PSV celkem	16 590	
R	M práce celkem	0	
N	M dodávky celkem	0	
	ZRN celkem	16 590	
	HZS	4 923	
	ZRN+HZS	21 513	Ostatní náklady neuvedené 0
	ZRN+ost.náklady+HZS	21 513	Ostatní náklady celkem 0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
Podpis :	Podpis:	Podpis:
	<b>TRUHLÁŘSTVÍ</b> Pavel Rigi Pavlice 186 671 66 Pavlice IČ: 47449292, DIČ: CZ6806221004 tel.: 602 326 178	

Základ pro DPH	21,0 %	21 513 Kč
DPH	21,0 %	4 518 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>		<b>26 031 Kč</b>

Poznámka :



BY THE COURT  
1911  
IN WITNESS WHEREOF, I have hereunto set my hand and the seal of the Court at the City of New York, this 1st day of January, 1911.

# SLEPÝ ROZPOČET

<b>Rozpočet</b>	<b>90741103</b>	<b>OBNOVA FASÁDY LOUCKÝ KLÁŠTĚR</b>	<b>JKSO</b>	
<b>Objekt</b>	Název objektu		SKP	
<b>1103</b>	<b>V.ETAPA-výroba-okno č.29</b>		Měrná jednotka	
<b>Stavba</b>	Název stavby		Počet jednotek	
<b>9074</b>	<b>OBNOVA FASÁDY LOUCKÝ KLÁŠTĚR</b>		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel	Město Znojmo, Obrokova 1/12, Znojmo			
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

## ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	0		
Z PSV celkem	16 137		
R M práce celkem	0		
N M dodávky celkem	0		
ZRN celkem	16 137		
HZS	4 923		
ZRN+HZS	21 060	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	21 060	Ostatní náklady celkem	0
<b>Vypracoval</b>	<b>Za zhotovitele</b>	<b>Za objednatele</b>	
Jméno :	Jméno :	Jméno :	
Datum :	Datum :	Datum :	
Podpis :	Podpis:	Podpis:	
	<b>TRUHLÁŘSTVÍ</b> Pavel Pígl Pavlice 186, 671 56 Pavlice IČ: 47449292   DIČ: CZ5806221004 tel.: 602 326 178		
Základ pro DPH	21,0 %		21 060 Kč
DPH	21,0 %		4 423 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>			<b>25 483 Kč</b>

Poznámka :

INVESTIGATION  
OF THE  
CAUSE OF THE  
DISASTERS OF THE  
S.S. "TITANIC" AND  
"LUSITANIA"

Stavba :	<b>9074 OBNOVA FASADY LOUCKY KLASTER</b>	Rozpočet :	90741103
Objekt :	<b>1103 V.ETAPA-výroba-okno č.29</b>		<b>OBNOVA FASADY LOUCKÝ KLÁŠTER</b>

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
766 Konstrukce truhlářské	0	5 833	0	0	4 923
783 Nátěry	0	8 412	0	0	0
787 Zasklívání	0	1 893	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>0</b>	<b>16 137</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 923</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY


Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>0</b>



## Slepý rozpočet

Stavba :	9074 OBNOVA FASADY LOUCKY KLASTER	Rozpočet: 90741103
Objekt :	1103 V.ETAPA-výroba-okno	OBNOVA FASADY LOUCKY KLASTER - V.ETAPA-výroba-okno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem.hmot / MJ	dem.hmot celk.(t)
<b>Konstrukce truhlářské</b>										
1	766-01	dodávka-rozvoru casual oliva euro dvojité oliva,provedení isurová mosaz	kus	2,00	333,00	666,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		2		2,00						
2	766-02	dodávka-okenní rozvora k zapuštění 11052/285	kus	2,00	88,00	176,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		2		2,00						
3	766-03	dodávka-rozvorová tyč okenní nerez	m	4,58	100,00	458,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		2,29*2		4,58						
4	766-04	dodávka-závěs okenní 13x100 UR01 PMS válečkový šroubovací závěs, lesklá mosaz	kus	8,00	115,00	920,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		označ.kód dle tabulky:8		8,00						
5	766-06	přípl.za masiv - modřín	m3	0,29	3 000,00	878,40	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		0,1981+0,0750+0,0197		0,29						
6	766-07	dodávka kov oko-vyrobeno z výrobku TKZ závěs třídlíný	kus	4,00	84,00	336,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		14x60 M8/50		4,00						
		4		4,00						
7	766-08	dodávka vrut prům.2,5x16, DIN 97, s zápuštnou hlavou, rovná	kus	8,00	1,90	15,20	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		drážka mosaz		8,00						
		8		8,00						
8	766-09	dodávka BK kolík prům.8x35	kus	20,00	5,00	100,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		20		20,00						
9	60512582.A	Prkno SM/JD hobl. II.jak.tl.3,8 dl.200-390 š.17-24	m3	0,02	10 500,00	206,85	0,55000	0,01084	0,00000	0,00000
		0,05*0,015*1,48 *(1+1)		0,00						
		0,03*0,05*1,48 *3		0,01						
		0,03*0,05*2,29 *2		0,01						
		Mezisoučet		0,02						
		0		0,00						
		0		0,00						
		přípl.za prorez:0,0158*0,25		0,00						
10	60512622.A	Fošna SM/JD hobl. II.jak.tl.5 dl. 200-390 š.17-24	m3	0,08	10 900,00	817,50	0,55000	0,04125	0,00000	0,00000
		vod.:0,055*0,150*1,48*(1)		0,01						
		0,045*0,150*1,48*(1)		0,01						
		svisl.:0,055*0,150*2,29*(1+1)		0,04						
		0		0,00						
		0		0,00						




## Slepý rozpočet

<b>Stavba :</b> 9074 OBNOVA FASADY LOUCKY KLÁSTER	<b>Rozpočet:</b> 90741103
<b>Objekt :</b> 1103 V.ETAPA-výroba-okno č.29	OBNOVA FASADY LOUCKY KLÁSTER - V.ETAPA-výroba-okno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem. hmot. / MJ	dem. hmot. celk. (t)
	0	Mezisoučet		0,00						
		připl.prořez:0,0600*0,25		0,06						
				0,02						
11	60515001	Hranolek SM/JD 1 25-75 cm2 dl. 200-350 cm	m3	0,20	6 355,00	1 268,93	0,55000	0,10896	0,00000	0,00000
		0,05*0,08*1,48*2		0,01						
		0,05*0,06*1,48*2		0,01						
	0			0,00						
		0,05*0,085*1,48*1		0,01						
	0			0,00						
		0,05*0,06*1,48*(1+1)		0,01						
		0,05*0,085*1,48*1		0,01						
		Mezisoučet		0,04						
		vodorovné prvky:		0,00						
		0,06*0,04*2,29*(1+1+1+1)		0,02						
		0,04*0,03*2,29*(1+1)		0,01						
		vně rám svisl.prvky:		0,00						
	0			0,00						
	0			0,00						
	0			0,00						
	0			0,00						
	0			0,00						
		0,08*0,05*2,29*(1+1)		0,02						
		0,06*0,05*2,29*(1+1+1+1)		0,03						
		0,05*0,02*2,29*(1+1)		0,00						
		sifed rám svisl.prvky:		0,00						
	0			0,00						
	0			0,00						
		Mezisoučet		0,08						
	0			0,00						
		připl.prořez:(0,0422+0,0779)*0,25		0,03						
		připl.za hoblování:(0,0422+0,0779)*0,40		0,05						
12	900 RT4	HZS-montáž kování Práce v tarifní třídě 7	h	4,25	330,00	1 402,50	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		4,25		4,25						
13	900 RT5	HZS-montáž dřev.prvků okna Práce v tarifní třídě 8	h	16,00	220,00	3 520,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000






## Slepý rozpočet

Stavba :	9074 OBNOVA FASADY LOUCKY KLASTER
Objekt :	1103 V.ETAPA-výroba-okno
	Rozpočet: 90741103
	OBNOVA FASADY LOUCKY KLASTER - V.ETAPA-výroba-okno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem. hmot. / MJ	dem. hmot. celk. (t)
	<b>Díl: 783</b>	<b>786 Konstrukce truhlářské</b>				<b>10 755,38</b>		<b>0,16104</b>		<b>0,00000</b>
14	783612100R00	Nátěr olejový truhlářských výrobků dvojnásobný	m2	6,78	125,00	847,30	0,00027	0,00183	0,00000	0,00000
		1,48*2,29*2		6,78						
		napouštědlo 2x + barva 2x:		0,00						
15	783-01	dodávka-napouštědlo-grunt na neutralizaci pryskyřice	L	1,59	1 000,00	1 586,10	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		0,234*1,48*2,29*2		1,59						
16	783-02	dodávka-olejová pryskyřicová barva	L	1,99	3 000,00	5 978,40	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		0,294 *1,48*2,29*2		1,99						
17	42122180	Plátno brusné 230 x 280 mm zrnitost 150 typ 637	100 ks	0,01	25,00	0,20	0,00460	0,00004	0,00000	0,00000
		0,0012*1,48*2,29*2		0,01						
	<b>Díl: 787</b>	<b>783 Nátěry</b>				<b>8 412,00</b>		<b>0,00187</b>		<b>0,00000</b>
		<b>Zasklívání</b>								
18	787662331R00	Zasklívání oken, na listy, plavené dl.3 m, tl.4 mm float 4	m2	3,39	550,00	1 864,06	0,01270	0,04304	0,00000	0,00000
		mm+tmel		3,39						
		1,48*2,29		3,39						
19	998787102R00	Přesun hmot pro zasklívání, výšky do 12 m	t	0,04	661,00	28,45	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	<b>Celkem za</b>	<b>787 Zasklívání</b>				<b>1 892,51</b>		<b>0,04304</b>		<b>0,00000</b>



# SLEPÝ ROZPOČET

<b>Rozpočet</b>	<b>90741102</b>	<b>OBNOVA FASÁDY LOUCKÝ KLAŠTĚR</b>	<b>JKSO</b>		
<b>Objekt</b>	Název objektu		SKP		
<b>1102</b>	<b>V.ETAPA-výroba-okno č.23b</b>		Měrná jednotka		
<b>Stavba</b>	Název stavby		Počet jednotek		
<b>9074</b>	<b>OBNOVA FASÁDY LOUCKÝ KLAŠTĚR</b>		Náklady na m.j.	0	
Projektant			Typ rozpočtu		
Zpracovatel projektu	0				
Objednatel	Město Znojmo, Obrokova 1/12, Znojmo				
Dodavatel			Zakázkové číslo		
Rozpočtoval			Počet listů		
<b>ROZPOČTOVÉ NÁKLADY</b>					
<b>Základní rozpočtové náklady</b>			<b>Ostatní rozpočtové náklady</b>		
	HSV celkem	0			
Z	PSV celkem	16 590			
R	M práce celkem	0			
N	M dodávky celkem	0			
	ZRN celkem	16 590			
	HZS	4 923			
	ZRN+HZS	21 513	Ostatní náklady neuvedené	0	
	ZRN+ost.náklady+HZS	21 513	Ostatní náklady celkem	0	
<b>Vypracoval</b>		<b>Za zhotovitele</b>		<b>Za objednatele</b>	
Jméno :		Jméno :		Jméno :	
Datum :		Datum :		Datum :	
Podpis :		Podpis:		Podpis:	
		<b>TRuhlářství</b> Pavel Pigi Pavlice 156, 671 56 Pavlice IČ: 47449292, DIČ: CZ6806221004 tel.: 602 326 178			
Základ pro DPH	21,0 %			21 513 Kč	
DPH	21,0 %			4 518 Kč	
Základ pro DPH	0,0 %			0 Kč	
DPH	0,0 %			0 Kč	
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>				<b>26 031 Kč</b>	

Poznámka :

THE UNIVERSITY OF CHICAGO  
LIBRARY  
540 EAST 57TH STREET  
CHICAGO, ILL. 60637  
TEL: 773-936-3000

Stavba :	9074 OBNOVA FASADY LOUCKY KLASTER	Rozpočet :	90741102
Objekt :	1102 V.ETAPA-výroba-okno č.23b		OBNOVA FASADY LOUCKÝ KLÁŠTER

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
766 Konstrukce truhlářské	0	6 038	0	0	4 923
783 Nátěry	0	8 614	0	0	0
787 Zasklívání	0	1 938	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>0</b>	<b>16 590</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 923</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>0</b>



## Slepý rozpočet

Stavba :	9074 OBNOVA FASADY LOUCKY KLASTER	Rozpočet: 90741102
Objekt :	1102 V.ETAPA-výroba-okno č.23b	OBNOVA FASADY LOUCKY KLASTER - V.ETAPA-výroba-okno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem:hmot / MJ	dem. hmot. celk. (t)
<b>Díl: 766 Konstrukce truhlářské</b>										
1	766-01	dodávka-rozvoru casual oliva euro dvojitá oliva, provedení lsurová mosaz	kus	2,00 2,00	333,00	666,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
2	766-02	dodávka-okenní rozvora k zapuštění 11052/285	kus	2,00 2,00	88,00	176,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
3	766-03	dodávka-rozvorová tyč okenní nerez 2,59*2	m	5,18 5,18	100,00	518,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
4	766-04	dodávka-závěs okenní 13x100 UR01 PMS válečkový šroubovací závěs, lesklá mosaz označ.kód dle tabulky:8	kus	8,00 8,00	115,00	920,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
5	766-06	přípl.za masiv - modřín 0,0198+0,0785+0,2083	m3	0,31 0,31	3 000,00	919,80	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
6	766-07	dodávka kov oko-vyrobeno z výrobku TKZ závěs třířídlný 14x60 M8/50	kus	4,00 4,00	84,00	336,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
7	766-08	dodávka vrt prům.2,5x16, DIN 97, s zápuštnou hlavou,rovná drážka , mosaz	kus	8,00 8,00	1,90	15,20	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
8	766-09	dodávka BK kolík prům.8x35	kus	20,00 20,00	5,00	100,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
9	60512582.A	Přikno SM/JD hobl.II.jak.tl.3,8 dl.200-390 š.17-24 0,05*0,015*1,34 *(1+1) 0,03*0,05*1,34 *3 0,03*0,05*2,59 *2 Mezisoučet	m3	0,02 0,00 0,01 0,01 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00	10 500,00	207,90	0,55000	0,01089	0,00000	0,00000
10	60512622.A	přípl.za protez:0,0158*0,25 Fošna SM/JD hobl.II.jak.tl.5 dl. 200-390 š.17-24 vod.:0,055*0,150*1,34*(1) 0,045*0,150*1,34*(1) swisl.:0,055*0,150*2,59*(1+1)	m3	0,08 0,01 0,01 0,04 0,00 0,00	10 900,00	855,65	0,55000	0,04318	0,00000	0,00000






## Slepý rozpočet

Stavba :	9074 OBNOVA FASADY LOUCKY KLASTER	Rozpočet: 90741102
Objekt :	1102 V.ETAPA-výroba-okno č.23b	OBNOVA FASADY LOUCKÝ KLÁSTER - V.ETAPA-výroba-okno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem.hmot / MJ	dem.hmot celk.(t)
	0	Mezisoučet		0,00						
		přípl.prorez:0,0628*0,25		0,06						
				0,02						
11	60515001	Hranoiak SM/JD 1 25-75 cm2 dl. 200-350 cm	m3	0,21	6 355,00	1 323,75	0,55000	0,11457	0,00000	0,00000
		0,05*0,06*1,34*2		0,01						
		0,05*0,06*1,34*2		0,01						
		0		0,00						
		0,05*0,085*1,34*1		0,01						
		0		0,00						
		0,05*0,06*1,34*(1+1)		0,01						
		0,05*0,085*1,34*1		0,01						
		Mezisoučet		0,04						
		vodorovné prvky:		0,00						
		0,06*0,04*2,59*(1+1+1+1)		0,02						
		0,04*0,03*2,59*(1+1)		0,01						
		vně rám svisl.prvky:		0,00						
		0		0,00						
		0		0,00						
		0		0,00						
		0		0,00						
		0		0,00						
		0,08*0,05*2,59*(1+1)		0,02						
		0,06*0,05*2,59*(1+1+1+1)		0,03						
		0,05*0,02*2,59*(1+1)		0,01						
		střed ram svisl.prvky:		0,00						
		0		0,00						
		0		0,00						
		Mezisoučet		0,09						
		0		0,00						
		přípl.prorez:(0,0382+0,0881)*0,25		0,03						
		přípl.za hoblování:(0,0382+0,0881)*0,40		0,05						
12	900 RT4	HZS-montáž kování Práce v tarifní třídě 7	h	4,25	330,00	1 402,50	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		4,25		4,25						
13	900 RT5	HZS-montáž dřev.prvků okna Práce v tarifní třídě 8	h	16,00	220,00	3 520,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000



## Slepý rozpočet

Stavba : <b>9074 OBNOVA FASÁDY LOUCKÝ KLAŠTER</b>	Rozpočet: 90741102
Objekt : <b>1102 V.ETAPA-výroba-okno č.23b</b>	OBNOVA FASÁDY LOUCKÝ KLAŠTER - V.ETAPA-výroba-okno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	dem. hmot. / MJ	dem. hmot. celk. (t)
	16			16,00					
	<b>Celkem za</b>	<b>766 Konstrukce truhlářské</b>				<b>10 960,80</b>			<b>0,16863</b>
	<b>Díl: 783</b>	<b>Nátěry</b>							
14	783612100R00	Nátěr olejový truhlářských výrobků dvojnásobný	m2	6,94	125,00	867,65	0,00027	0,00000	0,00000
		1,34*2,59 *2		6,94					
		napouštědlo 2x + barva 2x:		0,00					
15	783-01	dodávka-napouštědlo-grunt na neutralizaci pryskyřice	L	1,62	1 000,00	1 624,20	0,00000	0,00000	0,00000
		0,234*1,34*2,59*2		1,62					
16	783-02	dodávka-olejová pryskyřicová barva	L	2,04	3 000,00	6 122,10	0,00000	0,00000	0,00000
		0,294 *1,34*2,59*2		2,04					
17	42122180	Plátno brusné 230 x 280 mm zrnitost 150 typ 637	100 ks	0,01	25,00	0,21	0,00460	0,00000	0,00000
		0,0012*1,34*2,59*2		0,01					
	<b>Celkem za</b>	<b>783 Nátěry</b>				<b>8 614,16</b>			<b>0,00191</b>
	<b>Díl: 787</b>	<b>Zasklívání</b>							
18	787662331R00	Zasklívání oken, na lišty, plavené tl.3 m, tl.4 mm float 4	m2	3,47	550,00	1 908,83	0,01270	0,00000	0,00000
		mm+trmel		3,47					
		1,34*2,59							
19	998787102R00	Přesun hmot pro zasklívání, výšky do 12 m	t	0,04	661,00	29,13	0,00000	0,00000	0,00000
	<b>Celkem za</b>	<b>787 Zasklívání</b>				<b>1 937,96</b>			<b>0,04408</b>



# SLEPÝ ROZPOČET

<b>Rozpočet</b>	<b>90741101</b>	<b>OBNOVA FASÁDY LOUCKÝ KLAŠTĚR</b>	<b>JKSO</b>	
<b>Objekt</b>	Název objektu		SKP	
<b>1101</b>	<b>V.ETAPA-výroba-okno č.23</b>		Měrná jednotka	
<b>Stavba</b>	Název stavby		Počet jednotek	
<b>9074</b>	<b>OBNOVA FASÁDY LOUCKÝ KLAŠTĚR</b>		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel	Město Znojmo, Obrokova 1/12, Znojmo			
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

## ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	0		
Z PSV celkem	30 685		
R M práce celkem	0		
N M dodávky celkem	0		
ZRN celkem	30 685		
HZS	9 625		
ZRN+HZS	40 310	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	40 310	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
Podpis :	Podpis :	Podpis :

Základ pro DPH	21,0 %	40 310 Kč
DPH	21,0 %	8 465 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>		<b>48 775 Kč</b>

Poznámka :



Stavba :	9074 OBNOVA FASADY LOUCKY KLASTER	Rozpočet :	90741101
Objekt :	1101 V.ETAPA-výroba-okno č.23		OBNOVA FASADY LOUCKÝ KLÁŠTER


## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
766 Konstrukce truhlářské	0	7 760	0	0	9 625
783 Nátěry	0	19 207	0	0	0
787 Zasklívání	0	3 718	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>0</b>	<b>30 685</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 625</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>0</b>






## Slepý rozpočet

Stavba :	9074 OBNOVA FASADY LOUCKY KLAŠTER	Rozpočet: 90741101
Objekt :	1101 V.ETAPA-výroba-okno č.23	OBNOVA FASADY LOUCKÝ KLAŠTER - V.ETAPA-výroba-okno


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	minozství	cena / MJ	celkem (KG)	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem. hmot. / MJ	dem. hmot. celk. (t)
<b>Díl: 766 Konstrukce truhlářské</b>										
1	766-01	dotávka-rozvara casual oliva euro dvojitá oliva, provedení lsurová mosaz	kus	3,00	333,00	999,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		2+1		3,00						
2	766-02	dotávka-okenní rozvara k zapuštění 11052/285	kus	3,00	88,00	264,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		2+1		3,00						
3	766-03	dotávka-rozvorová tyč okenní nerez	m	7,70	100,00	770,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		2,58*2		5,16						
		2,54*1		2,54						
4	766-04	dotávka-závěs okenní 13x100 UR01 PMS válečkový šroubovací závěs, lesklá mosaz	kus	12,00	115,00	1 380,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		označ. kód dle tabulky:8+4		12,00						
5	766-05	dotávka-obrtlík k zašroubování 211770 LESK MASSAZ doplnit odpovídajícím konikem (mosaz)	kus	6,00	45,00	270,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		6		6,00						
6	766-06	přípl.za masiv - modřín	m3	0,32	3 000,00	968,40	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		0,0027+0,0922+0,2279		0,32						
7	766-07	dotávka kov oko-vyrobeno z výrobku TKZ závěs třídlíný 14x60 MB/50	kus	6,00	84,00	504,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		4+2		6,00						
8	766-08	dotávka vrut prům.2,5x16, DIN 97, s zápuštnou hlavou, rovná dražka , mosaz	kus	12,00	1,90	22,80	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		8+4		12,00						
9	766-09	dotávka BK kolík prům.8x35	kus	20,00	5,00	100,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		20		20,00						
10	60512582-A	Prkno SM/JD hobli.II,jak.tl.3,8 dl.200-390 š.17-24	m3	0,00	10 500,00	28,35	0,55000	0,00149	0,00000	0,00000
		0,05*0,015*1,34 *(1+1)		0,00						
		0		0,00						
		přípl.za profez:0,0026*0,25		0,00						
11	60512622-A	Fošna SM/JD hobli.II,jak.tl.5 dl. 200-390 š.17-24	m3	0,09	10 900,00	1 004,98	0,55000	0,05071	0,00000	0,00000
		vod.:0,055*0,150*1,34*(1)		0,01						
		0,045*0,150*1,34*(1)		0,01						
		svisl.:0,055*0,150*2,58*(1+1)		0,04						
		0		0,00						
		0		0,00						



## Slepý rozpočet

Stavba :	9074 OBNOVA FASADY LOUCKY KLASTER	Rozpočet: 90741101
Objekt :	1101 V.ETAPA-výroba-okno č.23	OBNOVA FASADY LOUCKÝ KLÁŠTER - V.ETAPA-výroba-okno


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (KC)	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem. hmot. / MJ	dem. hmot. celk. (t)
		parapet:0,250*0,030*(1,26+0,06*2+0,05*2)		0,01						
		0		0,00						
		Mezisoučet		0,07						
		přípl.prořez:0,0738*0,25		0,02						
12	60515001	Hranelk SMIJD 1 25-75 cm2 dl. 200-350 cm	m3	0,23	6 355,00	1 448,30	0,55000	0,12535	0,00000	0,00000
		0,04*0,06*1,34*(1+1+1+1+1+1+1+1+1)		0,03						
		0,045*0,095*1,34*(1)		0,01						
		0,045*0,085*1,34*(1+1)		0,01						
		0		0,00						
		0,04*0,085*1,34*(1+1)		0,01						
		0,045*0,085*1,34*(1+1)		0,01						
		0,04*0,03*1,34*(1+1+1)		0,00						
		Mezisoučet		0,07						
		vodorovné prvky:		0,00						
		0,06*0,04*2,58*(1+1+1+1)		0,02						
		0,04*0,03*2,58*(1+1)		0,01						
		vně rám svísl.prvky:		0,00						
		0		0,00						
		0		0,00						
		0		0,00						
		0		0,00						
		0,06*0,04*2,58*(1+1+1+1)		0,02						
		0,05*0,02*2,58*(1+1+1+1)		0,01						
		0,04*0,03*2,58*(1+1)		0,01						
		střed ram svísl.prvky:		0,00						
		0		0,00						
		0		0,00						
		Mezisoučet		0,07						
		0		0,00						
		přípl.prořez:(0,0659+0,0722)*0,25		0,03						
		přípl.za hoblování:(0,0659+0,0722)*0,40		0,06						
13	900 RT4	HZS-montáž kování Práce v tarifní třídě 7	h	8,50	330,00	2 805,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		8,5		8,50						



## Slepý rozpočet

Stavba :	9074 OBNOVA FASADY LOUCKY KLASTER	Rozpočet: 90741101
Objekt :	1101 V.ETAPA-výroba-okno č.23	OBNOVA FASADY LOUCKY KLASTER - V.ETAPA-výroba-okno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena /MJ	celkem (Kč)	hmotnost /MJ	hmotnost celk.(t)	dem.hmot. /MJ	dem. hmot. celk.(t)
14	900 RT5	HZS-montáž dřev.prvků okna Práce v tarifní třídě 8	h	31,00	220,00	6 820,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		31		31,00						
	<b>Celkem za</b>	<b>766 Konstrukce truhlářské</b>				<b>17 384,83</b>		<b>0,17754</b>		<b>0,00000</b>
<b>Díl: 783</b>		<b>Nátěry</b>								
15	783612100R00	Nátěr olejový truhlářských výrobků dvojnásobný	m2	28,17	125,00	3 521,30	0,00027	0,00761	0,00000	0,00000
		1,26*2,54 *2		12,80						
		1,34*2,58 *2		13,83						
		(1,32+0,06*2+0,05*2)*0,25 *2		1,54						
		napouštědlo 2x + barva 2x:		0,00						
16	783-01	dodávka-napouštědlo-grunt na neutralizaci pryskyřice	L	3,29	1 000,00	3 288,90	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		0,234*1,26*2,54*2		1,50						
		0,234*1,34*2,58*2		1,62						
		0,234*(1,26+0,06*2+0,05*2)*0,250*2		0,17						
17	783-02	dodávka-olejová pryskyřicová barva	L	4,13	3 000,00	12 396,60	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		0,294 *1,26*2,54*2		1,88						
		0,294 *1,34*2,58*2		2,03						
		0,294 *0,25*(1,26+0,06*2+0,05*2)*2		0,22						
18	42122180	Plátno brusné 230 x 280 mm zrnitost 150 typ 637	100 ks	0,02	25,00	0,42	0,00460	0,00008	0,00000	0,00000
		0,0012*1,26*2,54*2		0,01						
		0,0012*1,34*2,58*2		0,01						
		0,0012*(1,26+0,06*2+0,05*2)*0,25 *2		0,00						
	<b>Celkem za</b>	<b>783 Nátěry</b>				<b>19 207,22</b>		<b>0,00768</b>		<b>0,00000</b>
<b>Díl: 787</b>		<b>Zasklívání</b>								
19	787662331R00	Zasklívání oken, na listy, plavené dl.3 m, tl.4 mm float 4	m2	6,66	550,00	3 661,68	0,01270	0,08455	0,00000	0,00000
		mm+tmel		6,66						
		1,26*2,54+1,34*2,58								
20	998787102R00	Přesun hmot pro zasklívání, výšky do 12 m	t	0,08	661,00	55,89	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	<b>Celkem za</b>	<b>787 Zasklívání</b>				<b>3 717,57</b>		<b>0,08455</b>		<b>0,00000</b>



## SLEPÝ ROZPOČET

<b>Rozpočet</b>	<b>90741099</b>	<b>OBNOVA FASÁDY LOUCKÝ KLÁŠTĚR</b>	<b>JKSO</b>	
<b>Objekt</b>	Název objektu		SKP	
<b>1099</b>	<b>V.ETAPA-výroba-okno č.13</b>		Měrná jednotka	
<b>Stavba</b>	Název stavby		Počet jednotek	
<b>9074</b>	<b>OBNOVA FASÁDY LOUCKÝ KLÁŠTĚR</b>		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel	Město Znojmo, Obrokova 1/12, Znojmo			
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

### ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
Z	HSV celkem	0	
Z	PSV celkem	30 182	
R	M práce celkem	0	
N	M dodávky celkem	0	
	ZRN celkem	30 182	
	HZS	9 405	
	ZRN+HZS	39 587	Ostatní náklady neuvedené 0
	ZRN+ost.náklady+HZS	39 587	Ostatní náklady celkem 0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
Podpis :	Podpis:	Podpis:
	 <b>TRUHLÁŘSTVÍ</b> Pavel Pígl Pavlice 186, 671 56 Pavlice IČ: 47449292   DIČ: CZ6806221004 tel.: 602 326 178	

Základ pro DPH	21,0 %	39 587 Kč
DPH	21,0 %	8 313 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>		<b>47 900 Kč</b>

Poznámka :



THE UNIVERSITY  
OF CALIFORNIA  
LIBRARY  
100 S. FAY AVENUE  
LOS ANGELES, CALIF. 90024


Stavba :	9074 OBNOVA FASÁDY LOUCKÝ KLÁŠTER	Rozpočet :	90741099
Objekt :	1099 V.ETAPA-výroba-okno č.13		OBNOVA FASÁDY LOUCKÝ KLÁŠTER

### REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
766 Konstrukce truhlářské	0	7 693	0	0	9 405
783 Nátěry	0	18 846	0	0	0
787 Zasklívání	0	3 644	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>0</b>	<b>30 182</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 405</b>

### VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>0</b>



## Slepý rozpočet

Stavba :	9074 OBNOVA FASADY LOUCKY KLASTER	Rozpočet: 90741099
Objekt :	1099 V.ETAPA-výroba-okno č.13	OBNOVA FASÁDY LOUCKÝ KLÁŠTER - V.ETAPA-výroba-okno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem.hmot / MJ	dem.hmot celk.(t)
<b>Konstrukce truhlářské</b>										
1	766-01	dodávka-rozvara casual oliva euro dvojitá oliva.povedení šroubová mosaz	kus	3,00 3,00	333,00	999,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
2	766-02	dodávka-okenní rozvora k zapuštění 11052/285	kus	3,00 3,00	88,00	264,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
3	766-03	dodávka-rozvorová tyč okenní nerez 2,47*2 2,51*1	m	7,45 4,94 2,51	100,00	745,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
4	766-04	dodávka-závěs okenní 13x100 UR01 PMS válečkový šroubovací závěs. lesklá mosaz označ.kód dle tabulky:8+4	kus	12,00 12,00	115,00	1 380,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
5	766-05	dodávka-obrtlík k zašroubování 2117/70 LESK MASSAZ,doplnit odpovídajícím koníkem (mosaz)	kus	6,00 6,00	45,00	270,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
6	766-06	přípi.za masiv - modřín 0,0025*0,0910*0,2255	m3	0,32 0,32	3 000,00	957,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
7	766-07	dodávka kov oko-vyrobeno z výrobku TKZ závěs třídlíný 14x60 M8/50	kus	6,00 6,00	84,00	504,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
8	766-08	dodávka vrut prům.2,5x16, DIN 97, s zápusťou hlavou,rovná dražka , mosaz	kus	12,00 12,00	1,90	22,80	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
9	766-09	dodávka BK kolík prům.8x35	kus	20,00 20,00	5,00	100,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
10	60512582.A	Příkno SM/JD hobl.II.jak.tl.3,8 dl.200-390 š.17-24 0,05*0,015*1,350 *(1+1)	m3	0,00 0,00 0,00 0,00	10 500,00	26,25	0,55000	0,00138	0,00000	0,00000
11	60512622.A	přípi.za profěz:0,0020*0,25 Fošna SM/JD hobl.II.jak.tl.5 dl. 200-390 š.17-24 vod.:0,055*0,150*1,350*(1) 0,045*0,150*1,350*(1) svisl.:0,055*0,150*2,51*(1+1)	m3	0,09 0,01 0,01 0,04 0,00 0,00	10 900,00	991,90	0,55000	0,05005	0,00000	0,00000
				0,00						



## Slepý rozpočet

Stavba :	9074 OBNOVA FASADY LOUCKY KLASTER	Rozpočet: 90741099
Objekt :	1099 V.ETAPA-výroba-okno č.13	OBNOVA FASADY LOUCKY KLASTER - V.ETAPA-výroba-okno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem. hmot. / MJ	dem. hmot. celk. (t)
		parapet 0,250*0,030*(1,27+0,06*2+0,05*2)		0,01						
		0		0,00						
		Mezisoučet		0,07						
		přípl.protez:0,0728*0,25		0,02						
12	60515001	Hranciolek SM/JD 1 25-75 cm2 dl. 200-350 cm	m3	0,23	6 355,00	1 433,05	0,55000	0,12403	0,00000	0,00000
		0,04*0,06*1,350*(1+1+1+1+1+1+1+1)		0,03						
		0,045*0,095*1,350*(1)		0,01						
		0,045*0,085*1,350*(1+1)		0,01						
		0		0,00						
		0,04*0,085*1,350*(1+1)		0,01						
		0,045*0,085*1,350*(1+1)		0,01						
		0,04*0,03*1,350*(1+1+1)		0,00						
		Mezisoučet		0,07						
		vodorovné prvky:		0,00						
		0,06*0,04*2,51*(1+1+1+1)		0,02						
		0,04*0,03*2,51*(1+1)		0,01						
		vně rám svisl.prvky:		0,00						
		0		0,00						
		0		0,00						
		0		0,00						
		0		0,00						
		0		0,00						
		0,06*0,04*2,51*(1+1+1+1)		0,02						
		0,05*0,02*2,51*(1+1+1+1)		0,01						
		0,04*0,03*2,51*(1+1)		0,01						
		střed rám svisl.prvky:		0,00						
		0		0,00						
		0		0,00						
		Mezisoučet		0,07						
		0		0,00						
		přípl.protez:(0,0664+0,0703)*0,25		0,03						
		přípl.za hoblování:(0,0664+0,0703)*0,40		0,05						
13	900 RT4	HZS-montáž kování Práce v tarifní třídě 7	h	8,50	330,00	2 805,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		8,5		8,50						




## Slepý rozpočet


Stavba :	9074 OBNOVA FASADY LOUCKY KLASTER	Rozpočet: 90741099
Objekt :	1099 V.ETAPA-výroba-okno č.13	OBNOVA FASADY LOUCKÝ KLÁŠTER - V.ETAPA-výroba-okno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost celk. (t)	dem. hmot. / MJ	dem. hmot. celk. (t)
14	900 RT5	HZS-montáž dřev.prvků okna Práce v tarifní třídě 8	h	30,00	220,00	6 600,00	0,00000	0,00000	0,00000
		30		30,00					
	<b>Celkem za</b>	<b>766 Konstrukce truhlářské</b>				<b>17 098,00</b>	<b>0,17545</b>		<b>0,00000</b>
<b>Díl: 783</b>		<b>Nátěry</b>							
15	783612100R00	Nátěr olejový truhlářských výrobků dvojnásobný	m2	27,59	125,00	3 448,95	0,00745	0,00000	0,00000
		1,27*2,47 *2		12,55					
		1,35*2,51 *2		13,55					
		(1,27+0,06*2+0,05*2)*0,25 *2		1,49					
		napouštědlo 2x + barva 2x:		0,00					
16	783-01	dodávka-napouštědlo-grunt na neutralizaci pryskyřice	L	3,23	1 000,00	3 228,20	0,00000	0,00000	0,00000
		0,234*1,27*2,47*2		1,47					
		0,234*1,35*2,51*2		1,59					
		0,234*(1,27+0,06*2+0,05*2)*0,250*2		0,17					
17	783-02	dodávka-olejová pryskyřicová barva	L	4,06	3 000,00	12 168,00	0,00000	0,00000	0,00000
		0,294 *1,27*2,47*2		1,84					
		0,294 *1,35*2,51*2		1,99					
		0,294 *0,25*(1,27+0,06*2+0,05*2)*2		0,22					
18	42122180	Plátno brusné 230 x 280 mm zrnitost 150 typ 637	100 ks	0,02	25,00	0,42	0,00008	0,00000	0,00000
		0,0012*1,27*2,47*2		0,01					
		0,0012*1,35*2,51*2		0,01					
		0,0012*(1,27+0,06*2+0,05*2)*0,25 *2		0,00					
	<b>Celkem za</b>	<b>783 Nátěry</b>				<b>16 845,57</b>	<b>0,00753</b>		<b>0,00000</b>
<b>Díl: 787</b>		<b>Zasklívání</b>							
19	787662331R00	Zasklívání oken, na lišty, plavené dl.3 m, tl.4 mm float 4	m2	6,53	550,00	3 588,97	0,08287	0,01270	0,00000
		mm+timel		6,53					
		1,27*2,47*1,35*2,51							
20	998787102R00	Přesun hmot pro zasklívání, výšky do 12 m	t	0,08	661,00	54,78	0,00000	0,00000	0,00000
	<b>Celkem za</b>	<b>787 Zasklívání</b>				<b>3 643,75</b>	<b>0,08287</b>		<b>0,00000</b>





## SLEPÝ ROZPOČET

<b>Rozpočet</b>	90741098	OBNOVA FASÁDY LOUCKÝ KLÁŠTĚR	JKSO
<b>Objekt</b>	Název objektu		SKP
<b>1098</b>	<b>V.ETAPA-výroba-okno č.12</b>		Měrná jednotka
<b>Stavba</b>	Název stavby		Počet jednotek
<b>9074</b>	<b>OBNOVA FASÁDY LOUCKÝ KLÁŠTĚR</b>		Náklady na m.j. 0
Projektant			Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu	0		
Objednatel	Město Znojmo, Obrokova 1/12, Znojmo		
Dodavatel			Zakázkové číslo
Rozpočtoval			Počet listů
<b>ROZPOČTOVÉ NÁKLADY</b>			
<b>Základní rozpočtové náklady</b>		<b>Ostatní rozpočtové náklady</b>	
HSV celkem	0		
Z PSV celkem	27 524		
R M práce celkem	0		
N M dodávky celkem	0		
ZRN celkem	27 524		
HZS	4 923		
ZRN+HZS	32 446	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	32 446	Ostatní náklady celkem	0
<b>Vypracoval</b>	<b>Za zhotovitele</b>	<b>Za objednatele</b>	
Jméno :	Jméno :	Jméno :	
Datum :	Datum :	Datum :	
Podpis :	Podpis:	Podpis:	
	 <b>TRUHLÁŘSTVÍ</b> Pavel Pigi Pavlice 186, 671 56 Pavlice IČ: 47449292, DIČ: CZ6806221004 tel.: 602 326 178		
Základ pro DPH	21,0 %		32 446 Kč
DPH	21,0 %		6 814 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>			<b>39 260 Kč</b>

Poznámka :

INTEGRATED  
SOLUTIONS  
FOR THE  
CONSTRUCTION INDUSTRY  
AND  
PROPERTY MANAGEMENT

Stavba :	9074 OBNOVA FASADY LOUCKY KLASTER	Rozpočet :	90741098
Objekt :	1098 V.ETAPA-výroba-okno č.12		OBNOVA FASADY LOUCKÝ KLÁŠTER

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
766 Konstrukce truhlářské	0	16 735	0	0	4 923
783 Nátěry	0	8 807	0	0	0
787 Zasklívání	0	1 981	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>0</b>	<b>27 524</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 923</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY


Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>0</b>



## Slepý rozpočet

Stavba :	9074 OBNOVA FASADY LOUCKY KLASTER	Rozpočet: 90741098
Objekt :	1098 V.ETAPA-výroba-okno č.12	OBNOVA FASADY LOUCKÝ KLÁSTER - V.ETAPA-výroba-okno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmot. / MJ	dem. hmot. celk. (t)
<b>Díl: 766 Konstrukce truhlářské</b>										
1	766-01	dodávka-rozvoru casual oliva euro dvojitá oliva, provedení Isurová mosaz	kus	2,00	333,00	666,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		2		2,00						
2	766-02	dodávka-okenní rozvoru k zapuštění 11052/285	kus	2,00	88,00	176,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		2		2,00						
3	766-03	dodávka-rozvorová tyč okenní nerez 2,25*2	m	4,50	100,00	450,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		4,50		4,50						
4	766-04	dodávka-závěs okenní 13x100 UR01 PMS válečkový šroubovací závěs, lesklá mosaz označ.kód dle tabulky:8	kus	8,00	115,00	920,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		8,00		8,00						
5	766-06	přípi.za masiv - modřín 0,0190--0,0791+0,2097	m3	0,31	45,00	13,85	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		0,31		0,31						
6	766-07	dodávka kov oko-vyrobeno z výrobku TKZ závěs třířídlný 14x60 M8/50	kus	4,00	3 000,00	12 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		4		4,00						
7	766-08	dodávka vnut prům.2,5x16, DIN 97, s zápuštnou hlavou,rovná drážka , mosaz	kus	8,00	1,90	15,20	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		8		8,00						
8	766-09	dodávka BK kolík prům.8x35	kus	20,00	5,00	100,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		20		20,00						
9	60512582.A	Přiko SM/JD hobl.II.jak.tl.3,8 dl.200-390 š.17-24 0,05*0,015*1,27 *(1+1) 0,03*0,05*1,27 *3 0,03*0,05*2,54 *2 Mezisoučet	m3	0,02	10 500,00	199,50	0,55000	0,01045	0,00000	0,00000
		0,02		0,02						
		0,01		0,01						
		0,01		0,01						
		0,02		0,02						
		0,00		0,00						
		0,00		0,00						
		0,00		0,00						
		0,00		0,00						
		přípi.za profez 0,0151*0,25								
10	60512622.A	Fošna SM/JD hobl.II.jak.tl.5 dl. 200-390 š.17-24 vod.:0,055*0,150*1,37*(1) 0,045*0,150*1,37*(1) svísl.:0,055*0,150*2,59*(1+1)	m3	0,08	10 900,00	862,19	0,55000	0,04351	0,00000	0,00000
		0,01		0,01						
		0,01		0,01						
		0,04		0,04						
		0,00		0,00						
		0,00		0,00						



## Slepý rozpočet

Stavba :	9074 OBNOVA FASADY LOUCKY KLASTER	Rozpočet: 90741098
Objekt :	1098 V.ETAPA-výroba-okno č.12	OBNOVA FASADY LOUCKY KLASTER - V.ETAPA-výroba-okno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem. hmot. / MJ	dem. hmot. celk. (t)
	0	Mezisoučet		0,00						
		přípl. prorez: 0,0633*0,25		0,06						
				0,02						
11	60515001	Hranoiak SM/JD 1 25-75 cm2 dl. 200-350 cm	m3	0,21	6 355,00	1 332,64	0,55000	0,11534	0,00000	0,00000
		0,05*0,08*1,37*2		0,01						
		0,05*0,06*1,37*2		0,01						
		0		0,00						
		0,05*0,085*1,37*1		0,01						
		0		0,00						
		0,05*0,06*1,37*(1+1)		0,01						
		0,05*0,085*1,37*1		0,01						
		Mezisoučet		0,04						
		vodorovné prvky:		0,00						
		0,06*0,04*2,59*(1+1+1+1)		0,02						
		0,04*0,03*2,59*(1+1)		0,01						
		vně rám svisl.prvky:		0,00						
		0		0,00						
		0		0,00						
		0		0,00						
		0		0,00						
		0,08*0,05*2,59*(1+1)		0,02						
		0,06*0,05*2,59*(1+1+1+1)		0,03						
		0,05*0,02*2,59*(1+1)		0,01						
		střed rám svisl.prvky:		0,00						
		0		0,00						
		0		0,00						
		Mezisoučet		0,09						
		0		0,00						
		přípl. prorez: (0,0390+0,0881)*0,25		0,03						
		přípl.za hoblování: (0,0390+0,0881)*0,40		0,05						
12	900 RT4	HZS-montáž kování Práce v tarifní třídě 7	h	4,25	330,00	1 402,50	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		4,25		4,25						
13	900 RT5	HZS-montáž dřev.prvků okna Práce v tarifní třídě 8	h	16,00	220,00	3 520,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000





## Slepý rozpočet

Stavba :	9074 OBNOVA FASADY LOUCKY KLASTER	Rozpočet: 90741098
Objekt :	1098 V.ETAPA-výroba-okno č.12	OBNOVA FASADY LOUCKÝ KLÁSTER - V.ETAPA-výroba-okno

P.č.	Číslo položky	Název položky	M.J.	množství	cena / M.J	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem.hmot. / MJ	dem.hmot. celk.(t)
	16			16,00						
	<b>Celkem za</b>	<b>766 Konstrukce truhlářské</b>				<b>21 657,88</b>		<b>0,16929</b>		<b>0,00000</b>
<b>Díl: 783</b>		<b>Nátěry</b>								
14	783612100R00	Nátěr olejový truhlářských výrobků dvojnásobný	m2	7,10	125,00	887,08	0,00027	0,00192	0,00000	0,00000
		1,37*2,59 *2		7,10						
		napouštědlo 2x + barva 2x:		0,00						
15	783-01	dodávka-napouštědlo-grunt na neutralizaci pryskyřice	L	1,66	1 000,00	1 660,60	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		0,234*1,37*2,59*2		1,66						
16	783-02	dodávka-olejová pryskyřicová barva	L	2,09	3 000,00	6 259,20	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		0,294 *1,37*2,59*2		2,09						
17	42122180	Plátno brusné 230 x 280 mm zrnitost 150 typ 637	100 ks	0,01	25,00	0,21	0,00460	0,00004	0,00000	0,00000
		0,0012*1,37*2,59*2		0,01						
	<b>Celkem za</b>	<b>783-Nátěry</b>				<b>8 807,09</b>		<b>0,00196</b>		<b>0,00000</b>
<b>Díl: 787</b>		<b>Zasklívání</b>								
18	787662331R00	Zasklívání oken, na listy, plavené dl.3 m, tl.4 mm float 4	m2	3,55	550,00	1 951,57	0,01270	0,04506	0,00000	0,00000
		mm+tmel		3,55						
		1,37*2,59								
19	998787102R00	Přesun hmot pro zasklívání, výšky do 12 m	t	0,05	661,00	29,79	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	<b>Celkem za</b>	<b>787 Zasklívání</b>				<b>1 981,35</b>		<b>0,04506</b>		<b>0,00000</b>



## SLEPÝ ROZPOČET

<b>Rozpočet</b>	<b>90741097</b>	<b>OBNOVA FASÁDY LOUCKÝ KLÁŠTĚR</b>	<b>JKSO</b>	
<b>Objekt</b>	Název objektu		SKP	
<b>1097</b>	<b>V.ETAPA-výroba-okno č.11</b>		Měrná jednotka	
<b>Stavba</b>	Název stavby		Počet jednotek	
<b>9074</b>	<b>OBNOVA FASÁDY LOUCKÝ KLÁŠTĚR</b>		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel	Město Znojmo, Obrokova 1/12, Znojmo			
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

### ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	0		
Z PSV celkem	35 760		
R M práce celkem	0		
N M dodávky celkem	0		
ZRN celkem	35 760		
HZS	11 165		
ZRN+HZS	46 925	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	46 925	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
Podpis :	Podpis:	Podpis:
	<b>TRUHLAŘSTVÍ</b> Pavel Pígl Pavlice 136, 671 56 Pavlice IČ: 47449292, DIČ: CZ6806221004 tel.: 602 326 178	
Základ pro DPH	21,0 %	46 925 Kč
DPH	21,0 %	9 854 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>		<b>56 779 Kč</b>

Poznámka :

INTERVAL  
1977  
Subject: ...  
...  
...

Stavba :	9074 OBNOVA FASADY LOUCKY KLASTER	Rozpočet :	90741097
Objekt :	1097 V.ETAPA-výroba-okno č.11		OBNOVA FASADY LOUCKÝ KLÁŠTER

### REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
766 Konstrukce truhlářské	0	8 184	0	0	11 165
783 Nátěry	0	23 138	0	0	0
787 Zasklívání	0	4 438	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>0</b>	<b>35 760</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 165</b>

### VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>0</b>



## Slepý rozpočet

Stavba :	9074 OBNOVA FASADY LOUCKÝ KLAŠTER	Rozpočet: 90741097
Objekt :	1097 V.ETAPA-výroba-okno	OBNOVA FASADY LOUCKÝ KLAŠTER - V.ETAPA-výroba-okno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem. hmot. / MJ	dem. hmot. celk. (t)
<b>Díl: 766 Konstrukce truhlářské</b>										
1	766-01	dodávka-rozvoru casual oliva euro dvojitá oliva, provedení Isurová mosaz	kus	3,00	333,00	999,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		2+1		3,00						
2	766-02	dodávka-okenní rozvoru k zapuštění 11052/285	kus	3,00	88,00	264,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		2+1		3,00						
3	766-03	dodávka-rozvorová tyč okenní nerez	m	8,44	100,00	844,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		2,80*2		5,60						
		2,84*1		2,84						
4	766-04	dodávka-závěs okenní 13x100 UR01 PMS válečkový šroubovací závěs, lesklá mosaz	kus	12,00	115,00	1 380,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		označ.kód dle tabulky:8+4		12,00						
5	766-05	dodávka-obrtlík k zašroubování 2117/70 LESK MASSAZ, doplnit odpovídajícím konikem (mosaz)	kus	6,00	45,00	270,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		6		6,00						
6	766-06	přípl.za masiv - modřín	m3	0,36	3 000,00	1 066,20	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		0,0029+0,102+0,2505		0,36						
7	766-07	dodávka kov oko-vyrobeno z výrobku TKZ závěs třířídlný 14x60 M8/50	kus	6,00	84,00	504,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		4+2		6,00						
8	766-08	dodávka vrut prům.2,5x16, DIN 97, s zápusťou hlavou, rovná dražka , mosaz	kus	12,00	1,90	22,80	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		8+4		12,00						
9	766-09	dodávka BK kolík prům.8x35	kus	20,00	5,00	100,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		20		20,00						
10	60512622.A	Prkno SM/JD hobl.II,jak.tl.3.8 dl.200-390 š.17-24	m3	0,00	10 500,00	30,45	0,55000	0,00160	0,00000	0,00000
		0,05*0,015*1,47 *(1+1)		0,00						
		0		0,00						
		přípl.za prorez:0,0028*0,25		0,00						
11	60512622.A	Fošna SM/JD hobl.II,jak.tl.5 dl. 200-390 š.17-24	m3	0,10	10 900,00	1 111,80	0,55000	0,05610	0,00000	0,00000
		vod.:0,055*0,150*1,47*(1)		0,01						
		0,045*0,150*1,47*(1)		0,01						
		svisl.:0,055*0,150*2,84*(1+1)		0,05						
		0		0,00						
		0		0,00						





## Slepý rozpočet

Stavba :	9074 OBNOVA FASADY LOUCKÝ KLAŠTER	Rozpočet: 90741097
Objekt :	1097 V.ETAPA-výroba-okno č.11	OBNOVA FASÁDY LOUCKÝ KLAŠTER - V.ETAPA-výroba-okno


P.č.	Číslo položky	Název položky	M.J.	množství	cena / M.J.	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmot. / MJ	dem. hmot. celk.(t)
12	60515001	parapet:0,250*0,030*(1,47+0,06*2+0,05*2) 0 Mezisoučet přípl.prořez:0,0816*0,25 Hranolek SMJJD 1 25-75 cm2 dl. 200-350 cm 0,04*0,06*1,47*(1+1+1+1+1+1+1) 0,045*0,095*1,47*(1) 0,045*0,085*1,47*(1+1) 0 0,04*0,085*1,47*(1+1) 0,045*0,085*1,47*(1+1) 0,04*0,03*1,47*(1+1+1) Mezisoučet vodorovné prvky: 0,06*0,04*2,84*(1+1+1+1) 0,04*0,03*2,84*(1+1) vně rám svisl.prvky: 0 0 0 0 0 0,06*0,04*2,84*(1+1+1+1) 0,05*0,02*2,84*(1+1+1+1) 0,04*0,03*2,84*(1+1) střed rám svisl.prvky: 0 0 Mezisoučet 0 přípl.prořez:(0,0723+0,0795)*0,25 přípl.za hoblování:(0,0723+0,0795)*0,40 HZS-montáž kování Práce v tarifní třídě 7 8,5	m3	0,25 0,03 0,01 0,01 0,00 0,01 0,01 0,01 0,07 0,00 0,03 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,08 0,00 0,04 0,06	6 355,00 1 591,93	0,55000 0,13778	0,00000 0,00000	0,00000 0,00000		
13	900 RT4		h	8,50 8,50	330,00 2 805,00	0,00000 0,00000	0,00000 0,00000	0,00000 0,00000	0,00000 0,00000	



## Slepý rozpočet

Stavba :	9074 OBNOVA FASADY LOUCKY KLASTER	Rozpočet: 90741097
Objekt :	1097 V.ETAPA-výroba-okna č.11	OBNOVA FASADY LOUCKÝ KLÁSTER - V.ETAPA-výroba-okna

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem. hmot. / MJ	dem. hmot. celk. (t)
14	900 RT5	HZS-montáž dřev.prvků okna Práce v tariní třídě 8	h	38,00	220,00	8 360,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		38		38,00						
	<b>Celkem za</b>	<b>766 Konstrukce truhlářské</b>				<b>19 349,18</b>		<b>0,19547</b>		<b>0,00000</b>
<b>Díl: 783</b>		<b>Natěry</b>								
15	783612100R00	Natěr olejový truhlářských výrobků dvojnásobný	m <sup>2</sup>	33,88	125,00	4 234,65	0,00027	0,00915	0,00000	0,00000
		1,39*2,80 *2		15,57						
		1,47*2,84 *2		16,70						
		(1,39+0,06*2+0,05*2)*0,25 *2		1,61						
		napouštědlo 2x + barva 2x:		0,00						
16	783-01	dodávka-napouštědlo-grunt na neutralizaci pryskyřice	L	3,96	1 000,00	3 963,60	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		0,234*1,39*2,80*2		1,82						
		0,234*1,47*2,84*2		1,95						
		0,234*(1,39+0,06*2+0,05*2)*0,250*2		0,19						
17	783-02	dodávka-olejová pryskyřicová barva	L	4,98	3 000,00	14 939,70	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		0,294 *1,39*2,80*2		2,29						
		0,294 *1,47*2,84*2		2,45						
		0,294 *0,25*(1,39+0,06*2+0,05*2)*2		0,24						
18	42122180	Plátino brusné 230 x 280 mm zrnitost 150 typ 637	100 ks	0,02	25,00	0,51	0,00460	0,00009	0,00000	0,00000
		0,0012*1,39*2,80*2		0,01						
		0,0012*1,47*2,84*2		0,01						
		0,0012*(1,39+0,06*2+0,05*2)*0,25 *2		0,00						
	<b>Celkem za</b>	<b>783 Natěry</b>				<b>23 138,46</b>		<b>0,00924</b>		<b>0,00000</b>
<b>Díl: 787</b>		<b>Zasklívání</b>								
19	787662331R00	Zasklívání oken, na listy, plavené dl.3 m, tl.4 mm float 4	m <sup>2</sup>	8,07	550,00	4 436,74	0,01270	0,10245	0,00000	0,00000
		mm+tmel		8,07						
		1,39*2,80+1,47*2,84								
20	998787102R00	Přesun hmot pro zasklívání, výšky do 12 m	t	0,10	8,00	0,82	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	<b>Celkem za</b>	<b>787 Zasklívání</b>				<b>4 437,56</b>		<b>0,10245</b>		<b>0,00000</b>




# SLEPÝ ROZPOČET

<b>Rozpočet</b>	90741104	OBNOVA FASÁDY LOUCKÝ KLÁŠTĚR	JKSO
<b>Objekt</b>	Název objektu		SKP
<b>1104</b>	<b>V.ETAPA-výroba-okno č.05</b>		Měrná jednotka
<b>Stavba</b>	Název stavby		Počet jednotek
<b>9074</b>	<b>OBNOVA FASÁDY LOUCKÝ KLÁŠTĚR</b>		Náklady na m.j. 0
Projektant			Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu	0		
Objednatel	Město Znojmo, Obrokova 1/12, Znojmo		
Dodavatel			Zakázkové číslo
Rozpočtoval			Počet listů

## ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	0		
Z PSV celkem	9 847		
R M práce celkem	0		
N M dodávky celkem	0		
ZRN celkem	9 847		
HZS	3 603		
ZRN+HZS	13 449	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	13 449	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
Podpis :	Podpis:  <b>TRUHLÁŘSTVÍ</b> Pavel Pígl Pavlice 186, 671 56 Pavlice IČ: 47449292, DIČ: CZ6806221004 tel. 602 326 178	Podpis:

Základ pro DPH	21,0 %	13 449 Kč
DPH	21,0 %	2 824 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>		<b>16 273 Kč</b>

Poznámka :

INTERMOUNT  
LITHOGRAPH  
LITHOGRAPHY AND PRINTING  
LITHOGRAPHY AND PRINTING  
LITHOGRAPHY AND PRINTING

Stavba :	<b>9074 OBNOVA FASADY LOUCKY KLASTER</b>	Rozpočet :	90741104
Objekt :	<b>1104 V.ETAPA-výroba-okno č.05</b>		<b>OBNOVA FASADY LOUCKÝ KLÁŠTER</b>


## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
766 Konstrukce truhlářské	0	3 629	0	0	3 603
783 Nátěry	0	5 076	0	0	0
787 Zasklívání	0	1 142	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>0</b>	<b>9 847</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 603</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>0</b>





## Slepý rozpočet

Stavba :	9074 OBNOVA FASADY LOUCKÝ KLÁSTER	Rozpočet: 90741104
Objekt :	1104 V.ETAPA-výroba-okno č.05	OBNOVA FASADY LOUCKÝ KLÁSTER - V.ETAPA-výroba-okno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena /MJ	celkem (Kč)	hmotnost /MJ	hmotnost celk. (t)	dem.hmot. / MJ	dem. hmot. celk. (t)
<b>Konstrukce truhlářské</b>										
1	766-01	dodávka-rozvor casual oliva euro dvojitá oliva, provedení Isurová mosaz	kus	1,00	333,00	333,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		1		1,00						
2	766-02	dodávka-okenní rozvora k zapuštění 11052/285	kus	1,00	88,00	88,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		1		1,00						
3	766-03	dodávka-rozvorová tyč okenní nerez 1,43	m	1,43	100,00	143,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		1,43		1,43						
4	766-04	dodávka-závěs okenní 13x100 UR01 PMS válečkový šroubovací závěs, lesklá mosaz označ.kód dle tabulky:4	kus	4,00	115,00	460,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		4,00		4,00						
5	766-06	přípl.za masiv - modřín 0,0161+0,0563+0,1475	m3	0,22	3 000,00	659,70	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		0,0161+0,0563+0,1475		0,22						
6	766-07	dodávka kov oko-vyrobeno z výrobku TKZ závěs třířádkový 14x60 M8/50	kus	2,00	84,00	168,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		2		2,00						
7	766-08	dodávka vrut prům.2,5x16, DIN 97, s zápusťou hlavou, rovná drážka, mosaz	kus	4,00	1,90	7,60	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		4		4,00						
8	766-09	dodávka BK kolík prům.8x35	kus	10,00	5,00	50,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		10		10,00						
9	60512582.A	Prkno SM/JD hobl.II.jak.tl.3,8 dl.200-390 š.17-24	m3	0,02	10 500,00	169,05	0,55000	0,00886	0,00000	0,00000
		0,05*0,015*1,43 *(1+1)		0,00						
		0,03*0,05*1,43 *3		0,01						
		0,03*0,05*1,43 *2		0,00						
		Mezisoučet		0,01						
		0		0,00						
		0		0,00						
		přípl.za profez:0,0129*0,25		0,00						
10	60512622.A	Pošna SM/JD hobl.II.jak.tl.5 dl. 200-390 š.17-24	m3	0,06	10 900,00	613,67	0,55000	0,03097	0,00000	0,00000
		vod.:0,055*0,150*1,43*(1)		0,01						
		0,045*0,150*1,43*(1)		0,01						
		svisl.:0,055*0,150*1,43*(1+1)		0,02						
		0		0,00						
		0		0,00						



## Slepý rozpočet

Stavba : <b>9074 OBNOVA FASADY LOUCKÝ KLAŠTER</b>	Rozpočet: 90741104
Objekt : <b>1104 V.ETAPA-výroba-okno č.05</b>	OBNOVA FASADY LOUCKÝ KLAŠTER - V.ETAPA-výroba-okno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem. hmot. celk. (t)
		0 Mezisoučet		0,00					
		přípl.prořez:0,0450*0,25		0,05					
				0,01					
11	60515001	Hranoiak SM/JD 1 25-75 cm2 dl. 200-350 cm	m3	0,15	6 355,00	937,36	0,55000	0,08113	0,00000
		0,05*0,08*1,43*2		0,01					
		0,05*0,06*1,43*2		0,01					
		0		0,00					
		0,05*0,085*1,43*1		0,01					
		0		0,00					
		0,05*0,06*1,43*(1+1)		0,01					
		0,05*0,085*1,43*1		0,01					
		Mezisoučet		0,04					
		vodorovné prvky:		0,00					
		0,06*0,04*1,43*(1+1+1+1)		0,01					
		0,04*0,03*1,43*(1+1)		0,00					
		vně rám svísl prvky:		0,00					
		0		0,00					
		0		0,00					
		0		0,00					
		0		0,00					
		0		0,00					
		0,08*0,05*1,43*(1+1)		0,01					
		0,06*0,05*1,43*(1+1+1+1)		0,02					
		0,05*0,02*1,43*(1+1)		0,00					
		sifed rám svísl prvky:		0,00					
		0		0,00					
		0		0,00					
		Mezisoučet		0,05					
		0		0,00					
		přípl.prořez:(0,0408+0,0486)*0,25		0,02					
		přípl.za hoblování:(0,0408+0,0486)*0,40		0,04					
12	900 RT4	HZS-montáž kování Práce v tarifní třídě 7	h	4,25	330,00	1 402,50	0,00000	0,00000	0,00000
		4,25		4,25					
13	900 RT5	HZS-montáž dřev.prvků okna Práce v tarifní třídě 8	h	10,00	220,00	2 200,00	0,00000	0,00000	0,00000



## Slepý rozpočet

Stavba : <b>9074 OBNOVA FASADY LOUCKY KLASTER</b>	Rozpočet: 90741104
Objekt : <b>1104 V.ETAPA-výroba-okno č.05</b>	OBNOVA FASADY LOUCKÝ KLÁŠTER - V.ETAPA-výroba-okno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	dem. hmot. / MJ	dem. hmot. celk. (t)
	10			10,00					
	<b>Celkem za</b>	<b>766 Konstrukce truhlářské</b>				<b>7 231,88</b>			<b>0,12095</b>
<b>Díl: 783</b>		<b>Natěry</b>							
14	783612100R00	Natěr olejový truhlářských výrobků dvojnásobný 1,43*1,43 *2	m2	4,09	125,00	511,23	0,00027	0,00000	0,00000
		napouštědlo 2x + barva 2x		4,09					
15	783-01	dodávka-napouštědlo-grunt na neutralizaci pryskyřice 0,234*1,43*1,43*2	L	0,96	1 000,00	957,00	0,00000	0,00000	0,00000
16	783-02	dodávka-olejová pryskyřicová barva 0,294 *1,43*1,43*2	L	1,20	3 000,00	3 607,20	0,00000	0,00000	0,00000
17	42122180	Plátno brusné 230 x 280 mm zrnitost 150 typ 637 0,0012*1,43*1,43*2	100 ks	0,00	25,00	0,12	0,00460	0,00000	0,00000
	<b>Celkem za</b>	<b>783 Natěry</b>				<b>5 075,55</b>			<b>0,00113</b>
<b>Díl: 787</b>		<b>Zasklívání</b>							
18	787662331R00	Zasklívání oken, na lišty, plavené tl.3 m, tl.4 mm float 4 mm+tmel 1,43*1,43	m2	2,04	550,00	1 124,70	0,01270	0,00000	0,00000
19	998787102R00	Přesun hmot pro zasklívání, výšky do 12 m	t	0,03	661,00	17,17	0,00000	0,00000	0,00000
	<b>Celkem za</b>	<b>787 Zasklívání</b>				<b>1 141,86</b>			<b>0,02597</b>




## SLEPÝ ROZPOČET

<b>Rozpočet</b>	90741096	OBNOVA FASÁDY LOUCKÝ KLÁŠTĚR	JKSO	
<b>Objekt</b>	Název objektu		SKP	
<b>1096</b>	V. ETAPA-výroba-okno č.03		Měrná jednotka	
<b>Stavba</b>	Název stavby		Počet jednotek	
<b>9074</b>	OBNOVA FASÁDY LOUCKÝ KLÁŠTĚR		Náklady na m.j.	0
<b>Projektant</b>			Typ rozpočtu	
<b>Zpracovatel projektu</b>	0			
<b>Objednatel</b>	Město Znojmo, Obrokova 1/12, Znojmo			
<b>Dodavatel</b>			Zakázkové číslo	
<b>Rozpočtoval</b>			Počet listů	

### ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	0		
Z PSV celkem	27 397		
R M práce celkem	0		
N M dodávky celkem	0		
ZRN celkem	27 397		
HZS	8 745		
ZRN+HZS	36 142	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	36 142	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
Podpis :	Podpis:  <b>TRUHLAŘSTVÍ</b> Pavel Pígl Pavlice - 36 671 56 Pavlice IČ: 47449292, DIČ: CZ6806221004 tel. 602 326 178	Podpis:

Základ pro DPH	21,0 %	36 142 Kč
DPH	21,0 %	7 590 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>		<b>43 732 Kč</b>

Poznámka :



THE UNIVERSITY OF CHICAGO  
LIBRARY  
540 EAST 57TH STREET  
CHICAGO, ILL. 60637


Stavba :	<b>9074 OBNOVA FASADY LOUCKY KLASTER</b>	Rozpočet :	90741096
Objekt :	<b>1096 V.ETAPA-výroba-okno č.03</b>		<b>OBNOVA FASADY LOUCKÝ KLÁŠTER</b>

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
766 Konstrukce truhlářské	0	7 389	0	0	8 745
783 Nátěry	0	16 803	0	0	0
787 Zasklívání	0	3 205	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>0</b>	<b>27 397</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 745</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>0</b>



## Slepý rozpočet

Stavba :	9074 OBNOVA FASADY LOUCKY KLASTER	Rozpočet: 90741096
Objekt :	1096 V.ETAPA-výroba-okno č.03	OBNOVA FASADY LOUCKÝ KLÁSTER - V.ETAPA-výroba-okno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost celk. (t)	dem. hmot. / MJ	dem. hmot. celk. (t)
<b>Konstrukce truhlářské</b>									
1	766-01	dodávka-rozvoru casual oliva euro dvojitá oliva, provedení Isurová mosaz	kus	3,00	333,00	999,00	0,00000	0,00000	0,00000
		2+1		3,00					
2	766-02	dodávka-okenní rozvora k zapuštění 11052/285	kus	3,00	88,00	264,00	0,00000	0,00000	0,00000
		2+1		3,00					
3	766-03	dodávka-rozvorová tyč okenní nerez	m	6,55	100,00	655,00	0,00000	0,00000	0,00000
		2,17*2		4,34					
		2,21*1		2,21					
4	766-04	dodávka-závěs okenní 13x100 UR01 PMS válečkový	kus	12,00	115,00	1 380,00	0,00000	0,00000	0,00000
		šroubovací závěs, lesklá mosaz		12,00					
		označ. kód dle tabulky: 8+4							
5	766-05	dodávka-obrtlík k zašroubování 2117/70 LESK	kus	6,00	45,00	270,00	0,00000	0,00000	0,00000
		MASSAZ, doplnit odpovídajícím konikem (mosaz)		6,00					
		6		6,00					
6	766-06	přípl. za masiv - modřín	m3	0,30	3 000,00	897,30	0,00000	0,00000	0,00000
		0,0025+0,0849+0,2117		0,30					
7	766-07	dodávka kov oko-vyrobeno z výrobku TKZ závěs třídlíný	kus	6,00	84,00	504,00	0,00000	0,00000	0,00000
		14x60 M8/50		6,00					
		4+2		6,00					
8	766-08	dodávka vrut prům. 2,5x16, DIN 97, s zápuštnou hlavou, rovná	kus	12,00	1,90	22,80	0,00000	0,00000	0,00000
		drážka, mosaz		12,00					
		8+4		12,00					
9	766-09	dodávka BK kolík prům. 8x35	kus	20,00	5,00	100,00	0,00000	0,00000	0,00000
		20		20,00					
10	60512582.A	Prkno SM/JD hobl. II, jak. tl. 3.8 dl. 200-390 š. 17-24	m3	0,00	10 500,00	26,25	0,55000	0,00138	0,00000
		0,05*0,015*1,350 *(1+1)		0,00					
		0		0,00					
		přípl. za prorez: 0,0020*0,25		0,00					
11	60512622.A	Fošna SM/JD hobl. II, jak. tl. 5 dl. 200-390 š. 17-24	m3	0,08	10 900,00	925,41	0,55000	0,04670	0,00000
		vod.: 0,055*0,150*1,350*(1)		0,01					
		0,045*0,150*1,350*(1)		0,01					
		svisl.: 0,055*0,150*2,21*(1+1)		0,04					
		0		0,00					
		0		0,00					



## Slepý rozpočet

Stavba : <b>9074 OBNOVA FASADY LOUCKY KLASTER</b>	Rozpočet: <b>90741096</b>
Objekt : <b>1096 V.ETAPA-výroba-okno č.03</b>	OBNOVA FASÁDY LOUCKÝ KLÁŠTER - V.ETAPA-výroba-okno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost /MJ	hmotnost celk.(t)	dem.hmot / MJ	dem.hmot celk.(t)
		parapet 0,250*0,030*(1,27+0,06*2+0,05*2)		0,01						
		0		0,00						
		Mezisoučet		0,07						
		přípl.prořez:0,0679*0,25		0,02						
12	60515001	Hranoiak S/M/JD 1 25-75 cm2 dl. 200-350 cm	m3	0,21	6 355,00	1 345,35	0,55000	0,11644	0,00000	0,00000
		0,04*0,06*1,350*(1+1+1+1+1+1+1)		0,03						
		0,045*0,095*1,350*(1)		0,01						
		0,045*0,085*1,350*(1+1)		0,01						
		0		0,00						
		0,04*0,085*1,350*(1+1)		0,01						
		0,045*0,085*1,350*(1+1)		0,01						
		0,04*0,03*1,350*(1+1+1)		0,00						
		Mezisoučet		0,07						
		vodorovné prvky:		0,00						
		0,06*0,04*2,21*(1+1+1+1)		0,02						
		0,04*0,03*2,21*(1+1)		0,01						
		vně rám svísl.prvky:		0,00						
		0		0,00						
		0		0,00						
		0		0,00						
		0		0,00						
		0		0,00						
		0,06*0,04*2,21*(1+1+1+1)		0,02						
		0,05*0,02*2,21*(1+1+1+1)		0,01						
		0,04*0,03*2,21*(1+1)		0,01						
		střed rám svísl.prvky:		0,00						
		0		0,00						
		0		0,00						
		Mezisoučet		0,06						
		0		0,00						
		přípl.prořez:(0,0664+0,0619)*0,25		0,03						
		přípl.za hoblování:(0,0664+0,0619)*0,40		0,05						
13	900 RT4	HZS-montáž kování Práce v tarifní třídě 7	h	8,50	330,00	2 805,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		8,5		8,50						




## Slepý rozpočet


Stavba : <b>9074 OBNOVA FASADY LOUCKÝ KLAŠTER</b>	Rozpočet: 90741096
Objekt : <b>1096 V.ETAPA-výroba-okno č.03</b>	OBNOVA FASADY LOUCKÝ KLAŠTER - V.ETAPA-výroba-okno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk:(t)	dem. hmot. / MJ	dem. hmot. celk:(t)
14	900 RT5	HZS-montáž dřev.prvků okna Piace v tarifní třídě 8	h	27,00	220,00	5 940,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		27		27,00						
	<b>Celkem za</b>	<b>766 Konstrukce truhlářské</b>				<b>16 134,11</b>		<b>0,16451</b>		<b>0,00000</b>
	<b>Díl: 783</b>	<b>Nátěry</b>								
15	783612100R00	Nátěr olejový truhlářských výrobků dvojnásobný	m2	24,45	125,00	3 055,95	0,00027	0,00660	0,00000	0,00000
		1,27*2,17 *2		11,02						
		1,35*2,21 *2		11,93						
		(1,27+0,06*2+0,05*2)*0,25 *2		1,49						
		napouštědlo 2x + barva 2x:		0,00						
16	783-01	dodávka-napouštědlo-grunt na neutralizaci pryskyřice	L	2,86	1 000,00	2 860,40	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		0,234*1,27*2,17*2		1,29						
		0,234*1,35*2,21*2		1,40						
		0,234*(1,27+0,06*2+0,05*2)*0,250*2		0,17						
17	783-02	dodávka-olejová pryskyřicová barva	L	3,63	3 000,00	10 886,70	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		0,294 *1,27*2,217*2		1,66						
		0,294 *1,35*2,21*2		1,75						
		0,294 *0,25*(1,27+0,06*2+0,05*2)*2		0,22						
18	42122180	Plátno brusné 230 x 280 mm zrnitost 150 typ 637	100 ks	0,01	25,00	0,37	0,00460	0,00007	0,00000	0,00000
		0,0012*1,27*2,217*2		0,01						
		0,0012*1,35*2,21*2		0,01						
		0,0012*(1,27+0,06*2+0,05*2)*0,25 *2		0,00						
	<b>Celkem za</b>	<b>783 Nátěry</b>				<b>16 803,42</b>		<b>0,00667</b>		<b>0,00000</b>
	<b>Díl: 787</b>	<b>Zasklívaní</b>								
19	787662331R00	Zasklívaní oken, na listy, plavené dl.3 m, tl.4 mm float 4	m2	5,74	550,00	3 156,67	0,01270	0,07289	0,00000	0,00000
		mm+tmel		5,74						
		1,27*2,17+1,35*2,21								
20	998787102R00	Presun hmot pro zasklívaní, výšky do 12 m	t	0,07	661,00	48,18	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	<b>Celkem za</b>	<b>787 Zasklívaní</b>				<b>3 204,85</b>		<b>0,07289</b>		<b>0,00000</b>





## SLEPÝ ROZPOČET

<b>Rozpočet</b>	<b>90741095</b>	<b>OBNOVA FASÁDY LOUCKY KLÁŠTĚ</b>	<b>JKSO</b>	
<b>Objekt</b>	Název objektu		SKP	
<b>1095</b>	<b>V.ETAPA-výroba-okno č.02</b>		Měrná jednotka	
<b>Stavba</b>	Název stavby		Počet jednotek	
<b>9074</b>	<b>OBNOVA FASÁDY LOUCKY KLÁŠTER</b>		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel	Město Znojmo, Obrokova 1/12, Znojmo			
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	
<b>ROZPOČTOVÉ NÁKLADY</b>				
<b>Základní rozpočtové náklady</b>		<b>Ostatní rozpočtové náklady</b>		
HSV celkem	0			
Z PSV celkem	15 370			
R M práce celkem	0			
N M dodávky celkem	0			
ZRN celkem	15 370			
HZS	4 703			
ZRN+HZS	20 072	Ostatní náklady neuvedené		0
ZRN+ost.náklady+HZS	20 072	Ostatní náklady celkem		0
<b>Vypracoval</b>	<b>Za zhotovitele</b>	<b>Za objednatele</b>		
Jméno :	Jméno :	Jméno :		
Datum :	Datum :	Datum :		
Podpis :	Podpis :  <b>TRUHLÁŘSTVÍ</b> Pavel Pigi Pavlice 186, 671 56 Pavlice IČ: 47449292, DIČ: CZ6806221004 tel.: 602 326 178	Podpis:		
Základ pro DPH	21,0 %			20 072 Kč
DPH	21,0 %			4 215 Kč
Základ pro DPH	0,0 %			0 Kč
DPH	0,0 %			0 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>				<b>24 287 Kč</b>

Poznámka :

W. T. A. W. W. W.  
1919 10000  
W. T. A. W. W. W.  
1919 10000

Stavba :	9074 OBNOVA FASADY LOUCKY KLÁŠTER	Rozpočet :	90741095
Objekt :	1095 V.ETAPA-výroba-okno č.02		OBNOVA FASADY LOUCKÝ KLÁŠTER

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
766 Konstrukce truhlářské	0	5 860	0	0	4 703
783 Nátěry	0	7 764	0	0	0
787 Zasklivání	0	1 746	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>0</b>	<b>15 370</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 703</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>0</b>



## Slepý rozpočet

Stavba :	9074 OBNOVA FASADY LOUCKÝ KLAŠTER	Rozpočet: 90741095
Objekt :	1095 V.ETAPA-výroba-okno	OBNOVA FASADY LOUCKÝ KLAŠTER - V.ETAPA-výroba-okno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost celk. (t)	dem. hmot. / MJ	dem. hmot. celk. (t)
<b>Díl: 766 Konstrukce truhlářské</b>									
1	766-01	dodávka-rozvara casual oliva euro dvojité oliva, provedení lsurová mosaz	kus	2,00	333,00	666,00	0,00000	0,00000	0,00000
		2		2,00					
2	766-02	dodávka-okenní rozvora k zapuštění 11052/285	kus	2,00	88,00	176,00	0,00000	0,00000	0,00000
		2		2,00					
3	766-03	dodávka-rozvorová tyč okenní perěz 2,25*2	m	4,50	100,00	450,00	0,00000	0,00000	0,00000
		4,50		4,50					
4	766-04	dodávka-závěs okenní 13x100 UR01 PMS válečkový šroubovací závěs, lesklá mosaz	kus	8,00	115,00	920,00	0,00000	0,00000	0,00000
		označ.kód dle tabulky.8		8,00					
5	766-06	přípl. za masiv - modřín	m3	0,29	3 000,00	882,60	0,00000	0,00000	0,00000
		0,0188+0,1948+0,0806		0,29					
6	766-07	dodávka kov oko-vyrobeno z výrobku TKZ závěs třířilný 14x60 M8/50	kus	4,00	84,00	336,00	0,00000	0,00000	0,00000
		4		4,00					
7	766-08	dodávka vrut prům.2,5x16, DIN 97, s zápusťou hlavou, rovná drážka, mosaz	kus	8,00	1,90	15,20	0,00000	0,00000	0,00000
		8		8,00					
8	766-09	dodávka BK kolík prům.8x35	kus	20,00	5,00	100,00	0,00000	0,00000	0,00000
		20		20,00					
9	60512582.A	Prkno SM/JD hobl.II,jak.tl.3,8 dl.200-390 š.17-24	m3	0,02	10 500,00	197,40	0,01034	0,00000	0,00000
		0,05*0,015*1,36 *(1+1)		0,00					
		0,03*0,05*1,36 *3		0,01					
		0,03*0,05*2,30 *2		0,01					
		Mezisoučet		0,02					
		0		0,00					
		0		0,00					
		přípl. za prořez.0,0151*0,25		0,00					
10	60512622.A	Fošna SM/JD hobl.II,jak.tl.5 dl. 200-390 š.17-24	m3	0,08	10 900,00	878,54	0,04433	0,00000	0,00000
		vod.:0,055*0,150*1,50*(1)		0,01					
		0,045*0,150*1,50*(1)		0,01					
		svisl.:0,055*0,150*2,39*(1+1)		0,04					
		0		0,00					
		0		0,00					



## Slepý rozpočet

Stavba :	9074 OBNOVA FASADY LOUCKY KLASTER	Rozpočet: 90741095
Objekt :	1095 V.ETAPA-výroba-okno č.02	OBNOVA FASADY LOUCKÝ KLÁŠTER - V.ETAPA-výroba-okno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmot. celk.(t)
		0		0,00					
		Mezisoučet		0,06					
		přípl.proféz:0,0748*0,25		0,02					
11	60515001	Hranolek SM/JD 1 25-75 cm2 dl. 200-350 cm	m3	0,19	6 355,00	1 237,95	0,55000	0,10714	0,00000
		0,05*0,08*1,36*2		0,01					
		0,05*0,06*1,36*2		0,01					
		0		0,00					
		0,05*0,085*1,36*1		0,01					
		0		0,00					
		0,05*0,06*1,36*(1+1)		0,01					
		0,05*0,085*1,36*1		0,01					
		Mezisoučet		0,04					
		vodorovné prvky:		0,00					
		0,06*0,04*2,39*(1+1+1+1)		0,02					
		0,04*0,03*2,39*(1+1)		0,01					
		vně rám svisl.prvky:		0,00					
		0		0,00					
		0		0,00					
		0		0,00					
		0		0,00					
		0		0,00					
		0,08*0,05*2,30*(1+1)		0,02					
		0,06*0,05*2,30*(1+1+1+1)		0,03					
		0,05*0,02*2,30*(1+1)		0,00					
		střed rám svisl.prvky:		0,00					
		0		0,00					
		0		0,00					
		Mezisoučet		0,08					
		0		0,00					
		přípl.proféz:(0,0388+0,0793)*0,25		0,03					
		přípl.za hoblování:(0,0388+0,0793)*0,40		0,05					
12	900 RT4	HZS-montáž kování Práce v tarifní třídě 7	h	4,25	330,00	1 402,50	0,00000	0,00000	0,00000
		4,25		4,25					
13	900 RT5	HZS-montáž dřev.prvků okna Práce v tarifní třídě 8	h	15,00	220,00	3 300,00	0,00000	0,00000	0,00000






## Slepý rozpočet

Stavba : <b>9074 OBNOVA FASADY LOUCKÝ KLASTER</b>	Rozpočet: 90741095
Objekt : <b>1095 V.ETAPA-výroba-okno č.02</b>	OBNOVA FASADY LOUCKÝ KLASTER - V.ETAPA-výroba-okno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem. hmot. celk. (t)
	15			15,00					
	<b>Celkem za</b>	<b>766 Konstrukce truhlářské</b>				<b>10 562,19</b>		<b>0,16181</b>	<b>0,00000</b>
<b>Díl: 783</b>		<b>Natěry</b>							
14	783612100R00	Natěr olejový truhlářských výrobků dvojnásobný 1,36*2,30 *2	m2	6,26	125,00	782,00	0,00027	0,00169	0,00000
		napouštědlo 2x + barva 2x:		6,26					
				0,00					
15	783-01	dodávka-napouštědlo-grunt na neutralizaci pryskyřice 0,234*1,36*2,30*2	L	1,46	1 000,00	1 463,90	0,00000	0,00000	0,00000
				1,46					
16	783-02	dodávka-olejová pryskyřicová barva 0,294 *1,36*2,30*2	L	1,84	3 000,00	5 517,90	0,00000	0,00000	0,00000
				1,84					
17	42122180	Plátno brusné 230 x 280 mm zrnitost 150 typ 637 0,0012*1,36*2,30*2	100 ks	0,01	25,00	0,19	0,00460	0,00003	0,00000
				0,01					
	<b>Celkem za</b>	<b>783-Natěry</b>				<b>7 763,99</b>		<b>0,00172</b>	<b>0,00000</b>
<b>Díl: 787</b>		<b>Zasklívání</b>							
18	787662331R00	Zasklívání oken, na lišty, plavené dl.3 m, tl.4 mm float 4 mm+tmel	m2	3,13	550,00	1 720,40	0,01270	0,03973	0,00000
				3,13					
19	998787102R00	Přesun hmot pro zasklívání, výšky do 12 m	t	0,04	651,00	25,86	0,00000	0,00000	0,00000
	<b>Celkem za</b>	<b>787-Zasklívání</b>				<b>1 746,26</b>		<b>0,03973</b>	<b>0,00000</b>



# SLEPÝ ROZPOČET

<b>Rozpočet</b>	<b>90741094</b>	<b>OBNOVA FASÁDY LOUCKÝ KLÁŠTĚ</b>	<b>JKSO</b>	
<b>Objekt</b>	Název objektu		SKP	
<b>1094</b>	<b>V.ETAPA-výroba-okno č.01</b>		Měrná jednotka	
<b>Stavba</b>	Název stavby		Počet jednotek	
<b>9074</b>	<b>OBNOVA FASÁDY LOUCKÝ KLÁŠTĚR</b>		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel	Město Znojmo, Obrokova 1/12, Znojmo			
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

## ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	0		
Z PSV celkem	31 654		
R M práce celkem	0		
N M dodávky celkem	0		
ZRN celkem	31 654		
HZS	10 285		
ZRN+HZS	41 939	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	41 939	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
Podpis :	Podpis:	Podpis:
	<b>TRUHLÁŘSTVÍ</b> Pavel Pígl Pavlice 36, 671 56 Pavlice IČ: 47449292, DIČ: CZ6906221004 tel.: 602 326 178	

Základ pro DPH	21,0 %	41 939 Kč
DPH	21,0 %	8 807 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>		<b>50 746 Kč</b>

Poznámka :

THE UNIVERSITY OF CHICAGO  
LIBRARY  
540 EAST 57TH STREET  
CHICAGO, ILL. 60637  
TEL: 773-936-3000

Stavba :	9074 OBNOVA FASADY LOUCKY KLASTER	Rozpočet :	90741094
Objekt :	1094 V.ETAPA-výroba-okno č.01		OBNOVA FASÁDY LOUCKÝ KLÁŠTER

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
766 Konstrukce truhlářské	0	7 758	0	0	10 285
783 Nátěry	0	20 031	0	0	0
787 Zasklivání	0	3 865	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>0</b>	<b>31 654</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 285</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>0</b>



## Slepý rozpočet

Stavba :	Rozpočet: 90741094
Objekt :	OBNOVA FASÁDY LOUCKÝ KLAŠTER - V.ETAPA-výroba-okno

Stavba :	Rozpočet: 90741094
Objekt :	OBNOVA FASÁDY LOUCKÝ KLAŠTER - V.ETAPA-výroba-okno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost MJ	hmotnost celk. (t)	dem. hmot. celk. (t)
<b>Díl: 766 Konstrukce truhlářské</b>									
1	766-01	dodávka-rozvoza casual oliva euro dvojitá oliva, provedení Isurová mosaz	kus	3,00	333,00	999,00	0,00000	0,00000	0,00000
		2+1		3,00					
2	766-02	dodávka-okenní rozvoza k zapuštění 11052/285	kus	3,00	88,00	264,00	0,00000	0,00000	0,00000
		2+1		3,00					
3	766-03	dodávka-rozvozná tyč okenní nerez	m	7,09	100,00	709,00	0,00000	0,00000	0,00000
		2,35*2		4,70					
		2,39*1		2,39					
4	766-04	dodávka-závěs okenní 13x100 UR01 PMS válečkový šroubovací závěs, lesklá mosaz	kus	12,00	115,00	1 380,00	0,00000	0,00000	0,00000
		označ.kód dle tabulky.8+4		12,00					
5	766-05	dodávka-obrtlík k zašroubování 211770 LESK MASSAZ, doplnit odpovídajícím konikem (mosaz)	kus	6,00	45,00	270,00	0,00000	0,00000	0,00000
		6		6,00					
6	766-06	přípl.za masiv - modřín	m3	0,33	3 000,00	985,20	0,00000	0,00000	0,00000
		0,0028		0,00					
		0,0935		0,09					
		0,2321		0,23					
7	766-07	dodávka kov oko-vyrobeno z výrobku TKZ závěs třídní 14x60 M8/50	kus	6,00	84,00	504,00	0,00000	0,00000	0,00000
		4+2		6,00					
8	766-08	dodávka vrut prům.2,5x16, DIN 97, s zápusnou hlavou, rovná drážka, mosaz	kus	12,00	1,90	22,80	0,00000	0,00000	0,00000
		8+4		12,00					
9	766-09	dodávka BK kolík prům.8x35	kus	20,00	5,00	100,00	0,00000	0,00000	0,00000
		20		20,00					
10	60512582.A	Prkno SM/JD hobl.II,jak.tl.3.8 dl.200-390 š.17-24	m3	0,00	10 500,00	29,40	0,55000	0,00154	0,00000
		0,05*0,015*1,50 *(1+1)		0,00					
		0		0,00					
		přípl.za prorez.0,0022*0,25		0,00					
11	60512622.A	Fošna SM/JD hobl.II,jak.tl.5 dl. 200-390 š.17-24	m3	0,09	10 900,00	1 019,15	0,55000	0,05143	0,00000
		vod.:0,055*0,150*1,50*(1)		0,01					
		0,045*0,150*1,50*(1)		0,01					
		svisl.:0,055*0,150*2,39*(1+1)		0,04					






## Slepý rozpočet

Stavba :	9074 OBNOVA FASADY LOUCKY KLASTER	Rozpočet: 90741094
Objekt :	1094 V.ETAPA-výroba-okno č.01	OBNOVA FASÁDY LOUCKÝ KLÁŠTER - V.ETAPA-výroba-okno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost MJ	hmotnost celk. (t)	dem. hmot. celk. (t)
	0			0,00					
	0			0,00					
		parapet:0,250*0,030*(1,50+0,06*2+0,05*2)		0,01					
	0			0,00					
		Mezisosoučet		0,07					
		přípl.prořez:0,0748*0,25		0,02					
12	60515001	Hranolek SMJD 1 25-75 cm2 dl. 200-350 cm	m3	0,23	6 355,00	1 475,00	0,55000	0,12766	0,00000
		0,04*0,06*1,50*(1+1+1+1+1+1+1)		0,03					
		0,045*0,095*1,50*(1)		0,01					
		0,045*0,085*1,50*(1+1)		0,01					
	0			0,00					
		0,04*0,085*1,50*(1+1)		0,01					
		0,045*0,085*1,50*(1+1)		0,01					
		0,04*0,03*1,50*(1+1+1)		0,01					
		Mezisosoučet		0,07					
		vodoravné prvky:		0,00					
		0,06*0,04*2,39*(1+1+1+1)		0,02					
		0,04*0,03*2,39*(1+1)		0,01					
		vně rám svísl.prvky:		0,00					
	0			0,00					
	0			0,00					
	0			0,00					
	0			0,00					
	0			0,00					
	0			0,00					
		0,06*0,04*2,39*(1+1+1+1)		0,02					
		0,05*0,02*2,39*(1+1+1+1)		0,01					
		0,04*0,03*2,39*(1+1)		0,01					
		střed rám svísl.prvky:		0,00					
	0			0,00					
	0			0,00					
		Mezisosoučet		0,07					
	0			0,00					
		přípl.prořez:(0,0738+0,0669)*0,25		0,04					
		přípl.za hoblování:(0,0738+0,0669)*0,40		0,06					



## Slepý rozpočet

Stavba : <b>9074 OBNOVA FASADY LOUCKY KLASTER</b>	Rozpočet: 90741094
Objekt : <b>1094 V.ETAPA-výroba-okno č.01</b>	OBNOVA FASADY LOUCKÝ KLÁSTER - V.ETAPA-výroba-okno


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem. hmot. / MJ	dem. hmot. celk. (t)
13	900 RT4	HZS-montáž kování Práce v tarifní třídě 7 8,5	h	8,50 8,50	330,00	2 805,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
14	900 RT5	HZS-montáž dřev.prvků okna Práce v tarifní třídě 8 34	h	34,00 34,00	220,00	7 480,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
<b>Celkem za 766 Konstrukce truhlářské</b>						<b>18 042,55</b>		<b>0,18062</b>		<b>0,00000</b>
<b>Díl: 783</b>		<b>Nátěry</b>								
15	783612100R00	Nátěr olejový truhlářských výrobků dvojnásobný 1,42*2,35 *2 1,50*2,39 *2 (1,42+0,06*2+0,05*2)*0,25 *2 napouštědlo 2x + barva 2x:	m2	29,33 13,35 14,34 1,64 0,00	125,00	3 666,00	0,00027	0,00792	0,00000	0,00000
16	783-01	dodávka-napouštědlo-grunt na neutralizaci pryskyřice 0,234*1,42*2,35*2 0,234*1,50*2,39*2 0,234*(1,42+0,06*2+0,05*2)*0,25*2	L	3,43 1,56 1,68 0,19	1 000,00	3 431,40	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
17	783-02	dodávka-olejová pryskyřicová barva 0,294 *1,42*2,35*2 0,294 *1,50*2,39*2 0,294 *0,25*(1,42+0,06*2+0,05*2)*2	L	4,31 1,96 2,11 0,24	3 000,00	12 933,60	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
18	42122180	Plátno brusné 230 x 280 mm zrnitost 150 typ 637 0,0012*1,42*2,35*2 0,0012*1,50*2,39*2 0,0012*(1,42+0,06*2+0,05*2)*0,25 *2	100 ks	0,02 0,01 0,01 0,00	25,00	0,44	0,00460	0,00008	0,00000	0,00000
<b>Celkem za 783 Nátěry</b>						<b>20 031,44</b>		<b>0,00800</b>		<b>0,00000</b>
<b>Díl: 787</b>		<b>Zasklívání</b>								
19	787662331R00	Zasklívání oken, na lišty, plavené dl.3 m, tl.4 mm float 4 mm+tmel 1,42*2,35 1,50*2,39	m2	6,92 3,34 3,59	550,00	3 807,10	0,01270	0,08791	0,00000	0,00000
20	998787102R00	Přesun hmot pro zasklívání, výšky do 12 m	t	0,09	661,00	58,11	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
<b>Celkem za 787 Zasklívání</b>						<b>3 865,21</b>		<b>0,08791</b>		<b>0,00000</b>



# SLEPÝ ROZPOČET

<b>Rozpočet</b>	<b>90741106</b>	<b>OBNOVA FASÁDY LOUCKÝ KLÁŠT</b>	<b>JKSO</b>
<b>Objekt</b>	Název objektu		SKP
<b>1106</b>	<b>V.ETAPA-výroba-mříže č.M8</b>		Měrná jednotka
<b>Stavba</b>	Název stavby		Počet jednotek
<b>9074</b>	<b>OBNOVA FASÁDY LOUCKÝ KLÁŠTER</b>		Náklady na m.j. 0
Projektant			Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu	0		
Objednatel	Město Znojmo, Obrokova 1/12, Znojmo		
Dodavatel			Zakázkové číslo
Rozpočtoval			Počet listů

## ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
Z	HSV celkem	0	
Z	PSV celkem	12 499	
R	M práce celkem	0	
N	M dodávky celkem	0	
	ZRN celkem	12 499	
	HZS	67 500	
	ZRN+HZS	79 999	Ostatní náklady neuvedené 0
	ZRN+ost.náklady+HZS	79 999	Ostatní náklady celkem 0
<b>Vypracoval</b>		<b>Za zhotovitele</b>	
Jméno :		Jméno :	
Datum :		Datum :	
Podpis :		Podpis :	
		 <b>TRuhlářství</b> Pavel Pigi Pavlice 766 671 56 Pavlice IČ: 47449292, DIČ: CZ6806221004 tel.: 602 326 178	
	Základ pro DPH	21,0 %	79 999 Kč
	DPH	21,0 %	16 800 Kč
	Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
	DPH	0,0 %	0 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>			<b>96 799 Kč</b>

Poznámka :

INVESTIGATION  
OF THE  
CAUSE OF THE  
FAILURE OF THE  
ENGINE

Stavba :	9074 OBNOVA FASADY LOUCKY KLASTER	Rozpočet :	90741106
Objekt :	1106 V.ETAPA-výroba-mříže č.M8		OBNOVA FASÁDY LOUCKÝ KLÁŠTER

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
767 Konstrukce zámečnické	0	3 686	0	0	67 500
783 Nátěry	0	8 813	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>0</b>	<b>12 499</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>67 500</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>0</b>





## Slepý rozpočet

Stavba :	9074 OBNOVA FASADY LOUCKY KLASTER	Rozpočet: 90741106
Objekt :	1106 V.ETAPA-výroba-mříže č.M8	OBNOVA FASADY LOUCKÝ KLÁSTER - V.ETAPA-výroba-mříž

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem. hmot. / MJ	dem. hmot. celk. (t)
<b>Díl: 767 Konstrukce zámečnické</b>										
1	767-01	přípl. za ostat. drob. kov. materiál-kovářský	t	0,01	4 500,00	45,00	0,00000	0,00000	-1,00000	-0,01000
2	767-02	Dod-zámek fab na vnitřní straně mříže	kus	1,00	2 500,00	2 500,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
3	767-03	Tyč plochá 3x6 mm	t	0,01	10 000,00	120,00	1,00000	0,01200	0,00000	0,00000
		3,14*0,25*0,0002*7*9		0,01						
		0,0099*0,08		0,00						
		0,0002*0,10*7*9		0,00						
		0,0013*0,08		0,00						
4	13215528	Tyč ocelová čtvercová jakost S235 12 mm	t	0,10	10 000,00	1 004,00	1,00000	0,10040	0,00000	0,00000
		0,00113*3,14*0,4 *9*7		0,09						
		0,00113*0,05*7*9		0,00						
		Mezisoučet		0,09						
		0		0,00						
		0,0930*0,08		0,01						
5	13222700	Tyč ocelová plochá jakost S235 20x5 mm	t	0,00	10 000,00	17,00	1,00000	0,00170	0,00000	0,00000
		0,00079*0,50*4		0,00						
		0,0016*0,08		0,00						
6	900 RT5	HZS Práce v tarifní třídě 8	h	225,00	300,00	67 500,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
<b>Celkem za 767 Konstrukce zámečnické</b>						<b>71 186,00</b>		<b>0,11410</b>		<b>-0,01000</b>
<b>Díl: 783 Natěry</b>										
7	783-01	Povrch.úprava - Černěno-viz PD	m2	7,05	1 250,00	8 812,50	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		1,50*2,35*2		7,05						
<b>Celkem za 783 Natěry</b>						<b>8 812,50</b>		<b>0,00000</b>		<b>0,00000</b>



## SLEPÝ ROZPOČET

<b>Rozpočet</b>	<b>90741105</b>	<b>OBNOVA FASÁDY LOUCKÝ KLÁŠT</b>	<b>JKSO</b>	
<b>Objekt</b>	Název objektu		SKP	
<b>1105</b>	<b>V.ETAPA-výroba-dveře č.D1</b>		Měrná jednotka	
<b>Stavba</b>	Název stavby		Počet jednotek	
<b>9074</b>	<b>OBNOVA FASÁDY LOUCKÝ KLÁŠTER</b>		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel	Město Znojmo, Obrokova 1/12, Znojmo			
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	
<b>ROZPOČTOVÉ NÁKLADY</b>				
<b>Základní rozpočtové náklady</b>			<b>Ostatní rozpočtové náklady</b>	
	HSV celkem	0		
Z	PSV celkem	92 621		
R	M práce celkem	0		
N	M dodávky celkem	0		
	ZRN celkem	92 621		
	HZS	33 600		
	ZRN+HZS	126 221	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	126 221	Ostatní náklady celkem	0
<b>Vypracoval</b>			<b>Za zhotovitele</b>	<b>Za objednatele</b>
Jméno :			Jméno :	Jméno :
Datum :			Datum :	Datum :
Podpis :			Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH	21,0	%		126 221 Kč
DPH	21,0	%		26 506 Kč
Základ pro DPH	0,0	%		0 Kč
DPH	0,0	%		0 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>				<b>152 727 Kč</b>

Poznámka :




Stavba :	9074 OBNOVA FASADY LOUCKY KLASTER	Rozpočet :	90741105
Objekt :	1105 V.ETAPA-výroba-dveře č.D1		OBNOVA FASADY LOUCKÝ KLÁŠTER

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
766 Konstrukce truhlářské	0	61 319	0	0	33 600
783 Nátěry	0	31 302	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>0</b>	<b>92 621</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33 600</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>0</b>




## Slepý rozpočet

Stavba :	9074 OBNOVA FASADY LOUCKY KLASTER	Rozpočet: 90741105
Objekt :	1105 V.ETAPA-výroba-dveří	OBNOVA FASADY LOUCKÝ KLASTER - V.ETAPA-výroba-dveří

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem.hmot / MJ	dem.hmot celk.(t)
<b>Díl: 766</b>	<b>Konstrukce truhlářské</b>									
1	766-01	Dod-poklopka-kov.-viz výkres PD levé křídlo	kus	1,00	2 000,00	2 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
2	766-02	Dod-kované závěsy-viz výkres PD levé křídlo	kus	6,00	2 000,00	12 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
3	766-03	Dod-kované šrouby+kovaná čtyřhranná hlava viz.PD-levé křídlo	soubor	1,00	5 000,00	5 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
4	766-04	Dod-zámek FAB levé křídlo	kus	1,00	1 100,00	1 100,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
5	766-05	Dod-kovaná křídla kovaná levé křídlo	kus	1,00	2 500,00	2 500,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
6	766-06	Dod-kovový zubný štítek levé křídlo	kus	1,00	2 500,00	2 500,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
7	766-07	Dod-kované závěsy+vrchní zarážka-repase+vruty s kovanou hlavou čtyřhrannou-pravé křídlo	soubor	1,00	6 000,00	6 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
8	766-08	Dmiz novodobých kování pravé křídlo	komp.	1,00	2 000,00	2 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
9	766-09	Doplnění dveří.křídlo o spodní zarážku, dle vrchní pravé křídlo	kus	1,00	19 915,00	19 915,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
10	766-10	Dod materiál na výměnu z 50 % dveří.křídla pravého - dub-viz.PD a stavba 1,65*3,05*0,1 0,5032*0,1	m3	0,55 0,50 0,05	15 000,00	8 304,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
11	900 RT5	HZS Práce v tarifní třídě 8	h	56,00	600,00	33 600,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
<b>Celkem za 766 Konstrukce truhlářské</b>						<b>94 919,00</b>		<b>0,00000</b>		<b>0,00000</b>
<b>Díl: 783</b>	<b>Nátěry</b>									
12	783601819R00	Odstanění nátěrů truhlářských, dveří oškrábáním 1,65*3,05 *2	m2	10,07 10,07	250,00	2 516,25	0,00001	0,00010	0,00000	0,00000
13	783612100R00	Nátěr olejový truhlářských výrobků dvojnásobný	m2	10,07	550,00	5 535,75	0,00027	0,00272	0,00000	0,00000
14	783-01	Přípl.za impregnace -materiál - Pullex pozn.:0,14*10,065 *2 impregnace 2x:	kg	2,82 2,82 0,00	5 500,00	15 500,10	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
15	783-02	Přípl. nátěr.materiál Pullex Color-Adler RAL 9001 barevnost-slonová kost 0,14*10,065	kg	1,41 1,41	5 500,00	7 750,05	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
<b>Celkem za 783 Nátěry</b>						<b>31 302,15</b>		<b>0,00282</b>		<b>0,00000</b>





# SLEPÝ ROZPOČET

<b>Rozpočet</b>	<b>90741121</b>	<b>OBNOVA FASÁDY LOUCKÝ KLÁŠT</b>	<b>JKSO</b>
<b>Objekt</b>	Název objektu		SKP
<b>1121</b>	<b>V.ETAPA-mtz okno č.29</b>		Měrná jednotka
<b>Stavba</b>	Název stavby		Počet jednotek
<b>9074</b>	<b>OBNOVA FASÁDY LOUCKÝ KLÁŠTER</b>		Náklady na m.j. 0
Projektant			Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu	0		
Objednatel	Město Znojmo, Obrokova 1/12, Znojmo		
Dodavatel			Zakázkové číslo
Rozpočtoval			Počet listů

## ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
Z	HSV celkem	8 283	GZS
R	PSV celkem	5 273	
R	M práce celkem	0	
N	M dodávky celkem	0	
	ZRN celkem	13 556	
	HZS	750	
	ZRN+HZS	14 306	Ostatní náklady neuvedené
	ZRN+ost.náklady+HZS	14 306	Ostatní náklady celkem

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
Podpis :	Podpis: <div style="text-align: center;"> <b>TRUHLÁŘSTVÍ</b>                      Pavel Pígl                      Pavlice 186, 671 56 Pavlice                      IČ: 47449292, DIČ: CZ6806221004                      tel.: 602 326 178                 </div>	Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %	14 306 Kč
DPH	21,0 %	3 004 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>		<b>17 310 Kč</b>

Poznámka :

THE UNIVERSITY OF CHICAGO  
LIBRARY  
540 EAST 57TH STREET  
CHICAGO, ILL. 60637  
TEL: 773-936-3000


Stavba :	9074 OBNOVA FASADY LOUCKY KLASTER	Rozpočet :	90741121
Objekt :	1121 V.ETAPA-mtz okno č.29		OBNOVA FASADY LOUCKÝ KLÁŠTER

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
34 Stěny a příčky	1 202	0	0	0	0
61 Úpravy povrchů vnitřní	4 298	0	0	0	750
62 Úpravy povrchů vnější	270	0	0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce	65	0	0	0	0
64 Výplně otvorů	952	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	536	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	438	0	0	0	0
713 Izolace tepelné	0	89	0	0	0
762 Konstrukce tesařské	0	1 471	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	0	3 713	0	0	0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot	521	0	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>8 283</b>	<b>5 273</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>750</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
GZS			13 556	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>0</b>



## Slepý rozpočet

Stavba :	9074 OBNOVA FASADY LOUCKY KLASTER	Rozpočet: 90741121
Objekt :	1121 V.ETAPA-mtz okno č.29	OBNOVA FASADY LOUCKY KLASTER - V.ETAPA-mtz okna č.

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem. hmot. / MJ	dem. hmot. celk. (t)
<b>Díl: 34</b>										
<b>Stěny a příčky</b>										
1	346244351RT2	Obezdivka tl. 6,5 cm (zdění mezi ostěním a rámem) s použitím suché maltové směsi	m2	1,91	630,00	1 202,04	0,14350	0,27380	0,00000	0,00000
		obezdivka-přizdílení k dřev.rámové koi.0,30*2,29 *2		1,37						
		0,30*(1,48+0,15*2)		0,53						
<b>Celkem za</b>						<b>1 202,04</b>		<b>0,27380</b>		<b>0,00000</b>
<b>Díl: 61</b>										
<b>Upravy povrchů vnitřní</b>										
2	612403380R00	Hrubá výplň tyn ve stěnách do 3x3 cm maltou ze SMS vně mezi rámem a stáv.ostěním	m	6,06	40,00	242,40	0,00156	0,00945	0,00000	0,00000
		1,48+2,29*2		6,06						
3	612425921RT5	Omitka vápenná vnitřního ostění - hladká z vápenosádrové omítky Cemix 026, tl. 20 mm	m2	4,59	528,00	2 422,99	0,02506	0,11500	0,00000	0,00000
		0,650*(1,48+2,29*2+0,50*2)		4,59						
4	619995001U00	Začištění omítek kolem oken apod	m	6,06	100,00	606,00	0,00150	0,00909	0,00000	0,00000
		1,48+2,29*2		6,06						
5	pc-61-01	přípr. za omítkovinu vnitřní - označ. FASO 20V2-výrobce premixservis	m2	4,59	110,00	504,79	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		4,5890		4,59						
6	pc-61-02	přípr. za omítkovinu vnější (tvrdá) -označ. FASO FV-1 - výrobce premixservis	m2	2,09	250,00	522,25	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		1,209+0,44*2		2,09						
7	900 RT4	HZS-obtížnost, atyp otvor Práce v tarifní třídě 7	h	3,00	250,00	750,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		3		3,00						
<b>Celkem za</b>						<b>5 048,43</b>		<b>0,13354</b>		<b>0,00000</b>
<b>Díl: 62</b>										
<b>Upravy povrchů vnější</b>										
8	620411135R00	Nátěr vnější omítky akrylátový sl. 3, z lešení hydrofobní nátěr vně parapet	m2	0,44	125,00	55,50	0,00062	0,00028	0,00000	0,00000
		0,30*1,48		0,44						
9	622421121R00	Omitka vnější stěn, MVC, hrubá zatřena	m2	0,44	210,00	93,24	0,04593	0,02039	0,00000	0,00000
		0,30*1,48		0,44						
10	622902110R00	Očištění po opravách kamenných říms a šambrán	m2	1,21	100,00	120,90	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		0,15*2,29 *2		0,69						
		0,15*1,48+0,15*2		0,52						
		stávající kamenné ostění... po vybourání :		0,00						
		oken... před mtz nových oken:		0,00						



## Slepý rozpočet

Stavba :	Rozpočet: 90741121
Objekt :	OBNOVA FASADY LOUCKÝ KLAŠTER - V.ETAPA-mtz okno č.

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena /MJ	celkem(KC)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dém.hmot. / MJ	dém.hmot. celk.(t)
<b>Celkem za 62 Úpravy povrchů vnější</b>						<b>269,64</b>		<b>0,02067</b>		<b>0,00000</b>
Díl: 63	632451022R00	Podlahy a podlahové konstrukce								
11		Vyrovnávací potěr , v pásu, tl. 30 mm	m2	0,30	220,00	65,12	0,07426	0,02198	0,00000	0,00000
		pod nový parapet:0,20*1,48		0,30						
<b>Celkem za 63 Podlahy a podlahové konstrukce</b>						<b>65,12</b>		<b>0,02198</b>		<b>0,00000</b>
Díl: 64		Výplně otvorů								
12	641952341R00	Osazení rámu okenních dřevěných, plocha do 4 m2	kus	1,00	399,00	399,00	0,06140	0,06140	0,00000	0,00000
13	641960000R00	Těsnění spár otvorových prvků PU pěnou	m	6,36	87,00	553,32	0,00010	0,00064	0,00000	0,00000
		prostor mezi rámem okna a ostěním:2,29*2+1,48+0,15*2		6,36						
		a nadpražím:		0,00						
<b>Celkem za 64 Výplně otvorů</b>						<b>952,32</b>		<b>0,06204</b>		<b>0,00000</b>
Díl: 96		Bourání konstrukcí								
14	968061112R00	Vyvěšení dřevěných okenních křidel pl. do 1,5 m2	kus	4,00	7,00	28,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		4		4,00						
15	968062356R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých pl. 4 m2	m2	3,39	150,00	508,38	0,00092	0,00312	-0,05400	-0,18302
		1,48*2,29		3,39						
<b>Celkem za 96 Bourání konstrukcí</b>						<b>536,38</b>		<b>0,00312</b>		<b>-0,18302</b>
Díl: 99		Staveništní přesun hmot								
16	99281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	0,52	850,00	437,87	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
<b>Celkem za 99 Staveništní přesun hmot</b>						<b>437,87</b>		<b>0,00000</b>		<b>0,00000</b>
Díl: 713		Izolace tepelné								
17	713190812R00	Ostranění tepelné izolace, škvára tl. do 10 cm	m2	0,69	130,00	89,31	0,00000	0,00000	-0,10500	-0,07214
		prostor mezi svíslí.rámem okna:0,15*2,29	*2	0,69						
		a ostění-zdivo:		0,00						
		(mělo funkci tepel.izolantu):		0,00						
		izolant:		0,00						
		řezaná sláma+vápenná maltovina:		0,00						
<b>Celkem za 713 Izolace tepelné</b>						<b>89,31</b>		<b>0,00000</b>		<b>-0,07214</b>
Díl: 762		Konstrukce tesářské								
18	762124110R00	M.konst.stěn z foš.a hranol.do100cm2 ocel.spojškami	m	12,36	95,00	1 174,20	0,00020	0,00247	0,00000	0,00000
		kce k interiéru :2,29*2+1,48+0,06*2		6,18						
		kce k exteriéru:6,18		6,18						
		0		0,00						
		doplnění rám.kce mezi rámem okna a :		0,00						





## Slepý rozpočet

<b>Stavba :</b> 9074 OBNOVA FASADY LOUCKY KLASTER	<b>Rozpočet:</b> 90741121
<b>Objekt :</b> 1121 V.ETAPA-mtz okno č.29	OBNOVA FASADY LOUCKY KLASTER - V.ETAPA-mtz okno č.

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	minozstřiv	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem.hmot. / MJ	dem.hmot. celk.(t)
19	762195000R00	a zdířem svíslí,ostění: (vzhledem k kónickému půdorysu: oken otvoru), rozšíření do interiéru:	m3	0,00 0,00 0,00	19,25	0,01549	0,00054	0,00000	0,00000
20	762911111R00	Spojovací a ochranné profílekky pro montáž stěn 0,0350	m2	2,47 2,47	37,08	0,00006	0,00015	0,00000	0,00000
21	60517102	Impregnační řeziva máčením Bochemit QB (0,06+0,04)*2*12,36 Latř SM/JD 1 pod 25 cm2 délka 200-399 cm 0,06*0,04*2,29*2 0,06*0,04*(1,48+0,06*2) (0,0110+0,0038)*0,1 Mezisoučet +0,0163	m3	0,03 0,01 0,00 0,00 0,02 0,02	211,90	0,55000	0,01793	0,00000	0,00000
22	998762103R00	Přesun hmot pro tesářské konstrukce, výšky do 24 m	t	0,02	28,47	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
<b>Celkem za 762.Konstrukce tesářské</b>					<b>1 470,90</b>		<b>0,02109</b>		<b>0,00000</b>
<b>Díl: 766 Konstrukce truhlářské</b>									
23	766441821U00	Dřevěná parapetní deska š -30cm dl 1m-	kus	1,00	30,00	0,00000	0,00000	-0,00500	-0,00500
24	766622275R00	Okna komplet.otvíravá do rámu, 4kříd.do 3,30 m2 4 křídél	kus	1,00	550,00	0,00237	0,00237	0,00000	0,00000
25	766694113R00	Montáž parapetních desek š.do 30 cm,dl.do 260 cm	kus	1,00	250,00	0,00002	0,00002	0,00000	0,00000
26	766-01	Deska parapetní modřín dřevo šifka 20 cm dl 1,40+0,15*2, cm,tl.3 cm 1,40+0,15*2	m	1,70 1,70	1 700,00	0,00600	0,01020	0,00000	0,00000
27	766-02	pod okno 148/229 cm , dvojitě s dřevěným deštěním špalety, označ. 29a (jednodlučné)	kus	1,00	1 000,00	0,18000	0,18000	0,00000	0,00000
28	998766103R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m	t	0,19	182,96	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
<b>Celkem za 766.Konstrukce truhlářské</b>					<b>3 712,96</b>		<b>0,19259</b>		<b>-0,00500</b>
<b>Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot</b>									
29	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	0,20	80,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
30	979990162R00	Poplatek za skládku suti - dřevor+sklo	t	0,06	72,60	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
31	979011111R00	SVISLA DOPRAVA SUTI ZA 1.PODLAŽÍ	T	0,26	65,04	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
32	979011121R00	PŘÍPLATEK ZA KAŽDÉ DALŠÍ PODLAŽÍ	T	1,04	166,50	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
33	979081111R00	ODVOZ SUTI NA SKLÁDKU DO 1KM	T	0,26	39,02	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
34	979081121R00	PŘÍPLATEK K ODVOZU ZA DALŠÍ 1KM	T	2,34	35,12	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
35	979082111R00	VNITROSTAVENIŠTNÍ DOPRAVA SUTI 10M	T	0,26	57,23	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000




**Slepý rozpočet**

Stavba :	<b>9074 OBNOVA FASADY LOUCKY KLASTER</b>	Rozpočet: 90741121
Objekt :	<b>1121 V.ETAPA-mtz okno č.29</b>	OBNOVA FASADY LOUCKY KLASTER - V.ETAPA-mtz okno č.

P.č.	Číslo položky	Název položky	M.J.	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem. hmot. / MJ	dem. hmot. celk. (t)
36	979082119R00	PŘÍPLATEK ZA PŘESUN DALŠÍCH 5M	T	0,26	20,00	5,20	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	<b>Celkem za</b>	<b>D96 Přesuny suti a vybouraných hmot</b>				<b>520,72</b>		<b>0,00000</b>		<b>0,00000</b>



# SLEPÝ ROZPOČET

<b>Rozpočet</b>	<b>90741116</b>	<b>OBNOVA FASÁDY LOUCKÝ KLÁŠT</b>	<b>JKSO</b>	
<b>Objekt</b>	Název objektu		SKP	
<b>1116</b>	<b>V.ETAPA-mtz-okno č.29a</b>		Měrná jednotka	
<b>Stavba</b>	Název stavby		Počet jednotek	
<b>9074</b>	<b>OBNOVA FASÁDY LOUCKÝ KLÁŠTER</b>		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel	Město Znojmo, Obrokova 1/12, Znojmo			
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	
<b>ROZPOČTOVÉ NÁKLADY</b>				
<b>Základní rozpočtové náklady</b>		<b>Ostatní rozpočtové náklady</b>		
	HSV celkem	21 301	GZS	0
Z	PSV celkem	5 273		
R	M práce celkem	0		
N	M dodávky celkem	0		
	ZRN celkem	26 575		
	HZS	750		
	ZRN+HZS	27 325	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	27 325	Ostatní náklady celkem	0
<b>Vypracoval</b>	<b>Za zhotovitele</b>	<b>Za objednatele</b>		
Jméno :	Jméno :	Jméno :		
Datum :	Datum :	Datum :		
Podpis :	Podpis:	Podpis:		
	 <b>TRUHLÁŘSTVÍ</b> Pavel Pigi Pavlice *36, 671 56 Pavlice IČ: 47449292, DIČ: CZ6806221004 tel.: 602 326 178			
Základ pro DPH	21,0 %			27 325 Kč
DPH	21,0 %			5 738 Kč
Základ pro DPH	0,0 %			0 Kč
DPH	0,0 %			0 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>				<b>33 063 Kč</b>

Poznámka :

INTERNATIONAL  
1975-1976  
SOUTH AFRICAN  
UNIVERSITY OF  
WITWATERSRAND

Stavba :	9074 OBNOVA FASÁDY LOUCKY KLASTER	Rozpočet :	90741116
Objekt :	1116 V.ETAPA-mtz-okno č.29a		OBNOVA FASÁDY LOUCKÝ KLÁŠTER

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
34 Stěny a příčky	1 202	0	0	0	0
61 Úpravy povrchů vnitřní	4 298	0	0	0	750
62 Úpravy povrchů vnější	270	0	0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce	65	0	0	0	0
64 Výplně otvorů	952	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	1 200	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	536	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů	1 708	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	453	0	0	0	0
713 Izolace tepelné	0	89	0	0	0
762 Konstrukce tesařské	0	1 471	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	0	3 713	0	0	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	10 616	0	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>21 301</b>	<b>5 273</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>750</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
GZS			26 575	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>0</b>





## Slepý rozpočet

Stavba :	9074 OBNOVA FASADY LOUCKY KLASTER	Rozpočet: 90741116
Objekt :	1116 V.ETAPA-mz-okno č.29a	OBNOVA FASADY LOUCKY KLASTER - V.ETAPA-mz-okno č.

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (KC)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmot. / MJ	dem. hmot. celk.(t)
<b>Díl: 34</b>	<b>Stěny a příčky</b>									
1	346244351RT2	Obezdivka tl. 6,5 cm (zdění mezi ostěním a rámem )s použitím suché maltové směsi	m2	1,91	630,00	1 202,04	0,14350	0,27380	0,00000	0,00000
		obezdivka-přizdění k dřev.rámové kci:0,30*2,29 *2		1,37						
		0,30*(1,48+0,15*2)		0,53						
		<b>Celkem za 34 Stěny a příčky</b>				<b>1 202,04</b>		<b>0,27380</b>		<b>0,00000</b>
<b>Díl: 61</b>	<b>Upravy povrchů vnitřní</b>									
2	612403380R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 3x3 cm maltou ze SMS vně- mezi rámem a stáv.ostěním	m	6,06	40,00	242,40	0,00156	0,00945	0,00000	0,00000
		1,48*2,29*2		6,06						
3	612425921RT5	Omitka vápenná vnitřního ostění - hladká z vápenosádrové omítky Cemix 026, tl. 20 mm	m2	4,59	528,00	2 422,99	0,02506	0,11500	0,00000	0,00000
		0,650*(1,48+2,29*2+0,50*2)		4,59						
4	619995001U00	Začištění omítek kolem oken apod	m	6,06	100,00	606,00	0,00150	0,00909	0,00000	0,00000
		1,48*2,29*2		6,06						
5	pc-61-01	přípl. za omítkovinu vnitřní - označ. FASO 20V2-vyroboce premixservis	m2	4,59	110,00	504,79	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		4,5890		4,59						
6	pc-61-02	přípl. za omítkovinu vnější (tvrďa) -označ. FASO FV-1 - výrobce premixservis	m2	2,09	250,00	522,25	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		1,209+0,44*2		2,09						
7	900 RT4	HZS-obtížnost, atyp otvor Práce v tarifní třídě 7	h	3,00	250,00	750,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		3		3,00						
		<b>Celkem za 61 Upravy povrchů vnitřní</b>				<b>5 048,43</b>		<b>0,13354</b>		<b>0,00000</b>
<b>Díl: 62</b>	<b>Upravy povrchů vnější</b>									
8	620411135R00	Nátěr vnější omítky akrylátový sl. 3, z lešení hydrofobní nátěr vně parapet	m2	0,44	125,00	55,50	0,00062	0,00028	0,00000	0,00000
		0,30*1,48		0,44						
9	622421121R00	Omítka vnější stěn, MVC, hrubá zatěsněná	m2	0,44	210,00	93,24	0,04593	0,02039	0,00000	0,00000
		0,30*1,48		0,44						
10	622902110R00	Očištění po opravách,kamenných říms a šambrán	m2	1,21	100,00	120,90	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		0,15*2,29 *2		0,69						
		0,15*1,48+0,15*2		0,52						
		stávající kamenné ostění , po vybourání :		0,00						
		oken.... před mtz nových oken:		0,00						



## Slepý rozpočet

Stavba:	9074 OBNOVA FASADY LOUCKY KLASTER	Rozpočet: 90741116
Objekt:	1116 V.ETAPA-mtz-okno č.29a	OBNOVA FASADY LOUCKY KLASTER - V.ETAPA-mtz-okno č.

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (KC)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem.hmot / MJ	dem. hmot. celk.(t)
<b>Díl: 63</b>	<b>Celkem za</b>	<b>62 Úpravy povrchů vnější</b>				<b>269,64</b>		<b>0,02067</b>		<b>0,00000</b>
11	632451022R00	Podlahy a podlahové konstrukce								
		Vyrovnací potěr, v pásu, tl. 30 mm	m2	0,30	220,00	65,12	0,07426	0,02198	0,00000	0,00000
		pod nový parapet:0,20*1,48		0,30						
<b>Díl: 64</b>	<b>Celkem za</b>	<b>63 Podlahy a podlahové konstrukce</b>				<b>65,12</b>		<b>0,02198</b>		<b>0,00000</b>
		<b>Výplně otvorů</b>								
12	641952341R00	Osazení rámu okenních dřevěných, plocha do 4 m2	kus	1,00	399,00	399,00	0,06140	0,06140	0,00000	0,00000
13	641960000R00	Těsnění spár otvorových prvků PU pěnou	m	6,36	87,00	553,32	0,00010	0,00064	0,00000	0,00000
		prostor mezi rámem okna a ostěním:2,29*2+1,48+0,15*2		6,36						
		a nadpražím:		0,00						
<b>Celkem za</b>	<b>64 Výplně otvorů</b>					<b>952,32</b>		<b>0,06204</b>		<b>0,00000</b>
<b>Díl: 94</b>	<b>Celkem za</b>	<b>Lešení a stavební výtahy</b>								
14	941955003R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m	m2	2,40	500,00	1 200,00	0,00592	0,01421	0,00000	0,00000
		1,20*2,00		2,40						
<b>Celkem za</b>	<b>94 Lešení a stavební výtahy</b>					<b>1 200,00</b>		<b>0,01421</b>		<b>0,00000</b>
<b>Díl: 96</b>	<b>Celkem za</b>	<b>Bourání konstrukcí</b>								
15	96806112R00	Vyvěšení dřevěných okenních křídel pl. do 1,5 m2	kus	4,00	7,00	28,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		4		4,00						
16	968062356R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých pl. 4 m2	m2	3,39	150,00	508,38	0,00092	0,00312	-0,05400	-0,18302
		1,48*2,29		3,39						
<b>Celkem za</b>	<b>96 Bourání konstrukcí</b>					<b>536,38</b>		<b>0,00312</b>		<b>-0,18302</b>
<b>Díl: 97</b>	<b>Celkem za</b>	<b>Proražení otvorů</b>								
17	971033681R00	Vybourání otv. zeď cihel, pl.4 m2, tl.90 cm, MVC	m3	3,11	550,00	1 707,75	0,00133	0,00413	-1,80000	-5,58900
		0,90*1,50*2,30		3,11						
<b>Celkem za</b>	<b>97 Proražení otvorů</b>					<b>1 707,75</b>		<b>0,00413</b>		<b>-5,58900</b>
<b>Díl: 99</b>	<b>Celkem za</b>	<b>Staveništní přesun hmot</b>								
18	99928111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	0,53	850,00	453,46	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
<b>Celkem za</b>	<b>99 Staveništní přesun hmot</b>					<b>453,46</b>		<b>0,00000</b>		<b>0,00000</b>
<b>Díl: 713</b>	<b>Celkem za</b>	<b>Izolace tepelné</b>								
19	713190812R00	Odstranění tepelné izolace, škvára tl. do 10 cm	m2	0,69	130,00	89,31	0,00000	0,00000	-0,10500	-0,07214
		prostor mezi svisl.rámem okna:0,15*2,29	*2	0,69						
		a ostění-zdvo:		0,00						
		(mělo funkci tepel.izolantu):		0,00						
		izolant:		0,00						



## Slepý rozpočet

Stavba :	9074 OBNOVA FASADY LOUCKY KLASTER	Rozpočet: 90741116
Objekt :	1116 V.ETAPA-mtz-okno č.29a	OBNOVA FASADY LOUCKY KLASTER - V.ETAPA-mtz-okno č.

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cepa / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem. hmot. / MJ	dem. hmot. celk. (t)
		řezaná sláma+vápenná maltovina:		0,00						
	<b>Celkem za</b>	<b>713 Izolace tepelné</b>				<b>89,31</b>		<b>0,00000</b>		<b>-0,07214</b>
<b>Díl:</b>	<b>762</b>	<b>Konstrukce tesáfské</b>								
20	762124110R00	M.konst.stěn z foš.a hranol.do100cm2 ocel.spojkami	m	12,36	95,00	1 174,20	0,00020	0,00247	0,00000	0,00000
		kce k interiéru :2,29*2+1,48+0,06*2		6,18						
		kce k exteriéru:6,18		6,18						
		0		0,00						
		doplnění rám.kce mezi rámem okna a		0,00						
		a zdlvem svísl.ostění:		0,00						
		(vzhledem k konickému půdorysu:		0,00						
		oken.otvoru), rozšíření do interiéru:		0,00						
21	762196000R00	Spojovací a ochranné prostředky pro montáž stěn	m3	0,04	550,00	19,25	0,01549	0,00054	0,00000	0,00000
		0,0350		0,04						
22	76291111R00	Impregnace řeziva máčením Bochemit QB	m2	2,47	15,00	37,08	0,00006	0,00015	0,00000	0,00000
		(0,06+0,04)*2*12,36		2,47						
23	60517102	Lat SMI/JD 1 pod 25 cm2 délka 200-399 cm	m3	0,03	6 500,00	211,90	0,55000	0,01793	0,00000	0,00000
		0,06*0,04*2,29*2		0,01						
		0,06*0,04*(1,48+0,06*2)		0,00						
		(0,0110+0,0038)*0,1		0,00						
		Mezisoučet		0,02						
		+0,0163		0,02						
24	998762103R00	Přesun hmot pro tesáfské konstrukce, výšky do 24 m	t	0,02	1 350,00	28,47	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	<b>Celkem za</b>	<b>762 Konstrukce tesáfské</b>				<b>1 470,90</b>		<b>0,02109</b>		<b>0,00000</b>
<b>Díl:</b>	<b>766</b>	<b>Konstrukce truhlářské</b>								
25	766441821U00	Dmříž parapet deska š.-30cm dl 1m-	kus	1,00	30,00	30,00	0,00000	0,00000	-0,00500	-0,00500
26	766622275R00	Okna komplet.otvírává do rámlí, 4kříd.do 3,30 m2 4 křidel	kus	1,00	550,00	550,00	0,00237	0,00237	0,00000	0,00000
27	766694113R00	Montáž parapetních desek š.do 30 cm,dl.do 260 cm	kus	1,00	250,00	250,00	0,00002	0,00002	0,00000	0,00000
28	766-01	Deska parapetní modřín dřevo šířka 20 cm dl:1,40+0,15*2 , cm dl 3 cm	m	1,70	1 000,00	1 700,00	0,00600	0,01020	0,00000	0,00000
		1,40+0,15*2		1,70						
29	766-02	dod okno 148/229 cm , dvojité s dřevěným destěním špalety, označ. 29a (jednoduché)	kus	1,00	1 000,00	1 000,00	0,18000	0,18000	0,00000	0,00000
30	998766103R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr. , výšky do 24 m	t	0,19	950,00	182,96	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	<b>Celkem za</b>	<b>766 Konstrukce truhlářské</b>				<b>3 712,96</b>		<b>0,19259</b>		<b>-0,00500</b>



## Slepý rozpočet

Stavba :	9074 OBNOVA FASADY LOUCKY KLÁSTER	Rozpočet: 90741116
Objekt :	1116 V.ETAPA-mtz-okno č.29a	OBNOVA FASADY LOUCKY KLÁSTER - V.ETAPA-mtz-okno č.

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem. hmot. celk. (t)
<b>Díl:</b>	<b>D96</b>	<b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>							
31	97901111R00	SVISLÁ DOPRAVA SUTI ZA 1.PODLAŽÍ	T	5,85	250,00	1 462,29	0,00000	0,00000	0,00000
32	97901112R00	PŘÍPLATEK ZA KAŽDÉ DALŠÍ PODLAŽÍ	T	23,40	160,00	3 743,46	0,00000	0,00000	0,00000
33	97908111R00	ODVOZ SUTI NA SKLÁDKU DO 1KM	T	5,85	150,00	877,37	0,00000	0,00000	0,00000
34	97908112R00	PŘÍPLATEK K ODVOZU ZA DALŠÍ 1KM	T	52,64	15,00	789,64	0,00000	0,00000	0,00000
35	97908211R00	VNITROSTAVENIŠTNÍ DOPRAVA SUTI 10M	T	5,85	220,00	1 286,81	0,00000	0,00000	0,00000
36	97908211R00	PŘÍPLATEK ZA PŘESUN DALŠÍCH 5M	T	5,85	20,00	116,98	0,00000	0,00000	0,00000
37	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	5,85	400,00	2 339,66	0,00000	0,00000	0,00000
	<b>Celkem za</b>	<b>D96 Přesuny suti a vybouraných hmot</b>				<b>10 616,21</b>		<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>





# SLEPÝ ROZPOČET

<b>Rozpočet</b>	<b>90741115</b>	<b>OBNOVA FASÁDY LOUCKÝ KLÁŠTĚ</b>	<b>JKSO</b>	
<b>Objekt</b>	Název objektu		SKP	
<b>1115</b>	<b>V.ETAPA-mtz-okno č.23b</b>		Měrná jednotka	
<b>Stavba</b>	Název stavby		Počet jednotek	
<b>9074</b>	<b>OBNOVA FASÁDY LOUCKÝ KLÁŠTER</b>		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel	Město Znojmo, Obrokova 1/12, Znojmo			
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	
<b>ROZPOČTOVÉ NÁKLADY</b>				
<b>Základní rozpočtové náklady</b>		<b>Ostatní rozpočtové náklady</b>		
	HSV celkem	8 719	GZS	0
Z	PSV celkem	5 252		
R	M práce celkem	0		
N	M dodávky celkem	0		
ZRN	celkem	13 971		
	HZS	750		
ZRN+HZS		14 721	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		14 721	Ostatní náklady celkem	0
<b>Vypracoval</b>		<b>Za zhotovitele</b>		<b>Za objednatele</b>
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis: <b>TRUNLÁŘSTVÍ</b> Pavel Pígl Pavlice 100, 671 56 Pavlice IČ: 47449292, DIČ: CZ6806221004 tel.: 602 326 178		Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %			14 721 Kč
DPH	21,0 %			3 091 Kč
Základ pro DPH	0,0 %			0 Kč
DPH	0,0 %			0 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>				<b>17 812 Kč</b>

Poznámka :

THE UNIVERSITY OF  
MICHIGAN  
LIBRARY  
ANN ARBOR, MICHIGAN 48106-1000  
TEL: 734 763 5000

Stavba :	<b>9074 OBNOVA FASADY LOUCKY KLASTER</b>	Rozpočet :	90741115
Objekt :	<b>1115 V.ETAPA-mtz-okno č.23b</b>		<b>OBNOVA FASADY LOUCKÝ KLÁŠTER</b>

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
34 Stěny a příčky	1 289	0	0	0	0
61 Úpravy povrchů vnitřní	4 552	0	0	0	750
62 Úpravy povrchů vnější	262	0	0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce	59	0	0	0	0
64 Výpině otvorů	993	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	549	0	0	0	0
99 Stavěništní přesun hmot	459	0	0	0	0
713 Izolace tepelné	0	101	0	0	0
762 Konstrukce tesařské	0	1 579	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	0	3 572	0	0	0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot	557	0	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>8 719</b>	<b>5 252</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>750</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
GZS			13 971	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>0</b>



## Slepý rozpočet

Stavba : <b>9074 OBNOVA FASADY LOUCKÝ KLAŠTER</b>	Rozpočet: 90741115
Objekt : <b>1115 V.ETAPA-mtz-okno č.23b</b>	OBNOVA FASADY LOUCKÝ KLAŠTER - V.ETAPA-mtz-okno č.

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem. hmot. / MJ	dem. hmot. celk. (t)
<b>Díl: 34</b>		<b>Stěny a příčky</b>								
1	346244351RT2	Obezdávka tl. 6,5 cm (zdění mezi ostěním a rámem) s použitím suché maltové směsi	m2	2,05	630,00	1 288,98	0,14350	0,29360	0,00000	0,00000
		obezdávka-přizdění k dřev.rámové kci:0,30*2,59 *2		1,55						
		0,30*(1,34+0,15*2)		0,49						
	<b>Celkem za</b>	<b>34 Stěny a příčky</b>				<b>1 288,98</b>		<b>0,29360</b>		<b>0,00000</b>
<b>Díl: 61</b>		<b>Upravy povrchů vnitřní</b>								
2	612403380R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 3x3 cm maltou ze SMS vně- mezi rámem a stáv.ostěním	m	6,52	40,00	260,80	0,00156	0,01017	0,00000	0,00000
		1,34*2,59*2		6,52						
3	612425921RT5	Omitka vápenná vnitřního ostění - hladká z vápenosádrové omítky Cemix 026, tl. 20 mm	m2	4,89	528,00	2 580,86	0,02506	0,12249	0,00000	0,00000
		0,650*(1,34+2,59*2+0,50*2)		4,89						
4	619995001U00	Začištění omítek kolem oken apod	m	6,52	100,00	652,00	0,00150	0,00978	0,00000	0,00000
		1,34*2,59*2		6,52						
5	pc-61-01	přípl. za omítkovinu vnitřní - označ. FASO 20V2-výrobce premixservis	m2	4,89	110,00	537,68	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		4,888		4,89						
6	pc-61-02	přípl. za omítkovinu vnější (tvrdá) - označ. FASO FV-1 - výrobce premixservis	m2	2,08	250,00	520,50	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		1,278+0,402*2		2,08						
7	900 RT4	HZS-obtížnost, atyp otvor Práce v tarifní třídě 7	h	3,00	250,00	750,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		3		3,00						
	<b>Celkem za</b>	<b>61 Upravy povrchů vnitřní</b>				<b>5 301,84</b>		<b>0,14244</b>		<b>0,00000</b>
<b>Díl: 62</b>		<b>Upravy povrchů vnější</b>								
8	620411135R00	Nátěr vnější omítky akrylátový sl. 3, z lešení hydrofobní nátěr vně parapet	m2	0,40	125,00	50,25	0,00062	0,00025	0,00000	0,00000
		0,30*1,34		0,40						
9	622421121R00	Omitka vnější stěn, MVC, hrubá zatřená	m2	0,40	210,00	84,42	0,04593	0,01846	0,00000	0,00000
		0,30*1,34		0,40						
10	622902110R00	Očištění po opravách,kamenných říms a šambrán	m2	1,28	100,00	127,80	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		0,15*2,59 *2		0,78						
		0,15*1,34+0,15*2		0,50						
		stavající kamenné ostění . . . po vybourání :		0,00						
		oken.... před mtz nových oken:		0,00						




## Slepý rozpočet

Stavba : <b>9074 OBNOVA FASADY LOUCKY KLASTER</b>	Rozpočet: 90741115
Objekt : <b>1115 V.ETAPA-mtz-okno č.23b</b>	OBNOVA FASADY LOUCKY KLASTER - V.ETAPA-mtz-okno č.

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (KG)	hmotnost /MJ	hmotnost celk.(t)	dem.hmot. celk.(t)
<b>Díl: 63</b>	<b>Celkem za</b>	<b>62 Úpravy povrchů vnější</b>				<b>262,47</b>		<b>0,01871</b>	<b>0,00000</b>
11	632451022R00	Podlahy a podlahové konstrukce							
		Vyrovnávací potěr , v pásu, tl. 30 mm	m2	0,27	220,00	58,96	0,07426	0,01990	0,00000
		pod nový parapet:0,20*1,34		0,27					
<b>Díl: 64</b>	<b>Celkem za</b>	<b>63 Podlahy a podlahové konstrukce</b>				<b>58,96</b>		<b>0,01990</b>	<b>0,00000</b>
12	641952341R00	Výplně otvorů							
13	641960000R00	Osazení rámu okenních dřevěných, plocha do 4 m2	kus	1,00	399,00	399,00	0,06140	0,06140	0,00000
		Těsnění spár otvorových prvků PU pěnou	m	6,82	87,00	593,69	0,00010	0,00068	0,00000
		prostor mezi rámem okna a ostěním:2,592*2+1,34+0,15*2		6,82					
		a nadpražím:		0,00					
<b>Díl: 96</b>	<b>Celkem za</b>	<b>64 Výplně otvorů</b>				<b>992,69</b>		<b>0,06208</b>	<b>0,00000</b>
14	968061112R00	Bourání konstrukci							
		Vyvěšení dřevěných okenních křídel pl. do 1,5 m2	kus	4,00	7,00	28,00	0,00000	0,00000	0,00000
		4		4,00					
15	968062356R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých pl. 4 m2	m2	3,47	150,00	520,59	0,00092	0,00319	-0,18741
		1,34*2,59		3,47					
<b>Díl: 99</b>	<b>Celkem za</b>	<b>96 Bourání konstrukci</b>				<b>548,59</b>		<b>0,00319</b>	<b>-0,18741</b>
16	999281111R00	Staveništní přesun hmot							
		Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	0,54	850,00	458,95	0,00000	0,00000	0,00000
<b>Díl: 713</b>	<b>Celkem za</b>	<b>99 Staveništní přesun hmot</b>				<b>458,95</b>		<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>
17	713190812R00	Izolace tepelné							
		Odstranění tepelné izolace, škvára tl. do 10 cm	m2	0,78	130,00	101,01	0,00000	0,00000	-0,08159
		prostor mezi svisl.rámem okna:0,15*2,59		0,78					
		a ostění-zdivo:		0,00					
		(mělo funkci tepel.izolantu):		0,00					
		izolant:		0,00					
		řezaná sláma+vápenná maltovina:		0,00					
<b>Díl: 762</b>	<b>Celkem za</b>	<b>713 Izolace tepelné</b>				<b>101,01</b>		<b>0,00000</b>	<b>-0,08159</b>
18	762124110R00	Konstrukce tesáfské							
		M.konst.stěn z foš a hranol.do100cm2 ocel.spojkami	m	13,28	95,00	1 261,60	0,00020	0,00266	0,00000
		kce k interiéru :2,59*2+1,34+0,06*2		6,64					
		kce k exteriéru:6,64		6,64					
		0		0,00					
		doplnění rám.kce mezi rámem okna a :		0,00					






## Slepý rozpočet

<b>Stavba :</b> 9074 OBNOVA FASADY LOUCKY KLASTER	<b>Rozpočet:</b> 90741115
<b>Objekt :</b> 1115 V.ETAPA-mtz-okno č.23b	OBNOVA FASADY LOUCKY KLASTER - V.ETAPA-mtz-okno č.5


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem.hmot. / MJ	dem.hmot. celk. (t)
		a zdířem svíslí ostění: (vzhledem k kónickému půdorysu: oken otvoru), rozšíření do interiéru:		0,00						
19	762195000R00	Spojovací a ochranné prostředky pro montáž stěn	m3	0,04	550,00	19,25	0,01549	0,00054	0,00000	0,00000
		0,0350		0,04						
20	76291111R00	Impregnace řeziva máčením Bochemit QB	m2	2,66	15,00	39,84	0,00006	0,00016	0,00000	0,00000
		(0,06+0,04)*2*13,28		2,66						
21	60517102	Lať SM/JD 1 pod 25 cm2 délka 200-399 cm	m3	0,04	6 500,00	227,50	0,55000	0,01925	0,00000	0,00000
		0,06*0,04*2,59*2		0,01						
		0,06*0,04*(1,34+0,06*2)		0,00						
		(0,0124+0,0035)*0,1		0,00						
		Mezisoučet		0,02						
		+0,0175		0,02						
22	998762103R00	Přesun hmot pro tesarské konstrukce, výšky do 24 m	t	0,02	1 350,00	30,52	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	<b>Celkem za</b>	<b>762 Konstrukce tesarské</b>				<b>1 576,71</b>		<b>0,02261</b>		<b>0,00000</b>
<b>Díl: 766</b>		<b>Konstrukce truhlářské</b>								
23	766441821U00	Dřmž parapet deska š. -30cm dl 1m-	kus	1,00	30,00	30,00	0,00000	0,00000	-0,00500	-0,00500
24	766622275R00	Okna komplet.otvírává do rámu, 4kříd. do 3,30 m2 4 křídél	kus	1,00	550,00	550,00	0,00237	0,00237	0,00000	0,00000
25	766694113R00	Montáž parapetních desek š.do 30 cm,dl.do 260 cm	kus	1,00	250,00	250,00	0,00002	0,00002	0,00000	0,00000
26	766-01	Deska parapetní modřín dřevo šířka 20 cm dl.1,26+0,15*2 , cm.tl.3 cm	m	1,56	1 000,00	1 560,00	0,00600	0,00936	0,00000	0,00000
		1,26+0,15*2		1,56						
27	766-02	dod okno 134/259 cm , dvojité s dřevěným destěním špalety, označ. 02 (jednoduché)	kus	1,00	1 000,00	1 000,00	0,18000	0,18000	0,00000	0,00000
28	998766103R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m	t	0,19	950,00	182,16	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	<b>Celkem za</b>	<b>766 Konstrukce truhlářské</b>				<b>3 572,16</b>		<b>0,19175</b>		<b>-0,00500</b>
<b>Díl: D96</b>		<b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>								
29	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	0,20	400,00	80,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
30	979990162R00	Poplatek za skládku suti - dřevo-skl	t	0,07	1 206,00	89,24	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
31	97901111R00	SVISLÁ DOPRAVA SUTI ZA 1.PODLAŽÍ	T	0,27	250,00	68,50	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
32	979011121R00	PŘÍPLATEK ZA KAŽDÉ DALŠÍ PODLAŽÍ	T	1,10	160,00	175,36	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
33	97908111R00	ODVOZ SUTI NA SKLÁDKU DO 1KM	T	0,27	150,00	41,10	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
34	979081121R00	PŘÍPLATEK K ODVOZU ZA DALŠÍ 1KM	T	2,47	15,00	36,99	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
35	97908211R00	VNITROSTAVENIŠTNÍ DOPRAVA SUTI 10M	T	0,27	220,00	60,28	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000



## Slepý rozpočet

Stavba :	9074 OBNOVA FASADY LOUCKY KLASTER	Rozpočet: 90741115	
Objekt :	1115 V.ETAPA-mtz-okno č.23b	OBNOVA FASADY LOUCKY KLASTER - V.ETAPA-mtz-okno č.	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (KG)	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem. hmot. celk. (t)
36	979082119R00	PŘÍPLATEK ZA PŘESUN DALŠÍCH 5M	T	0,27	20,00	5,48	0,00000	0,00000	0,00000
	<b>Celkem za</b>	<b>D96 Přesuny suti a vybouraných hmot</b>				<b>556,95</b>		<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>



# SLEPÝ ROZPOČET

<b>Rozpočet</b>	<b>90741114</b>	<b>OBNOVA FASÁDY LOUCKÝ KLÁŠTĚR</b>	<b>JKSO</b>	
<b>Objekt</b>	Název objektu		SKP	
<b>1114</b>	<b>V.ETAPA-mtz-okno č.23</b>		Měrná jednotka	
<b>Stavba</b>	Název stavby		Počet jednotek	
<b>9074</b>	<b>OBNOVA FASÁDY LOUCKÝ KLÁŠTĚR</b>		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel	Město Znojmo, Obrokova 1/12, Znojmo			
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

## ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	7 219	GZS	0
Z PSV celkem	5 800		
R M práce celkem	0		
N M dodávky celkem	0		
ZRN celkem	13 019		
HZS	750		
ZRN+HZS	13 769	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	13 769	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
Podpis :	Podpis:	Podpis:
	<b>TRUHLÁŘSTVÍ</b> Pavel Pígl Pavlice 186 671 56 Pavlice IČ: 47449292 DIČ: CZ6806221004 tel.: 602 326 178	
Základ pro DPH	21,0 %	13 769 Kč
DPH	21,0 %	2 891 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>		<b>16 660 Kč</b>

Poznámka :

Stavba :	9074 OBNOVA FASADY LOUCKY KLÁSTER	Rozpočet :	90741114
Objekt :	1114 V.ETAPA-mtz-okno č.23		OBNOVA FASADY LOUCKÝ KLÁŠTER

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
34 Stěny a příčky	643	0	0	0	0
61 Úpravy povrchů vnitřní	3 822	0	0	0	750
62 Úpravy povrchů vnější	262	0	0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce	59	0	0	0	0
64 Výplně otvorů	991	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	575	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	313	0	0	0	0
713 Izolace tepelné	0	101	0	0	0
762 Konstrukce tesařské	0	1 575	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	0	4 124	0	0	0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot	554	0	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>7 219</b>	<b>5 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>750</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
GZS			13 019	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>0</b>

## Slepý rozpočet

Stavba : <b>9074 OBNOVA FASADY LOUCKY KLASTER</b>	Rozpočet: 90741114
Objekt : <b>1114 V.ETAPA-mtz-okno č.23</b>	OBNOVA FASADY LOUCKY KLASTER - V.ETAPA-mtz-okno č.

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem.hmot. / MJ	dem.hmot. celk. (t)
<b>Díl: 34</b>	<b>34</b>	<b>Stěny a příčky</b>								
1	346244351RT2	Obezdivka tl. 6,5 cm (zdění mezi ostěním a rámem )s použitím suché maltové směsi obezdivka-přizdění k dřev.rámové kci:0,15*2,58 *2 0,15*(1,34+0,15*2)	m2	1,02 0,77 0,25	630,00	642,60	0,14350	0,14637	0,00000	0,00000
	<b>Celkem za</b>	<b>34 Stěny a příčky</b>				<b>642,60</b>		<b>0,14637</b>		<b>0,00000</b>
<b>Díl: 61</b>	<b>61</b>	<b>Upravy povrchů vnitřní</b>								
2	612403380R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 3x3 cm maltou ze SMS vně- mezi rámem a stáv.ostěním 1,34+2,58*2	m	6,50 6,50	40,00	260,00	0,00156	0,01014	0,00000	0,00000
3	612425921RT5	Omítka vápenná vnitřního ostění - hladká z vápenosádrové omítky Cemix 026, tl. 20 mm 0,50*(1,34+2,58*2+0,50*2)	m2	3,75 3,75	528,00	1 980,00	0,02506	0,09398	0,00000	0,00000
4	619985001U00	Začištění omítek kolem oken apod 6,50	m	6,50 6,50	100,00	650,00	0,00150	0,00975	0,00000	0,00000
5	pc-61-01	příp.za omítkovinu vnitřní - označ. FASO 20V2-výrobce premixservis 3,75	m2	3,75 3,75	110,00	412,50	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
6	pc-61-02	příp.za omítkovinu vnější (tvrdá) -označ. FASO FV-1 - výrobce premixservis 1,2750+0,402*2	m2	2,08 2,08	250,00	519,75	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
7	900 RT4	HZS-obtížnost, atyp otvor Práce v tarifní třídě 7 3	h	3,00 3,00	250,00	750,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	<b>Celkem za</b>	<b>61 Upravy povrchů vnitřní</b>				<b>4 572,25</b>		<b>0,11387</b>		<b>0,00000</b>
<b>Díl: 62</b>	<b>62</b>	<b>Upravy povrchů vnější</b>								
8	620411135R00	Nátěr vnější omítky akrylátový sl. 3. z lešení hydrofobní nátěr vně parapet 0,30*1,34	m2	0,40 0,40	125,00	50,25	0,00062	0,00025	0,00000	0,00000
9	622421121R00	Omítka vnější stěn, MVC, hrubá zatřená 0,30*1,34	m2	0,40 0,40	210,00	84,42	0,04593	0,01846	0,00000	0,00000
10	622902110R00	Očištění po opravách kamenných říms a šambrán 0,15*2,58 *2 0,15*1,34+0,15*2 stávající kamenné ostění . . . po vyloubání : oken.... před mtz nových oken:	m2	1,28 0,77 0,50 0,00 0,00	100,00	127,50	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000



## Slepý rozpočet

Stavba :	9074 OBNOVA FASADY LOUCKY KLÁŠTER	Rozpočet: 90741114
Objekt :	1114 V.ETAPA-mtz-okno č.23	OBNOVA FASADY LOUCKÝ KLÁŠTER - V.ETAPA-mtz-okno č.

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cená./MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem.hmot. / MJ	dem.hmot. celk.(t)
<b>Díl: 63</b>	<b>Celkem za 63</b>	<b>62 Úpravy povrchů vnější</b>				<b>262,17</b>		<b>0,01871</b>		<b>0,00000</b>
11	632451022R00	Podlahy a podlahové konstrukce	m2	0,27	220,00	58,96	0,07426	0,01990	0,00000	0,00000
		Vyrovnávací potěr, v pásu, tl. 30 mm pod nový parapet:0,20*1,34		0,27						
<b>Díl: 64</b>	<b>Celkem za 64</b>	<b>63 Podlahy a podlahové konstrukce</b>				<b>58,96</b>		<b>0,01990</b>		<b>0,00000</b>
12	641954341R00	Výplně otvorů								
13	641960000R00	Osazení rámu okenních dř.dvojitých, pl. do 4 m2	kus	1,00	399,00	399,00	0,06590	0,06590	0,00000	0,00000
		Těsnění spár otvorových prvků PU pěnou	m	6,80	87,00	591,60	0,00010	0,00068	0,00000	0,00000
		prostor mezi rámem okna a ostěním:2,58*2+1,34+0,15*2 a nadpražím:		6,80						
				0,00						
<b>Celkem za 64</b>	<b>Celkem za 64</b>	<b>64 Výplně otvorů</b>				<b>990,60</b>		<b>0,06658</b>		<b>0,00000</b>
<b>Díl: 96</b>	<b>Celkem za 96</b>	<b>Bourání konstrukcí</b>								
14	968061112R00	Vyvěšení dřevěných okenních křidel pl. do 1,5 m2	kus	8,00	7,00	56,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		4*2		8,00						
15	96802356R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých pl. 4 m2	m2	3,46	150,00	518,58	0,00092	0,00318	-0,05400	-0,18669
		1,34*2,58		3,46						
<b>Díl: 99</b>	<b>Celkem za 99</b>	<b>96 Bourání konstrukcí</b>				<b>574,58</b>		<b>0,00318</b>		<b>-0,18669</b>
16	99928111R00	Staveništní přesun hmot								
		Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	0,37	860,00	313,32	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
<b>Díl: 713</b>	<b>Celkem za 713</b>	<b>99 Staveništní přesun hmot</b>				<b>313,32</b>		<b>0,00000</b>		<b>0,00000</b>
17	713190812R00	Izolace tepelné								
		Odstranění tepelné izolace, škvára tl. do 10 cm	m2	0,77	130,00	100,62	0,00000	0,00000	-0,10500	-0,08127
		prostor mezi svisl.rámem okna:0,15*2,58 a ostění-zdivo:	*2	0,77						
		(mělo funkci tepel.izolantu):		0,00						
		izolant:		0,00						
		řezaná sláma+vápenná maltovina:		0,00						
<b>Díl: 762</b>	<b>Celkem za 762</b>	<b>713 Izolace tepelné</b>				<b>100,62</b>		<b>0,00000</b>		<b>-0,08127</b>
18	762124110R00	Konstrukce tesařské								
		M.konst.sňán z foš.a hranol.do100cm2 ocel.spojčkami	m	13,24	95,00	1 257,80	0,00020	0,00265	0,00000	0,00000
		kce k interiéru :2,58*2+1,34+0,06*2		6,62						
		kce k exteriéru:6,62		6,62						
		0		0,00						
		doplnění rám.kce mezi rámem okna a :		0,00						

## Slepý rozpočet

<b>Stavba :</b> 9074 OBNOVA FASADY LOUCKY KLÁSTER	<b>Rozpočet:</b> 90741114
<b>Objekt :</b> 1114 V.ETAPA-mz-okno č.23	OBNOVA FASADY LOUCKY KLÁSTER - V.ETAPA-mz-okno č.

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem.hmot. / MJ	dem.hmot. celk.(t)
		a zdířem svisl.ostění: (vzhledem k kónickému půdorysu: oken otvoru), rozšíření do interiéru:		0,00					
19	762195000R00	Spojovací a ochranné prostředky pro montáž stěn 0,0350	m3	0,04	19,25	0,01549	0,00054	0,00000	0,00000
20	76291111R00	Impregnace řeziva máčením Bochemit QB (0,06+0,04)*2*1,3,24	m2	2,65	39,72	0,00006	0,00016	0,00000	0,00000
21	60517102	Lať SM/JD 1 pod 25 cm2 délka 200-399 cm 0,06*0,04*2,68*2 0,06*0,04*(1,34+0,06*2) (0,0124+0,0035)*0,1 Mezisoučet +0,0175	m3	0,04	227,50	0,55000	0,01925	0,00000	0,00000
22	998762103R00	Přesun hmot pro tesářské konstrukce, výšky do 24 m	t	0,02	30,51	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	<b>Celkem za</b>	<b>762 Konstrukce tesářské</b>			<b>1574,78</b>		<b>0,02260</b>		<b>0,00000</b>
<b>Díl:</b>	<b>766</b>	<b>Konstrukce truhlářské</b>							
23	766441821U00	Dmž parapet deska š -30cm dl 1m-	kus	1,00	30,00	0,00000	0,00000	-0,00500	-0,00500
24	766622275R00	Okna komplet.otvírává do rámu, 4kříd. do 3,30 m2 4+4 křidel	kus	2,00	1 100,00	0,00237	0,00474	0,00000	0,00000
25	766694113R00	Montáž parapetních desek š.do 30 cm,dl.do 260 cm	kus	1,00	250,00	0,00002	0,00002	0,00000	0,00000
26	766-01	Deska parapetní modřín dřevo šířka 20 cm dl. 1,26+0,15*2 , cm.tl.3 cm 1,26+0,15*2	m	1,56	1 560,00	0,00600	0,00936	0,00000	0,00000
27	766-02	dod okno 134/258 cm , dvojitě s dřevěným deštěním špalety, označ. 23 (kastlové)	kus	1,00	1 000,00	0,18000	0,18000	0,00000	0,00000
28	998766103R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m	t	0,19	184,41	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	<b>Celkem za</b>	<b>766 Konstrukce truhlářské</b>			<b>4 124,41</b>		<b>0,19412</b>		<b>-0,00500</b>
<b>Díl:</b>	<b>D96</b>	<b>Presuny sutí a vybouraných hmot</b>							
29	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí	t	0,20	80,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
30	979990162R00	Poplatek za skládku sutí - dřevo+sklo	t	0,07	88,04	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
31	97901111R00	SVISLÁ DOPRAVA SUTÍ ZA 1.PODLAŽÍ	T	0,27	68,24	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
32	97901112R00	PŘÍPLATEK ZA KAŽDÉ DALŠÍ PODOLAŽÍ	T	1,09	174,69	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
33	97908111R00	ODVOZ SUTÍ NA SKLÁDKU DO 1KM	T	0,27	40,94	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
34	97908112R00	PŘÍPLATEK K ODVOZU ZA DALŠÍ 1KM	T	2,46	36,85	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000

## Slepý rozpočet

Stavba :	9074 OBNOVA FASADY LOUCKY KLASTER	Rozpočet: 90741114
Objekt :	1114 V.ETAPA-mtz-okno č.23	OBNova FASADY LOUCKY KLASTER - V.ETAPA-mtz-okno č.

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem.hmot / MJ	dem. hmot celk. (t)
35	97908211R00	VNITROSTAVENIŠTNÍ DOPRAVA SUTÍ 10M	T	0,27	220,00	60,05	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
36	979082119R00	PŘÍPLATEK ZA PŘESUN DALŠÍCH 5M	T	0,27	20,00	5,46	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	<b>Celkem za</b>	<b>D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot</b>				<b>554,27</b>		<b>0,00000</b>		<b>0,00000</b>

## SLEPÝ ROZPOČET

<b>Rozpočet</b>	90741113	<b>OBNOVA FASÁDY LOUCKÝ KLÁŠT</b>	JKSO	
<b>Objekt</b>	Název objektu		SKP	
<b>1113</b>	<b>V.ETAPA-mtz-okno č.22</b>		Měrná jednotka	
<b>Stavba</b>	Název stavby		Počet jednotek	
<b>9074</b>	<b>OBNOVA FASÁDY LOUCKÝ KLÁŠTER</b>		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel	Město Znojmo, Obrokova 1/12, Znojmo			
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

### ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	7 625	GZS	0
Z PSV celkem	6 107		
R M práce celkem	0		
N M dodávky celkem	0		
ZRN celkem	13 732		
HZS	750		
ZRN+HZS	14 482	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	14 482	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
Podpis :	Podpis:	Podpis:
	<b>TRUHLÁŘSTVÍ</b> Pavel Pígl Pavlice 186, 671 56 Pavlice IČ: 47449292, DIČ: CZ6806221004 tel.: 602 326 178	
Základ pro DPH	21,0 %	14 482 Kč
DPH	21,0 %	3 041 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>		<b>17 523 Kč</b>

Poznámka :

Stavba :	<b>9074 OBNOVA FASADY LOUCKY KLÁŠTER</b>	Rozpočet :	90741113
Objekt :	<b>1113 V.ETAPA-mtz-okno č.22</b>		<b>OBNOVA FASÁDY LOUCKÝ KLÁŠTER</b>

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
34 Stěny a příčky	669	0	0	0	0
61 Úpravy povrchů vnitřní	3 985	0	0	0	750
62 Úpravy povrchů vnější	282	0	0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce	66	0	0	0	0
64 Výplně otvorů	1 015	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	650	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	326	0	0	0	0
713 Izolace tepelné	0	103	0	0	0
762 Konstrukce tesařské	0	1 639	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	0	4 366	0	0	0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot	630	0	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>7 625</b>	<b>6 107</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>750</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
GZS			13 732	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>0</b>

## Slepý rozpočet

Stavba :	9074 OBNOVA FASADY LOUCKY KLASTER	Rozpočet: 90741113
Objekt :	1113 V.ETAPA-mtz-okno č.22	OBNOVA FASADY LOUCKY KLASTER - V.ETAPA-mtz-okno č.

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmot. / MJ	dem. hmot. celk.(t)
<b>Díl: 34</b>										
1	346244351RT2	<b>Stěny a příčky</b> Obezdávka tl. 6,5 cm (zděni mezi ostěním a rámem) s použitím suché maltové směsi obezdávka-přizdílení k dřev.rámové kci:0,15*2,64 *2 0,15*(1,50+0,15*2)	m2	1,06 0,79 0,27	630,00	669,06	0,14350	0,15240	0,00000	0,00000
	<b>Celkem za</b>	<b>34 Stěny a příčky</b>			<b>669,06</b>			<b>0,15240</b>		<b>0,00000</b>
<b>Díl: 61</b>										
2	612403380R00	<b>Upravy povrchů vnitřní</b> Hrubá výplň rýh ve stěnách do 3x3 cm maltou ze SMS vně- mezi rámem a stáv ostěním 1,50+2,64*2	m	6,78 6,78	40,00	271,20	0,00156	0,01058	0,00000	0,00000
3	612425921RT5	Omitka vápenná vnitřního ostění - hladká z vápenosádrové omítky Cemix 026, tl. 20 mm 0,50*(1,50+2,64*2+0,50*2)	m2	3,89 3,89	528,00	2 053,92	0,02506	0,09748	0,00000	0,00000
4	619995001U00	Začištění omítek kolem oken apod 6,78	m	6,78 6,78	100,00	678,00	0,00150	0,01017	0,00000	0,00000
5	pc-61-01	příp. za omítkovinu vnitřní - označ. FASO 20V2-výrobce premixservis 3,89	m2	3,89 3,89	110,00	427,90	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
6	pc-61-02	příp. za omítkovinu vnější (tvrdá) -označ. FASO FV-1 - výrobce premixservis 1,317+0,45+0,45	m2	2,22 2,22	250,00	554,25	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
7	900 RT4	HZS-obtížnost, atyp otvor Práce v tarifní třídě 7 3	h	3,00 3,00	250,00	750,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	<b>Celkem za</b>	<b>61 Upravy povrchů vnitřní</b>			<b>4 735,27</b>			<b>0,11823</b>		<b>0,00000</b>
<b>Díl: 62</b>										
8	62041135R00	Nátěr vnější omítky akrylátový sl. 3, z lešení hydrofobní nátěr vně parapet 0,30*1,50	m2	0,45 0,45	125,00	56,25	0,00062	0,00028	0,00000	0,00000
9	622421121R00	Omítka vnější stěn, MVC, hrubá zatřená 0,30*1,50	m2	0,45 0,45	210,00	94,50	0,04593	0,02067	0,00000	0,00000
10	622902110R00	Očištění po opravách,kamenných říms a šambrán 0,15*2,64 *2 0,15*1,50+0,15*2 stávající kamenné ostění , , po vybourání : oken... před mtz nových oken:	m2	1,32 0,79 0,53 0,00 0,00	100,00	131,70	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000

## Slepý rozpočet

Stavba :	9074 OBNOVA FASADY LOUCKÝ KLASTER	Rozpočet: 90741113
Objekt :	1113 V.ETAPA-mtz-okno č.22	OBNOVA FASADY LOUCKÝ KLASTER - V.ETAPA-mtz-okno č.

P.č.	Číslo položky	Název položky	Mj	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem. hmot. / MJ	dem. hmot. celk. (t)
	<b>Celkem za</b>	<b>62 Úpravy povrchů vnější</b>				<b>282,45</b>		<b>0,02095</b>		<b>0,00000</b>
Díl: 63	632451022R00	Vyrovnávací potěr, v pásu, tl. 30 mm pod nový parapet:0,20*1,50	m2	0,30 0,30	220,00	66,00	0,07426	0,02228	0,00000	0,00000
	<b>Celkem za</b>	<b>63 Podlahy a podlahové konstrukce</b>				<b>66,00</b>		<b>0,02228</b>		<b>0,00000</b>
Díl: 64	641954341R00	Výplně otvorů								
12	641954341R00	Osazení rámu okenních dř.dvojitých, pl. do 4 m2	kus	1,00	399,00	399,00	0,06590	0,06590	0,00000	0,00000
13	641960000R00	Těsnění spár otvorových prvků PU pěnou prostor mezi rámem okna a ostěním:2,64*2+1,50+0,15*2 a nadpražím:	m	7,08 7,08 0,00	87,00	615,96	0,00010	0,00071	0,00000	0,00000
	<b>Celkem za</b>	<b>64 Výplně otvorů</b>				<b>1 014,96</b>		<b>0,06661</b>		<b>0,00000</b>
Díl: 96	96806112R00	Bourání konstrukcí								
14	96806112R00	Vyvěšení dřevěných okenních křidel pl. do 1,5 m2 4*2	kus	8,00 8,00	7,00	56,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
15	968062356R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých pl. 4 m2 1,50*2,64	m2	3,96 3,96	150,00	594,00	0,00092	0,00364	-0,05400	-0,21384
	<b>Celkem za</b>	<b>96 Bourání konstrukcí</b>				<b>650,00</b>		<b>0,00364</b>		<b>-0,21384</b>
Díl: 99	9928111R00	Staveništní přesun hmot								
16	9928111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	0,38	850,00	326,49	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	<b>Celkem za</b>	<b>99 Staveništní přesun hmot</b>				<b>326,49</b>		<b>0,00000</b>		<b>0,00000</b>
Díl: 713	713190812R00	Izolace tepelné								
17	713190812R00	Odstranění tepelné izolace, škvára tl. do 10 cm prostor mezi svisl.rámem okna:0,15*2,64 a ostění-zdivo: (mělo funkci tepel.izolantu): izolant: řezaná sláma+vápenná maltovina:	m2	0,79 0,79 0,00 0,00 0,00 0,00	130,00	102,96	0,00000	0,00000	-0,10500	-0,08316
	<b>Celkem za</b>	<b>713 Izolace tepelné</b>				<b>102,96</b>		<b>0,00000</b>		<b>-0,08316</b>
Díl: 762	762124110R00	Konstrukce tesařské								
18	762124110R00	M.konst.stěn z foš.a hranol do100cm2 ocel.spojkami kce k interiéru :2,64*2+1,50+0,06*2 kce k exteriéru:6,90 0	m	13,80 6,90 6,90 0,00	95,00	1 311,00	0,00020	0,00276	0,00000	0,00000
		doplnění rám.kce mezi rámem okna a :		0,00						

## Slepý rozpočet

<b>Stavba :</b> 9074 OBNOVA FASADY LOUCKY KLASTER	<b>Rozpočet:</b> 90741113
<b>Objekt :</b> 1113 V.ETAPA-mtz-okno č.22	OBNOVA FASADY LOUCKÝ KLÁŠTER - V.ETAPA-mtz-okno č.

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem. hmot. / MJ	dem. hmot. celk. (t)
		a zdivem svísl. ostění: (vzhledem k konickému půdorysu: oken. otvoru), rozšíření do interiéru:		0,00 0,00 0,00						
19	762195000R00	Spojovací a ochranné prostředky pro montáž stěn 0,0364	m3	0,04 0,04	550,00	20,02	0,01549	0,00056	0,00000	0,00000
20	76291111R00	Impregnace feziva máčením Bochemit QB (0,06+0,04)*2*13,08	m2	2,62 2,62	15,00	39,24	0,00006	0,00016	0,00000	0,00000
21	60517102	Lat' SM/JD 1 pod 25 cm2 délka 200-399 cm 0,06*0,04*2,64*2 0,06*0,04*(1,50+0,06*2) (0,0127+0,0039)*0,1 Mezisoučet +0,0182	m3	0,04 0,01 0,00 0,00 0,02 0,02	6 500,00	236,60	0,55000	0,02002	0,00000	0,00000
22	998762103R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 24 m	t	0,02	1 350,00	31,73	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
<b>Celkem za 762 Konstrukce tesařské</b>						<b>1 638,59</b>		<b>0,02350</b>		<b>0,00000</b>
<b>Díl: 766</b>		<b>Konstrukce truhlářské</b>								
23	766441821U00	Dřmž parapet deska š. 30cm dl 1m-	kus	1,00	30,00	30,00	0,00000	0,00000	-0,00500	-0,00500
24	766622275R00	Okna komplet.otvírává do rámu, 4kříd. do 3,30 m2 4+4 křídél	kus	2,00	550,00	1 100,00	0,00237	0,00474	0,00000	0,00000
25	766694113R00	Montáž parapetních desek š. do 30 cm, dl. do 260 cm	kus	1,00	250,00	250,00	0,00002	0,00002	0,00000	0,00000
26	766-01	Deska parapetní modřín dřevo šířka 20 cm dl. 1,50+0,15*2 , cm, tl. 3 cm 1,50+0,15*2	m	1,80 1,80	1 000,00	1 800,00	0,00600	0,01080	0,00000	0,00000
27	766-02	dod okno 150/264 cm , dvojité s dřevěným deštěním špalety, označ. 01 (kastlové)	kus	1,00	1 000,00	1 000,00	0,18000	0,18000	0,00000	0,00000
28	998766103R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m	t	0,20	950,00	185,78	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
<b>Celkem za 766 Konstrukce truhlářské</b>						<b>4 365,78</b>		<b>0,19556</b>		<b>-0,00500</b>
<b>Díl: D96</b>		<b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>								
29	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	0,20	400,00	80,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
30	979990162R00	Poplatek za skládku suti - dřevo+sklo	t	0,10	1 206,00	123,01	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
31	97901111R00	SVISLÁ DOPRAVA SUTI ZA 1.PODLAŽÍ	T	0,30	250,00	75,50	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
32	97901112R00	PŘÍPLATEK ZA KAŽDÉ DALŠÍ PODLAŽÍ	T	1,21	160,00	193,28	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
33	97908111R00	ODVOZ SUTI NA SKLÁDKU DO 1KM	T	0,30	150,00	45,30	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
34	97908112R00	PŘÍPLATEK K ODVOZU ZA DALŠÍ 1KM	T	2,72	15,00	40,77	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000



## Slepý rozpočet

Stavba :	9074 OBNOVA FASADY LOUCKÝ KLAŠTER	Rozpočet: 90741113
Objekt :	1113 V.ETAPA-mtz-okno č.22	OBNOVA FASADY LOUCKÝ KLAŠTER - V.ETAPA-mtz-okno č.


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem. hmot. celk. (t)
35	97908211R00	VNITROSTAVENIŠTNÍ DOPRAVA SUTÍ 10M	T	0,30	220,00	66,44	0,00000	0,00000	0,00000
36	979082119R00	PŘÍPLATEK ZA PŘESUN DALŠÍCH 5M	T	0,30	20,00	6,04	0,00000	0,00000	0,00000
	<b>Celkem za</b>	<b>D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot</b>				<b>630,34</b>		<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>

## SLEPÝ ROZPOČET

<b>Rozpočet</b>	90741111	OBNOVA FASÁDY LOUCKÝ KLÁŠTĚR	JKSO	
<b>Objekt</b>	Název objektu		SKP	
<b>1111</b>	V.ETAPA-mtz-okno č.12		Měrná jednotka	
<b>Stavba</b>	Název stavby		Počet jednotek	
<b>9074</b>	OBNOVA FASÁDY LOUCKÝ KLÁŠTĚR		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel	Město Znojmo, Obrokova 1/12, Znojmo			
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

### ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z	HSV celkem	8 728	GZS	0
Z	PSV celkem	5 254		
R	M práce celkem	0		
N	M dodávky celkem	0		
	ZRN celkem	13 981		
	HZS	750		
	ZRN+HZS	14 731	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	14 731	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
		 <b>TRUHLÁŘSTVÍ</b> Pavel Pígl Pavlice 186, 671 56 Pavlice IČ: 47449292, DIČ: CZ6806221004 tel.: 602 326 178	
Základ pro DPH	21,0 %		14 731 Kč
DPH	21,0 %		3 094 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>			<b>17 825 Kč</b>

Poznámka :

Stavba :	<b>9074 OBNOVA FASADY LOUCKY KLASTER</b>	Rozpočet :	90741111
Objekt :	<b>1111 V.ETAPA-mtz-okno č.12</b>		<b>OBNOVA FASÁDY LOUCKÝ KLÁŠTER</b>

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
34 Stěny a příčky	1 295	0	0	0	0
61 Úpravy povrchů vnitřní	4 574	0	0	0	750
62 Úpravy povrchů vnější	266	0	0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce	60	0	0	0	0
64 Výplně otvorů	944	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	560	0	0	0	0
99 Stavební přesun hmot	461	0	0	0	0
713 Izolace tepelné	0	101	0	0	0
762 Konstrukce tesařské	0	1 570	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	0	3 582	0	0	0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot	568	0	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>8 728</b>	<b>5 254</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>750</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
GZS			13 981	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>0</b>

## Slepý rozpočet

Stavba :	9074 OBNOVA FASADY LOUCKÝ KLAŠTER	Rozpočet: 90741111
Objekt :	1111 V.ETAPA-mtz-okno č.12	OBNOVA FASADY LOUCKÝ KLAŠTER - V.ETAPA-mtz-okno č.

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena /MJ	celkem (Kč)	hmotnost /MJ	hmotnost celk. (t)	dem. hmot. / MJ	dem. hmot. celk. (t)
<b>Díl: 34</b>		<b>Stěny a příčky</b>								
1	346244351RT2	Obezdivka tl. 6,5 cm (zdění mezi ostěním a rámem )s použitím suché maltové směsi	m2	2,06	630,00	1 294,65	0,14350	0,29489	0,00000	0,00000
		obezdivka-přizdílení k dřev.rámové kci:0,30*2,59 *2		1,55						
		0,30*(1,37+0,15*2)		0,50						
	<b>Celkem za</b>	<b>34 Stěny a příčky</b>				<b>1 294,65</b>		<b>0,29489</b>		<b>0,00000</b>
<b>Díl: 61</b>		<b>Úpravy povrchů vnitřní</b>								
2	612403380R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 3x3 cm maltou ze SMS vně- mezi rámem a stáv.ostěním	m	6,55	40,00	262,00	0,00156	0,01022	0,00000	0,00000
		1,37+2,59*2		6,55						
3	612425921RT5	Omitka vápenná vnitřního ostění - hladká z vápenosádrové omítky Cemix 026, tl. 20 mm	m2	4,91	528,00	2 591,16	0,02506	0,12298	0,00000	0,00000
		0,650*(1,37+2,59*2+0,50*2)		4,91						
4	619995001U00	Začištění omítek kolem oken apod	m	6,55	100,00	655,00	0,00150	0,00983	0,00000	0,00000
		1,37+2,59*2		6,55						
5	pc-61-01	přípl. za omítkovinu vnitřní - označ. FASO 20V2-výrobce premixservis	m2	4,91	110,00	539,83	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		4,9075		4,91						
6	pc-61-02	přípl. za omítkovinu vnější (tvrdá) -označ. FASO FV-1 - výrobce premixservis	m2	2,10	250,00	526,13	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		1,2825+0,411*2		2,10						
7	900 RT4	HZS-obtížnost, atyp otvor Práce v tarifní třídě 7	h	3,00	250,00	750,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		3		3,00						
	<b>Celkem za</b>	<b>61 Úpravy povrchů vnitřní</b>				<b>5 324,11</b>		<b>0,14302</b>		<b>0,00000</b>
<b>Díl: 62</b>		<b>Úpravy povrchů vnější</b>								
8	62041135R00	Nátěr vnější omítky akrylátový sl. 3. z lešení hydrofobní nátěr vně parapet	m2	0,41	125,00	51,38	0,00062	0,00025	0,00000	0,00000
		0,30*1,37		0,41						
9	622421121R00	Omitka vnější stěn, MVC, hrubá zatížená	m2	0,41	210,00	86,31	0,04593	0,01888	0,00000	0,00000
		0,30*1,37		0,41						
10	622902110R00	Očištění po opravách kamenných řims a šambrán	m2	1,28	100,00	128,25	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		0,15*2,59 *2		0,78						
		0,15*1,37+0,15*2		0,51						
		stávající kamenné ostění... po vybourání:		0,00						
		oken... před mtz nových oken:		0,00						

## Slepý rozpočet

Stavba : <b>9074 OBNOVA FASADY LOUCKY KLASTER</b>	Rozpočet: 90741111
Objekt : <b>1111 V.ETAPA-mtz-okno č.12</b>	OBNOVA FASADY LOUCKY KLASTER - V.ETAPA-mtz-okno č.

P.č.	Číslo položky Celkem za	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem.hmot / MJ	dem.hmot celk.(t)
<b>Díl: 63</b>		<b>62 Úpravy povrchů vnější</b>				<b>265,94</b>		<b>0,01913</b>		<b>0,00000</b>
11	632451022R00	Podlahy a podlahové konstrukce								
		Vyrovnávací potěr, v pásu, tl. 30 mm	m2	0,27	220,00	59,84	0,07426	0,02020	0,00000	0,00000
		pod nový parapet:0,20*1,36		0,27						
<b>Díl: 64</b>		<b>63 Podlahy a podlahové konstrukce</b>				<b>59,84</b>		<b>0,02020</b>		<b>0,00000</b>
12	641962341R00	Výplně otvorů								
13	641960000R00	Osazení rámtů okenních dřevěných, plocha do 4 m2	kus	1,00	399,00	399,00	0,06140	0,06140	0,00000	0,00000
		Těsnění spár otvorových prvků PU pěnou	m	6,26	87,00	544,62	0,00010	0,00063	0,00000	0,00000
		prostor mezi rámem okna a ostěním:2,3*2+1,36+0,15*2		6,26						
		a nadpražím:		0,00						
<b>Díl: 96</b>		<b>64 Výplně otvorů</b>				<b>943,62</b>		<b>0,06203</b>		<b>0,00000</b>
14	96806112R00	Bourání konstrukcí								
		Vyvěšení dřevěných okenních křidel pl. do 1,5 m2	kus	4,00	7,00	28,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		4		4,00						
15	968062356R00	Vybourání dřevěných rámtů oken dvojitých pl. 4 m2	m2	3,55	150,00	532,25	0,00092	0,00326	-0,05400	-0,19161
		1,37*2,59		3,55						
<b>Díl: 99</b>		<b>96 Bourání konstrukcí</b>				<b>560,25</b>		<b>0,00326</b>		<b>-0,19161</b>
16	99928111R00	Staveništní přesun hmot								
		Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	0,54	850,00	461,16	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
<b>Díl: 713</b>		<b>99 Staveništní přesun hmot</b>				<b>461,16</b>		<b>0,00000</b>		<b>0,00000</b>
17	713190812R00	Izolace tepelné								
		Odstranění tepelné izolace, škvára tl. do 10 cm	m2	0,78	130,00	101,01	0,00000	0,00000	-0,10500	-0,08159
		prostor mezi svísl.rámem okna:0,15*2,59		0,78						
		a ostění-zdivo:		0,00						
		(mělo funkci tepel.izolantu):		0,00						
		izolant:		0,00						
		řezaná sláma+vápenná maltovina:		0,00						
<b>Díl: 762</b>		<b>713 Izolace tepelné</b>				<b>101,01</b>		<b>0,00000</b>		<b>-0,08159</b>
18	762124110R00	Konstrukce tesatské								
		Mi.konst.stěn z foš.a hranol.do100cm2 ocel.spojkami	m	13,26	95,00	1 259,70	0,00020	0,00265	0,00000	0,00000
		kce k interiéru :2,57*2+1,37+0,06*2		6,63						
		kce k exteriéru:6 63		6,63						
		0		0,00						
		doplnění rám.kce mezi rámem okna a :		0,00						

## Slepý rozpočet

<b>Stavba :</b> 9074 OBNOVA FASADY LOUCKY KLÁSTER	<b>Rozpočet:</b> 90741111
<b>Objekt :</b> 1111 V.ETAPA-mtz-okno č.12	OBNOVA FASADY LOUCKY KLÁSTER - V.ETAPA-mtz-okno č.

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem. hmot. / MJ	dem. hmot. celk. (t)
		a zdířem svísl. ostění: (vzhledem k konickému půdorysu: oken. otvoru), rozšíření do interiéru:		0,00						
19	762195000R00	Spojovací a ochranné prostředky pro montáž stěn 0,0346	m3	0,03	550,00	19,03	0,01549	0,00054	0,00000	0,00000
20	76291111R00	Impregnace řeziva máččením Bochemit QB (0,06+0,04)*2*12,16	m2	2,43	15,00	36,48	0,00006	0,00015	0,00000	0,00000
21	60517102	Lat' SMI/JD 1 pod 25 cm2 délka 200-399 cm 0,06*0,04*2,59*2 0,06*0,04*(1,37+0,06*2) (0,0124+0,0036)*0,1 Mezisoučet +0,0170	m3	0,03	6 500,00	224,90	0,55000	0,01903	0,00000	0,00000
22	998762103R00	Přesun hmot pro tesarské konstrukce, výšky do 24 m	t	0,02	1 350,00	30,19	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
<b>Celkem za 762 Konstrukce tesarské</b>						<b>1 570,30</b>		<b>0,02236</b>		<b>0,00000</b>
<b>Díl: 766</b>		<b>Konstrukce truhlářské</b>								
23	766441821U00	Dřmtž parapet deska š -30cm dl 1m-	kus	1,00	30,00	30,00	0,00000	0,00000	-0,00500	-0,00500
24	766622275R00	Okna komplet. otvírává do rámmů, 4kříd. do 3,30 m2 4 křídél	kus	1,00	550,00	550,00	0,00237	0,00237	0,00000	0,00000
25	766694113R00	Montáž parapetních desek š. do 30 cm, dl. do 260 cm	kus	1,00	250,00	250,00	0,00002	0,00002	0,00000	0,00000
26	766-01	Deska parapetní modřín dřevo šířka 20 cm dl. 1,27+0,15*2, cm. tl. 3. cm ..... 1,27+0,15*2	m	1,57	1 000,00	1 570,00	0,00600	0,00942	0,00000	0,00000
27	766-02	dod okno 137/259 cm, dvojitě s dřevěným deštěním špalety, označ. 02 (jednoduché)	kus	1,00	1 000,00	1 000,00	0,18000	0,18000	0,00000	0,00000
28	998766103R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m	t	0,19	950,00	182,22	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
<b>Celkem za 766 Konstrukce truhlářské</b>						<b>3 582,22</b>		<b>0,19181</b>		<b>-0,00500</b>
<b>Díl: D96</b>		<b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>								
29	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	0,20	400,00	80,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
30	979990162R00	Poplatek za skládku suti - dřevo+sklo	t	0,08	1 206,00	94,31	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
31	97901111R00	SVISLÁ DOPRAVA SUTI ZA T. PODLAŽÍ	T	0,28	250,00	69,55	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
32	97901112R00	PŘÍPLATEK ZA KAŽDE DALŠÍ PODLAŽÍ	T	1,11	160,00	178,04	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
33	97908111R00	ODVOZ SUTI NA SKLÁDKU DO 1KM	T	0,28	150,00	41,73	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
34	97908112R00	PŘÍPLATEK K ODVOZU ZA DALŠÍ 1KM	T	2,50	15,00	37,56	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
35	97908211R00	VNITROSTAVENIŠTNÍ DOPRAVA SUTI 10M	T	0,28	220,00	61,20	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000

## Slepý rozpočet

Stavba :	9074 OBNOVA FASADY LOUCKÝ KLAŠTER	Rozpočet: 90741111
Objekt :	1111 V.ETAPA-míz-okno č.12	OBNOVA FASADY LOUCKÝ KLAŠTER - V.ETAPA-míz-okno č.

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem. hmot. / MJ	dem. hmot. celk. (t)
36	979082119R00	PŘÍPLATEK ZA PŘESUN DALŠÍCH 5M	T	0,28	20,00	5,56	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	<b>Celkem za</b>	<b>D96 Přesuny suti a vybouraných hmot</b>				<b>567,95</b>		<b>0,00000</b>		<b>0,00000</b>

## SLEPÝ ROZPOČET

<b>Rozpočet</b>	<b>90741110</b>	<b>OBNOVA FASÁDY LOUCKÝ KLÁŠTĚR</b>	<b>JKSO</b>	
<b>Objekt</b>	Název objektu		SKP	
<b>1110</b>	<b>V.ETAPA-mtz-okno č.11</b>		Měrná jednotka	
<b>Stavba</b>	Název stavby		Počet jednotek	
<b>9074</b>	<b>OBNOVA FASÁDY LOUCKÝ KLÁŠTĚR</b>		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel	Město Znojmo, Obrokova 1/12, Znojmo			
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

### ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
	HSV celkem	7 962	gzs	0
Z	PSV celkem	6 142		
R	M práce celkem	0		
N	M dodávky celkem	0		
	ZRN celkem	14 105		
	HZS	750		
	ZRN+HZS	14 855	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	14 855	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
Podpis :	Podpis : <div style="text-align: center;"> <b>TRUHNÁŘSTVÍ</b>                      Pavel Pígl                      Pavlice 186 / 671 56 Pavlice                      IČ: 47449292, DIČ: CZ6806221004                      tel.: 602 326 178                 </div>	Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %	14 855 Kč
DPH	21,0 %	3 120 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>		<b>17 975 Kč</b>

Poznámka :



Stavba :	<b>9074 OBNOVA FASADY LOUCKY KLASTER</b>	Rozpočet :	90741110
Objekt :	<b>1110 V.ETAPA-mtz-okno č.11</b>		<b>OBNOVA FASADY LOUCKÝ KLÁŠTER</b>

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
34 Stěny a příčky	704	0	0	0	0
61 Úpravy povrchů vnitřní	4 164	0	0	0	750
62 Úpravy povrchů vnější	285	0	0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce	65	0	0	0	0
64 Výplně otvorů	1 047	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	682	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	338	0	0	0	0
713 Izolace tepelné	0	111	0	0	0
762 Konstrukce tesařské	0	1 696	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	0	4 336	0	0	0
D96 Přesuny suťi a vybouraných hmot	677	0	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>7 962</b>	<b>6 142</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>750</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
gzs			14 105	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>0</b>

## Slepý rozpočet

Stavba :	9074 OBNOVA FASADY LOUCKY KLÁSTER	Rozpočet: 90741110
Objekt :	1110 V.ETAPA-mtz-okno č.11	OBNOVA FASADY LOUCKY KLÁSTER - V.ETAPA-mtz-okno č.

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem.hmot / MJ	dem.hmot. celk.(t)
<b>Díl: 34</b>	<b>Stěny a příčky</b>									
1	346244351RT2	Obezdivka tl. 6,5 cm (zdění mezi ostěním a rámem )s použitím suché maltové směsi	m2	1,12	630,00	704,03	0,14350	0,16036	0,00000	0,00000
		obezdivka-přizdění k dřev.rámové koi:0,15*2,84 *2		0,85						
		0,15*(1,47+0,15*2)		0,27						
	<b>Celkem za</b>	<b>34 Stěny a příčky</b>			<b>704,03</b>			<b>0,16036</b>		<b>0,00000</b>
<b>Díl: 61</b>	<b>Úpravy povrchů vnitřní</b>									
2	612403380R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 3x3 cm maltou ze SMS vně-mezí rámem a stáv.ostěním	m	7,15	40,00	286,00	0,00156	0,01115	0,00000	0,00000
		1,47+2,84*2		7,15						
3	612425921RT5	Omitka vápenná vnitřního ostění - hladká z vápenosádrové omítky Cemix 026, tl. 20 mm	m2	4,08	528,00	2 151,60	0,02506	0,10212	0,00000	0,00000
		0,50*(1,47+2,84*2+0,50*2)		4,08						
4	619995001U00	Začištění omítek kolem oken apod	m	7,15	100,00	715,00	0,00150	0,01073	0,00000	0,00000
		7,15		7,15						
5	pc-61-01	přípí.za omítkovinu vnitřní - označ. FASO 20V2-výrobce premixservis	m2	4,08	110,00	448,25	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		4,075		4,08						
6	pc-61-02	přípí.za omítkovinu vnější (tvrdá) -označ. FASO FV-1 -výrobce premixservis	m2	2,25	250,00	563,63	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		1,3725+0,4410*2		2,25						
7	900 RT4	HZS-obtížnost, atyp otvor Práce v tarifní třídě 7	h	3,00	250,00	750,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		3		3,00						
	<b>Celkem za</b>	<b>61 Úpravy povrchů vnitřní</b>			<b>4 914,48</b>			<b>0,12400</b>		<b>0,00000</b>
<b>Díl: 62</b>	<b>Úpravy povrchů vnější</b>									
8	620411136R00	Nátěr vnější omítky akrylátový sl. 3, z lešení hydrofobní nátěr vně parapet	m2	0,44	125,00	55,13	0,00062	0,00027	0,00000	0,00000
		0,30*1,47		0,44						
9	622421121R00	Omítka vnější stěn, MVC, hrubá zatřená	m2	0,44	210,00	92,61	0,04593	0,02026	0,00000	0,00000
		0,30*1,47		0,44						
10	622902110R00	Očištění po opravách,kamenných říms a šambrán	m2	1,37	100,00	137,25	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		0,15*2,84 *2		0,85						
		0,15*1,47+0,15*2		0,52						
		stávající kamenné ostění , po vybourání :		0,00						
		oken... před mtz nových oken:		0,00						

## Slepý rozpočet

Stavba:	9074 OBNOVA FASADY LOUCKY KLASTER	Rozpočet: 90741110
Objekt:	1110 V.ETAPA-mtz-okno č.11	OBNOVA FASADY LOUCKY KLASTER - V.ETAPA-mtz-okno č.

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena /MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem.hmot. / MJ	dem.hmot. celk.(t)
	<b>Celkem za</b>	<b>62 Úpravy povrchů vnější</b>				<b>284,99</b>		<b>0,02053</b>		<b>0,00000</b>
Díl:	<b>63</b>	<b>Podlahy a podlahové konstrukce</b>								
11	632451022R00	Vyrovnávací potěr, v pásu, tl. 30 mm pod nový parapet:0,20*1,47	m2	0,29 0,29	220,00	64,68	0,07426	0,02183	0,00000	0,00000
	<b>Celkem za</b>	<b>63 Podlahy a podlahové konstrukce</b>				<b>64,68</b>		<b>0,02183</b>		<b>0,00000</b>
Díl:	<b>64</b>	<b>Výplně otvorů</b>								
12	641954341R00	Osazení rámu okenních dř.dvojitých, pl. do 4 m2	kus	1,00	399,00	399,00	0,06590	0,06590	0,00000	0,00000
13	641960000R00	Těsnění spár otvorových prvků PU pěnou prostor mezi rámem okna a ostěním:2,84*2+1,47+0,15*2 a nadpražím:	m	7,45 7,45 0,00	87,00	648,15	0,00010	0,00075	0,00000	0,00000
	<b>Celkem za</b>	<b>64 Výplně otvorů</b>				<b>1 047,15</b>		<b>0,06665</b>		<b>0,00000</b>
Díl:	<b>96</b>	<b>Bourání konstrukcí</b>								
14	968061112R00	Vyvěšení dřevěných okenních křídel pl. do 1,5 m2 4*2	kus	8,00 8,00	7,00	56,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
15	968062356R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých pl. 4 m2 1,47*2,84	m2	4,17 4,17	150,00	626,22	0,00092	0,00384	-0,05400	-0,22544
	<b>Celkem za</b>	<b>96 Bourání konstrukcí</b>				<b>682,22</b>		<b>0,00384</b>		<b>-0,22544</b>
Díl:	<b>99</b>	<b>Staveništní přesun hmot</b>								
16	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	0,40	850,00	337,63	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	<b>Celkem za</b>	<b>99 Staveništní přesun hmot</b>				<b>337,63</b>		<b>0,00000</b>		<b>0,00000</b>
Díl:	<b>713</b>	<b>Izolace tepelné</b>								
17	713190812R00	Odstranění tepelné izolace, škvára tl. do 10 cm prostor mezi svíslí.rámem okna:0,15*2,84 a ostění-zdivo: (mělo funkci tepel.izolantů): izolant: řezaná sláma+vápenná maltovina:	m2	0,85 0,85 0,00 0,00 0,00 0,00	130,00	110,76	0,00000	0,00000	-0,10500	-0,08946
	<b>Celkem za</b>	<b>713 Izolace tepelné</b>				<b>110,76</b>		<b>0,00000</b>		<b>-0,08946</b>
Díl:	<b>762</b>	<b>Konstrukce tesařské</b>								
18	762124110R00	M.konst.stěn z foš. a hranol.do100cm2 ocel.spojkami kce k interiéru :2,84*2+1,47+0,06*2 kce k exteriéru:7,27 0 doplnění rám.kce mezi rámem okna a :	m	14,54 7,27 7,27 0,00 0,00	95,00	1 381,30	0,00020	0,00291	0,00000	0,00000

## Slepý rozpočet

<b>Stavba :</b> 9074 OBNOVA FASADY LOUCKY KLÁŠTER	<b>Rozpočet:</b> 90741110
<b>Objekt :</b> 1110 V ETAPA-mtz-okno č.11	OBNOVA FASADY LOUCKY KLÁŠTER - V ETAPA-mtz-okno č.

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem.hmot / MJ	dem.hmot celk.(t)
		a zdířem svíslí ostění: (vzhledem k kónickému půdorysu: oken.otvoru), rozšíření do interiéru:		0,00 0,00 0,00						
19	762195000R00	Spojovací a ochranné prostředky pro montáž stěn	m3	0,03	550,00	18,76	0,01549	0,00053	0,00000	0,00000
		0,0341		0,03						
20	76291111R00	Impregnace řeziva máčením Bochemit QB	m2	2,91	15,00	43,62	0,00006	0,00017	0,00000	0,00000
		(0,06+0,04)*2*1,4,54		2,91						
21	60517102	Lat SM/JD 1 pod 25 cm2 délka 200-399 cm	m3	0,03	6 500,00	221,65	0,55000	0,01876	0,00000	0,00000
		0,06*0,04*2,47*2		0,01						
		0,06*0,04*(1,47+0,06*2)		0,00						
		(0,0106+0,0035)*0,1		0,00						
		Mezisoučet		0,02						
		+0,0170		0,02						
22	998762103R00	Přesun hmot pro tesářské konstrukce, výšky do 24 m	t	0,02	1 350,00	30,19	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	<b>Celkem za</b>	<b>762 Konstrukce tesářské</b>				<b>1 695,52</b>		<b>0,02237</b>		<b>0,00000</b>
<b>Díl: 766</b>		<b>Konstrukce truhlářské</b>								
23	766441821U00	Dřmtž parapet deska š -30cm dl 1m-	kus	1,00	30,00	30,00	0,00000	0,00000	-0,00500	-0,00500
24	76662227R00	Okna komplet otvíravá do rámu, 4kříd nad 4, 10 m2	kus	2,00	550,00	1 100,00	0,00268	0,00536	0,00000	0,00000
25	766694113R00	Montáž parapetních desek š.do 30 cm,dl.do 260 cm	kus	1,00	250,00	250,00	0,00002	0,00002	0,00000	0,00000
26	766-01	Deska parapetní modřín dřevo šířka 20 cm dl.1,47+0,15*2, cm,tl.3 cm	m	1,77	1 000,00	1 770,00	0,00600	0,01062	0,00000	0,00000
		1,47+0,15*2		1,77						
27	766-02	dod okno 147/284 cm , dvojitě s dřevěným deštěním špalety, označ. 11 (kastlové)	kus	1,00	1 000,00	1 000,00	0,18000	0,18000	0,00000	0,00000
28	998766103R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m	t	0,20	950,00	186,20	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	<b>Celkem za</b>	<b>766 Konstrukce truhlářské</b>				<b>4 336,20</b>		<b>0,19600</b>		<b>-0,00500</b>
<b>Díl: D96</b>		<b>Přesuny sutí a vybouraných hmot</b>								
29	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí	t	0,20	400,00	80,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
30	979990162R00	Poplatek za skládku sutí - dřevo+sklo	t	0,12	1 206,00	144,60	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
31	97901111R00	SVISLA DOPRAVA SUTÍ ZA 1.PODLAŽÍ	T	0,32	250,00	79,97	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
32	97901112R00	PŘÍPLATEK ZA KAŽDÉ DALŠÍ PODLAŽÍ	T	1,28	160,00	204,74	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
33	97908111R00	ODVOZ SUTÍ NA SKLÁDKU DO 1KM	T	0,32	150,00	47,98	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
34	97908112R00	PŘÍPLATEK K ODVOZU ZA DALŠÍ 1KM	T	2,88	15,00	43,19	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
35	97908211R00	VNITROSTAVENIŠTNÍ DOPRAVA SUTÍ 10M	T	0,32	220,00	70,38	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000

## Slepý rozpočet

Stavba :	9074 OBNOVA FASADY LOUCKY KLAŠTER	Rozpočet: 90741110
Objekt :	1110 V.ETAPA-mtz-okno č.11	OBNOVA FASADY LOUCKY KLAŠTER - V.ETAPA-mtz-okno č.

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem. hmot. celk. (t)
36	97908219R00	PŘÍPLATEK ZA PŘESUN DALŠÍCH 5M	T	0,32	20,00	6,40	0,00000	0,00000	0,00000
	<b>Celkem za</b>	<b>D96 Přesuny suti a vybouraných hmot</b>				<b>677,26</b>		<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>

## SLEPÝ ROZPOČET

<b>Rozpočet</b>	<b>90741118</b>	<b>OBNOVA FASÁDY LOUCKÝ KLÁŠTER</b>	<b>JKSO</b>	
<b>Objekt</b>	Název objektu		SKP	
<b>1118</b>	<b>V.ETAPA-mtz-okno č.05</b>		Měrná jednotka	
<b>Stavba</b>	Název stavby		Počet jednotek	
<b>9074</b>	<b>OBNOVA FASÁDY LOUCKÝ KLÁŠTER</b>		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel	Město Znojmo, Obrokova 1/12, Znojmo			
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

### ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z	HSV celkem	6 537	GZS	0
Z	PSV celkem	2 376		
R	M práce celkem	0		
N	M dodávky celkem	0		
ZRN	celkem	8 913		
	HZS	750		
ZRN+HZS		9 663	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		9 663	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
Podpis :	Podpis : <div style="text-align: center;"> <b>TRUHLÁŘSTVÍ</b>                      Pavel Pígl                      Pavlice 186 671 56 Pavlice                      IČ: 47449292, DIČ: CZ6806221004                      tel.: 602 326 178                 </div>	Podpis :

Základ pro DPH	21,0 %	9 663 Kč
DPH	21,0 %	2 029 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč

<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>	<b>11 692 Kč</b>
------------------------------	------------------

Poznámka :

Stavba :	9074 OBNOVA FASADY LOUCKY KLASTER	Rozpočet :	90741118
Objekt :	1118 V.ETAPA-mtz-okno č.05		OBNOVA FASADY LOUCKÝ KLÁŠTER

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
34 Stěny a příčky	911	0	0	0	0
61 Úpravy povrchů vnitřní	3 407	0	0	0	750
62 Úpravy povrchů vnější	253	0	0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce	68	0	0	0	0
64 Výplně otvorů	823	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	358	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	340	0	0	0	0
713 Izolace tepelné	0	58	0	0	0
762 Konstrukce tesařské	0	1 114	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	0	1 203	0	0	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	378	0	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>6 537</b>	<b>2 376</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>750</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
GZS			8 913	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>0</b>

## Slepý rozpočet

Stavba :	9074 OBNOVA FASADY LOUCKY KLASTER	Rozpočet: 90741118
Objekt :	1118 V ETAPA-mtz-okno č.05	OBNOVA FASADY LOUCKY KLASTER - V ETAPA-mtz-okno č.

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem.hmot. / MJ	dem.hmot. celk.(t)
<b>Díl: 34</b>	<b>Stěny a příčky</b>									
1	346244351RT2	Obezdivka tl. 6,5 cm (zdění mezi ostěním a rámem )s použitím suché maltové směsi	m2	1,45	630,00	910,98	0,14350	0,20750	0,00000	0,00000
		obezdivka-přizdění k dřev.rámové kci:0,30*1,49 *2		0,89						
		0,30*(1,54+0,15*2)		0,55						
	<b>Celkem za</b>	<b>34 Stěny a příčky</b>			<b>910,98</b>			<b>0,20750</b>		<b>0,00000</b>
<b>Díl: 61</b>	<b>Úpravy povrchů vnitřní</b>									
2	612403380R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 3x3 cm maltou ze SMS vně mezi rámem a stáv.ostěním	m	4,57	40,00	182,80	0,00156	0,00713	0,00000	0,00000
		1,49+1,54*2		4,57						
3	612425921RT5	Omitka vápenná vnitřního ostění - hladká z vápenosádrové omítky Cemix 026, tl. 20 mm	m2	3,59	528,00	1 894,46	0,02506	0,08992	0,00000	0,00000
		0,650*(1,54+1,49*2+0,50*2)		3,59						
4	619995001U00	Začištění omítek kolem oken apod	m	4,57	100,00	457,00	0,00150	0,00686	0,00000	0,00000
		4,57		4,57						
5	pc-61-01	příp. za omítkovinu vnitřní - označ. FASO 20V2-výrobce premixservis	m2	3,59	110,00	394,68	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		3,588		3,59						
6	pc-61-02	příp. za omítkovinu vnější (tvrdá) -označ. FASO FV-1 - výrobce premixservis	m2	1,91	250,00	478,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		0,988+0,462*2		1,91						
7	900 RT4	HZS-obtížnost, atyp otvor Práce v tarifní třídě 7	h	3,00	250,00	750,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		3		3,00						
	<b>Celkem za</b>	<b>61 Úpravy povrchů vnitřní</b>			<b>4 156,94</b>			<b>0,10390</b>		<b>0,00000</b>
<b>Díl: 62</b>	<b>Úpravy povrchů vnější</b>									
8	62041135R00	Nátěr vnější omítky akrylátový sl. 3, z lešení hydrofobní nátěr vně parapet	m2	0,46	125,00	57,75	0,00062	0,00029	0,00000	0,00000
		0,30*1,54		0,46						
9	622421121R00	Omítka vnější stěn, MVC, hrubá zatřena	m2	0,46	210,00	97,02	0,04593	0,02122	0,00000	0,00000
		0,30*1,54		0,46						
10	622902110R00	Očištění po opravách kamenných říms a šambrán	m2	0,99	100,00	98,55	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		0,15*1,540 *2		0,46						
		0,15*1,49+0,15*2		0,52						
		stávající kamenné ostění ... po vybourání :		0,00						
		oken... před mtz nových oken:		0,00						



## Slepý rozpočet

Stavba : <b>9074 OBNOVA FASADY LOUCKY KLAŠTER</b>	Rozpočet: 90741118
Objekt : <b>1118 V.ETAPA-ntz-okno č.05</b>	OBNOVA FASADY LOUCKÝ KLAŠTER - V.ETAPA-ntz-okno č.

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem. hmot. / MJ	dem. hmot. celk. (t)
<b>Díl: 63</b>	<b>Celkem za</b>	<b>62 Úpravy povrchů vnější</b>				<b>253,32</b>		<b>0,02151</b>		<b>0,00000</b>
	632451022R00	Podlahy a podlahové konstrukce								
		Vyrovnávací potěr , v pásu, tl. 30 mm	m2	0,31	220,00	67,76	0,07426	0,02287	0,00000	0,00000
		pod nový parapet:0,20*1,54		0,31						
<b>Díl: 64</b>	<b>Celkem za</b>	<b>63 Podlahy a podlahové konstrukce</b>				<b>67,76</b>		<b>0,02287</b>		<b>0,00000</b>
	641954211R00	Výplně otvorů								
	641960000R00	Osazení rámu okenních dř.dvojitých, pl. do 2,5 m2	kus	1,00	399,00	399,00	0,04128	0,04128	0,00000	0,00000
		Těsnění spár otvorových prvků PU pěnou	m	4,87	87,00	423,69	0,00010	0,00049	0,00000	0,00000
		prostor mezi rámem okna a ostěním:1,540*2+1,49+0,15*2		4,87						
		a nadpražím:		0,00						
<b>Díl: 96</b>	<b>Celkem za</b>	<b>64 Výplně otvorů</b>				<b>822,69</b>		<b>0,04177</b>		<b>0,00000</b>
	96806112R00	Bourání konstrukcí								
		Vyvěšení dřevěných okenních křídel pl. do 1,5 m2	kus	2,00	7,00	14,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		2		2,00						
	968062355R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých pl. 2 m2	m2	2,29	150,00	344,19	0,00100	0,00229	-0,06200	-0,14227
		1,54*1,49		2,29						
<b>Díl: 99</b>	<b>Celkem za</b>	<b>96 Bourání konstrukcí</b>				<b>358,19</b>		<b>0,00229</b>		<b>-0,14227</b>
	99928111R00	Staveništní přesun hmot								
		Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	0,40	850,00	339,86	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
<b>Díl: 713</b>	<b>Celkem za</b>	<b>99 Staveništní přesun hmot</b>				<b>339,86</b>		<b>0,00000</b>		<b>0,00000</b>
	713190812R00	Izolace tepelné								
		Odstranění tepelné izolace, škvára tl. do 10 cm	m2	0,45	130,00	58,11	0,00000	0,00000	-0,10500	-0,04694
		prostor mezi svíslí.rámem okna:0,15*1,49		0,45						
		a ostění-zdivo:		0,00						
		(mělo funkci tepel.izolantu):		0,00						
		izolant:		0,00						
		řezaná sláma+vápenná maltovina:		0,00						
<b>Díl: 762</b>	<b>Celkem za</b>	<b>713 Izolace tepelné</b>				<b>58,11</b>		<b>0,00000</b>		<b>-0,04694</b>
	762124110R00	Konstrukce tesařské								
		M.konst.stěn z fos.a hranol.do100cm2 ocel.spojkami	m	9,38	95,00	891,10	0,00020	0,00188	0,00000	0,00000
		kce k interiéru :1,54*2+1,49+0,06*2		4,69						
		kce k exteriéru:4,69		4,69						
		0		0,00						
		doplnění rám.kce mezi rámem okna a :		0,00						

## Slepý rozpočet

Stavba : <b>9074 OBNOVA FASADY LOUCKY KLAŠTER</b>	Rozpočet: 90741118
Objekt : <b>1118 V.ETAPA-mtz-okno č.05</b>	OBNOVA FASADY LOUCKÝ KLAŠTER - V.ETAPA-mtz-okno č.


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem. hmot. / MJ	dem. hmot. celk. (t)
		a zdířem svísl.ostění: (vzhledem k kónickému půdorysu: oken. otvoru), rozšíření do interiéru:		0,00						
19	762195000R00	Spojovací a ochranné prostředky pro montáž stěn 0,0246	m3	0,02	550,00	13,53	0,01549	0,00038	0,00000	0,00000
20	76291111R00	Impregnace řeziva mačením Bochemit QB (0,06+0,04)*2*9,38	m2	1,88	15,00	28,14	0,00006	0,00011	0,00000	0,00000
21	60517102	Lať SM/JD 1 pod 25 cm2 délka 200-399 cm 0,06*0,04*1,49*2 0,06*0,04*(1,54+0,06*2) (0,0072+0,0040)*0,1 Mezisoučet +0,0123	m3	0,02	6 500,00	159,90	0,55000	0,01353	0,00000	0,00000
22	998762103R00	Přesun hmot pro tesarské konstrukce, výšky do 24 m	t	0,02	1 350,00	21,46	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
<b>Celkem za 762 Konstrukce tesarské</b>						<b>1 114,13</b>		<b>0,01590</b>		<b>0,00000</b>
<b>Díl: 766</b>		<b>Konstrukce truhlářské</b>								
23	766622235R00	Okna komplet.otvírává do rámti, 2Kříd.nad 2,10 m2	kus	1,00	30,00	30,00	0,00242	0,00242	0,00000	0,00000
24	766-02	dod okno 154/149 cm , dvojitě s dřevěným destěním špalety, označ. 05 (jednoduché)	kus	1,00	1 000,00	1 000,00	0,18000	0,18000	0,00000	0,00000
25	998766103R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m	t	0,18	950,00	173,30	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
<b>Celkem za 766 Konstrukce truhlářské</b>						<b>1 203,30</b>		<b>0,18242</b>		<b>0,00000</b>
<b>Díl: D96</b>		<b>Přesuny sutí a vybouraných hmot</b>								
26	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí	t	0,15	400,00	58,72	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
27	979990162R00	Poplatek za skládku sutí - dřevo+sklo	t	0,04	1 206,00	51,13	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
28	97901111R00	SVÍSLÁ DOPRAVA SUTÍ ZA 1.PODLAŽÍ	T	0,19	250,00	47,30	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
29	979011121R00	PŘÍPLATEK ZA KAŽDÉ DALŠÍ PODLAŽÍ	T	0,76	160,00	121,09	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
30	97908111R00	ODVOZ SUTÍ NA SKLÁDKU DO 1KM	T	0,19	150,00	28,38	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
31	979081121R00	PŘÍPLATEK K ODVOZU ZA DALŠÍ 1KM	T	1,70	15,00	25,54	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
32	97908211R00	VNITROSTAVENÍTNÍ DOPRAVA SUTÍ 10M	T	0,19	220,00	41,62	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
33	979082119R00	PŘÍPLATEK ZA PŘESUN DALŠÍCH 5M	T	0,19	20,00	3,78	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
<b>Celkem za D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot</b>						<b>377,57</b>		<b>0,00000</b>		<b>0,00000</b>

## SLEPÝ ROZPOČET

<b>Rozpočet</b>	<b>90741109</b>	<b>OBNOVA FASÁDY LOUCKÝ KLÁŠT</b>	<b>JKSO</b>	
<b>Objekt</b>	Název objektu		SKP	
<b>1109</b>	<b>V.ETAPA-mtz-okno č.03</b>		Měrná jednotka	
<b>Stavba</b>	Název stavby		Počet jednotek	
<b>9074</b>	<b>OBNOVA FASÁDY LOUCKÝ KLÁŠTER</b>		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel	Město Znojmo, Obrokova 1/12, Znojmo			
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

### ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z	HSV celkem	6 646	gzs	0
Z	PSV celkem	5 632		
R	M práce celkem	0		
N	M dodávky celkem	0		
	ZRN celkem	12 279		
	HZS	750		
	ZRN+HZS	13 029	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	13 029	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:  <b>TRUHLÁŘSTVÍ</b> Pavel Pígl Pavlice 186, 671 56 Pavlice IČ: 47449292, DIČ: CZ6806221004 tel.: 602 326 178	Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %		13 029 Kč
DPH	21,0 %		2 736 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>			<b>15 765 Kč</b>

Poznámka :

Stavba :	<b>9074 OBNOVA FASADY LOUCKY KLASTER</b>	Rozpočet :	90741109
Objekt :	<b>1109 V.ETAPA-mtz-okno č.03</b>		<b>OBNOVA FASADY LOUCKÝ KLÁŠTER</b>

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
34 Stěny a příčky	574	0	0	0	0
61 Úpravy povrchů vnitřní	3 584	0	0	0	750
62 Úpravy povrchů vnější	252	0	0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce	59	0	0	0	0
64 Výplně otvorů	927	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	504	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	290	0	0	0	0
713 Izolace tepelné	0	86	0	0	0
762 Konstrukce tesařské	0	1 412	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	0	4 134	0	0	0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot	457	0	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>6 646</b>	<b>5 632</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>750</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
gzs			12 279	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>0</b>

## Slepý rozpočet

Stavba : <b>9074 OBNOVA FASADY LOUCKY KLASTER</b>	Rozpočet: 90741109
Objekt : <b>1109 V.ETAPA-mz-okno č.03</b>	OBNOVA FASADY LOUCKY KLÁŠTER - V.ETAPA-mz-okno č.

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem. hmot. / MJ	dem. hmot. celk. (t)
<b>Díl: 34</b>		<b>Stěny a příčky</b>								
1	346244351RT2	Obezdivka tl. 6,5 cm (zdění mezi ostěním a rámem) s použitím suché maltové směsi	m2	0,91	630,00	573,62	0,14350	0,13066	0,00000	0,00000
		obezdivka-přizdění k dřev. rámové kci: 0,15*2,21 *2		0,66						
		0,15*(1,35+0,15*2)		0,25						
	<b>Celkem za</b>	<b>34 Stěny a příčky</b>				<b>573,62</b>		<b>0,13066</b>		<b>0,00000</b>
<b>Díl: 61</b>		<b>Upravy povrchů vnitřní</b>								
2	612403380R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 3x3 cm maltou ze SMS vně mezi rámem a stáv. ostěním	m	5,77	40,00	230,80	0,00156	0,00900	0,00000	0,00000
		1,35*2,21*2		5,77						
3	612425921RT5	Omitka vápenná vnitřního ostění - hladká z vápenosádrové omítky Cemix 026, tl. 20 mm	m2	3,39	528,00	1 787,28	0,02506	0,08483	0,00000	0,00000
		0,50*(1,35+2,21*2+0,50*2)		3,39						
4	619995001U00	Začištění omítek kolem oken apod	m	5,77	100,00	577,00	0,00150	0,00866	0,00000	0,00000
		5,77		5,77						
5	pc-61-01	přípl. za omítkovinu vnitřní - označ. FASO 20V2-výrobce premixservis	m2	3,39	110,00	372,35	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		3,385		3,39						
6	pc-61-02	přípl. za omítkovinu vnější (tvrdá) - označ. FASO FV-1 - výrobce premixservis	m2	2,47	250,00	616,25	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		1,665+0,405+0,405		2,47						
7	900 RT4	HZS-obližnost, atyp otvor Práce v tarifní třídě 7	h	3,00	250,00	750,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		3		3,00						
	<b>Celkem za</b>	<b>61 Upravy povrchů vnitřní</b>				<b>4 333,68</b>		<b>0,10248</b>		<b>0,00000</b>
<b>Díl: 62</b>		<b>Upravy povrchů vnější</b>								
8	620411135R00	Nátěr vnější omítky akrylátový sl. 3, z lešení hydrofobní nátěr vně parapet	m2	0,41	125,00	50,63	0,00062	0,00025	0,00000	0,00000
		0,30*1,350		0,41						
9	62242121R00	Omitka vnější stěn, MVC, hrubá zatřena	m2	0,41	210,00	85,05	0,04593	0,01860	0,00000	0,00000
		0,30*1,35		0,41						
10	622902110R00	Očištění po opravách kamenných říms a šambrán	m2	1,17	100,00	116,55	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		0,15*2,21 *2		0,66						
		0,15*1,35+0,15*2		0,50						
		stávající kamenné ostění po vybourání		0,00						
		oken... před mtz nových oken:		0,00						

## Slepý rozpočet

Stavba : 9074 OBNOVA FASADY LOUCKY KLASTER	Rozpočet: 90741109
Objekt : 1109 V.ETAPA-mtz-okno č.03	OBNOVA FASADY LOUCKY KLASTER - V.ETAPA-mtz-okno č.

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (KG)	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem. hmot. / MJ	dem. hmot. celk. (t)
	<b>Celkem za</b>	<b>62 Úpravy povrchů vnější</b>				<b>252,23</b>		<b>0,01885</b>		<b>0,00000</b>
Díl: 63	632451022R00	Podlahy a podlahové konstrukce								
11		Vyrovnávací potěr , v pásu, tl. 30 mm pod nový parapet:0,20*1,35	m2	0,27	220,00	59,40	0,07426	0,02005	0,00000	0,00000
				0,27						
	<b>Celkem za</b>	<b>63 Podlahy a podlahové konstrukce</b>				<b>59,40</b>		<b>0,02005</b>		<b>0,00000</b>
Díl: 64		Výpíné otvorů								
12	641954341R00	Osazení rámu okenních dř.dvojitých, pl. do 4 m2	kus	1,00	399,00	399,00	0,06590	0,06590	0,00000	0,00000
13	641960000R00	Těsnění spár otvorových prvků PU pěnou prostor mezi rámem okna a ostěním:2,21*2+1,35+0,15*2 a nadpražím:	m	6,07	87,00	528,09	0,00010	0,00061	0,00000	0,00000
				6,07						
				0,00						
	<b>Celkem za</b>	<b>64 Výpíné otvorů</b>				<b>927,09</b>		<b>0,06651</b>		<b>0,00000</b>
Díl: 96		Bourání konstrukcí								
14	968061112R00	Vyvěšení dřevěných okenních křidel pl. do 1,5 m2	kus	8,00	7,00	56,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
				8,00						
15	968062356R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých pl. 4 m2	m2	2,98	150,00	447,53	0,00092	0,00274	-0,05400	-0,16111
				2,98						
	<b>Celkem za</b>	<b>96 Bourání konstrukcí</b>				<b>503,53</b>		<b>0,00274</b>		<b>-0,16111</b>
Díl: 99		Staveništní přesun hmot								
16	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	0,34	850,00	290,10	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	<b>Celkem za</b>	<b>99 Staveništní přesun hmot</b>				<b>290,10</b>		<b>0,00000</b>		<b>0,00000</b>
Díl: 713		Izolace tepelné								
17	713190812R00	Odstranění tepelné izolace, škvára tl. do 10 cm prostor mezi svisl.rámem okna:0,15*2,21 a ostění-zdivo: (mělo funkci tepel.izolantu): izolant: řezaná sláma+vápenná maltovina:	m2	0,66	130,00	86,19	0,00000	0,00000	-0,10500	-0,06962
				0,66						
				0,00						
				0,00						
				0,00						
				0,00						
				0,00						
	<b>Celkem za</b>	<b>713 Izolace tepelné</b>				<b>86,19</b>		<b>0,00000</b>		<b>-0,06962</b>
Díl: 762		Konstrukce tesarské								
18	762124110R00	M.konst.stěn z foš.a hranol.do100cm2 ocel.spojčkami kce k interiéru :2,21*2+1,35+0,06*2 kce k exteriéru:5,89	m	11,78	95,00	1 119,10	0,00020	0,00236	0,00000	0,00000
				5,89						
				5,89						
				0,00						
				0,00						
				0,00						
				0,00						
				0,00						

## Slepý rozpočet

<b>Stavba :</b> 9074 OBNOVA FASADY LOUCKY KLÁSTER	<b>Rozpočet:</b> 90741109
<b>Objekt :</b> 1109 V.ETAPA-mtz-okno č.03	OBNOVA FASADY LOUCKÝ KLÁSTER - V.ETAPA-mtz-okno č.

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem. hmot. / MJ	dem. hmot. celk. (t)
		a zdířem svísl. ostění: (vzhledem k kónickému půdorysu: oken. otvoru), rozšíření do interiéru:		0,00						
19	762195000R00	Spojovací a ochranné prostředky pro montáž stěn	m3	0,03	550,00	17,88	0,01549	0,00050	0,00000	0,00000
20	762911111R00	Impregnace řeziva máčením Bochemit QB (0,06*0,04)*2*1,1,78	m2	2,36	15,00	35,34	0,00006	0,00014	0,00000	0,00000
21	60517102	Lať SM/JD 1 pod 25 cm2 délka 200-399 cm (0,06*0,04)*2,21*2	m3	0,03	6 500,00	211,25	0,55000	0,01788	0,00000	0,00000
		(0,06*0,04*(1,35+0,06*2) (0,0106+0,0035)*0,1 Mezisoučet +0,0170		0,01						
22	998762103R00	Přesun hmot pro tesarské konstrukce, výšky do 24 m	t	0,02	1 350,00	28,18	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	<b>Celkem za Díl: 766</b>	<b>762 Konstrukce tesarské Konstrukce truhlářské</b>				<b>1 411,75</b>		<b>0,02088</b>		<b>0,00000</b>
23	766441821U00	Dřev. parapet deska š. -30cm dl 1m-	kus	1,00	30,00	30,00	0,00000	0,00000	-0,00500	-0,00500
24	766622275R00	Okna komplet. otvírává do rámu, 4kříd. do 3,30 m2 4+4 křídél	kus	2,00	550,00	1 100,00	0,00237	0,00474	0,00000	0,00000
25	766694113R00	Montáž parapetních desek š. do 30 cm, dl. do 260 cm	kus	1,00	250,00	250,00	0,00002	0,00002	0,00000	0,00000
26	766-01	Deska parapetní modřín dřev. šířka 20 cm dl. 1,27*0,15*2 , cm, tl. 3 cm	m	1,57	1 000,00	1 570,00	0,00600	0,00942	0,00000	0,00000
27	766-02	1,27*0,15*2 dod okno 135/221 cm , dvojitě s dřevěným destěním špalety, označ. 03 (kastlové)		1,57						
28	998766103R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m	kus	1,00	1 000,00	1 000,00	0,18000	0,18000	0,00000	0,00000
	<b>Celkem za Díl: D96</b>	<b>766 Konstrukce truhlářské Presuny suti a vybouraných hmot</b>				<b>4 134,47</b>		<b>0,19418</b>		<b>-0,00500</b>
29	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	0,20	400,00	80,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
30	979990162R00	Poplatek za skládku suti - dřevosklo	t	0,04	1 206,00	43,05	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
31	979011111R00	SVISLÁ DOPRAVA SUTI ZA 1.PODLAŽÍ	T	0,24	250,00	58,93	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
32	979011121R00	PŘÍPLATEK ZA KAŽDE DALŠÍ PODLAŽÍ	T	0,94	160,00	150,86	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
33	979081111R00	ODVOZ SUTI NA SKLÁDKU DO 1KM	T	0,24	150,00	35,36	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
34	979081121R00	PŘÍPLATEK K ODVOZU ZA DALŠÍ 1KM	T	2,12	15,00	31,82	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000

## Slepý rozpočet

Stavba :	9074 OBNOVA FASADY LOUCKY KLASTER	Rozpočet: 90741109
Objekt :	1109 V.ETAPA-mtz-okno č.03	OBNOVA FASADY LOUCKY KLASTER - V.ETAPA-mtz-okno č.

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem. hmot. / MJ	dem. hmot. celk. (t)
35	97908211R00	VNITROSTAVENISŤNI DOPRAVA SUTI 10M	T	0,24	220,00	51,86	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
36	97908211R00	PRIPLATEK ZA PRESUN DALŠICH 5M	T	0,24	20,00	4,71	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	<b>Celkem za</b>	<b>D96 Přesuny suti a vybouraných hmot</b>				<b>456,60</b>		<b>0,00000</b>		<b>0,00000</b>




## SLEPÝ ROZPOČET

<b>Rozpočet</b>	<b>90741108</b>	<b>OBNOVA FASÁDY LOUCKÝ KLÁŠTĚ</b>	<b>JKSO</b>	
<b>Objekt</b>	Název objektu		SKP	
<b>1108</b>	<b>V.ETAPA-mtz-okno č.02</b>		Měrná jednotka	
<b>Stavba</b>	Název stavby		Počet jednotek	
<b>9074</b>	<b>OBNOVA FASÁDY LOUCKÝ KLÁŠTER</b>		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel	Město Znojmo, Obrokova 1/12, Znojmo			
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

### ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z	HSV celkem	8 081	gzs	0
Z	PSV celkem	5 116		
R	M práce celkem	0		
N	M dodávky celkem	0		
	ZRN celkem	13 197		
	HZS	750		
	ZRN+HZS	13 947	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	13 947	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
Podpis :	Podpis:	Podpis:
	 <p><b>TRUHLÁŘSTVÍ</b> Pavel Pígl Pavlice 186/671 56 Pavlice IČ: 47449292, IČ: CZ6806221004 tel.: 602 326 178</p>	

Základ pro DPH	21,0 %	13 947 Kč
DPH	21,0 %	2 929 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>		<b>16 876 Kč</b>

Poznámka :

Stavba :	<b>9074 OBNOVA FASADY LOUCKY KLAŠTER</b>	Rozpočet :	90741108
Objekt :	<b>1108 V.ETAPA-mtz-okno č.02</b>		<b>OBNOVA FASADY LOUCKÝ KLAŠTER</b>

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
34 Stěny a příčky	1 183	0	0	0	0
61 Úpravy povrchů vnitřní	4 223	0	0	0	750
62 Úpravy povrchů vnější	256	0	0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce	60	0	0	0	0
64 Výplně otvorů	944	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	497	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	433	0	0	0	0
713 Izolace tepelné	0	90	0	0	0
762 Konstrukce tesařské	0	1 454	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	0	3 572	0	0	0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot	485	0	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>8 081</b>	<b>5 116</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>750</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
gzs			13 197	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>0</b>

## Slepý rozpočet

Stavba : <b>9074 OBNOVA FASADY LOUCKY KLÁSTER</b>	Rozpočet: 90741108
Objekt : <b>1108 V.ETAPA-mtz-okno č.02</b>	OBNOVA FASADY LOUCKÝ KLÁSTER - V.ETAPA-mtz-okno č.

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem. hmot. / MJ	dem. hmot. celk. (t)
<b>Díl: 34</b>		<b>Stěny a příčky</b>								
1	346244351RT2	Obezdivka tl. 6,5 cm (zdění mezi ostěním a rámem )s použitím suché maltové směsi	m2	1,88	630,00	1 183,14	0,14350	0,26949	0,00000	0,00000
		obezdivka-přizdění k dřev.rámové koi:0,30*2,30 *2		1,38						
		0,30*(1,36+0,15*2)		0,50						
	<b>Celkem za</b>	<b>34 Stěny a příčky</b>				<b>1 183,14</b>		<b>0,26949</b>		<b>0,00000</b>
<b>Díl: 61</b>		<b>Upravy povrchů vnitřní</b>								
2	612403380R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 3x3 cm maltou ze SMS vně mezi rámem a stáv.ostěním	m	5,96	40,00	238,40	0,00156	0,00930	0,00000	0,00000
		1,36+2,30*2		5,96						
3	612425921RT5	Omitka vápenná vnitřního ostění - hladká z vápenosádrové omítky Cemix 026, tl. 20 mm	m2	4,52	528,00	2 388,67	0,02506	0,11337	0,00000	0,00000
		0,650*(1,36+2,30*2+0,50*2)		4,52						
4	619995001U00	Začištění omítek kolem oken apod	m	5,96	100,00	596,00	0,00150	0,00894	0,00000	0,00000
		1,36+2,3*2		5,96						
5	pc-61-01	přípl. za omítkovinu vnitřní - označ. FASO 20V2-vyrobcem premixservis	m2	4,52	110,00	497,64	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		4,524		4,52						
6	pc-61-02	přípl. za omítkovinu vnější (tvrdá) -označ. FASO FV-1 -vyrobce premixservis	m2	2,01	250,00	502,50	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		1,194+0,408+0,408		2,01						
7	900 RT4	HZS-obtížnost, atyp otvor Práce v tarifní třídě 7	h	3,00	250,00	750,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		3		3,00						
	<b>Celkem za</b>	<b>61 Upravy povrchů vnitřní</b>				<b>4 973,21</b>		<b>0,13161</b>		<b>0,00000</b>
<b>Díl: 62</b>		<b>Upravy povrchů vnější</b>								
8	620411135R00	Nátěr vnější omítky akrylátový sl. 3, z lešení hydrofobní nátěr vně parapet	m2	0,41	125,00	51,00	0,00062	0,00025	0,00000	0,00000
		0,30*1,36		0,41						
9	62242121R00	Omítka vnější stěn, MVC, hrubá zatřena	m2	0,41	210,00	85,68	0,04593	0,01874	0,00000	0,00000
		0,30*1,36		0,41						
10	622902110R00	Očištění po opravách,kamenných říms a šambrán	m2	1,19	100,00	119,40	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		0,15*2,30 *2		0,69						
		0,15*1,36+0,15*2		0,50						
		stávající kamenné ostění , , po vybourání :		0,00						
		oken... před mtz nových oken:		0,00						

## Slepý rozpočet

Stavba :	9074 OBNOVA FASADY LOUCKY KLASTER	Rozpočet: 90741108
Objekt :	1108 V.ETAPA-mtz-okno č.02	OBNOVA FASADY LOUCKY KLASTER - V.ETAPA-mtz-okno č.

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem. hmot. / MJ	dem. hmot. celk. (t)
	<b>Celkem za</b>	<b>62 Úpravy povrchů vnější</b>				<b>256,08</b>		<b>0,01899</b>		<b>0,00000</b>
<b>Díl: 63</b>		<b>Podlahy a podlahové konstrukce</b>								
11	632451022R00	Vyrovnací potěr, v pásu, tl. 30 mm pod nový parapet 0,20*1,36	m2	0,27 0,27	220,00	59,84	0,07426	0,02020	0,00000	0,00000
	<b>Celkem za</b>	<b>63 Podlahy a podlahové konstrukce</b>				<b>59,84</b>		<b>0,02020</b>		<b>0,00000</b>
<b>Díl: 64</b>		<b>Výplně otvorů</b>								
12	641954341R00	Osazení rámu okenních dí. dvojitých, pl. do 4 m2	kus	1,00	399,00	399,00	0,06590	0,06590	0,00000	0,00000
13	641960000R00	Těsnění spár otvorových prvků PU pěnou prostor mezi rámem okna a ostěním: 2,3*2+1,36+0,15*2 a nadpražím:	m	6,26 6,26 0,00	87,00	544,62	0,00010	0,00063	0,00000	0,00000
	<b>Celkem za</b>	<b>64 Výplně otvorů</b>				<b>943,62</b>		<b>0,06653</b>		<b>0,00000</b>
<b>Díl: 96</b>		<b>Bourání konstrukcí</b>								
14	96806112R00	Vyvěšení dřevěných okenních křidel pl. do 1,5 m2	kus	4,00 4,00	7,00	28,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
15	968062356R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých pl. 4 m2 1,36*2,3	m2	3,13 3,13	150,00	469,20	0,00092	0,00288	-0,05400	-0,16891
	<b>Celkem za</b>	<b>96 Bourání konstrukcí</b>				<b>497,20</b>		<b>0,00288</b>		<b>-0,16891</b>
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>								
16	99928111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	0,51	850,00	433,24	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	<b>Celkem za</b>	<b>99 Staveništní přesun hmot</b>				<b>433,24</b>		<b>0,00000</b>		<b>0,00000</b>
<b>Díl: 713</b>		<b>Izolace tepelné</b>								
17	713190812R00	Odstranění tepelné izolace, škvára tl. do 10 cm prostor mezi svísl. rámem okna: 0,15*2,30 *2 a ostění-zdivo: (mělo funkci tepel. izolantu): izolant: řezaná sláma+vápenná maltočina:	m2	0,69 0,69 0,00 0,00 0,00 0,00	130,00	89,70	0,00000	0,00000	-0,10500	-0,07245
	<b>Celkem za</b>	<b>713 Izolace tepelné</b>				<b>89,70</b>		<b>0,00000</b>		<b>-0,07245</b>
<b>Díl: 762</b>		<b>Konstrukce tesařské</b>								
18	762124110R00	M.konst.stěn z foš. a hranol.do 100cm2 ocel.spojkami kce k interiéru : 2,3*2+1,36+0,06*2 kce k exteriéru: 6,08 0 doplňení rám.kce mezi rámem okna a :	m	12,16 6,08 6,08 0,00 0,00	95,00	1 155,20	0,00020	0,00243	0,00000	0,00000

## Slepý rozpočet

<b>Stavba :</b> 9074 OBNOVA FASADY LOUCKY KLASTER	<b>Rozpočet:</b> 90741108
<b>Objekt :</b> 1108 V.ETAPA-mtz-okno č.02	OBNOVA FASADY LOUCKY KLASTER - V.ETAPA-mtz-okno č.

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem.hmot / MJ	dem.hmot celk.(t)
		a zdířem svíslí osvětlení (vzhledem k kónickému průřezu; oken. otvoru), rozšíření do interiéru:		0,00 0,00 0,00						
19	762195000R00	Spojovací a ochranné prostředky pro montáž stěn	m3	0,03	550,00	18,21	0,01549	0,00051	0,00000	0,00000
		0,0331		0,03						
20	76291111R00	Impregnace řeziva máčením Bochemit QB	m2	2,43	15,00	36,48	0,00006	0,00015	0,00000	0,00000
		(0,06+0,04)*2*12,16		2,43						
21	60517102	Lať SM/JD 1 pod 25 cm2 délka 200-399 cm	m3	0,03	6 500,00	215,15	0,55000	0,01821	0,00000	0,00000
		0,06*0,04*2,3*2		0,01						
		0,06*0,04*(1,36+0,06*2)		0,00						
		(0,011+0,0036)*0,1		0,00						
		Mezisoučet		0,02						
		+0,0170		0,02						
22	998762103R00	Přesun hmot pro tesarské konstrukce, výšky do 24 m	t	0,02	1 350,00	28,75	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	<b>Celkem za</b>	<b>762 Konstrukce tesarské</b>				<b>1 453,78</b>		<b>0,02130</b>		<b>0,00000</b>
<b>Díl: 766</b>		<b>Konstrukce truhlářské</b>								
23	766441821U00	Dřevěná parapetní deska š -30cm dl 1m-	kus	1,00	30,00	30,00	0,00000	0,00000	-0,00500	-0,00500
24	766622275R00	Okna komplet otvíravá do rámu, 4kříd. do 3,30 m2 4 křídél	kus	1,00	550,00	550,00	0,00237	0,00237	0,00000	0,00000
25	766694113R00	Montáž parapetních desek š.do 30 cm,dl.do 260 cm	kus	1,00	250,00	250,00	0,00002	0,00002	0,00000	0,00000
26	766-01	Deska parapetní modřín dřevěná šířka 20 cm dl. 1,49+0,15*2 , cm. dl. 3 cm	m	1,56	1 000,00	1 560,00	0,00600	0,00936	0,00000	0,00000
		1,26+0,15*2		1,56						
27	766-02	dod okno 136/230 cm , dvojitě s dřevěným deštěním špalety, označ. 02 (jednoduché)	kus	1,00	1 000,00	1 000,00	0,18000	0,18000	0,00000	0,00000
28	998766103R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m	t	0,19	950,00	182,16	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	<b>Celkem za</b>	<b>766 Konstrukce truhlářské</b>				<b>3 572,16</b>		<b>0,19175</b>		<b>-0,00500</b>
<b>Díl: D96</b>		<b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>								
29	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	0,20	400,00	80,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
30	979990162R00	Poplatek za skládku suti - dřevor-skl	t	0,05	1 206,00	55,96	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
31	97901111R00	SVISLÁ DOPRAVA SUTI ZA 1.PODLAŽÍ	T	0,25	250,00	61,59	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
32	979011121R00	PŘÍPLATEK ZA KAŽDÉ DALŠÍ PODLAŽÍ	T	0,99	160,00	157,67	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
33	97908111R00	ODVOZ SUTI NA SKLÁDKU DO 1KM	T	0,25	150,00	36,95	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
34	979081121R00	PŘÍPLATEK K ODVOZU ZA DALŠÍ 1KM	T	2,22	15,00	33,26	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
35	97908211R00	VNITROSTAVENIŠTNÍ DOPRAVA SUTI 10M	T	0,25	220,00	54,20	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000

## Slepý rozpočet

Stavba :	9074 OBNOVA FASADY LOUCKY KLASTER	Rozpočet: 90741108
Objekt :	1108 V.ETAPA-mtz-okno č.02	OBNOVA FASADY LOUCKY KLASTER - V.ETAPA-mtz-okno č.


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmot. / MJ	dem. hmot. celk.(t)
36	979082119R00	PŘÍPLATEK ZA PŘESUN DALŠÍCH 5M	T	0,25	20,00	4,93	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	<b>Celkem za</b>	<b>D96 Přesuny suti a vybouraných hmot</b>				<b>484,56</b>		<b>0,00000</b>		<b>0,00000</b>

## SLEPÝ ROZPOČET

<b>Rozpočet</b>	<b>90741107</b>	<b>OBNOVA FASÁDY LOUCKÝ KLÁŠTĚ</b>	<b>JKSO</b>	
<b>Objekt</b>	Název objektu		SKP	
<b>1107</b>	<b>V.ETAPA-mtz-okno č.01</b>		Měrná jednotka	
<b>Stavba</b>	Název stavby		Počet jednotek	
<b>9074</b>	<b>OBNOVA FASÁDY LOUCKÝ KLÁŠTER</b>		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel	Město Znojmo, Obrokova 1/12, Znojmo			
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

### ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
Z	HSV celkem	7 062	gzs
			0
Z	PSV celkem	5 901	
R	M práce celkem	0	
N	M dodávky celkem	0	
	ZRN celkem	12 963	
	HZS	750	
	ZRN+HZS	13 713	Ostatní náklady neuvedené
			0
	ZRN+ost.náklady+HZS	13 713	Ostatní náklady celkem
			0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
Podpis :	Podpis:	Podpis:
	 <b>TRuhlářství</b> Pavel Pígl Pavlice 186, 671 56 Pavlice IČ: 47449292, DIČ: CZ6806221004 tel. /502 326 178	

Základ pro DPH	21,0 %	13 713 Kč
DPH	21,0 %	2 880 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>		<b>16 593 Kč</b>

Poznámka :

Stavba :	<b>9074 OBNOVA FASADY LOUCKY KLÁSTER</b>	Rozpočet :	90741107
Objekt :	<b>1107 V.ETAPA-mtz-okno č.01</b>		<b>OBNOVA FASADY LOUCKÝ KLÁŠTER</b>

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
34 Stěny a příčky	607	0	0	0	0
61 Úpravy povrchů vnitřní	3 664	0	0	0	750
62 Úpravy povrchů vnější	275	0	0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce	62	0	0	0	0
64 Výplně otvorů	971	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	622	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	304	0	0	0	0
713 Izolace tepelné	0	93	0	0	0
762 Konstrukce tesařské	0	1 523	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	0	4 285	0	0	0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot	557	0	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>7 062</b>	<b>5 901</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>750</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
gzs			12 963	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>0</b>



## Slepý rozpočet

Stavba :	9074 OBNOVA FASADY LOUCKY KLASTER	Rozpočet: 90741107
Objekt :	1107 V.ETAPA-mtz-okno č.01	OBNOVA FASADY LOUCKÝ KLÁŠTER - V.ETAPA-mtz-okno č.

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem. hmot. / MJ	dem. hmot. celk. (t)
<b>Díl: 34</b>	<b>Stěny a příčky</b>									
1	346244351RT2	Obezdivka tl. 6,5 cm (zdění mezi ostěním a rámem )s použitím suché maltové směsi	m2	0,96	630,00	606,69	0,14350	0,13819	0,00000	0,00000
		obezdivka-přizdění k dřev.ramové kci:0,15*2,35 *2		0,71						
		0,15*(1,42+0,15*2)		0,26						
	<b>Celkem za</b>	<b>34 Stěny a příčky</b>				<b>606,69</b>		<b>0,13819</b>		<b>0,00000</b>
<b>Díl: 61</b>	<b>Upravy povrchů vnitřní</b>									
2	612403380R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 3x3 cm maltou ze SMS vně- mezi rámem a stáv.ostěním	m	6,12	40,00	244,80	0,00156	0,00955	0,00000	0,00000
		1,42*2,35*2		6,12						
3	612425921RT5	Omitka vápenná vnitřního ostění - hladká z vápenosádrové omítky Cemix 026, tl. 20 mm	m2	3,56	528,00	1 879,68	0,02506	0,08921	0,00000	0,00000
		0,50*(1,42+2,35*2+0,50*2)		3,56						
4	619995001U00	Začištění omítek kolem oken apod	m	6,12	100,00	612,00	0,00150	0,00918	0,00000	0,00000
		1,42*2,35*2		6,12						
5	pc-61-01	přípl. za omítkovinu vnitřní - označ. FASO 20V2-výrobce premixservis	m2	3,56	110,00	391,60	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		3,56		3,56						
6	pc-61-02	přípl.za omítkovinu vnější (tvrdá) -označ. FASO FV-1 - výrobce premixservis	m2	2,14	250,00	535,50	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		1,242+0,45+0,45		2,14						
7	900 RT4	HZS-obtížnost, atyp otvor Práce v tarifní třídě 7	h	3,00	250,00	750,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		3		3,00						
	<b>Celkem za</b>	<b>61 Upravy povrchů vnitřní</b>				<b>4 413,58</b>		<b>0,10794</b>		<b>0,00000</b>
<b>Díl: 62</b>	<b>Upravy povrchů vnější</b>									
8	620411135R00	Natěr vnější omítky akrylátový sl. 3, z lešení hydrofobní nátěr vně parapet	m2	0,45	125,00	56,25	0,00062	0,00028	0,00000	0,00000
		0,30*1,50		0,45						
9	622421121R00	Omitka vnější stěn, MVC, hrubá zatřená	m2	0,45	210,00	94,50	0,04593	0,02067	0,00000	0,00000
		0,30*1,50		0,45						
10	622902110R00	Očištění po opravách,kamenných říms a šambrán	m2	1,24	100,00	124,20	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		0,15*2,39 *2		0,72						
		0,15*1,50+0,15*2		0,53						
		stavající kamenné ostění po vybourání		0,00						
		oken... před mtz nových oken:		0,00						

## Slepý rozpočet

Stavba :	9074 OBNOVA FASADY LOUCKY KLASTER	Rozpočet: 90741107
Objekt :	1107 V.ETAPA-mtz-okno č.01	OBNOVA FASADY LOUCKY KLASTER - V.ETAPA-mtz-okno č.

P. č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem. hmot. / MJ	dem. hmot. celk. (t)
		a zdířem svisl. ostění: (vzhledem k kónickému průřezu: oken. otvoru), rozšíření do interiéru:		0,00 0,00 0,00						
19	762195000R00	Spojovací a ochranné prostředky pro montáž stěn 0,0339	m3	0,03 0,03	550,00	18,65	0,01549	0,00053	0,00000	0,00000
20	76291111R00	Impregnace feziva máčením Bochemit QB (0,06*0,04)*2*12,8	m2	2,56 2,56	15,00	38,40	0,00006	0,00015	0,00000	0,00000
21	60517102	Lať SM/JD 1 pod 25 cm2 délka 200-399 cm 0,06*0,04*2,39*2 0,06*0,04*(1,50+0,06*2) (0,0115+0,0039)*0,1 Mezisoučet +0,0170	m3	0,03 0,01 0,00 0,00 0,02 0,02	6 500,00	220,35	0,55000	0,01865	0,00000	0,00000
22	998762103R00	Přesun hmot pro tesarské konstrukce, výšky do 24 m	t	0,02	1 350,00	29,54	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	<b>Celkem za</b>	<b>762 Konstrukce tesarské</b>				<b>1 522,94</b>		<b>0,02188</b>		<b>0,00000</b>
<b>Díl: 766</b>		<b>Konstrukce truhlářské</b>								
23	766441821U00	Dřmtž parapet deska š -30cm dl 1m-	kus	1,00	30,00	30,00	0,00000	0,00000	-0,00500	-0,00500
24	766622275R00	Okna komplet.otvíravá do rámu, 4kříd.do 3,30 m2 4+4 křidel	kus	2,00	550,00	1 100,00	0,00237	0,00474	0,00000	0,00000
25	766694113R00	Montáž parapetních desek š.do 30 cm,dl.do 260 cm	kus	1,00	250,00	250,00	0,00002	0,00002	0,00000	0,00000
26	766-01	Deska parapetní modřín dřevo šířka 20 cm dl.1,49+0,15*2, cm,tl.3 cm 1,42+0,15*2	m	1,72 1,72	1 000,00	1 720,00	0,00600	0,01032	0,00000	0,00000
27	766-02	dod okno 150/239 cm , dvojitě s dřevěným deštěním špalety, označ. 01 (kastlové)	kus	1,00	1 000,00	1 000,00	0,18000	0,18000	0,00000	0,00000
28	998766103R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m	t	0,20	950,00	185,33	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	<b>Celkem za</b>	<b>766 Konstrukce truhlářské</b>				<b>4 285,33</b>		<b>0,19508</b>		<b>-0,00500</b>
<b>Díl: D96</b>		<b>Přesuny sutí a vybouraných hmot</b>								
29	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí	t	0,20	400,00	80,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
30	979990162R00	Poplatek za skládku sutí - dřevo+sklo	t	0,07	1 206,00	89,12	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
31	97901111R00	SVISLÁ DOPRAVA SUTÍ ZA 1.PODLAŽÍ	T	0,27	250,00	68,47	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
32	97901121R00	PŘÍPLATEK ZA KAŽDÉ DALŠÍ PODLAŽÍ	T	1,10	160,00	175,28	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
33	97908111R00	ODVOZ SUTÍ NA SKLÁDKU DO 1KM	T	0,27	150,00	41,08	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
34	97908121R00	PŘÍPLATEK K ODVOZU ZA DALŠÍ 1KM	T	2,46	15,00	36,97	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000

## SLEPÝ ROZPOČET

<b>Rozpočet</b>	<b>90741119</b>	<b>OBNOVA FASÁDY LOUCKÝ KLÁŠT</b>	<b>JKSO</b>	
<b>Objekt</b>	Název objektu		SKP	
<b>1119</b>	<b>V.ETAPA-mtz-mříže M8</b>		Měrná jednotka	
<b>Stavba</b>	Název stavby		Počet jednotek	
<b>9074</b>	<b>OBNOVA FASÁDY LOUCKÝ KLÁŠTER</b>		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel	Město Znojmo, Obrokova 1/12, Znojmo			
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	
<b>ROZPOČTOVÉ NÁKLADY</b>				
<b>Základní rozpočtové náklady</b>		<b>Ostatní rozpočtové náklady</b>		
	HSV celkem	6 138	GZS	0
Z	PSV celkem	2 961		
R	M práce celkem	0		
N	M dodávky celkem	0		
	ZRN celkem	9 099		
	HZS	0		
	ZRN+HZS	9 099	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	9 099	Ostatní náklady celkem	0
<b>Vypracoval</b>		<b>Za zhotovitele</b>		<b>Za objednatele</b>
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
		<b>TRUHLÁŘSTVÍ</b> Pavel Pígl Pavlice 156, 671 56 Pavlice IČ: 47449292, DIČ: CZ6806221004 tel.: 582 326 178		
Základ pro DPH	21,0 %			9 099 Kč
DPH	21,0 %			1 911 Kč
Základ pro DPH	0,0 %			0 Kč
DPH	0,0 %			0 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>				<b>11 010 Kč</b>

Poznámka :

Stavba :	<b>9074 OBNOVA FASADY LOUCKY KLASTER</b>	Rozpočet :	90741119
Objekt :	<b>1119 V.ETAPA-mtz-mříže M8</b>		<b>OBNOVA FASÁDY LOUCKÝ KLÁŠTER</b>

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
3 Svislé a kompletní konstrukce	2 000	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	1 200	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavb	500	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů	2 100	0	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	2 961	0	0	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	338	0	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>6 138</b>	<b>2 961</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY


Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
GZS			9 099	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>0</b>

**Slepý rozpočet**

Stavba :	<b>9074 OBNOVA FASADY LOUCKY KLASTER</b>	Rozpočet: 90741119
Objekt :	<b>1119 V.ETAPA-mtz-mříže M8</b>	OBNOVA FASADY LOUCKÝ KLÁSTER - V.ETAPA-mtz-mříže M

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem. hmot. / MJ	dem. hmot. celk. (t)
<b>Díl: 3</b>	<b>310235241RT2</b>	<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>								
1		Zadívka otvorů pl.0,0225 m2 cihlami, tl.zdi 30 cm s použitím suché maltové směsi	kus	4,00	500,00	2 000,00	0,01317	0,05268	0,00000	0,00000
				4,00						
<b>Díl: 94</b>	<b>941955001R00</b>	<b>3 Svislé a kompletní konstrukce</b>				<b>2 000,00</b>		<b>0,05268</b>		<b>0,00000</b>
2		Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	4,80	250,00	1 200,00	0,00121	0,00581	0,00000	0,00000
		1,20*2,00 *2		4,80						
<b>Díl: 95</b>	<b>953965124U00</b>	<b>94 Lešení a stavební výtahy</b>				<b>1 200,00</b>		<b>0,00581</b>		<b>0,00000</b>
3		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	kus	4,00	125,00	500,00	0,00025	0,00100	0,00000	0,00000
		Kotevní šroub chem kotv M12 hl 30cm		4,00						
		mtz kotev do zdiva.4		4,00						
<b>Díl: 97</b>	<b>973031325R00</b>	<b>95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách</b>				<b>500,00</b>		<b>0,00100</b>		<b>0,00000</b>
4		Proražení otvorů	kus	6,00	350,00	2 100,00	0,00049	0,00294	-0,03100	-0,18600
		Vysekání kapes zeď cihel. MVC, pl. 0,1m2, hl. 30cm		6,00						
		kotev otvory pro dveř. závěsy:6		6,00						
<b>Díl: 767</b>	<b>767662210R00</b>	<b>97 Proražení otvorů</b>				<b>2 100,00</b>		<b>0,00294</b>		<b>-0,18600</b>
5		Konstrukce zámečnické	m2	24,68	120,00	2 961,00	0,00012	0,00296	0,00000	0,00000
		Montáž mříží otvirových		24,68						
		1,50*2,35 *7								
6		Dod mříže 150/235 cm - označ.č.M8 dle PD	kus	7,00	0,00	0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
7		Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
<b>Díl: D96</b>	<b>979011111R00</b>	<b>767 Konstrukce zámečnické</b>				<b>2 961,00</b>		<b>0,00296</b>		<b>0,00000</b>
8		Přesuny suti a vybouraných hmot	T	0,19	250,00	46,50	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
9		SVISLÁ DOPRAVA SUTI ZA 1.PODLAŽÍ	T	0,74	160,00	119,04	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
10		PŘÍPLATEK ZA KAŽDÉ DALŠÍ PODLAŽÍ	T	0,19	150,00	27,90	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
11		ODVOZ SUTI NA SKLADKU DO 1KM	T	1,67	15,00	25,11	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
12		PŘÍPLATEK K ODVOZU ZA DALŠÍ 1KM	T	0,19	220,00	40,92	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
13		VNITROSTAVENIŠTNÍ DOPRAVA SUTI 10M	T	0,19	20,00	3,72	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
14		PŘÍPLATEK ZA PŘESUN DALŠÍCH 5M	t	0,19	400,00	74,40	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		Poplatek za skladku stavební suti								
<b>Díl: D96</b>	<b>979990001R00</b>	<b>D96 Přesuny suti a vybouraných hmot</b>				<b>337,59</b>		<b>0,00000</b>		<b>0,00000</b>

## SLEPÝ ROZPOČET

<b>Rozpočet</b>	<b>90741117</b>	<b>OBNOVA FASÁDY LOUCKÝ KLÁŠTĚR</b>	<b>JKSO</b>	
<b>Objekt</b>	Název objektu		SKP	
<b>1117</b>	<b>V.ETAPA-rtz-dveře č.D1</b>		Měrná jednotka	
<b>Stavba</b>	Název stavby		Počet jednotek	
<b>9074</b>	<b>OBNOVA FASÁDY LOUCKÝ KLÁŠTĚR</b>		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel	Město Znojmo, Obrokova 1/12, Znojmo			
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	
<b>ROZPOČTOVÉ NÁKLADY</b>				
<b>Základní rozpočtové náklady</b>		<b>Ostatní rozpočtové náklady</b>		
HSV celkem	9 455	GZS		0
Z PSV celkem	13 750			
R M práce celkem	0			
N M dodávky celkem	0			
ZRN celkem	23 205			
HZS	0			
ZRN+HZS	23 205	Ostatní náklady neuvedené		0
ZRN+ost.náklady+HZS	23 205	Ostatní náklady celkem		0
<b>Vypracoval</b>	<b>Za zhotovitele</b>	<b>Za objednatele</b>		
Jméno :	Jméno :	Jméno :		
Datum :	Datum :	Datum :		
Podpis :	Podpis:	Podpis:		
	 <b>TRUHCÁŘSTVÍ</b> Pamela Pigi Pavlice 186 1671 56 Pavlice IČ: 47449292 DIČ: CZ6806221004 tel.: 602 326 178			
Základ pro DPH	21,0 %			23 205 Kč
DPH	21,0 %			4 873 Kč
Základ pro DPH	0,0 %			0 Kč
DPH	0,0 %			0 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>				<b>28 078 Kč</b>

Poznámka :

Stavba :	<b>9074 OBNOVA FASADY LOUCKY KLASTER</b>	Rozpočet :	90741117
Objekt :	<b>1117 V.ETAPA-mtz-dveře č.D1</b>		<b>OBNOVA FASÁDY LOUCKÝ KLÁŠTER</b>

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
61 Úpravy povrchů vnitřní	5 779	0	0	0	0
62 Úpravy povrchů vnější	1 514	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	1 200	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	600	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	360	0	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	0	10 750	0	0	0
783 Nátěry	0	3 000	0	0	0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot	2	0	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>9 455</b>	<b>13 750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
GZS			23 205	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>0</b>

## Slepý rozpočet

Stavba : <b>9074 OBNOVA FASADY LOUCKY KLAŠTER</b>	Rozpočet: 90741117
Objekt : <b>1117 V.ETAPA-mtz-dveře č.D1</b>	OBNOVA FASADY LOUCKY KLAŠTER - V.ETAPA-mtz-dveře č.

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem.hmot. / MJ	dem. hmot. celk. (t)
<b>Díl: 61</b>	<b>Úpravy povrchů vnitřní</b>									
1	612425921RT5	Omitka vápenná vnitřního ostění - hladká z vápenosádrové omítky Cemix 026, tl. 20 mm	m2	5,69	650,00	3 696,88	0,02506	0,14253	0,00000	0,00000
		0,650*(1,65+3,05*2+0,50*2)		5,69						
2	619995001U00	Začištění omítek kolem oken apod	m	7,75	100,00	775,00	0,00150	0,01163	0,00000	0,00000
		1,65+3,05*2		7,75						
3	pc-61-01	přípl.za omítkovinu vnitřní - označ. FASO 20V2-výrobce premixservis	m2	5,69	110,00	625,63	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		5,6875		5,69						
4	pc-61-02	přípl.za omítkovinu vnější (tvrdá) - označ. FASO FV-1 - výrobce premixservis	m2	2,73	250,00	681,75	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		0,402+2,325		2,73						
	<b>Celkem za</b>	<b>61 Úpravy povrchů vnitřní</b>				<b>5 779,25</b>		<b>0,15415</b>		<b>0,00000</b>
<b>Díl: 62</b>	<b>Úpravy povrchů vnější</b>									
5	62041135R00	Náter vnější omítky akrylátový sl. 3, z lešení hydrofobní náter vně parapet	m2	0,40	500,00	201,00	0,00062	0,00025	0,00000	0,00000
		0,30*1,34		0,40						
6	622421121R00	Omitka vnější stěn, MVC, hrubá zatřená	m2	2,33	250,00	581,25	0,04593	0,10679	0,00000	0,00000
		0,30*(1,65+3,05*2)		2,33						
7	622902110R00	Očištění po opravách,kamenných říms a šambrán	m2	1,46	500,00	731,25	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		0,15*3,05 *2		0,92						
		0,15*1,65+0,15*2		0,55						
		stávající kamenné ostění... po vybourání dverí... před mtz nových dverí:		0,00						
				0,00						
	<b>Celkem za</b>	<b>62 Úpravy povrchů vnější</b>				<b>1 513,50</b>		<b>0,10704</b>		<b>0,00000</b>
<b>Díl: 94</b>	<b>Lešení a stavební výtahy</b>									
8	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	4,80	250,00	1 200,00	0,00121	0,00581	0,00000	0,00000
		1,20*2,00 *2		4,80						
	<b>Celkem za</b>	<b>94 Lešení a stavební výtahy</b>				<b>1 200,00</b>		<b>0,00581</b>		<b>0,00000</b>
<b>Díl: 96</b>	<b>Bourání konstrukcí</b>									
9	968061137R00	Vyvěšení dřevěných křídel vrat plochy nad 4 m2	kus	4,00	150,00	600,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		vyvěšení:2		2,00						
		zavěšení:2		2,00						
	<b>Celkem za</b>	<b>96 Bourání konstrukcí</b>				<b>600,00</b>		<b>0,00000</b>		<b>0,00000</b>
<b>Díl: 99</b>	<b>Staveništní přesun hmot</b>									




**Slepý rozpočet**

Stavba :	<b>9074 OBNOVA FASADY LOUCKY KLÁSTER</b>	Rozpočet: 90741117
Objekt :	<b>1117 V.ETAPA-mtz-dveře č.D1</b>	OBNOVA FASADY LOUCKY KLÁSTER - V.ETAPA-mtz-dveře č.

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost (MJ)	hmotnost celk. (t)	dem. hmot. / MJ	dem. hmot. celk. (t)
10	99928111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	0,27	1 350,00	360,45	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	<b>Celkem za</b>	<b>99 Staveništní přesun hmot</b>				<b>360,45</b>		<b>0,00000</b>		<b>0,00000</b>
Díl: 766		<b>Konstrukce truhlářské</b>								
11	766663942U00	Zakování 2krf dveře tvrdé dřevu	kus	1,00	750,00	750,00	0,00000	0,00000	-0,00140	-0,00140
12	766-01	Dodávka dveří 2 kř. 165/305 cm označ.č. D1	kus	1,00	10 000,00	10 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
13	998766201R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	%	0,00	50,00	0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	<b>Celkem za</b>	<b>766 Konstrukce truhlářské</b>				<b>10 750,00</b>		<b>0,00000</b>		<b>-0,00140</b>
Díl: 783		<b>Nátěry</b>								
14	783-01	Očištění kov.kotév pro osazení dveřních křídel a nátěr kovářská černí	kus	6,00	500,00	3 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	<b>Celkem za</b>	<b>783 Nátěry</b>				<b>3 000,00</b>		<b>0,00000</b>		<b>0,00000</b>
Díl: D96		<b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>								
15	97901111R00	SVISLA DOPRAVA SUTI ZA 1.PODLAŽÍ	T	0,00	250,00	0,35	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
16	97901121R00	PŘÍPLATEK ZA KAŽDÉ DALŠÍ PODLAŽÍ	T	0,01	60,00	0,34	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
17	97908111R00	ODVOZ SUTI NA SKLÁDKU DO 1KM	T	0,00	150,00	0,21	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
18	979081121R00	PŘÍPLATEK K ODVOZU ZA DALŠÍ 1KM	T	0,01	15,00	0,19	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
19	97908211R00	VNITROSTAVENIŠTNÍ DOPRAVA SUTI 10M	T	0,00	220,00	0,31	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
20	979082119R00	PŘÍPLATEK ZA PŘESUN DALŠÍCH 5M	T	0,00	20,00	0,03	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
21	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	0,00	400,00	0,56	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	<b>Celkem za</b>	<b>D96 Přesuny suti a vybouraných hmot</b>				<b>1,98</b>		<b>0,00000</b>		<b>0,00000</b>

# SLEPÝ ROZPOČET

<b>Rozpočet</b>	90741151	<b>OBNOVA FASÁDY LOUCKÝ KLÁŠTĚR</b>	JKSO	
<b>Objekt</b>	Název objektu		SKP	
<b>1151</b>	<b>V. ETAPA-dmtz mříže M2</b>		Měrná jednotka	
<b>Stavba</b>	Název stavby		Počet jednotek	
<b>9074</b>	<b>OBNOVA FASÁDY LOUCKÝ KLÁŠTĚR</b>		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel	Město Znojmo, Obrokova 1/12, Znojmo			
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtovatel			Počet listů	
<b>ROZPOČTOVÉ NÁKLADY</b>				
<b>Základní rozpočtové náklady</b>		<b>Ostatní rozpočtové náklady</b>		
	HSV celkem	17	GZS	0
Z	PSV celkem	7 201		
R	M práce celkem	0		
N	M dodávky celkem	0		
ZRN	celkem	7 218		
HZS		0		
ZRN+HZS		7 218	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		7 218	Ostatní náklady celkem	0
<b>Vypracoval</b>	<b>Za zhotovitele</b>		<b>Za objednatele</b>	
Jméno :	Jméno :		Jméno :	
Datum :	Datum :		Datum :	
Podpis :	Podpis:		Podpis:	
	 <b>TRUHLÁŘSTVÍ</b> Pavel Pigi Pavlice 186, 671 56 Pavlice IČ: 47449292, DIČ: CZ5806221004 tel.: 602 326 178			
Základ pro DPH	15,0	%		7 218 Kč
DPH	15,0	%		1 083 Kč
Základ pro DPH	0,0	%		0 Kč
DPH	0,0	%		0 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>				<b>8 301 Kč</b>

Poznámka :

Stavba :	9074 OBNOVA FASADY LOUCKY KLÁSTER	Rozpočet :	90741151
Objekt :	1151 V.ETAPA-dmtz mříže M2		OBNOVA FASADY LOUCKÝ KLÁŠTER

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
767 Konstrukce zámečnické	0	7 201	0	0	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	17	0	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>17</b>	<b>7 201</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY


Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
GZS			7 218	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>0</b>

## Slepý rozpočet

Stavba :	9074 OBNOVA FASADY LOUCKY KLASTER	Rozpočet: 90741151
Objekt :	1151 V.ETAPA-dmiz mříže M2	OBNOVA FASADY LOUCKY KLASTER - V.ETAPA-dmiz mříže

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (KC)	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem. hmot. / MJ	dem. hmot. celk. (t)
<b>Díl: 767</b>		<b>Konstrukce zámečnické</b>								
1	767996801R00	Demontáž atypických ocelových konstr. do 50 kg mříže M1-2, dle označ. PD	kg	9,60	750,00	7 200,90	0,00005	0,00048	-0,00100	-0,00960
		1,26*2,54 *3		9,60						
	<b>Celkem za</b>	<b>767 Konstrukce zámečnické</b>				<b>7 200,90</b>		<b>0,00048</b>		<b>-0,00960</b>
<b>Díl: D96</b>		<b> Přesuny suti a vybouraných hmot</b>								
2	97901111R00	SVISLÁ DOPRAVA SUTI ZA 1.PODLAŽÍ	T	0,01	250,00	2,40	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
3	97901112R00	PŘÍPLATEK ZA KAŽDÉ DALŠÍ PODLAŽÍ	T	0,04	160,00	6,14	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
4	97908111R00	ODVOZ SUTI NA SKLÁDKU DO 1KM	T	0,01	150,00	1,44	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
5	97908112R00	PŘÍPLATEK K ODVOZU ZA DALŠÍ 1KM	T	0,09	15,00	1,30	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
6	97908211R00	VNITROSTAVENIŠTNÍ DOPRAVA SUTI 10M	T	0,01	220,00	2,11	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
7	97908219R00	PŘÍPLATEK ZA PŘESUN DALŠÍCH 5M	T	0,01	20,00	0,19	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
8	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	0,01	400,00	3,84	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	<b>Celkem za</b>	<b>D96 Přesuny suti a vybouraných hmot</b>				<b>17,43</b>		<b>0,00000</b>		<b>0,00000</b>

## SLEPÝ ROZPOČET

<b>Rozpočet</b>	90741120	OBNOVA FASÁDY LOUCKÝ KLÁŠTĚR	JKSO
<b>Objekt</b>	Název objektu		SKP
<b>1120</b>	V.ETAPA-dmtz mříže M1		Měrná jednotka
<b>Stavba</b>	Název stavby		Počet jednotek
<b>9074</b>	OBNOVA FASÁDY LOUCKÝ KLÁŠTĚR		Náklady na m.j.
Projektant			0
Zpracovatel projektu	0		Typ rozpočtu
Objednatel	Město Znojmo, Obrokova 1/12, Znojmo		
Dodavatel			Zakázkové číslo
Rozpočtoval			Počet listů
<b>ROZPOČTOVÉ NÁKLADY</b>			
<b>Základní rozpočtové náklady</b>		<b>Ostatní rozpočtové náklady</b>	
HSV celkem	20	GZS	0
Z PSV celkem	7 199		
R M práce celkem	0		
N M dodávky celkem	0		
ZRN celkem	7 220		
HZS	0		
ZRN+HZS	7 220	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	7 220	Ostatní náklady celkem	0
<b>Vypracoval</b>	<b>Za zhotovitele</b>	<b>Za objednatele</b>	
Jméno :	Jméno :	Jméno :	
Datum :	Datum :	Datum :	
Podpis :	Podpis:	Podpis:	
	 <b>TRuhlářství</b> Pavel Pigi Pavlice 186 67 56 Pavlice IČ: 47449292, DIČ: CZ6806221004 tel.: 602 326 178		
Základ pro DPH	21,0 %		7 220 Kč
DPH	21,0 %		1 516 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>			<b>8 736 Kč</b>

Poznámka :

Stavba :	9074 OBNOVA FASADY LOUCKY KLASTER	Rozpočet :	90741120
Objekt :	1120 V.ETAPA-dmtz mříže M1	OBNOVA FASADY LOUCKÝ KLÁŠTER	

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
767 Konstrukce zámečnické	0	7 199	0	0	0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot	20	0	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>20</b>	<b>7 199</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
GZS			7 220	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>0</b>

## Slepý rozpočet

Stavba : <b>9074 OBNOVA FASADY LOUCKÝ KLAŠTER</b>	Rozpočet: 90741120
Objekt : <b>1120 V.ETAPA-dmtz mříže M1</b>	OBNOVA FASADY LOUCKÝ KLAŠTER - V.ETAPA-dmtz mříže

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	ceha / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmot. celk.(t)
<b>Díl: 767</b>		<b>Konstrukce zámečnické</b>							
1	767996801R00	Demontáž atypických ocelových konstr. do 50 kg mříže M1-2, dle označ. PD	kg	11,08	650,00	7 199,40	0,00005	0,00055	-0,01108
		1,42*2,60 *3		11,08					
	<b>Celkem za</b>	<b>767 Konstrukce zámečnické</b>				<b>7 199,40</b>		<b>0,00055</b>	<b>-0,01108</b>
<b>Díl: D96</b>		<b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>							
2	97901111R00	SVISLÁ DOPRAVA SUTI ZA 1.PODLAŽÍ	T	0,01	250,00	2,77	0,00000	0,00000	0,00000
3	979011121R00	PŘÍPLATEK ZA KAŽDÉ DALŠÍ PODLAŽÍ	T	0,04	160,00	7,09	0,00000	0,00000	0,00000
4	97908111R00	ODVOZ SUTI NA SKLÁDKU DO 1KM	T	0,01	150,00	1,66	0,00000	0,00000	0,00000
5	979081121R00	PŘÍPLATEK K ODVOZU ZA DALŠÍ 1KM	T	0,10	15,00	1,50	0,00000	0,00000	0,00000
6	97908211R00	VNITROSTAVENÍŠTNÍ DOPRAVA SUTI 10M	T	0,01	220,00	2,44	0,00000	0,00000	0,00000
7	979082119R00	PŘÍPLATEK ZA PŘESUN DALŠÍCH 5M	T	0,01	20,00	0,22	0,00000	0,00000	0,00000
8	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	0,01	400,00	4,43	0,00000	0,00000	0,00000
	<b>Celkem za</b>	<b>D96 Přesuny suti a vybouraných hmot</b>				<b>20,10</b>		<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>

## SLEPÝ ROZPOČET

<b>Rozpočet</b>	90741161	<b>OBNOVA FASÁDY LOUCKÝ KLÁŠTĚR</b>	JKSO	
<b>Objekt</b>	Název objektu		SKP	
<b>1161</b>	<b>V.ETAPA-bednění okno č.29</b>		Měrná jednotka	
<b>Stavba</b>	Název stavby		Počet jednotek	
<b>9074</b>	<b>OBNOVA FASÁDY LOUCKÝ KLÁŠTĚR</b>		Náklady na m.j.	0
<b>Projektant</b>			Typ rozpočtu	
<b>Zpracovatel projektu</b>	0			
<b>Objednatel</b>	Město Znojmo, Obrokova 1/12, Znojmo			
<b>Dodavatel</b>			Zakázkové číslo	
<b>Rozpočtoval</b>			Počet listů	

### ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z	HSV celkem	450	GZS	0
Z	PSV celkem	2 516		
R	M práce celkem	0		
N	M dodávky celkem	0		
	ZRN celkem	2 966		
	HZS	0		
	ZRN+HZS	2 966	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	2 966	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
Podpis :	Podpis:	Podpis:
	<p><b>TRUHLÁŘSTVÍ</b>  Pavel Pígl  Pavlice 671 86 Pavlice  IČ: 47449292 / DIČ: CZ8906221004  tel. 602 326 178</p>	

Základ pro DPH	21,0 %	2 966 Kč
DPH	21,0 %	623 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>		<b>3 589 Kč</b>

Poznámka :



Stavba :	<b>9074 OBNOVA FASADY LOUCKY KLASTER</b>	Rozpočet :	90741161
Objekt :	<b>1161 V.ETAPA-bednění okno č.29a</b>		<b>OBNOVA FASÁDY LOUCKÝ KLÁŠTER</b>

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
94 Lešení a stavební výtahy	301	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	4	0	0	0	0
762 Konstrukce tesařské	0	2 516	0	0	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	145	0	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>450</b>	<b>2 516</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
GZS			2 966	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>0</b>

## Slepý rozpočet

Stavba : <b>9074 OBNOVA FASADY LOUCKÝ KLAŠTER</b>	Rozpočet: 90741161
Objekt : <b>1161 V.ETAPA-bednění okno č.29a</b>	OBNOVA FASADY LOUCKÝ KLAŠTER - V.ETAPA-bednění okno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena /MJ	celkem (Kč)	hmotnost /MJ	hmotnost celk. (t)	dem. hmot. celk. (t)
<b>Díl: 94</b>	<b>941955002R00</b>	<b>Lešení a stavební výtahy</b>							
1		Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m 1,20*(1,48+0,30*2+0,10*2)	m2	2,74 2,74	110,00	300,96	0,00158	0,00432	0,00000
	<b>Celkem za</b>	<b>94 Lešení a stavební výtahy</b>				<b>300,96</b>		<b>0,00432</b>	<b>0,00000</b>
<b>Díl: 99</b>	<b>999281111R00</b>	<b>Staveništní přesun hmot</b>							
2		Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	0,00	850,00	3,67	0,00000	0,00000	0,00000
	<b>Celkem za</b>	<b>99 Staveništní přesun hmot</b>				<b>3,67</b>		<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>
<b>Díl: 762</b>	<b>762131811R00</b>	<b>Konstrukce tesafské</b>							
3		Demontáž bednění stěn z hrubých prken, latí vč.zavětrování	m2	6,73 4,02 2,71	33,00	222,04	0,00016	0,00108	-0,01400
4		Bednění stěna otvor -4m2 deska měk (1,48+0,10*2)*(2,29+0,10)	m2	4,02 4,02	130,00	521,98	0,00010	0,00040	0,00000
5		Spojovací a ochranné prostředky pro montáž stěn (1,48+0,10*2)*(2,29+0,10)*0,0121 0,00317*18,09	m3	0,11 0,05 0,06	530,00	56,13	0,01549	0,00164	0,00000
6		Zavětrování s podepřením, prkny 32 mm včetně dodávky prken tloušťky 24 mm (1,48+0,10*2+0,30*2) (2,29+0,10+0,30*2)	m	18,09 9,12 8,97	65,00	1 175,85	0,00193	0,03491	0,00000
7		Deska dřevoštěpková OSB 3 N - 4PD tl. 12 mm 4,015*1,10	m2	4,42 4,42	100,00	441,65	0,00790	0,03489	0,00000
8		Přesun hmot pro tesafské konstrukce, výšky do 24 m	t	0,07	1 350,00	98,45	0,00000	0,00000	0,00000
	<b>Celkem za</b>	<b>762 Konstrukce tesafské</b>				<b>2 516,09</b>		<b>0,07292</b>	<b>-0,09420</b>
<b>Díl: D96</b>	<b>979011211R00</b>	<b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>							
9		Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením	t	0,09	500,00	47,10	0,00000	0,00000	0,00000
10		Přípl.k svislé dopr.suti za každé další NP nošením	t	0,28	220,00	62,17	0,00000	0,00000	0,00000
11		Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,09	230,00	21,67	0,00000	0,00000	0,00000
12		Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	0,57	25,00	14,13	0,00000	0,00000	0,00000
	<b>Celkem za</b>	<b>D96 Přesuny suti a vybouraných hmot</b>				<b>145,07</b>		<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>

# SLEPÝ ROZPOČET

<b>Rozpočet</b>	<b>90741159</b>	<b>OBNOVA FASÁDY LOUCKÝ KLÁŠTĚR</b>	<b>JKSO</b>	
<b>Objekt</b>	Název objektu		SKP	
<b>1159</b>	<b>V.ETAPA-bednění okno č.23</b>		Měrná jednotka	
<b>Stavba</b>	Název stavby		Počet jednotek	
<b>9074</b>	<b>OBNOVA FASÁDY LOUCKÝ KLÁŠTĚR</b>		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel	Město Znojmo, Obrokova 1/12, Znojmo			
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

## ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z	HSV celkem	434	GZS	0
Z	PSV celkem	2 572		
R	M práce celkem	0		
N	M dodávky celkem	0		
	ZRN celkem	3 007		
	HZS	0		
	ZRN+HZS	3 007	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	3 007	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
Podpis :	Podpis:	Podpis:
	<b>TRUHLÁŘSTVÍ</b> Pavel Pígl Pavlice 186, 571 56 Pavlice IČ: 47449282, DIČ: CZ6806221004 tel.: 002 326 178	

Základ pro DPH	21,0 %	3 007 Kč
DPH	21,0 %	631 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>		<b>3 638 Kč</b>

Poznámka :

Stavba :	<b>9074 OBNOVA FASADY LOUCKY KLASTER</b>	Rozpočet :	90741159
Objekt :	<b>1159 V.ETAPA-bednění okno č.23</b>		<b>OBNOVA FASADY LOUCKÝ KLÁŠTER</b>

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
94 Lešení a stavební výtahy	282	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	3	0	0	0	0
762 Konstrukce tesařské	0	2 572	0	0	0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot	149	0	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>434</b>	<b>2 572</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
GZS			3 007	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>0</b>

## Slepý rozpočet

Stavba :	9074 OBNOVA FASADY LOUCKÝ KLAŠTER	Rozpočet: 90741159
Objekt :	1159 V.ETAPA-bednění okno č.23	OBNOVA FASADY LOUCKÝ KLAŠTER - V.ETAPA-bednění okni


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem.hmot / MJ	dem.hmot celk.(t)
<b>Díl: 94</b>		<b>Lešení a stavební výtahy</b>								
1	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m 1,20*(1,34+0,30*2+0,10*2)	m2	2,57 2,57	110,00	282,48	0,00158	0,00406	0,00000	0,00000
	<b>Celkem za</b>	<b>94 Lešení a stavební výtahy</b>				<b>282,48</b>		<b>0,00406</b>		<b>0,00000</b>
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>								
2	99928111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	0,00	850,00	3,45	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	<b>Celkem za</b>	<b>99 Staveništní přesun hmot</b>				<b>3,45</b>		<b>0,00000</b>		<b>0,00000</b>
<b>Díl: 762</b>		<b>Konstrukce tesařské</b>								
3	762131811R00	Demontáž bednění stěn z hrubých prken, latí vč.zavětrování	m2	6,89 4,13 2,76	33,00	227,37	0,00016	0,00110	-0,01400	-0,09646
4	762191952U00	Bednění stěna otvor -4m2 deska měk (1,34+0,10*2)*(2,58+0,10)	m2	4,13 4,13	130,00	536,54	0,00010	0,00041	0,00000	0,00000
5	762195000R00	Spojovací a ochranné prostředky pro montáž stěn (1,34+0,10*2)*(2,58+0,10)*0,0121 0,00317*18,4	m3	0,11 0,05 0,06	530,00	57,40	0,01549	0,00168	0,00000	0,00000
6	762321911RT2	Zavětrování s podepřením, prkny 32 mm včetně dodávky prken tloušťky 24 mm (1,34+0,10*2+0,30*2) (2,58+0,10+0,30*2)	m	18,40 8,56 9,84	65,00	1 196,00	0,00193	0,03551	0,00000	0,00000
7	60726010.A	Deska dřevoštěpková OSB 3 N - 4PD tl. 12 mm 4,13*1,10	m2	4,54 4,54	100,00	454,30	0,00790	0,03589	0,00000	0,00000
8	998762103R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 24 m	t	0,07	1 350,00	100,70	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	<b>Celkem za</b>	<b>762 Konstrukce tesařské</b>				<b>2 572,31</b>		<b>0,07459</b>		<b>-0,09646</b>
<b>Díl: D96</b>		<b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>								
9	979011211R00	Svislá doprava suti a vbour. hmot za 2.NP nošením	t	0,10	500,00	48,23	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
10	979011219R00	Přípik svislé dopr.suti za každé další NP nošením	t	0,29	220,00	63,66	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
11	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,10	230,00	22,19	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
12	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	0,58	25,00	14,47	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	<b>Celkem za</b>	<b>D96 Přesuny suti a vybouraných hmot</b>				<b>148,55</b>		<b>0,00000</b>		<b>0,00000</b>

# SLEPÝ ROZPOČET

<b>Rozpočet</b>	<b>90741160</b>	<b>OBNOVA FASÁDY LOUCKÝ KLÁŠT</b>	<b>JKSO</b>	
<b>Objekt</b>	Název objektu		SKP	
<b>1160</b>	<b>V.ETAPA-bednění okno č.23b</b>		Měrná jednotka	
<b>Stavba</b>	Název stavby		Počet jednotek	
<b>9074</b>	<b>OBNOVA FASÁDY LOUCKÝ KLÁŠTER</b>		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel	Město Znojmo, Obrokova 1/12, Znojmo			
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

## ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	435	GZS	0
Z PSV celkem	2 578		
R M práce celkem	0		
N M dodávky celkem	0		
ZRN celkem	3 013		
HZS	0		
ZRN+HZS	3 013	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	3 013	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
Podpis :	Podpis:	Podpis:
	 <b>TRUHLÁŘSTVÍ</b> Pavel Pígl Pavlice 186, 671 56 Pavlice IČ: 47449292   DIČ: CZ6806221004 tel.: 602 326 178	

Základ pro DPH	21,0 %	3 013 Kč
DPH	21,0 %	633 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>		<b>3 646 Kč</b>

Poznámka :

Stavba :	9074 OBNOVA FASADY LOUCKY KLASTER	Rozpočet : 90741160
Objekt :	1160 V.ETAPA-bednění okno č.23b	OBNOVA FASADY LOUCKÝ KLÁŠTER

### REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
94 Lešení a stavební výtahy	282	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	3	0	0	0	0
762 Konstrukce tesařské	0	2 578	0	0	0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot	149	0	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>435</b>	<b>2 578</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
GZS			3 013	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>0</b>

## Slepý rozpočet

Stavba : <b>9074 OBNOVA FASADY LOUCKY KLASTER</b>	Rozpočet: 90741160
Objekt : <b>1160 V.ETAPA-bednění okna č.23b</b>	OBNOVA FASADY LOUCKY KLÁŠTER - V.ETAPA-bednění okna

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (KC)	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem. hmot. / MJ	dem. hmot. celk. (t)
<b>Díl: 94</b>		<b>Lešení a stavební výtahy</b>								
1	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m 1,20*(1,34+0,30*2+0,10*2)	m2	2,57 2,57	110,00	282,48	0,00158	0,00406	0,00000	0,00000
	<b>Celkem za</b>	<b>94 Lešení a stavební výtahy</b>				<b>282,48</b>		<b>0,00406</b>		<b>0,00000</b>
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>								
2	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	0,00	850,00	3,45	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	<b>Celkem za</b>	<b>99 Staveništní přesun hmot</b>				<b>3,45</b>		<b>0,00000</b>		<b>0,00000</b>
<b>Díl: 762</b>		<b>Konstrukce tesatské</b>								
3	762131811R00	Demontáž bednění stěn z hrubých prken, latí vč.zavětrování 4,14 4,14 0,15*18,43	m2	6,90 4,14 2,76	33,00	227,85	0,00016	0,00110	-0,01400	-0,09666
4	762191952U00	Bednění stěna otvor -4m2 deska měk (1,34+0,10*2)*(2,59+0,10)	m2	4,14 4,14	130,00	538,54	0,00010	0,00041	0,00000	0,00000
5	762195000R00	Spojovací a ochranné profílekky pro montáž stěn (1,34+0,10*2)*(2,59+0,10)*0,0121 0,00317*18,43	m3	0,11 0,05 0,06	530,00	57,51	0,01549	0,00168	0,00000	0,00000
6	762321911RT2	Zavětrování s podepřením, prkny 32 mm včetně dodávky prken tloušťky 24 mm (1,34+0,10*2+0,30*2) *4 (2,59+0,10+0,30*2) *3	m	18,43 8,56 9,87	65,00	1 197,95	0,00193	0,03557	0,00000	0,00000
7	60726010.A	Deska dřevostěpková OSB 3 N - 4PD tl. 12 mm 4,14*1,10	m2	4,55 4,55	100,00	455,40	0,00790	0,03598	0,00000	0,00000
8	998762103R00	Přesun hmot pro tesatské konstrukce, výšky do 24 m	t	0,07	1 350,00	100,91	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	<b>Celkem za</b>	<b>762 Konstrukce tesatské</b>				<b>2 578,15</b>		<b>0,07475</b>		<b>-0,09666</b>
<b>Díl: D96</b>		<b>Přesuny sutí a vybouraných hmot</b>								
9	979011211R00	Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP nošením	t	0,10	500,00	48,33	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
10	979011219R00	Příp.l.k svislé dopr.sutí za každé další NP nošením	t	0,29	220,00	63,80	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
11	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	0,10	230,00	22,23	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
12	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	0,58	25,00	14,50	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	<b>Celkem za</b>	<b>D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot</b>				<b>148,86</b>		<b>0,00000</b>		<b>0,00000</b>



# SLEPÝ ROZPOČET

<b>Rozpočet</b>	<b>90741158</b>	<b>OBNOVA FASÁDY LOUCKÝ KLÁŠTĚR</b>	<b>JKSO</b>	
<b>Objekt</b>	Název objektu		SKP	
<b>1158</b>	<b>V.ETAPA-bednění okno č.22</b>		Měrná jednotka	
<b>Stavba</b>	Název stavby		Počet jednotek	
<b>9074</b>	<b>OBNOVA FASÁDY LOUCKÝ KLÁŠTĚR</b>		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel	Město Znojmo, Obrokova 1/12, Znojmo			
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

## ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
	HSV celkem	470	GZS	0
Z	PSV celkem	2 734		
R	M práce celkem	0		
N	M dodávky celkem	0		
	ZRN celkem	3 204		
	HZS	0		
	ZRN+HZS	3 204	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	3 204	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
Podpis :	Podpis :	Podpis :
	<b>TRUHAŘSTVÍ</b> Pavel Pígl Pavlice 186/671 56 Pavlice IČ: 47449292, DIČ: CZ6806221004 tel.: 602 326 178	
Základ pro DPH	21,0 %	3 204 Kč
DPH	21,0 %	673 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>		<b>3 877 Kč</b>

Poznámka :

Stavba :	9074 OBNOVA FASÁDY LOUCKY KLÁŠTER	Rozpočet :	90741158
Objekt :	1158 V.ETAPA-bednění okno č.22		OBNOVA FASÁDY LOUCKÝ KLÁŠTER

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
94 Lešení a stavební výtahy	304	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	4	0	0	0	0
762 Konstrukce tesařské	0	2 734	0	0	0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot	163	0	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>470</b>	<b>2 734</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY


Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
GZS			3 204	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>0</b>

## Slepý rozpočet

Stavba :	9074 OBNOVA FASADY LOUCKÝ KLASTER
Objekt :	1158 V.ETAPA-bednění okna č.22
Rozpočet: 90741158	
OBNOVA FASADY LOUCKÝ KLASTER - V.ETAPA-bednění okna	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem. hmot. celk. (t)
<b>Díl: 94</b>	<b>94</b>	<b>Lešení a stavební výtahy</b>							
1	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m 1,20*(1,50+0,30*2+0,10*2)	m2	2,76	110,00	303,60	0,00158	0,00436	0,00000
	<b>Celkem za</b>	<b>94 Lešení a stavební výtahy</b>		2,76		<b>303,60</b>		<b>0,00436</b>	
<b>Díl: 99</b>	<b>99</b>	<b>Staveništní přesun hmot</b>							
2	99928111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	0,00	850,00	3,71	0,00000	0,00000	0,00000
	<b>Celkem za</b>	<b>99 Staveništní přesun hmot</b>		0,00		<b>3,71</b>		<b>0,00000</b>	
<b>Díl: 762</b>	<b>762</b>	<b>Konstrukce tesařské</b>							
3	762131811R00	Demontáž bednění stěn z hrubých prken, latí vč.zavětrování	m2	7,54	33,00	248,92	0,00016	0,00121	-0,01400
		4,66	4,66						
		0,15*19,22	2,88						
4	762191952U00	Bednění stěna otvor -4m2 deska měk (1,5+0,10*2)/(2,64+0,10)	m2	4,66	130,00	605,54	0,00010	0,00047	0,00000
5	762195000R00	Spojovací a ochranné prostředky pro montáž stěn (1,5+0,10*2)/(2,64+0,10)*0,0121	m3	0,12	530,00	62,17	0,01549	0,00182	0,00000
		0,00317*19,22	0,06						
			0,06						
6	762321911RT2	Zavětrování s podepřením, prkny 32 mm včetně dodávky prken tloušťky 24 mm (1,5+0,10*2+0,30*2)*4	m	19,22	65,00	1 249,30	0,00193	0,03709	0,00000
		(2,64+0,10+0,30*2)*3	10,02						
7	60726010.A	Deska dřevostěpková OSB 3 N - 4PD tl. 12 mm 4,22*1,10	m2	4,64	100,00	464,20	0,00790	0,03667	0,00000
8	998762103R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 24 m	t	4,64	1 350,00	104,30	0,00000	0,00000	0,00000
	<b>Celkem za</b>	<b>762 Konstrukce tesařské</b>		0,08		<b>2 734,42</b>		<b>0,07726</b>	<b>-0,10560</b>
<b>Díl: D96</b>	<b>D96</b>	<b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>							
9	979011211R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením	t	0,11	500,00	52,80	0,00000	0,00000	0,00000
10	979011219R00	Příplatek svislé dopr.suti za každé další NP nošením	t	0,32	220,00	69,70	0,00000	0,00000	0,00000
11	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,11	230,00	24,29	0,00000	0,00000	0,00000
12	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	0,63	25,00	15,84	0,00000	0,00000	0,00000
	<b>Celkem za</b>	<b>D96 Přesuny suti a vybouraných hmot</b>		0,63		<b>162,63</b>		<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>

## SLEPÝ ROZPOČET

<b>Rozpočet</b>	<b>90741162</b>	<b>OBNOVA FASÁDY LOUCKÝ KLÁŠTĚR</b>	<b>JKSO</b>	
<b>Objekt</b>	Název objektu		SKP	
<b>1162</b>	<b>V.ETAPA-bednění okno č.05</b>		Měrná jednotka	
<b>Stavba</b>	Název stavby		Počet jednotek	
<b>9074</b>	<b>OBNOVA FASÁDY LOUCKÝ KLÁŠTĚR</b>		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel	Město Znojmo, Obrokova 1/12, Znojmo			
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	
<b>ROZPOČTOVÉ NÁKLADY</b>				
<b>Základní rozpočtové náklady</b>		<b>Ostatní rozpočtové náklady</b>		
	HSV celkem	424	GZS	0
Z	PSV celkem	2 600		
R	M práce celkem	0		
N	M dodávky celkem	0		
	ZRN celkem	3 024		
	HZS	0		
	ZRN+HZS	3 024	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	3 024	Ostatní náklady celkem	0
<b>Vypracoval</b>	<b>Za zhotovitele</b>		<b>Za objednatele</b>	
Jméno :	Jméno :		Jméno :	
Datum :	Datum :		Datum :	
Podpis :	Podpis:		Podpis:	
	 <b>TRUHLÁŘSTVÍ</b> Pavel Pígl Pavlice 184, 671 56 Pavlice IČ: 47449292, DIČ: CZ6806221004 tel.: 602 326 178			
Základ pro DPH	21,0 %			3 024 Kč
DPH	21,0 %			635 Kč
Základ pro DPH	0,0 %			0 Kč
DPH	0,0 %			0 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>				<b>3 659 Kč</b>

Poznámka :

Stavba :	9074 OBNOVA FASADY LOUCKY KLASTER	Rozpočet :	90741162
Objekt :	1162 V.ETAPA-bednění okno č.05		OBNOVA FASÁDY LOUCKÝ KLÁŠTER

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
94 Lešení a stavební výtahy	309	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	4	0	0	0	0
762 Konstrukce tesařské	0	2 600	0	0	0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot	111	0	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>424</b>	<b>2 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
GZS			3 024	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>0</b>

## Slepý rozpočet

Stavba :	9074 OBNOVA FASADY LOUCKY KLASTER	Rozpočet: 90741162
Objekt :	1162 V.ETAPA-bednění okno č.05	OBNOVA FASADY LOUCKY KLASTER - V.ETAPA-bednění okni

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem. hmot. / MJ	dem. hmot. celk. (t)
<b>Díl: 94</b>		<b>Lešení a stavební výtahy</b>								
1	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m 1,20*(1,54+0,30*2+0,10*2)	m2	2,81 2,81	110,00	308,88	0,00158	0,00444	0,00000	0,00000
	<b>Celkem za</b>	<b>94 Lešení a stavební výtahy</b>				<b>308,88</b>		<b>0,00444</b>		<b>0,00000</b>
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>								
2	99928111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	0,00	850,00	3,77	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	<b>Celkem za</b>	<b>99 Staveništní přesun hmot</b>				<b>3,77</b>		<b>0,00000</b>		<b>0,00000</b>
<b>Díl: 762</b>		<b>Konstrukce tesarské</b>								
3	762131811R00	Demontáž bednění stěn z hrubých prken, latí vč.zavětrování 2,77 0,15*15,93	m2	5,16 2,77 2,39	33,00	170,26	0,00016	0,00083	-0,01400	-0,07223
4	762191952U00	Bednění stěna otvor -4m2 deska měk (1,54+0,10*2)*(1,49+0,10)	m2	2,77 2,77	130,00	359,66	0,00010	0,00028	0,00000	0,00000
5	762195000R00	Spojovací a ochranné profildíky pro montáž stěn (1,54+0,10*2)*(1,49+0,10)*0,0121 0,00317*15,93	m3	0,08 0,03 0,05	530,00	44,52	0,01549	0,00130	0,00000	0,00000
6	762321911RT2	Zavětrování s podepřením, prkny 32 mm včetně dodávky prken tloušťky 24 mm (1,54+0,10*2+0,30*2) (1,49+0,10+0,30*2)	m	15,93 9,36 6,57	65,00	1 035,45	0,00193	0,03074	0,00000	0,00000
7	60726010.A	Deska dřevostěpková OSB 3 N - 4PD tl. 12 mm 7,77*1,10	m2	8,55 8,55	100,00	854,70	0,00790	0,06752	0,00000	0,00000
8	998762103R00	Přesun hmot pro tesarské konstrukce, výšky do 24 m	t	0,10	1 350,00	135,90	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	<b>Celkem za</b>	<b>762 Konstrukce tesarské</b>				<b>2 600,50</b>		<b>0,10067</b>		<b>-0,07223</b>
<b>Díl: D96</b>		<b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>								
9	979011211R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením	t	0,07	500,00	36,12	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
10	979011219R00	Přípl.k svislé dopr.suti za každé další NP nošením	t	0,22	220,00	47,67	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
11	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,07	230,00	16,61	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
12	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	0,43	25,00	10,83	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	<b>Celkem za</b>	<b>D96 Přesuny suti a vybouraných hmot</b>				<b>111,24</b>		<b>0,00000</b>		<b>0,00000</b>

## SLEPÝ ROZPOČET

<b>Rozpočet</b>	<b>90741154</b>	<b>OBNOVA FASÁDY LOUCKÝ KLÁŠTĚR</b>	<b>JKSO</b>	
<b>Objekt</b>	Název objektu		SKP	
<b>1154</b>	<b>V.ETAPA-bednění okno č.03</b>		Měrná jednotka	
<b>Stavba</b>	Název stavby		Počet jednotek	
<b>9074</b>	<b>OBNOVA FASÁDY LOUCKÝ KLÁŠTĚR</b>		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel	Město Znojmo, Obrokova 1/12, Znojmo			
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

### ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	434	GZS	0
Z PSV celkem	2 638		
R M práce celkem	0		
N M dodávky celkem	0		
ZRN celkem	3 072		
HZS	0		
ZRN+HZS	3 072	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	3 072	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
		<b>TRUHLÁŘSTVÍ</b> Pavel Pígl Pavlice 136, 671 56 Pavlice IČ: 47449282, DIČ: CZ6806221004 tel: 602 326 178	
Základ pro DPH	21,0 %		3 072 Kč
DPH	21,0 %		645 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>			<b>3 717 Kč</b>

Poznámka :

Stavba :	9074 OBNOVA FASADY LOUCKY KLASTER	Rozpočet :	90741154
Objekt :	1154 V.ETAPA-bednění okno č.03		OBNOVA FASÁDY LOUCKÝ KLÁŠTER

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
94 Lešení a stavební výtahy	284	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	3	0	0	0	0
762 Konstrukce tesařské	0	2 638	0	0	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	147	0	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>434</b>	<b>2 638</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
GZS			3 072	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>0</b>



## Slepý rozpočet

Stavba : <b>9074 OBNOVA FASADY LOUCKY KLASTER</b>	Rozpočet: 90741154
Objekt : <b>1154 V.ETAPA-bednění okno č.03</b>	OBNOVA FASÁDY LOUCKÝ KLÁŠTER - V.ETAPA-bednění okno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost celk. (t)	dem. hmot. / MJ	dem. hmot. celk. (t)
<b>Díl: 94</b>		<b>Lešení a stavební výtahy</b>							
1	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m 1,20*(1,35+0,30*2+0,10*2)	m2	2,58 2,58	110,00	283,80	0,00408	0,00000	0,00000
	<b>Celkem za</b>	<b>94 Lešení a stavební výtahy</b>				<b>283,80</b>	<b>0,00408</b>		<b>0,00000</b>
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>							
2	99928111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	0,00	850,00	3,46	0,00000	0,00000	0,00000
	<b>Celkem za</b>	<b>99 Staveništní přesun hmot</b>				<b>3,46</b>	<b>0,00000</b>		<b>0,00000</b>
<b>Díl: 762</b>		<b>Konstrukce tesarské</b>							
3	762131811R00	Demontáž bednění stěn z hrubých prken, latí vč.zavětrování	m2	6,80 3,58 3,22	33,00	224,27	0,00109	-0,01400	-0,09514
4	762191952U00	Bednění stěna otvor -4m2 deska měk (1,35+0,10*2)*(2,21+0,10)	m2	3,58 3,58	130,00	465,47	0,00010	0,00000	0,00000
5	762195000R00	Spojovací a ochranné prostředky pro montáž stěn (1,35+0,10*2)*(2,21+0,10)*0,0121 0,00317*21,44	m3	0,11 0,04 0,07	530,00	58,99	0,01549	0,00000	0,00000
6	762321911RT2	Zavětrování s podepřením, prkny 32 mm včetně dodávky prken tloušťky 24 mm (1,35+0,10*2+0,30*2) (3,58+0,10+0,30*2)	m	21,44 8,60 12,84	65,00	1 393,60	0,04138	0,00000	0,00000
7	60726010.A	Deska dřevoštěpková OSB 3 N - 4PD tl. 12 mm 3,58*1,10	m2	3,94 3,94	100,00	393,80	0,00790	0,00000	0,00000
8	998762103R00	Přesun hmot pro tesarské konstrukce, výšky do 24 m	t	0,08	1 350,00	102,14	0,00000	0,00000	0,00000
	<b>Celkem za</b>	<b>762 Konstrukce tesarské</b>				<b>2 638,26</b>	<b>0,07566</b>		<b>-0,09514</b>
<b>Díl: D96</b>		<b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>							
9	979011211R00	Svislá doprava suti a vbour. hmot za 2.NP nošením	t	0,10	500,00	47,57	0,00000	0,00000	0,00000
10	979011219R00	Přípl.k svislé dopr.suti za každé další NP nošením	t	0,29	220,00	62,80	0,00000	0,00000	0,00000
11	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,10	230,00	21,88	0,00000	0,00000	0,00000
12	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	0,57	25,00	14,27	0,00000	0,00000	0,00000
	<b>Celkem za</b>	<b>D96 Přesuny suti a vybouraných hmot</b>				<b>146,52</b>	<b>0,00000</b>		<b>0,00000</b>

## SLEPÝ ROZPOČET

<b>Rozpočet</b>	90741153	<b>OBNOVA FASÁDY LOUCKÝ KLÁŠTĚR</b>	JKSO
<b>Objekt</b>	Název objektu		SKP
<b>1153</b>	<b>V.ETAPA-bednění okno č.02</b>		Měrná jednotka
<b>Stavba</b>	Název stavby		Počet jednotek
<b>9074</b>	<b>OBNOVA FASÁDY LOUCKÝ KLÁŠTĚR</b>		Náklady na m.j. 0
Projektant			Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu	0		
Objednatel	Město Znojmo, Obrokova 1/12, Znojmo		
Dodavatel			Zakázkové číslo
Rozpočtoval			Počet listů
<b>ROZPOČTOVÉ NÁKLADY</b>			
<b>Základní rozpočtové náklady</b>		<b>Ostatní rozpočtové náklady</b>	
HSV celkem	449	GZS	0
Z PSV celkem	2 506		
R M práce celkem	0		
N M dodávky celkem	0		
ZRN celkem	2 955		
HZS	0		
ZRN+HZS	2 955	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	2 955	Ostatní náklady celkem	0
<b>Vypracoval</b>	<b>Za zhotovitele</b>	<b>Za objednatele</b>	
Jméno :	Jméno :	Jméno :	
Datum :	Datum :	Datum :	
Podpis :	Podpis: <b>TRUHLÁŘSTVÍ</b> Pavel Pígl Pavlice 186, 671 56 Pavlice IČ: 47449292, DIČ: CZ6806221004 tel.: 602 326 178	Podpis:	
Základ pro DPH	21,0 %		2 955 Kč
DPH	21,0 %		621 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>			<b>3 576 Kč</b>

Poznámka :

Stavba :	9074 OBNOVA FASADY LOUCKY KLASTER	Rozpočet :	90741153
Objekt :	1153 V.ETAPA-bednění okno č.02		OBNOVA FASÁDY LOUCKÝ KLÁŠTER

### REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
94 Lešení a stavební výtahy	288	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	4	0	0	0	0
762 Konstrukce tesařské	0	2 506	0	0	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	158	0	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>449</b>	<b>2 506</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
GZS			2 955	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>0</b>

## Slepý rozpočet


Stavba :	9074 OBNOVA FASADY LOUCKY KLAŠTER	Rozpočet: 90741153
Objekt :	1153 V ETAPA-bednění okna č.02	OBNOVA FASADY LOUCKÝ KLAŠTER - V ETAPA-bednění okni

P. č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem.hmot. / MJ	dem. hmot. celk.(t)
<b>Díl: 94</b>	941955002R00	<b>Lešení a stavební výtahy</b>								
1		Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m 1,20*(1,38+0,30*2+0,10*2)	m2	2,62 2,62	110,00	287,76	0,00158	0,00413	0,00000	0,00000
	<b>Celkem za</b>	<b>94 Lešení a stavební výtahy</b>				<b>287,76</b>		<b>0,00413</b>		<b>0,00000</b>
<b>Díl: 99</b>	99928111R00	<b>Staveništní přesun hmot</b>								
2		Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	0,00	850,00	3,51	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	<b>Celkem za</b>	<b>99 Staveništní přesun hmot</b>				<b>3,51</b>		<b>0,00000</b>		<b>0,00000</b>
<b>Díl: 762</b>	76213181R00	<b>Konstrukce tesařské</b>								
3		Demontáž bednění stěn z hrubých prken, latí vč.zavětrování 4,6563 0,15*17,72	m2	7,31 4,66 2,66	33,00	241,37	0,00016	0,00117	-0,01400	-0,10240
4	762191952U00	Bednění stěna otvor -4m2 deska měk (1,38+0,10*2)*(2,30+0,10)	m2	3,79 3,79	130,00	492,96	0,00010	0,00038	0,00000	0,00000
5	762195000R00	Spojovací a ochranné prostředky pro montáž stěn (1,38+0,10*2)*(2,30+0,10)*0,0121 0,00317*17,72	m3	0,10 0,05 0,06	530,00	54,11	0,01549	0,00158	0,00000	0,00000
6	762321911RT2	Zavětrování s podepřením, prkny 32 mm včetně dodávky prken tloušťky 24 mm (1,38+0,10*2+0,30*2) *4 (2,30+0,10+0,30*2) *3	m	17,72 8,72 9,00	65,00	1 151,80	0,00193	0,03420	0,00000	0,00000
7	60726010.A	Deska dřevostěpková OSB 3 N - 4PD tl. 12 mm 4,233*1,10	m2	4,66 4,66	100,00	466,63	0,00790	0,03678	0,00000	0,00000
8	998762103R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 24 m	t	0,07	1 350,00	100,06	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	<b>Celkem za</b>	<b>762 Konstrukce tesařské</b>				<b>2 505,93</b>		<b>0,07412</b>		<b>-0,10240</b>
<b>Díl: D96</b>	979011211R00	<b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>								
9		Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením	t	0,10	500,00	51,20	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
10	979011219R00	Přípl.k svislé dopr.suti za každé další NP nošením	t	0,31	220,00	67,58	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
11	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,10	230,00	23,55	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
12	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	0,61	25,00	15,36	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	<b>Celkem za</b>	<b>D96 Přesuny suti a vybouraných hmot</b>				<b>157,70</b>		<b>0,00000</b>		<b>0,00000</b>

# SLEPÝ ROZPOČET

<b>Rozpočet</b>	<b>90741152</b>	<b>OBNOVA FASÁDY LOUCKÝ KLÁŠTĚR</b>	<b>JKSO</b>	
<b>Objekt</b>	Název objektu		SKP	
<b>1152</b>	<b>V.ETAPA-bednění okno č.01</b>		Měrná jednotka	
<b>Stavba</b>	Název stavby		Počet jednotek	
<b>9074</b>	<b>OBNOVA FASÁDY LOUCKÝ KLÁŠTĚR</b>		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel	Město Znojmo, Obrokova 1/12, Znojmo			
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

## ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
	HSV celkem	458	GZS	0
Z	PSV celkem	2 608		
R	M práce celkem	0		
N	M dodávky celkem	0		
	ZRN celkem	3 066		
	HZS	0		
	ZRN+HZS	3 066	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	3 066	Ostatní náklady celkem	0
<b>Vypracoval</b>	<b>Za zhotovitele</b>	<b>Za objednatele</b>		
Jméno :	Jméno :	Jméno :		
Datum :	Datum :	Datum :		
Podpis :	Podpis :	Podpis :		
	 <b>TROHLÁŘSTVÍ</b> Pavel Pígl Pavlice 186, 671 56 Pavlice IČ: 47449292, DIČ: CZ6806221004 tel.: 602 326 178			
Základ pro DPH	21,0 %		3 066 Kč	
DPH	21,0 %		644 Kč	
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč	
DPH	0,0 %		0 Kč	
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>			<b>3 710 Kč</b>	

Poznámka :

Stavba :	<b>9074 OBNOVA FASADY LOUCKY KLASTER</b>	Rozpočet :	90741152
Objekt :	<b>1152 V.ETAPA-bednění okno č.01</b>		<b>OBNOVA FASÁDY LOUCKÝ KLÁŠTER</b>

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
94 Lešení a stavební výtahy	304	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	4	0	0	0	0
762 Konstrukce tesařské	0	2 608	0	0	0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot	151	0	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>458</b>	<b>2 608</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY


Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
GZS			3 066	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>0</b>

## Slepý rozpočet

Stavba : <b>9074 OBNOVA FASADY LOUCKY KLASTER</b>	Rozpočet: 90741152
Objekt : <b>1152 V.ETAPA-bednění okno</b>	OBNOVA FASADY LOUCKY KLASTER - V.ETAPA-bednění okn

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost /MJ	hmotnost celk.(t)	dem.hmot / MJ	dem. hmot. celk.(t)
<b>Díl: 94</b>										
1	941955002R00	Lešení a stavební vytahy			110,00	303,60	0,00158	0,00436	0,00000	0,00000
		Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	2,76						
		1,20*(1,50+0,30*2+0,10*2)		2,76						
	<b>Celkem za</b>	<b>94 Lešení a stavební vytahy</b>				<b>303,60</b>		<b>0,00436</b>		<b>0,00000</b>
<b>Díl: 99</b>										
2	99928111R00	Staveništní přesun hmot			850,00	3,71	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	0,00						
	<b>Celkem za</b>	<b>99 Staveništní přesun hmot</b>				<b>3,71</b>		<b>0,00000</b>		<b>0,00000</b>
<b>Díl: 762</b>										
3	76213181R00	Konstrukce tesařské								
		Demontáž bednění stěn z hrubých prken, latí vč.zavětrování	m2	7,00	33,00	231,12	0,00016	0,00112	-0,01400	-0,09805
		4,233		4,23						
		0,15*18,47		2,77						
4	762191952U00	Bednění stěna otvor -4m2 deska měk	m2	4,23	130,00	550,29	0,00010	0,00042	0,00000	0,00000
		(1,50+0,10*2)*(2,39+0,10)		4,23						
5	762195000R00	Spojovací a ochranné prostředky pro montáž stěn	m3	0,11	530,00	57,93	0,01549	0,00169	0,00000	0,00000
		(1,50+0,10*2)*(2,39+0,10)*0,012		0,05						
		0,00317*18,47		0,06						
6	762321911RT2	Zavětrování s podepřením; prkny 32 mm včetně dodávky prken tloušťky 24 mm	m	18,47	65,00	1 200,55	0,00193	0,03565	0,00000	0,00000
		(1,50+0,10*2+0,30*2)	*4	9,20						
		(2,39+0,10+0,30*2)	*3	9,27						
7	60726010.A	Deska dřevostěpková OSB 3 N - 4PD tl. 12 mm	m2	4,66	100,00	465,63	0,00790	0,03678	0,00000	0,00000
		4,233*1,10		4,66						
8	998762103R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 24 m	t	0,08	1 350,00	102,15	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	<b>Celkem za</b>	<b>762 Konstrukce tesařské</b>				<b>2 607,67</b>		<b>0,07567</b>		<b>-0,09805</b>
<b>Díl: D96</b>										
9	979011211R00	Svislá doprava suti a vyloučení hmot za 2.NP nošením	t	0,10	500,00	49,02	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
10	979011219R00	Příplk svislé dopr.suti za každé další NP nošením	t	0,29	220,00	64,71	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
11	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,10	230,00	22,55	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
12	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	0,59	25,00	14,71	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	<b>Celkem za</b>	<b>D96 Přesuny suti a vyloučení hmot</b>				<b>151,00</b>		<b>0,00000</b>		<b>0,00000</b>

# SLEPÝ ROZPOČET

<b>Rozpočet</b>	<b>90741157</b>	<b>OBNOVA FASÁDY LOUCKÝ KLÁŠTĚR</b>	<b>JKSO</b>	
<b>Objekt</b>	Název objektu		SKP	
<b>1157</b>	<b>V.ETAPA-bednění okno č.13</b>		Měrná jednotka	
<b>Stavba</b>	Název stavby		Počet jednotek	
<b>9074</b>	<b>OBNOVA FASÁDY LOUCKÝ KLÁŠTĚR</b>		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel	Město Znojmo, Obrokova 1/12, Znojmo			
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtovatel			Počet listů	
<b>ROZPOČTOVÉ NÁKLADY</b>				
<b>Základní rozpočtové náklady</b>		<b>Ostatní rozpočtové náklady</b>		
	HSV celkem	434	GZS	0
Z	PSV celkem	2 557		
R	M práce celkem	0		
N	M dodávky celkem	0		
ZRN	celkem	2 990		
HZS		0		
ZRN+HZS		2 990	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		2 990	Ostatní náklady celkem	0
<b>Vypracoval</b>	<b>Za zhotovitele</b>		<b>Za objednatele</b>	
Jméno :	Jméno :		Jméno :	
Datum :	Datum :		Datum :	
Podpis :	Podpis:		Podpis:	
	 <b>TRUHLÁŘSTVÍ</b> Pavel Pígl Pavlice 186, 671 56 Pavlice IČ: 47449292, DIČ: CZ6806221004 tel.: 602 326 178			
Základ pro DPH	21,0	%		2 990 Kč
DPH	21,0	%		628 Kč
Základ pro DPH	0,0	%		0 Kč
DPH	0,0	%		0 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>				<b>3 618 Kč</b>

Poznámka :



Stavba :	9074 OBNOVA FASADY LOUCKY KLASTER	Rozpočet :	90741157
Objekt :	1157 V.ETAPA-bednění okno č.13	OBNOVA FASÁDY LOUCKÝ KLÁŠTER	

### REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
94 Lešení a stavební výtahy	284	0	0	0	0
99 Stavěništní přesun hmot	3	0	0	0	0
762 Konstrukce tesařské	0	2 557	0	0	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	146	0	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>434</b>	<b>2 557</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY


Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
GZS			2 990	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>0</b>

## Slepý rozpočet

Stavba :	9074 OBNOVA FASADY LOUCKY KLASTER	Rozpočet: 90741157
Objekt :	1157 V.ETAPA-bednění okna č.13	OBNOVA FASÁDY LOUCKÝ KLASTĚR - V.ETAPA-bednění okna

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem. hmot. / MJ	dem. hmot. celk. (t)
<b>Díl: 94</b>		<b>Lešení a stavební výtahy</b>								
1	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m 1,20*(1,35+0,30*2+0,10*2)	m2	2,58 2,58	110,00	283,80	0,00158	0,00408	0,00000	0,00000
	<b>Celkem za</b>	<b>94 Lešení a stavební výtahy</b>				<b>283,80</b>		<b>0,00408</b>		<b>0,00000</b>
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>								
2	99928111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	0,00	850,00	3,46	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	<b>Celkem za</b>	<b>99 Staveništní přesun hmot</b>				<b>3,46</b>		<b>0,00000</b>		<b>0,00000</b>
<b>Díl: 762</b>		<b>Konstrukce tesařské</b>								
3	762131811R00	Demontáž bednění stěn z hrubých prken, latí vč.zavětrování 4,05 0,15*18,23	m2	6,78 4,05 2,73	33,00	223,89	0,00016	0,00109	-0,01400	-0,09498
4	762191952U00	Bednění síťná otvor -4m2 deska měk (1,35+0,10*2)*(2,51+0,10)	m2	4,05 4,05	130,00	525,92	0,00010	0,00040	0,00000	0,00000
5	762195000R00	Spojovací a ochranné prostředky pro montáž stěn (1,35+0,10*2)*(2,51+0,10)*0,0121 0,00317*18,23	m3	0,11 0,05 0,06	530,00	56,55	0,01549	0,00165	0,00000	0,00000
6	762321911RT2	Zavětrování s podepřením, prkny 32 mm včetně dodávky prken tloušťky 24 mm (1,35+0,10*2+0,30*2)*4 (2,51+0,10+0,30*2)*3	m	18,23 8,60 9,63	65,00	1 184,95	0,00193	0,03518	0,00000	0,00000
7	60726010.A	Deska dřevostřípková OSB 3 N - 4PD tl. 12 mm 4,22*1,10	m2	4,64 4,64	100,00	464,20	0,00790	0,03667	0,00000	0,00000
8	998762103R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 24 m	t	0,07	1 350,00	101,25	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	<b>Celkem za</b>	<b>762 Konstrukce tesařské</b>				<b>2 556,75</b>		<b>0,07500</b>		<b>-0,09498</b>
<b>Díl: D96</b>		<b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>								
9	979011211R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením	t	0,09	500,00	47,49	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
10	979011219R00	Příplk svislé dopr.suti za každé další NP nošením	t	0,28	220,00	62,69	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
11	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,09	230,00	21,85	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
12	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	0,57	25,00	14,25	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	<b>Celkem za</b>	<b>D96 Přesuny suti a vybouraných hmot</b>				<b>146,27</b>		<b>0,00000</b>		<b>0,00000</b>

## SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	90741156	OBNOVA FASÁDY LOUCKÝ KLÁŠTĚR	JKSO
Objekt	Název objektu		SKP
1156	V.ETAPA-bednění okno č.12		Měrná jednotka
Stavba	Název stavby		Počet jednotek
9074	OBNOVA FASÁDY LOUCKÝ KLÁŠTĚR		Náklady na m.j. 0
Projektant			Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu	0		
Objednatel	Město Znojmo, Obrokova 1/12, Znojmo		
Dodavatel			Zakázkové číslo
Rozpočtoval			Počet listů
<b>ROZPOČTOVÉ NÁKLADY</b>			
<b>Základní rozpočtové náklady</b>		<b>Ostatní rozpočtové náklady</b>	
HSV celkem	441	GZS	0
Z PSV celkem	2 611		
R M práce celkem	0		
N M dodávky celkem	0		
ZRN celkem	3 051		
HZS	0		
ZRN+HZS	3 051	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	3 051	Ostatní náklady celkem	0
<b>Vypracoval</b>	<b>Za zhotovitele</b>	<b>Za objednatele</b>	
Jméno :	Jméno :	Jméno :	
Datum :	Datum :	Datum :	
Podpis :	Podpis :	Podpis :	
	 <b>TRuhlářství</b> Pavel Pigi Pavlice 136, 671 56 Pavlice IČ: 47449292, DIČ: CZ6806221004 Tel.: 602 326 178		
Základ pro DPH	21,0 %		3 051 Kč
DPH	21,0 %		641 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>			<b>3 692 Kč</b>

Poznámka :

Stavba :	<b>9074 OBNOVA FASADY LOUCKY KLÁŠTER</b>	Rozpočet :	90741156
Objekt :	<b>1156 V.ETAPA-bednění okno č.12</b>		OBNOVA FASÁDY LOUCKÝ KLÁŠTER

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
94 Lešení a stavební výtahy	286	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	3	0	0	0	0
762 Konstrukce tesařské	0	2 611	0	0	0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot	151	0	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>441</b>	<b>2 611</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
GZS			3 051	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>0</b>

## Slepý rozpočet

Stavba : <b>9074 OBNOVA FASADY LOUCKY KLASTER</b>	Rozpočet: 90741156
Objekt : <b>1156 V.ETAPA-bednění okna č.12</b>	OBNOVA FASADY LOUCKÝ KLÁŠTER - V.ETAPA-bednění okna


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem.hmot / MJ	dem.hmot.celk.(t)
<b>Díl: 94</b>	<b>Lešení a stavební výtahy</b>									
1	941956002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	2,60	110,00	286,44	0,00158	0,00411	0,00000	0,00000
		1,20*(1,37+0,30*2+0,10*2)		2,60						
	<b>Celkem za</b>	<b>94 Lešení a stavební výtahy</b>				<b>286,44</b>		<b>0,00411</b>		<b>0,00000</b>
<b>Díl: 99</b>	<b>Staveništní přesun hmot</b>									
2	99928111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	0,00	850,00	3,50	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	<b>Celkem za</b>	<b>99 Staveništní přesun hmot</b>				<b>3,50</b>		<b>0,00000</b>		<b>0,00000</b>
<b>Díl: 762</b>	<b>Konstrukce tesařské</b>									
3	762131811R00	Demontáž bednění stěn z hrubých prken, latí vč.zavětrování	m2	7,00	33,00	231,08	0,00016	0,00112	-0,01400	-0,09804
		4,22		4,22						
		0,15*18,55		2,78						
4	762191952U00	Bednění stěna otvor -4m2 deska měk	m2	4,22	130,00	549,03	0,00010	0,00042	0,00000	0,00000
		(1,37+0,10*2)*(2,59+0,10)		4,22						
5	762195000R00	Spojovací a ochranné prostředky pro montáž stěn	m3	0,11	530,00	58,25	0,01549	0,00170	0,00000	0,00000
		(1,37+0,10*2)*(2,59+0,10)*0,0121		0,05						
		0,00317*18,55		0,06						
6	762321911RT2	Zavětrování s podepřením, prkny 32 mm včetně dodávky prken tloušťky 24 mm	m	18,55	65,00	1 205,75	0,00193	0,03580	0,00000	0,00000
		(1,37+0,10*2+0,30*2)*4		8,66						
		(2,59+0,10+0,30*2)*3		9,87						
7	60726010.A	Deska dřevostřípková OSB 3 N - 4PD tl. 12 mm	m2	4,64	100,00	464,20	0,00790	0,03667	0,00000	0,00000
		4,22*1,10		4,64						
8	998762103R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 24 m	t	0,08	1 350,00	102,22	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	<b>Celkem za</b>	<b>762 Konstrukce tesařské</b>				<b>2 610,53</b>		<b>0,07572</b>		<b>-0,09804</b>
<b>Díl: D96</b>	<b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>									
9	979011211R00	Svislá doprava suti a vbour. hmot za 2.NP nošením	t	0,10	500,00	49,02	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
10	979011219R00	Přípl.k svislé dopr.suti za každé další NP nošením	t	0,29	220,00	64,70	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
11	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,10	230,00	22,55	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
12	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	0,59	25,00	14,71	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	<b>Celkem za</b>	<b>D96 Přesuny suti a vybouraných hmot</b>				<b>150,97</b>		<b>0,00000</b>		<b>0,00000</b>

# SLEPÝ ROZPOČET

<b>Rozpočet</b>	<b>90741163</b>	<b>OBNOVA FASÁDY LOUCKÝ KLÁŠTI</b>	<b>JKSO</b>	
<b>Objekt</b>	Název objektu		SKP	
<b>1163</b>	<b>V.ETAPA-bednění dveří č.D1</b>		Měrná jednotka	
<b>Stavba</b>	Název stavby		Počet jednotek	
<b>9074</b>	<b>OBNOVA FASÁDY LOUCKÝ KLÁŠTER</b>		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel	Město Znojmo, Obrokova 1/12, Znojmo			
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

## ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	1 116	GZS	0
Z PSV celkem	20 237		
R M práce celkem	0		
N M dodávky celkem	0		
ZRN celkem	21 353		
HZS	0		
ZRN+HZS	21 353	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	21 353	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
Podpis :	Podpis: <div style="text-align: center;">  <p><b>TRUHLAŘSTVÍ</b> Pavel Pígl Pavlice 186, 571 56 Pavlice IČ: 47449092, DIČ: CZ6806221004 tel/ 602 326 478</p> </div>	Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %	21 353 Kč
DPH	21,0 %	4 484 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>		<b>25 837 Kč</b>

Poznámka :

Stavba :	9074 OBNOVA FASÁDY LOUCKY KLASTER	Rozpočet :	90741163
Objekt :	1163 V.ETAPA-bednění dveří č.D1		OBNOVA FASÁDY LOUCKÝ KLÁŠTER

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
94 Lešení a stavební výtahy	647	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	7	0	0	0	0
762 Konstrukce tesařské	0	18 737	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	1 500	0	0	0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot	462	0	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>1 116</b>	<b>20 237</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
GZS			21 353	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>0</b>

## Slepý rozpočet

Stavba : <b>9074 OBNOVA FASADY LOUCKY KLASTER</b>	Rozpočet: 90741163
Objekt : <b>1163 V.ETAPA-bednění dveří</b>	OBNOVA FASADY LOUCKY KLASTER - V.ETAPA-bednění dveří

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost celk.(t)	dem.hmot. / MJ	dem. hmot. celk.(t)
<b>Díl: 94</b>		<b>Lešení a stavební výtahy</b>							
1	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m 1,20*(1,65+0,30*2+0,10*2)	m2	2,94 2,94	220,00	646,80	0,00465	0,00000	0,00000
	<b>Celkem za</b>	<b>94 Lešení a stavební výtahy</b>				<b>646,80</b>	<b>0,00465</b>		<b>0,00000</b>
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>							
2	99928111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	0,00	1 500,00	6,97	0,00000	0,00000	0,00000
	<b>Celkem za</b>	<b>99 Staveništní přesun hmot</b>				<b>6,97</b>	<b>0,00000</b>		<b>0,00000</b>
<b>Díl: 762</b>		<b>Konstrukce tesařské</b>							
3	762131811R00	Demontáž bednění stěn z hrubých prken, latí vč.zavětrování	m2	12,15 5,83 6,32	250,00	3 036,25	0,00194	-0,01400	-0,17003
4	762191952U00	Bednění stěna otvor -4m2 deska měk (1,65+0,10*2)*(3,05+0,10) pozn.: jako 2 křídla pro otevření:	m2	5,83 5,83 0,00 0,00	250,00	1 456,88	0,00058	0,00000	0,00000
5	762195000R00	Spojovací a ochranné prostředky pro montáž stěn (1,65+0,10*2)*(3,05+0,10)*0,0121 0,00317*42,10	m3	0,20 0,07 0,13	1 600,00	326,40	0,00316	0,00000	0,00000
6	762321911RT2	Zavětrování s podepřením, prkny 32 mm včetně dodávky prken tloušťky 24 mm (1,65+0,10*2+0,30*2)*4 (3,05+0,10+0,30*2)*3	m	42,10 19,60 22,50	250,00	10 525,00	0,08125	0,00000	0,00000
7	60726010.A	Deska dřevostěpková OSB 3 N - 4PD tl. 12 mm 5,83*1,10	m2	6,41 6,41	500,00	3 206,50	0,05066	0,00000	0,00000
8	998762103R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 24 m	t	0,14	1 350,00	185,76	0,00000	0,00000	0,00000
	<b>Celkem za</b>	<b>762 Konstrukce tesařské</b>				<b>18 736,79</b>	<b>0,13760</b>		<b>-0,17003</b>
<b>Díl: 767</b>		<b>Konstrukce zámečnické</b>							
9	767-01	Dod-mrtz zámečk FAB, vč.kování úchyty a závěsy na stáv.koty v ostění dveř.otvoru	soubor	1,00	1 500,00	1 500,00	0,00000	0,00000	0,00000
10	998767201R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,00000	0,00000
	<b>Celkem za</b>	<b>767 Konstrukce zámečnické</b>				<b>1 500,00</b>	<b>0,00000</b>		<b>0,00000</b>
<b>Díl: D96</b>		<b>Přesuny sutí a vybouraných hmot</b>							
11	979011211R00	Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP nošením	t	0,17	400,00	68,01	0,00000	0,00000	0,00000



## Slepý rozpočet


Stavba :	9074 OBNOVA FASADY LOUCKY KLASTER	Rozpočet: 90741163
Objekt :	1163 V.ETAPA-bednění dveří č.D1	OBNOVA FASADY LOUCKY KLASTER - V.ETAPA,bednění dveří

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem.hmot / MJ	dem.hmot celk.(t)
12	979011219R00	Přípl.k svislé dopr.suti za každé další NP nošením	t	0,51	400,00	204,04	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
13	979082111R00	Vnitrostavební doprava suti do 10 m	t	0,17	220,00	37,41	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
14	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	1,02	150,00	153,03	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	<b>Celkem za</b>	<b>D96 Přesuny suti a vybouraných hmot</b>				<b>462,48</b>		<b>0,00000</b>		<b>0,00000</b>

# SLEPÝ ROZPOČET

<b>Rozpočet</b>	<b>90741155</b>	<b>OBNOVA FASÁDY LOUCKÝ KLÁŠT</b>	<b>JKSO</b>	
<b>Objekt</b>	Název objektu		SKP	
<b>1155</b>	<b>V.ETAPA-bednění okno č.11</b>		Měrná jednotka	
<b>Stavba</b>	Název stavby		Počet jednotek	
<b>9074</b>	<b>OBNOVA FASÁDY LOUCKÝ KLÁŠTER</b>		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel	Město Znojmo, Obrokova 1/12, Znojmo			
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

## ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z	HSV celkem	473	GZS	0
Z	PSV celkem	2 897		
R	M práce celkem	0		
N	M dodávky celkem	0		
ZRN	celkem	3 370		
	HZS	0		
ZRN+HZS		3 370	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		3 370	Ostatní náklady celkem	0
<b>Vypracoval</b>	<b>Za zhotovitele</b>	<b>Za objednatele</b>		
Jméno :	Jméno :	Jméno :		
Datum :	Datum :	Datum :		
Podpis :	Podpis:	Podpis:		
	 <b>TRUHLAŘSTVÍ</b> Pavel Pígl Pavlice 186, 571 56 Pavlice IČ: 47449292, DIČ: CZ6806221004 tel.: 602 326 178			
Základ pro DPH	21,0 %		3 370 Kč	
DPH	21,0 %		708 Kč	
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč	
DPH	0,0 %		0 Kč	
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>			<b>4 078 Kč</b>	

Poznámka :

Stavba :	9074 OBNOVA FASÁDY LOUCKY KLÁŠTER	Rozpočet :	90741155
Objekt :	1155 V.ETAPA-bednění okno č.11		OBNOVA FASÁDY LOUCKÝ KLÁŠTER

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
94 Lešení a stavební výtahy	300	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	4	0	0	0	0
762 Konstrukce tesařské	0	2 897	0	0	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	170	0	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>473</b>	<b>2 897</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY


Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
GZS			3 370	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>0</b>

## Slepý rozpočet

Stavba : <b>9074 OBNOVA FASADY LOUCKY KLAŠTER</b>	Rozpočet: 90741155
Objekt : <b>1155 V.ETAPA-bednění okno č.11</b>	OBNOVA FASADY LOUCKY KLAŠTER - V.ETAPA-bednění okni

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem. hmot. / MJ	dem. hmot. celk. (t)
<b>Díl: 94</b>		<b>Lešení a stavební výtahy</b>								
1	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m 1,20*(1,47+0,30*2+0,10*2)	m2	2,72 2,72	110,00	299,64	0,00158	0,00430	0,00000	0,00000
	<b>Celkem za</b>	<b>94 Lešení a stavební výtahy</b>				<b>299,64</b>		<b>0,00430</b>		<b>0,00000</b>
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>								
2	99928111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	0,00	850,00	3,66	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	<b>Celkem za</b>	<b>99 Staveništní přesun hmot</b>				<b>3,66</b>		<b>0,00000</b>		<b>0,00000</b>
<b>Díl: 762</b>		<b>Konstrukce tesařské</b>								
3	762131811R00	Demontáž bednění stěn z hrubých prken, latí vč.zavětrování	m2	7,87 4,91 2,96	33,00	259,55	0,00016	0,00126	-0,01400	-0,11011
4	762191952U00	Bednění stěna otvor -4m2 deska měk (1,47+0,10*2)*(2,84+0,10)	m2	4,91 4,91	130,00	638,27	0,00010	0,00049	0,00000	0,00000
5	762195000R00	Spojovací a ochranné prostředky pro montáž stěn (1,47+0,10*2)*(2,84+0,10)*0,0121 0,00317*19,70	m3	0,12 0,06 0,06	530,00	64,61	0,01549	0,00189	0,00000	0,00000
6	762321911RT2	Zavětrování s podepřením, prkny 32 mm včetně dodávky prken tloušťky 24 mm (1,47+0,10*2+0,30*2) *4 (2,84+0,10+0,30*2) *3	m	19,70 9,08 10,62	65,00	1 280,50	0,00193	0,03802	0,00000	0,00000
7	60726010.A	Deska dřevostěpková OSB 3 N - 4PD tl. 12 mm 4,91*1,10	m2	5,40 5,40	100,00	540,10	0,00790	0,04267	0,00000	0,00000
8	998762103R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 24 m	t	0,08	1 350,00	113,84	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	<b>Celkem za</b>	<b>762 Konstrukce tesařské</b>				<b>2 896,87</b>		<b>0,08433</b>		<b>-0,11011</b>
<b>Díl: D96</b>		<b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>								
9	979011211R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením	t	0,11	500,00	55,06	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
10	979011219R00	Příplík svislé dopr.suti za každé další NP nošením	t	0,33	220,00	72,67	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
11	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,11	230,00	25,33	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
12	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	0,66	25,00	16,52	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	<b>Celkem za</b>	<b>D96 Přesuny suti a vybouraných hmot</b>				<b>169,57</b>		<b>0,00000</b>		<b>0,00000</b>

# SLEPÝ ROZPOČET

<b>Rozpočet</b>	<b>90741161</b>	<b>OBNOVA FASÁDY LOUCKÝ KLÁŠTĚ</b>	<b>JKSO</b>	
<b>Objekt</b>	Název objektu		SKP	
<b>1161</b>	<b>V. ETAPA-bednění okno č.29</b>		Měrná jednotka	
<b>Stavba</b>	Název stavby		Počet jednotek	
<b>9074</b>	<b>OBNOVA FASÁDY LOUCKÝ KLÁŠTĚR</b>		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel	Město Znojmo, Obrokova 1/12, Znojmo			
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	
<b>ROZPOČTOVÉ NÁKLADY</b>				
<b>Základní rozpočtové náklady</b>		<b>Ostatní rozpočtové náklady</b>		
	HSV celkem	450	GZS	0
Z	PSV celkem	2 516		
R	M práce celkem	0		
N	M dodávky celkem	0		
	ZRN celkem	2 966		
	HZS	0		
	ZRN+HZS	2 966	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	2 966	Ostatní náklady celkem	0
<b>Vypracoval</b>		<b>Za zhotovitele</b>		<b>Za objednatele</b>
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
		 <b>TRUHLÁŘSTVÍ</b> Pavel Pígl Pavlice 198 1871 56 Pavlice IČ: 47449292, DIČ: CZ6906221004 tel.: 602 326 176		
Základ pro DPH		21,0 %		2 966 Kč
DPH		21,0 %		623 Kč
Základ pro DPH		0,0 %		0 Kč
DPH		0,0 %		0 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>				<b>3 589 Kč</b>

Poznámka :

Stavba :	9074 OBNOVA FASADY LOUCKY KLÁŠTER	Rozpočet :	90741161
Objekt :	1161 V.ETAPA-bednění okno č.29		OBNOVA FASÁDY LOUCKÝ KLÁŠTER

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
94 Lešení a stavební výtahy	301	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	4	0	0	0	0
762 Konstrukce tesařské	0	2 516	0	0	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	145	0	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>450</b>	<b>2 516</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
GZS			2 966	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>0</b>

## Slepý rozpočet

Stavba :	9074 OBNOVA FASÁDY LOUCKY KLÁSTER	Rozpočet: 90741161
Objekt :	1161 V.ETAPA-bednění okno č.29	OBNOVA FASÁDY LOUCKY KLÁSTER - V.ETAPA-bednění okno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena /MJ	celkem (Kč)	hmotnost /MJ	hmotnost celk. (t)	dem.hmot / MJ	dem. hmot. celk. (t)
<b>Díl: 94</b>	<b>Lešení a stavební výtahy</b>									
1	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	2,74	110,00	300,96	0,00158	0,00432	0,00000	0,00000
		1,20*(1,48+0,30*2+0,10*2)		2,74						
<b>Díl: 99</b>	<b>94 Lešení a stavební výtahy</b>					<b>300,96</b>		<b>0,00432</b>		<b>0,00000</b>
2	99928111R00	Staveništní přesun hmot	t	0,00	850,00	3,67	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m								
<b>Díl: 762</b>	<b>99 Staveništní přesun hmot</b>					<b>3,67</b>		<b>0,00000</b>		<b>0,00000</b>
3	762131811R00	Konstrukce tesařské						<b>0,00000</b>		<b>0,00000</b>
		Demontáž bednění stěn z hrubých prken, latí vč.zavětrování								
		4,015	m2	6,73	33,00	222,04	0,00016	0,00108	-0,01400	-0,09420
		0,15*18,09		4,02						
4	762191952U00	Bednění stěna otvor -4m2 deska měk	m2	4,02	130,00	521,98	0,00010	0,00040	0,00000	0,00000
		(1,48+0,10*2)*(2,29+0,10)		4,02						
5	762195000R00	Spojovací a ochranné prostředky pro montáž stěn	m3	0,11	530,00	56,13	0,01549	0,00164	0,00000	0,00000
		(1,48+0,10*2)*(2,29+0,10)*0,0121		0,05						
		0,00317*18,09		0,06						
6	762321911RT2	Zavětrování s podepřením, prkny 32 mm včetně dodávky prken tloušťky 24 mm	m	18,09	66,00	1 175,85	0,00193	0,03491	0,00000	0,00000
		(1,48+0,10*2+0,30*2)*4		9,12						
		(2,29+0,10+0,30*2)*3		8,97						
7	60726010.A	Deska dřevostěpková OSB 3 N - 4PD tl. 12 mm	m2	4,42	100,00	441,65	0,00790	0,03489	0,00000	0,00000
		4,015*1,10		4,42						
8	998762103R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 24 m	t	0,07	1 350,00	98,45	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
<b>Díl: D96</b>	<b>762 Konstrukce tesařské</b>					<b>2 516,09</b>		<b>0,07292</b>		<b>0,00000</b>
9	979011211R00	Přesuny suti a vybouraných hmot	t	0,09	500,00	47,10	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením								
10	979011219R00	Přípl.k svislé dopr.suti za každé další NP nošením	t	0,28	220,00	62,17	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m								
11	979082111R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	0,09	230,00	21,67	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
12	979082121R00	D96 Přesuny suti a vybouraných hmot	t	0,57	25,00	14,13	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
<b>Díl: D96</b>	<b>762 Konstrukce tesařské</b>					<b>145,07</b>		<b>0,00000</b>		<b>0,00000</b>

Harmonogram prací

3/2019 – 5/2019 – zaměření a výroba oken

5/2019 – zaměření a výroba mříží

6/2019 – 9/2019 – instalace výplní otvorů

10/2019 – dokončovací práce, předání díla

**TRuhlÁŘSTVÍ**  
Pavel Písl  
Pavlice 186 671 56 Pavlice  
IČ: 47449292, DIČ: CZ6806221004  
tel.: 602 326 178



Příloha č. 3 – Seznam subdodavatelů

Pan Nejedlík – veškeré kovářské práce

**TRUHLÁŘSTVÍ**  
Pavel Pigi  
Pavlice 186 671 56 Pavlice  
IČ: 47449292, DIČ: CZ6806221004  
tel. 602 326 178

