





S004P01E3TIU

Položkový rozpočet stavbyStavba: **19074 ZŠ U ČERVENÝCH DOMKŮ HODONÍN - ELEKTROINSTALACE**Objednatel: **Město Hodonín** IČO: **00284891**
Masarykovo nám. 53/1 DIČ: **Skupinove_DPH**
69501 HodonínZhotovitel: **Společnost pro ZŠ Červené domky Hodonín – elektroinstalace** IČO: 
U zbrojnice 588 DIČ: 
69156 Hrušky

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			5 159 815,40
PSV			2 844 127,75
MON			6 025 669,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			70 000,00
Celkem			14 099 612,15

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	14 099 612,15 CZK
Základní DPH	21 %	2 960 918,55 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH 17 060 530,70 CZK

v

dne

15.7.2019



 Za zhotovitele


 Za objednatele


Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
01	Datové rozvody	0	2 076 960	436 162	2 513 122	1
2	SKS	0	1 344 371	282 318	1 626 689	10
3	AV	0	123 297	25 892	149 189	1
4	Úložný materiál	0	467 761	98 230	565 991	3
5	Stavební úpravy	0	141 531	29 722	171 253	1
SO01	Elektroinstalace	0	12 022 652	2 524 757	14 547 409	85
0	Rozpočet	0	5 400 882	1 134 185	6 535 067	38
1	Kabelové kanály	0	222 855	46 800	269 655	2
2	Rozhlasová ústředna	0	98 513	20 688	119 201	1
3.2	Stavební práce - 2. etapa	0	5 694 266	1 195 796	6 890 062	40
4.2	ISIC	0	437 618	91 900	529 518	3
5.2	Klimatizace	0	168 518	35 389	203 907	1
Celkem za stavbu		0	14 099 612	2 960 919	17 060 531	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
_1	Klimatizace serverovny	HSV			168 518,00	1
01	Docházka	HSV			272 419,00	2
02	Družina	HSV			60 784,00	0
03	Stravování	HSV			104 415,00	1
1	Zemní práce	HSV			103 414,60	1
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			918 915,00	7
4	Vodorovné konstrukce	HSV			5 733,00	0
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			411 616,63	3
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			1 257,30	0
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			577 374,00	4
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			378 316,00	3
96	Bourání konstrukcí	HSV			43 827,09	0

97	Přesuny suti a vybouraných hmot	HSV			9 288,00	0
99	Staveništní přesun hmot	HSV			106 276,82	1
C92	Dodávky zařízení (specifikace)	HSV			1 293 380,00	9
C93	Práce v HZS	HSV			338 630,00	2
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	HSV			56 902,15	0
M46	Zemní práce při montážích	HSV			167 217,81	1
Pavilon 1	Stavební práce	HSV			70 006,00	0
Pavilon 2	Stavební práce	HSV			59 321,00	0
Pavilon 6	Stavební práce	HSV			12 204,00	0
766	Konstrukce truhlářské	PSV			14 863,90	0
767	Konstrukce zámečnické	PSV			428 967,28	3
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			216 224,38	2
776	Podlahy povlakové	PSV			949 418,76	7
781	Obklady keramické	PSV			147 628,43	1
783	Nátěry	PSV			402 528,00	3
784	Malby	PSV			684 497,00	5
_1	Rozhlasová ústředna	MON			98 513,00	1
_1	učebna IT malá	MON			50 828,00	0
_2	učebna IT velká	MON			67 507,00	0
_3	sborovna	MON			9 261,00	0
_4	družina	MON			3 752,00	0
_5	fyzika	MON			87 763,00	1
_6	přírodopis	MON			3 744,00	0
C21M	Elektromontáže	MON			1 053 400,00	7
C801-3	Stavební práce - výseky, kapsy, rýhy	MON			180 270,00	1
C9	Výchozí revize elektro	MON			30 138,00	0
C91	Materiály	MON			2 505 064,00	18
Pavilon 1	Audio-Video technika	MON			53 204,00	0
Pavilon 1	Strukturovaný kabelážní systém (SKS)	MON			607 313,00	4
Pavilon 1	Úložný materiál	MON			221 922,00	2
Pavilon 2	Audio-Video technika	MON			58 358,00	0

Pavilon 2	Strukturovaný kabelážní systém (SKS)	MON			492 579,00	
Pavilon 2	Úložný materiál	MON			201 625,00	
Pavilon 4	Strukturovaný kabelážní systém (SKS)	MON			3 710,00	
Pavilon 6	Audio-Video technika	MON			11 735,00	0
Pavilon 6	Strukturovaný kabelážní systém (SKS)	MON			136 769,00	1
Pavilon 6	Úložný materiál	MON			44 214,00	0
Venkovní a	Strukturovaný kabelážní systém (SKS)	MON			43 375,00	0
Všechny ob	Ostatní činnosti spojené s SKS	MON			43 543,00	0
Výměňíková	Strukturovaný kabelážní systém (SKS)	MON			17 082,00	0
ON	Ostatní náklady	ON			70 000,00	0
Cena celkem					14 099 612,15	100

Položkový rozpočet

S:	19074	ZŠ U ČERVENÝCH DOMKŮ HODONÍN - ELEKTROINSTALACE
O:	01	Datové rozvody
R:	2	SKS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: Pavilon 1 Strukturovaný kabelážní systém (SKS)						607 313,00
1	Datovýkabel	Duplexní F/FTP kroucený 4-párový kabel Třídy Ea (Cat6a), LSOH plášť Dca S2 d2 a1, NVP 79%., Specifikace dle TZ. Duplexní provedení 2x (4x2xAWG23). Zatažení do trubky, nebo uložení do žlabu	m			
2	Datovýkabel	F/FTP kroucený 4-párový kabel Třídy Ea (Cat6a), LSOH plášť Dca S2 d2 a1, NVP 79%, 4x2xAWG23.. Specifikace dle TZ. Zatažení do trubky, nebo uložení do žlabu	m			
3	Optickýkabel	Optický kabel univerzální konstrukce CLT, LSOH EN60332-3C (Dca S2 d1 a1), 4 vláken singlemode 9/125, OS2. Specifikace dle TZ. Zatažení do trubky nebo uložení do žlabu. Kabel pro připojení optických panelů v rozvaděčích v altánku a výměňkové stanici.	m			
4	RozvaděčDR11aD	Současné rozvaděče v serverovně	ks			
5	Patchpanel24p	Modulární patch panel 24 port, 1U, 19". Specifikace dle TZ.	ks			
6	Patchpanelmoduly	Keystone moduly pro panely, mini provedení, RJ45 Třída Ea (Cat6a), specifikace dle TZ.	ks			
7	ISDNpanel	ISDN telefonní panel pro připojení analog.telefonů. 19" 1U, 50port	ks			
8	Vyvozovacípanel	Horizontální vyvozovací panel 1U 19", velká oka 40x70mm	ks			
9	Optickýpanel	Optická vana osazená 4x LC duplex konektory singlemode 9/125 OS2, kompletní. 19" 1U. Specifikace dle , TZ. Pro připojení rozvaděčů ve výměňkové stanici a altánku. Vláčna provařena.	ks			
10	Metalpropojkabel	Propojovací šňůra FTP, 2xRJ45 – Třída Ea (Cat6a), 0,5m - šedá, funkce Push-Pull. Specifikace dle TZ.	ks			
11	Metalpropojkabel	Propojovací šňůra FTP, 2xRJ45 – Třída Ea (Cat6a), 1m - šedá, funkce Push-Pull. Specifikace dle TZ.	ks			
12	Metalpropojkabel	Propojovací šňůra FTP, 2xRJ45 – Třída Ea (Cat6a), 2m - šedá, funkce Push-Pull. Specifikace dle TZ.	ks			
13	Optpropojkabel	Optický propojovací kabel LCpc/LCpc duplex, singlemode 9/125, délka 2,0m	ks			
14	RJ45moduly	Keystone moduly pro zásuvky, mini provedení, RJ45 Třída Ea (Cat6a), specifikace dle TZ.	ks			
15	Čelodatovézásuvky	Unica - kryt datové zásuvky LexCom - 1 modul - polar 22,5x45 (pro RJ45/USB/HDMI)	ks			
16	USBmoduly	USB 3.0 A-A keystone modul (spojka, průchozí), bílá pro datovou zásuvku	ks			
17	USBkabel9m	USB 3.0 kabel A-A, pod omítkou/ve žlabu. Délka 9m	ks			
18	Záslepka	Unica záslepný kryt, 1mod., polar	ks			
OSTATNÍ ZÁSUVKOVÉ KOMPONENTY uvedeny v rámci rozpočtu s						
Díl: Pavilon 2 Strukturovaný kabelážní systém (SKS)						
19	Datovýkabel	Duplexní F/FTP kroucený 4-párový kabel Třídy Ea (Cat6a), LSOH plášť Dca S2 d2 a1, NVP 79%., Specifikace dle TZ. Duplexní provedení 2x (4x2xAWG23). Zatažení do trubky, nebo uložení do žlabu	m			

Položkový rozpočet

S:	19074	ZŠ U ČERVENÝCH DOMKŮ HODONÍN - ELEKTROINSTALACE
O:	01	Datové rozvody
R:	2	SKS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
20	Datovýkabel	F/FTP kroucený 4-párový kabel Třídy Ea (Cat6a), LSOH plášť Dca S2 d2 a1, NVP 79%. 4x2xAWG23., Specifikace dle TZ. Zatažení do trubky, nebo uložení do žlabu	m			
21	RozvaděčDR2	Datový nástěnný rozvaděč 19" 21U, 600x600 mm, dělená konstrukce, svařovaná rámová konstrukce, tl., nosné konstrukce min 1,5mm, nastavitelné 19" vertikální montážní lišty vpředu i vzadu, přední dveře perforované. Součástí rozvaděče je 1x lišta DIN, zemnicí lišta. Specifikace dle TZ.	ks			
22	Patchpanel24p	Modulární patch panel 24 port, 1U, 19". Specifikace dle TZ.	ks			
23	Patchpanel48pHD	Modulární patch panel 48 port, 1U HD, 19". Specifikace dle TZ.	ks			
24	Patchpanelmoduly	Keystone moduly pro panely, mini provedení, RJ45 Třída Ea (Cat6a), specifikace dle TZ.	ks			
25	ISDNpanel	ISDN telefonní panel pro připojení analog.telefonů. 19" 1U, 25port	ks			
26	Vyvozovacípanel	Horizontální vyvozovací panel 1U 19", velká oka 40x70mm	ks			
27	Krycípanel	Krycí panel (umožňující montáž prvků stylem na zeď), 19" 1U	ks			
28	Napájecílišta	PDU 8x ČSN 230Vac, 1U 19", vstupní konektor C14, napájeno z UPS	ks			
29	Optickýpanel	Optická vana osazená 6x LC duplex konektory singlemode 9/125 OS2, kompletní, 19" 1U. Specifikace dle , TZ. Pro připojení do DR1.1	ks			
30	Záložnízdroj	UPS záložní zdroj off-line, 1200VA/720W 1/1f	ks			
31	Přívodnízásuvka	Zásuvka ČSN na DIN lištu, 230V, 16A	ks			
32	Zemněnírozvaděče	Vodič ZŽ CY(CYA) 16mm2 pro uzemnění rozvaděče	m			
33	Metalpropojkabel	Propojovací šňůra FTP, 2xRJ45 – Třída Ea (Cat6a), 0,5m - šedá, funkce Push-Pull. Specifikace dle TZ.	ks			
34	Metalpropojkabel	Propojovací šňůra FTP, 2xRJ45 – Třída Ea (Cat6a), 1m - šedá, funkce Push-Pull. Specifikace dle TZ.	ks			
35	Metalpropojkabel	Propojovací šňůra FTP, 2xRJ45 – Třída Ea (Cat6a), 2m - šedá, funkce Push-Pull. Specifikace dle TZ.	ks			
36	Metalpropojkabel	Propojovací šňůra FTP, 2xRJ45 – Třída Ea (Cat6a), 3m - šedá, funkce Push-Pull. Specifikace dle TZ.	ks			
37	Optpropojkabel	Optický propojovací kabel LCpc/LCpc duplex, singlemode 9/125, délka 1,0m	ks			
38	Telefpropojkabel	Propojovací šňůra UTP, 2xRJ45 – Třída D (Cat5e), 1m - žlutá. Specifikace dle TZ.	ks			
39	Telefpropojkabel	Propojovací šňůra UTP, 1xRJ45/1x RJ11, 3m (účastnická šňůra)	ks			
40	RJ45moduly	Keystone moduly pro zásuvky, mini provedení, RJ45 Třída Ea (Cat6a), specifikace dle TZ.	ks			
41	RJ45konektor	Konektor RJ45 (samec), Třída Ea (Cat6a). Průmyslové provedení, pro venkovní wifi AP.	ks			
42	Čelodatovézásuvky	Unica - kryt datové zásuvky LexCom - 1 modul - polar 22.5x45 (pro RJ45/USB/HDMI)	ks	1		
43	USBmoduly	USB 3.0 A-A keystone modul (spojka, průchozí), bílá pro datovou zásuvku	ks			
44	USBkabel9m	USB 3.0 kabel A-A, pod omítkou/ve žlabu. Délka 9m	ks			
45	USBkabel6m	USB 3.0 kabel A-A, pod omítkou/ve žlabu. Délka 6m	ks			

Položkový rozpočet

S:	19074	ZŠ U ČERVENÝCH DOMKŮ HODONÍN - ELEKTROINSTALACE
O:	01	Datové rozvody
R:	2	SKS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
46	Záslepka	Unica záslepný kryt, 1 mod., polar	ks			
OSTATNÍ ZÁSUVKOVÉ KOMPONENTY uvedeny v rámci rozpočtu						
Díl: Pavilon 4 Strukturovaný kabelážní systém (SKS)						
47	Přeložka	Přeložka F/FTP kabelu v učebně přírodopisu dle výkresové dokumentace 1NP Pav.4 (F/FTP kabel bude, zkrácen)	kpl			
Díl: Pavilon 6 Strukturovaný kabelážní systém (SKS)						
48	Datovýkabel	Duplexní F/FTP kroucený 4-párový kabel Třídy Ea (Cat6a), LSOH plášť Dca S2 d2 a1, NVP 79%., Specifikace dle TZ. Duplexní provedení 2x (4x2xAWG23). Zatažení do trubky, nebo uložení do žlabu	m			
49	Datovýkabel	F/FTP kroucený 4-párový kabel Třídy Ea (Cat6a), LSOH plášť Dca S2 d2 a1, NVP 79%, 4x2xAWG23., Specifikace dle TZ. Zatažení do trubky, nebo uložení do žlabu	m			
50	RozvaděčDR6	Datový nástěnný rozvaděč 19" 21U, 600x600 mm, dělená konstrukce, svařovaná rámová konstrukce, tl., nosné konstrukce min 1,5mm, nastavitelné 19" vertikální montážní lišty vpředu i vzadu, přední dveře perforované. Součástí rozvaděče je 1x lišta DIN, zemnicí lišta. Spec	ks			
51	Patchpanel24p	Modulární patch panel 24 port, 1U, 19". Specifikace dle TZ.	ks			
52	Patchpanelmoduly	Keystone moduly pro panely, mini provedení, RJ45 Třída Ea (Cat6a), specifikace dle TZ.	ks			
53	ISDNpanel	ISDN telefonní panel pro připojení analog.telefonů. 19" 1U, 25port	ks			
54	Vyvazovacípanel	Horizontální vyvazovací panel 1U 19", velká oka 40x70mm	ks			
55	Napájecílišta	PDU 8x ČSN 230Vac, 1U 19", vstupní konektor C14, napájeno z UPS	ks			
56	Optickýpanel	Optická vana osazená 6x LC duplex konektory singlemode 9/125 OS2, kompletní, 19" 1U. Specifikace dle , TZ. Pro připojení do DR1.1	ks			
57	Krycípanel	Krycí panel (umožňující montáž prvků stylem na zed'), 19" 1U	ks			
58	Záložnízdroj	UPS záložní zdroj off-line, 1200VA/720W 1/1f	ks			
59	Přívodnízásuvka	Zásuvka ČSN na DIN lištu, 230V, 16A	ks			
60	Zemněnírozvaděče	Vodič ZŽ CY(CYA) 16mm2 pro uzemnění rozvaděče	m			
61	Metalpropojkabel	Propojovací šňůra FTP, 2xRJ45 – Třída Ea (Cat6a), 0,5m - šedá, funkce Push-Pull. Specifikace dle TZ.	ks			
62	Metalpropojkabel	Propojovací šňůra FTP, 2xRJ45 – Třída Ea (Cat6a), 1m - šedá, funkce Push-Pull. Specifikace dle TZ.	ks			
63	Metalpropojkabel	Propojovací šňůra FTP, 2xRJ45 – Třída Ea (Cat6a), 2m - šedá, funkce Push-Pull. Specifikace dle TZ.	ks			
64	Optpropojkabel	Optický propojovací kabel LCpc/LCpc duplex, singlemode 9/125, délka 1,0m	ks			
65	Telefpropojkabel	Propojovací šňůra UTP, 2xRJ45 – Třída D (Cat5e), 1m - žlutá. Specifikace dle TZ.	ks			
66	Telefpropojkabel	Propojovací šňůra UTP, 1xRJ45/1x RJ11, 3m (účastnická šňůra)	ks			
67	RJ45moduly	Keystone moduly pro zásuvky, mini provedení, RJ45 Třída Ea (Cat6a), specifikace dle TZ.	ks			

Položkový rozpočet

S:	19074	ZŠ U ČERVENÝCH DOMKŮ HODONÍN - ELEKTROINSTALACE
O:	01	Datové rozvody
R:	2	SKS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
68	RJ45konektor	Konektor RJ45 (samec), Třída Ea (Cat6a), Průmyslové provedení, pro venkovní wifi AP.	ks			0
69	Čelodatovézásuvky	Unica - kryt datové zásuvky LexCom - 1 modul - polar 22,5x45 (pro RJ45/USB/HDMI)	ks			0
70	Záslepka	Unica záslepný kryt, 1mod., polar	ks			0

OSTATNÍ ZÁSUVKOVÉ KOMPONENTY uvedeny v rámci rozpočtu S

Díl: Výměniková Strukturovaný kabelážní systém (SKS)

71	RozvaděčDR7	Datový nástěnný rozvaděč 19" 15U, 600x600 mm, svařovaná rámová konstrukce, tl. nosné konstrukce min, 1,5mm. Součástí rozvaděče je 1x lišta DIN, zemnicí lišta. Specifikace dle TZ.	ks			0
72	Optickýpanel	Optická vana osazená 2x LC duplex konektory singlemode 9/125 OS2, kompletní, 19" 1U. Specifikace dle , TZ. Pro připojení rozvaděčů ve výměnikové stanici a altánku. Vláčna provařena.	ks			0
73	Vyřazovacípanel	Horizontální vyřazovací panel 1U 19", velká oka 40x70mm	ks			0
74	Napájecílišta	PDU 8x ČSN 230Vac, 1U 19", s přepětovou ochranou	ks			0
75	Zemněnírozvaděče	Vodič ZŽ CY(CYA) 16mm ² pro uzemnění rozvaděče	m			0

Díl: Venkovní a Strukturovaný kabelážní systém (SKS)

76	Venkovníoptrozvad	Venkovní IP54 rozvaděč pro uložení optiky SNM 48 SIS, vč. kazety a víčka, ochran svárů pro uložení, svárů. V rozvaděči uložen průmyslový switch a sváry s 4x LC konektory 9/125 a lišta DIN pro montáž	ks			0
----	-------------------	--	----	--	--	---

switche a příslušenství, TYP A DESIGN SLOUPKU MUŽE BYT V SOU

77	Zemněnírozvaděče	Vodič ZŽ CY(CYA) 16mm ² pro uzemnění rozvaděče	m			0
78	Optickýpigtail	Pigtail LC/UPC 9/125µm OS2, Easy Strip, délka 2m, žlutá, 4ks SADA	sada			0
79	Optickáspojka	Optická spojka LC-Duplex, zircon, SM, modrá	ks			0
80	Průmyslovýswitch	Switch, průmyslový, 4x 10/100/1000T, 2x 100/1000X SFP, -40~+75°C, minimálně web management, DC24V, napájení	ks			0
81	PrůmyslovýSFPmod	Optický modul miniGBIC (SFP) průmyslový (-40~+75°C), SM 9/125	ks			0
82	Optpropojkabel	Optický propojovací kabel LCpc/LCpc duplex, singlemode 9/125, délka 1,0m	ks			0
83	DCnapájecízdvoj	Průmyslový nap.zdroj DC24V-40W pro switch	ks			0
84	Přívodnízásuvka	Zásuvka ČSN na DIN lištu, 230V, 16A	ks			0

Díl: Všechny ob Ostatní činnosti spojené s SKS

85	Měřenímetalické síť	Měření metalické sítě certifikovaným měřicím přístrojem	ks			0
86	Měřeníoptické síť	Měření optické sítě certifikovaným měřicím přístrojem	ks			0
87	Certifikacekabeláže	Certifikace kabeláže pro systémovou záruku krytou výrobcem datové metalické a optické kabeláže., Specifikace dle TZ.	kpl			0
88	Dokumentace	Zpracování dokumentace skutečného stavu SKS	kpl			0

Celkem

1 344 371,00

Položkový rozpočet

S:	19074	ZŠ U ČERVENÝCH DOMKŮ HODONÍN - ELEKTROINSTALACE
O:	01	Datové rozvody
R:	2	SKS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Poznámky uchazeče k zadání

--

Položkový rozpočet

S:	19074	ZŠ U ČERVENÝCH DOMKŮ HODONÍN - ELEKTROINSTALACE
O:	01	Datové rozvody
R:	3	AV

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: Pavilon 1 Audio-Video technika						
1	Mikrofonníkabel	Mikrofonní kabel k projektorům, 2x0,22, stíněný. Instalace zatežním do trubky.	m			
2	STAkabel75ohm	Koax.kabel DIGI-SAT 75ohm, 95dB, 1,13mm Cu jádro, prům.6,8mm, AL oplet	m			
3	HDMIkabel10m	HQ OFC Standard HDMI kabel s Ethernetem, 4K, HDMI A(M) - HDMI A(M), 10m. Nejvyšší kvalita!!! Uložení , do flex.trubky pod omítku.	ks			
4	HDMIkabel9m	HQ OFC Standard HDMI kabel s Ethernetem, 4K, HDMI A(M) - HDMI A(M), 9m. Nejvyšší kvalita!!! Uložení, do flex.trubky pod omítku.	ks			
5	HDMIkabel13m	HQ OFC Standard HDMI kabel s Ethernetem, 4K, HDMI A(M) - HDMI A(M), 13m. Nejvyšší kvalita!!! Uložení , do flex.trubky pod omítku.	ks			
6	HDMIkabel5m	HQ OFC Standard HDMI kabel s Ethernetem, 4K, HDMI A(M) - HDMI A(M), 5m. Nejvyšší kvalita!!! Uložení, do flex.trubky pod omítku.	ks			
7	Koaxpropojkabelzá	Koax.propoj.kabel IEC-male/IEC-female, 1,5m, bílý, úhlový	ks			
8	HDMIzásuvkovým	Unica předkonektorovaný zásuvkový HDMI modul 22,5x45 s kablíkem, polar	ks			
9	STAzásuvka	Zásuvka TV/R/SAT koncová, polar, 2 modul	ks			
10	Zásuvkadatovápro	Unica - kryt datové zásuvky LexCom - 1 modul - polar 22,5x45	ks			
11	ModulRCAkeyston	Delock Keystone module RCA samice > RCA samice, pozlacen, bílý + konektor pro kabel, lisovací	ks			
12	Záslepka	Unica záslepný kryt, 1mod., polar	ks			
OSTATNÍ ZÁSUVKOVÉ KOMPONENTY uvedeny v rámci rozpočtu S						
13	STAanténa	Anténa DVB-T/T2, pro montáž na stožár, kanál 21-60 bez LTE, 41 elementů, zisk 12-17dB	ks			
14	Stožár	Anténní stožár, průchočka, komplet, dle propozic místa instalace	kpl			
15	Přepěťováochrana	STA přepěťová ochrana F-male/F-female	ks			
16	Splitter	TV-splitter 1:4, 1x F-female/4x F-female, 5-1006Mhz	ks			
17	Konektory	F-konektor DIGI-SAT 75ohm, samořezný pro kabel 6,6-7mm	ks			
Díl: Pavilon 2 Audio-Video technika						
18	Mikrofonníkabel	Mikrofonní kabel k projektorům, 2x0,22, stíněný. Instalace zatežním do trubky.	m			
19	HDMIkabel6m	HQ OFC Standard HDMI kabel s Ethernetem, 4K, HDMI A(M) - HDMI A(M), 6m. Nejvyšší kvalita!!! Uložení, do flex.trubky pod omítku.	ks			
20	HDMIkabel9m	HQ OFC Standard HDMI kabel s Ethernetem, 4K, HDMI A(M) - HDMI A(M), 9m. Nejvyšší kvalita!!! Uložení, do flex.trubky pod omítku.	ks			
21	HDMIkabel2m	HQ OFC Standard HDMI kabel s Ethernetem, 4K, HDMI A(M) - HDMI A(M), 2m. Nejvyšší kvalita!!! Uložení, do flex.trubky pod omítku.	ks			
22	HDMIzásuvkovým	Unica předkonektorovaný zásuvkový HDMI modul 22,5x45 s kablíkem, polar	ks			
23	Zásuvkadatovápro	Unica - kryt datové zásuvky LexCom - 1 modul - polar 22,5x45	ks			

Položkový rozpočet

S:	19074	ZŠ U ČERVENÝCH DOMKŮ HODONÍN - ELEKTROINSTALACE
O:	01	Datové rozvody
R:	3	AV

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
24	ModulRCAkeyston	Delock Keystone module RCA samice > RCA samice, pozlacen, bílý + konektor pro kabel, lisovací	ks			
25	Záslepka	Unica záslepný kryt, 1mod., polar	ks			
OSTATNÍ ZÁSUVKOVÉ KOMPONENTY uvedeny v rámci rozpočtu S						
Díl: Pavilon 6 Audio-Video technika						
26	STAkabel75ohm	Koax.kabel DIGI-SAT 75ohm, 95dB, 1,13mm Cu jádro, prům.6,8mm, AL opleť	m			
27	Koaxpropojkabelzáb	Koax.propoj.kabel IEC-male/IEC-female, 1.5m, bílý, úhlový	ks			
28	STAZásuvka	Zásuvka TV/R/SAT koncová, polar, 2 modul	ks			
OSTATNÍ ZÁSUVKOVÉ KOMPONENTY uvedeny v rámci rozpočtu S						
29	STAanténa	Anténa DVB-T/T2, pro montáž na stožár, kanál 21-60 bez LTE, 41 elementů, zisk 12-17dB	ks			
30	Stožár	Anténní stožár, průchodka, komplet, dle propozic místa instalace	kpl			
31	Přepětováochrana	STA přepětová ochrana F-male/F-female	ks			
32	Konektory	F-konektor DIGI-SAT 75ohm, samořezný pro kabel 6,6-7mm	ks			
Celkem						123 297,00

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	19074	ZŠ U ČERVENÝCH DOMKŮ HODONÍN - ELEKTROINSTALACE
O:	01	Datové rozvody
R:	4	Úložný materiál

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena (MJ)	Cena (kč)
Díl: Pavilon 1 Úložný materiál						
1	Instalačníkrabice	Instalační unvierzální krabice odbočná KO97/5 s víčkem	ks			
2	Instalačníkrabice	Instalační protahovací krabice KU68-1902	ks			
3	Instalačníkrabice	Instalační univerzální krabice s prodlouženou hloubkou KPR68	ks			
4	Instalačníkrabice	Instalační univerzální krabice do dutých stěn KPR68/71L NA	ks			
5	Drátěnýžlab	Drátěný žlab 200/50 GZ Merkur 2, s montážním příslušenstvím. Zavěšeno pod stropem v podhledu	m			
6	Drátěnýžlab	Drátěný žlab 50/50 GZ Merkur 2, s montážním příslušenstvím. Zavěšeno pod stropem v podhledu	m			
7	Flexibilnítrubka	Flexibilní instalační trubka s montážní příslušenstvím, d20 (pro audio rozvody). Zasekání pod omítku, , zapravení.	m			
8	Flexibilnítrubka	Flexibilní instalační trubka s montážní příslušenstvím, d25 (pro datové rozvody). Zasekání pod, omítku, zapravení.	m			
9	Flexibilnítrubka	Flexibilní instalační trubka s montážní příslušenstvím, d40 (pro HDMI rozvody). Zasekání pod omítku, , zapravení.	m			
10	Sádra	Suchá sádra pro fixaci instalačních krabic a trubek 25kg	ks			
11	Ostatní	Pomocný Úložný materiál	kpl			
Díl: Pavilon 2 Úložný materiál						
12	Instalačníkrabice	Instalační unvierzální krabice odbočná KO97/5 s víčkem	ks			
13	Instalačníkrabice	Instalační protahovací krabice KU68-1902	ks			
14	Instalačníkrabice	Instalační univerzální krabice s prodlouženou hloubkou KPR68	ks			
15	Instalačníkrabice	Instalační univerzální krabice do dutých stěn KPR68/71L NA	ks			
16	Drátěnýžlab	Drátěný žlab 200/50 GZ Merkur 2, s montážním příslušenstvím. Zavěšeno pod stropem v podhledu	m			
17	Drátěnýžlab	Drátěný žlab 50/50 GZ Merkur 2, s montážním příslušenstvím. Zavěšeno pod stropem v podhledu	m			
18	Flexibilnítrubka	Flexibilní instalační trubka s montážní příslušenstvím, d20 (pro audio rozvody). Zasekání pod omítku, , zapravení.	m			
19	Flexibilnítrubka	Flexibilní instalační trubka s montážní příslušenstvím, d25 (pro datové rozvody). Zasekání pod, omítku, zapravení.	m			
20	Flexibilnítrubka	Flexibilní instalační trubka s montážní příslušenstvím, d40 (pro HDMI rozvody). Zasekání pod omítku, , zapravení.	m			
21	Sádra	Suchá sádra pro fixaci instalačních krabic a trubek 25kg	ks			
22	Ostatní	Pomocný Úložný materiál	kpl			
Díl: Pavilon 6 Úložný materiál						
23	Instalačníkrabice	Instalační unvierzální krabice odbočná KO97/5 s víčkem	ks			
24	Instalačníkrabice	Instalační protahovací krabice KU68-1902	ks			

Položkový rozpočet

S:	19074	ZŠ U ČERVENÝCH DOMKŮ HODONÍN - ELEKTROINSTALACE
O:	01	Datové rozvody
R:	4	Úložný materiál

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
25	Instalačníkrabice	Instalační univerzální krabice s prodlouženou hloubkou KPR68	ks			
26	Instalačníkrabice	Instalační univerzální krabice do dutých stěn KPR68/71L NA	ks			
27	Drátěnýžlab	Drátěný žlab 200/50 GZ Merkur 2, s montážním příslušenstvím. Zavěšeno pod stropem v podhledu	m			
28	Drátěnýžlab	Drátěný žlab 50/50 GZ Merkur 2, s montážním příslušenstvím. Zavěšeno pod stropem v podhledu	m			
29	Flexibilnítrubka	Flexibilní instalační trubka s montážní příslušenstvím, d20 (pro audio rozvody). Zasekání pod omítku, , zapravení.	m			
30	Flexibilnítrubka	Flexibilní instalační trubka s montážní příslušenstvím, d25 (pro datové rozvody). Zasekání pod, omítku, zapravení.	m			
31	Sádra	Suchá sádra pro fixaci instalačních krabic a trubek 25kg	ks			
32	Ostatní	Pomocný Úložný materiál	kpl			

Celkem	467 761,00
---------------	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	19074	ZŠ U ČERVENÝCH DOMKŮ HODONÍN - ELEKTROINSTALACE
O:	01	Datové rozvody
R:	5	Stavební úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: Pavilon 1 Stavební práce						
1	Pol_1	Vysekání rýhy š.70/hl.30 do cihlového zdiva	bm			
2	Pol_2	Vysekání rýhy š.150/hl.50 do cihlového zdiva	bm			
3	Pol_3	Vysekání kapsy 100x100x100 do cihlového zdiva	ks			
4	Pol_4	Vysekání kapsy 150x150x100 do cihlového zdiva	ks			
5	Pol_5	Vybourání otvoru pr.60/tl.150 do cihlového zdiva	ks			
6	Pol_6	Vybourání otvoru pr.60/tl.300 do cihlového zdiva	ks			
7	Pol_7	Vybourání otvoru pr.60/tl.450 do cihlového zdiva	ks			
8	Pol_8	Vybourání otvoru pr.60/tl.300 do betonu	ks			
9	Pol_9	Úklid a likvidace odpadu, suti	kpl			
Díl: Pavilon 2 Stavební práce						
10	Pol_10	Vysekání rýhy š.70/hl.30 do cihlového zdiva	bm			
11	Pol_11	Vysekání rýhy š.150/hl.50 do cihlového zdiva	bm			
12	Pol_12	Vysekání kapsy 100x100x100 do cihlového zdiva	ks			
13	Pol_13	Vysekání kapsy 150x150x100 do cihlového zdiva	ks			
14	Pol_14	Vybourání otvoru pr.60/tl.150 do cihlového zdiva	ks			
15	Pol_15	Vybourání otvoru pr.60/tl.300 do cihlového zdiva	ks			
16	Pol_16	Vybourání otvoru pr.60/tl.450 do cihlového zdiva	ks			
17	Pol_17	Vybourání otvoru pr.60/tl.300 do betonu	ks			
18	Pol_18	Úklid a likvidace odpadu, suti	kpl			
Díl: Pavilon 6 Stavební práce						
19	Pol_19	Vysekání rýhy š.70/hl.30 do cihlového zdiva	bm			
20	Pol_20	Vysekání rýhy š.150/hl.50 do cihlového zdiva	bm			
21	Pol_21	Vysekání kapsy 100x100x100 do cihlového zdiva	ks			
22	Pol_22	Vysekání kapsy 150x150x100 do cihlového zdiva	ks			
23	Pol_23	Vybourání otvoru pr.60/tl.150 do cihlového zdiva	ks			
24	Pol_24	Vybourání otvoru pr.60/tl.300 do cihlového zdiva	ks			
25	Pol_25	Vybourání otvoru pr.60/tl.450 do cihlového zdiva	ks			
26	Pol_26	Vybourání otvoru pr.60/tl.300 do betonu	ks			
27	Pol_27	Úklid a likvidace odpadu, suti	kpl			
Celkem						141 531,00

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	19074	ZŠ U ČERVENÝCH DOMKŮ HODONÍN - ELEKTROINSTALACE
O:	SO01	Elektroinstalace
R:	0	Rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: C21M		Elektromontáže				
1	210010002	trubka ohebná elektroinstalační r=20mm (PO)	m			
2	210010003	trubka ohebná elektroinstalační r=25mm (PO)	m			
3	210010004	trubka ohebná elektroinstalační r=32mm (PO)	m			
4	210010006	trubka ohebná elektroinstalační r=40mm (PO)	m			
5	210010071	trubka instalační pancéřová.z PH r=14mm (VU)	m			
6	210010074	trubka instalační pancéřová.z PH r=40mm (VU)	m			
7	210010105	lišta instalační vkladací 40x20	m			
8	210010301	krabice přístrojová pro osazení pod omítku, bez zapojení	ks			
9	210010313	krabice odbočná s víčkem čtvercová 125 x 125 mm, bez zapojení	ks			
10	210010321	krabice odbočná s víčkem a svorkovnicí kruhová pr. 68 mm, vč. zapojení	ks			
11	210010322	krabice odbočná s víčkem a svorkovnicí kruhová pr. 97 mm, vč. zapojení	ks			
12	210010351	krabicová rozvodka v těsném provedení, vč. zapojení	ks			
13	210020303	kabelový žlab drátěný 50/50mm vč. nosných prvků a příslušenství	m			
14	210020306	kabelový žlab drátěný 250/50mm vč. nosných prvků a příslušenství	m			
15	210100001	ukončení vodičů na přístroji vč. zapojení do 2,5mm ²	ks			
16	210100002	ukončení vodičů v rozvaděči vč. zapojení do 6mm ²	ks			
17	210100003	ukončení vodičů v rozvaděči vč. zapojení do 16mm ²	ks			
18	210100004	ukončení vodičů v rozvaděči vč. zapojení do 25mm ²	ks			
19	210100006	ukončení vodičů v rozvaděči vč. zapojení do 50mm ²	ks			
20	210100007	ukončení vodičů v rozvaděči vč. zapojení do 70mm ²	ks			
21	210100012	ukončení vodičů v rozvaděči vč. zapojení do 240mm ²	ks			
22	210100257	ukončení kabelů do 4x240 mm ²	ks			
23	210110001	spínač 1-pólový - řazení 1- provedení obyčejné	ks			
24	210110003	přepínač sériový - řazení 5 - provedení obyčejné	ks			
25	210110004	přepínač sériový - řazení 6 - provedení obyčejné	ks			
26	210110081	sporáková přípojka zapuštěná vč. doutnavky	ks			
27	210110501	vačkový spínač 400V/25A - vypínač	ks			
28	210110504	vačkový spínač 400V/40A - vypínač	ks			
29	210111011	zásuvka 230V/16A, provedení obyčejné	ks			
30	210111021	zásuvka 230V/16A, provedení těsné	ks			
31	210111123	zásuvka průmyslová 400V/16A/5p	ks			
32	210111124	zásuvka průmyslová 400V/32A/5p	ks			
33	210111513	vidlice průmyslová 400V/16A/5p	ks			
34	210140431	ovladač pomocných obvodů 1-tlačítkový, v plastové skříňce	ks			
35	210140432	ovladač pomocných obvodů 1-tlačítkový + signalizace, v plastové skříňce	ks			
36	210140461	tlačítko zvonkové	ks			
37	210140516	hlavní hodiny	ks			
38	210140531	školní zvonek, napájecí napětí 75V DC	ks			
39	210140551	podružné hodiny jednostranné pr. 28cm	ks			

Položkový rozpočet

S:	19074	ZŠ U ČERVENÝCH DOMKŮ HODONÍN - ELEKTROINSTALACE
O:	SO01	Elektroinstalace
R:	0	Rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
40	210140552	podružné hodiny oboustranné pr. 40cm (2x jednostranné hodiny + závěs)	ks			
41	210140701	reproduktor dvoupásmový 10W s transformátorem pro 100V rozvod	ks			
42	210150481	multifunkční časové relé pro osazení do instalační krabice	ks			
43	210190001	montáž oceloplechových rozvodnic do 20kg	ks			
44	210190002	montáž oceloplechových rozvodnic do 50kg	ks			
45	210190003	montáž oceloplechových rozvodnic do 100kg	ks			
46	210220452	místní ochranné pospojování (varny, příprava zeleniny, příprava masa, umývárny)	ks			
47	210800606	CYA 6 mm ² zelenožlutý (TR)	m			
48	210800608	CYA 16 mm ² zelenožlutý (TR)	m			
49	210800610	CYA 35 mm ² zelenožlutý (TR)	m			
50	210802339	CYSY 3Cx2,5 mm ² (TR)	m			
51	210802348	CYSY 5Cx1,5 mm ² (TR)	m			
52	210802349	CYSY 5Cx2,5 mm ² (TR)	m			
53	210802350	CYSY 5Cx4 mm ² (TR)	m			
54	210802351	CYSY 5Cx6 mm ² (TR)	m			
55	210810045	CYKY-CYKYm 3Ax1,5 mm ² 750V (PU)	m			
56	210810046	CYKY-CYKYm 3Ax2,5 mm ² 750V (PU)	m			
57	210810055	CYKY-CYKYm 5Cx1,5 mm ² 750V (PU)	m			
58	210810056	CYKY-CYKYm 5Ax2,5 mm ² 750V (PU)	m			
59	210810057	CYKY-CYKYm 5Cx4 mm ² 750V (PU)	m			
60	210810058	CYKY-CYKYm 5Cx6 mm ² 750V (PU)	m			
61	210810059	CYKY-CYKYm 5Cx10 mm ² 750V (PU)	m			
62	210810060	CYKY-CYKYm 4Bx16 mm ² 750V (PU)	m			
63	210810109	CYKY-CYKYm 5Cx25 mm ² 1kV (PU)	m			
64	210810111	CYKY-CYKYm 4Bx50 mm ² 1kV (PU)	m			
65	210810112	CYKY-CYKYm 4Bx70 mm ² 1kV (PU)	m			
66	210860222	JYSTY 2x2x0,8 mm s Al laminovanou folií (PU)	m			
67	210901078	AYKY 4Bx240 mm ² 1kV (VU)	m			
68	211200101	nouzové svítidlo	ks			
69	215112223	ovladač tlačítkový zapínací - řízení 1/0So s orientační doutnavkou - prostory obyčejné	ks			
70	215121121	svítidlo přisazené	ks			
71	215142112	domovní zvonek - gong	ks			
72	215029000	frézování otvoru pr. 68 mm pro osazení přístrojových krabic do dutých stěn	m			
73	215191310	montáž a osazení kompaktního pilíře - přípojkové skříně	ks			
74	215202200	revize kuchyňského spotřebiče po přepojení na systém TN-S	ks			
75	210100001	ukončení vodičů v rozvaděči vč. zapojení do 2,5mm ²	ks			
76	210110001	spínač 1-pólový - řízení č.1 - provedení těsné	ks			
77	210110004	přepínač střídavý - řízení 6 - provedení těsné	ks			
78	210810045	CYKY-CYKYm 3Cx1,5 mm ² 750V (PU)	m			
79	210810046	CYKY-CYKYm 3Cx2,5 mm ² 750V (PU)	m			
80	210810056	CYKY-CYKYm 5Cx2,5 mm ² 750V (PU)	m			

Položkový rozpočet

S:	19074	ZŠ U ČERVENÝCH DOMKŮ HODONÍN - ELEKTROINSTALACE
O:	SO01	Elektroinstalace
R:	0	Rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
81	210810060	CYKY-CYKYm 5Cx16 mm2 750V (PU)	m			
Díl: C801-3		Stavební práce - výseky, kapsy, rýhy				
82	971033131	vybourání otvoru cihlového - malta vápenná - do R=60mm, tl. do 150mm	ks			
83	971033141	vybourání otvoru cihlového - malta vápenná - do R=60mm, tl. do 300mm	ks			
84	971033151	vybourání otvoru cihlového - malta vápenná - do R=60mm, tl. do 450mm	ks			
85	971042141	vybourání otvoru do betonové zdi do R=60mm, tl. do 300mm	ks			
86	973031616	vysekání kapsy - zeď cihlová - krabice<100x100x50mm	ks			
87	973031619	vysekání kapsy - zeď cihlová - krabice<150x150x100mm	ks			
88	974031122	vysekání rýh do cihlového zdiva - hl. do 30mm / š. do 70mm	m			
89	974031134	vysekání rýh do cihlového zdiva - hl. do 50mm / š. do 150mm	m			
Díl: C9		Výchozí revize elektro				
90	320410003	celková prohlídka el. zařízení a vyhotovení revizní zprávy do objemu 500.000,-Kč montážních prací	objem			
91	320410004	celková prohlídka za každých 250.000,-Kč nad objem 500.000,-Kč montážních prací	objem			
Díl: C91		Materiály				
92	00025	krabice přístrojová pro osazení pod omítku a následnou montáž vícenásobných rámečků	ks			
93	00026	krabice přístrojová pro osazení do dutých stěn a následnou montáž vícenásobných rámečků	ks			
94	00033	přepínač sériový - řazení č. 5	ks			
95	00034	přepínač sériový - řazení č. 6	ks			
96	00060	hlavní hodiny - 1 podružná linka, 1 programovatelný reléový kontakt, týdenní program, až 399, programových řádků, spínání odbíjení, možnost až čtyř přidavných relé nebo audio výstupů	ks			
97	00066	domovní zvonek - gong	ks			
98	00072	přepínač střídavý, IP44	ks			
99	00074	kabelová koncovka do 4x240 mm2 Al	ks			
100	00001	AYKY-J 4x240 mm2	m			
101	00002	CYKY-O 3x1.5mm2	m			
102	00003	CYKY-J 3x1.5mm2	m			
103	00004	CYKY-O 3x2.5mm2	m			
104	00005	CYKY-J 3x2.5mm2	m			
105	00006	CYKY-J 5x1.5mm2	m			
106	00007	CYKY-O 5x2.5mm2	m			
107	00008	CYKY-J 5x2.5mm2	m			
108	00009	CYKY-J 5x4mm2	m			
109	00010	CYKY-J 5x6mm2	m			
110	00011	CYKY-J 5x10mm2	m			
111	00012	CYKY-J 4x16mm2	m			
112	00013	CYKY-J 5x16mm2	m			
113	00014	CYKY-J 5x25mm2	m			

Položkový rozpočet

S:	19074	ZŠ U ČERVENÝCH DOMKŮ HODONÍN - ELEKTROINSTALACE
O:	SO01	Elektroinstalace
R:	0	Rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
114	00015	CYKY-J 4x50mm ²	m			
115	00016	CYKY-J 4x70mm ²	m			
116	00017	CYSY 3Cx2.5mm ²	m			
117	00018	CYSY 5Cx1.5mm ²	m			
118	00019	CYSY 5Cx2.5mm ²	m			
119	00020	CYSY 5Cx4mm ²	m			
120	00021	CYSY 5Cx6mm ²	m			
121	00022	CYA 6mm ² zelenožlutý	m			
122	00023	CYA 16mm ² zelenožlutý	m			
123	00024	CYA 35mm ² zelenožlutý	m			
124	00027	krabice rozvodná pr. 68 mm s víčkem a svorkovnicí, pro osazení pod omítku	ks			
125	00028	krabice rozvodná pr. 97 mm s víčkem a svorkovnicí, pro osazení pod omítku	ks			
126	00029	krabice rozvodná v těsném provedení	ks			
127	00030	krabice odbočná 125 x 125 mm pro osazení pod omítku	ks			
128	00031	lišta elektroinstalační vkládací 40x20	m			
129	00032	spínač jednopólový - řazení č. 1	ks			
130	00035	ovládač tlačítkový s orientační kontrolkou - řazení č. 1/0So	ks			
131	00036	zásuvka 230V/16A, 2P+PE s dětskými clonkami	ks			
132	00037	zásuvka 230V/16A, 2P+PE s dětskými clonkami, ochrana proti přepětí	ks			
133	00038	rámeček 1-násobný	ks			
134	00039	rámeček 2-násobný	ks			
135	00040	rámeček 3-násobný	ks			
136	00041	rámeček 4-násobný	ks			
137	00042	rámeček 5-násobný	ks			
138	00043	dekorativní rámeček, barva krémová	ks			
139	00044	dekorativní rámeček, barva žlutá	ks			
140	00045	dekorativní rámeček, barva hnědá	ks			
141	00046	trubka ohebná instalační plastová r=20mm	m			
142	00047	trubka ohebná instalační plastová r=25mm	m			
143	00048	trubka ohebná instalační plastová r=32mm	m			
144	00049	trubka ohebná instalační plastová r=40mm	m			
145	00050	mikrotrubička 14/10	m			
146	00051	chránička 40/33	m			
147	00052	drátěný kabelový žlab 50/50 vč. nosných prvků a příslušenství	ks			
148	00053	drátěný kabelový žlab 250/50 vč. nosných prvků a příslušenství	ks			
149	00054	ovládač pomocných obvodů tlačítkový, hlavice červená, v prosklené skřínce, s indiv. popisem	ks			
150	00055	ovládač pomocných obvodů tlačítkový, hlavice hřib červená, v plastové skřínce IP54	ks			
151	00056	ovládač pomocných obvodů otočný, hlavice černá, signálka bílá, v plastové skřínce IP54	ks			
152	00057	ovládač pomocných obvodů - klíček, signálka bílá, v plastové skřínce IP54	ks			

Položkový rozpočet

S:	19074	ZŠ U ČERVENÝCH DOMKŮ HODONÍN - ELEKTROINSTALACE
O:	SO01	Elektroinstalace
R:	0	Rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
153	00058	multifunkční relé pro ovládání ventilátorů	ks			
154	00059	J-Y(S)Y 2x2x0.8 mm	m			
155	00061	podružné hodiny jednostranné pr. 28cm	ks			
156	00062	podružné hodiny oboustranné pr. 40cm (2x jednostranné hodiny + závěs)	ks			
157	00063	reproduktor nástěnný dvoupásmový 10W s transformátorem pro 100V rozvod	ks			
158	00064	reproduktor vestavný dvoupásmový 10W s transformátorem pro 100V rozvod	ks			
159	00065	školní zvonek, napájecí napětí 75V DC	ks			
160	00067	tlačítko zvonkové	ks			
161	00068	vačkový spínač 400V/25A v plastové skříni IP54	ks			
162	00069	vačkový spínač 400V/40A v plastové skříni IP54	ks			
163	00070	spínač jednopólový, IP44, osazení do přístrojové krabice pod omítku	ks			
164	00071	spínač jednopólový, IP44	ks			
165	00073	sporáková přípojka 400V/25A se signalizační doutnavkou, vč. instalační krabice pod omítku	ks			
166	00075	kabelové oko do 240 mm ² Al	ks			
167	00076	EL1.1 - svítidlo průmyslové závěsné, Al profil, PC difuzor, 205W, 4000K, optika 90°	ks			
168	00077	EL1.2 - svítidlo průmyslové závěsné, Al profil, PC difuzor, 205W, 4000K, optika 90°, EMG modul	ks			
169	00078	EL2.1 - svítidlo vestavné M600, nanoprizma kryt, LED 33W, 4100lm, 4000K, studená bílá	ks			
170	00079	EL2.2 - svítidlo vestavné M600, nanoprizma kryt, LED 33W, 4100lm, 4000K, studená bílá, EMG modul	ks			
171	00080	EL3.1 - svítidlo přisazené, l=1200mm, lesklá Al DP mřížka, LED 39W, 4300lm, 4000K	ks			
172	00081	EL3.2 - svítidlo přisazené, l=1200mm, lesklá Al DP mřížka, LED 39W, 4300lm, 4000K, EMG modul	ks			
173	00082	EL4 - svítidlo přisazené / závěsné, l=1200mm, asymetrický reflektor, LED 37W, 4500lm, 4000K	ks			
174	00083	EL5.1 - svítidlo přisazené, IP54, l=1210mm, opálový PMMA kryt, LED 18W, 3050lm, 4000K	ks			
175	00084	EL5.2 - svítidlo přisazené, IP54, l=1210mm, opálový PMMA kryt, LED 18W, 3050lm, 4000K, EMG modul	ks			
176	00085	EL6.1 - svítidlo přisazené, IP54, l=1210mm, opálový PMMA kryt, LED 36W, 5000lm, 4000K	ks			
177	00086	EL6.2 - svítidlo přisazené, IP54, l=1210mm, opálový PMMA kryt, LED 36W, 5000lm, 4000K, EMG modul	ks			
178	00087	EL7.1 - svítidlo průmyslové, IP65, l=1275mm, opálový PC kryt, LED 20W, 2700lm, 4000K	ks			
179	00088	EL7.2 - svítidlo průmyslové, IP65, l=1275mm, opálový PC kryt, LED 20W, 2700lm, 4000K, EMG modul	ks			
180	00089	EL8 - svítidlo průmyslové, IP65, l=1275mm, opálový PC kryt, LED 40W, 5500lm, 4000K	ks			
181	00090	EL9.1 - svítidlo průmyslové, IP65, l=1575mm, opálový PC kryt, LED 53W, 7700lm, 4000K	ks			
182	00091	EL9.2 - svítidlo průmyslové, IP65, l=1575mm, opálový PC kryt, LED 53W, 7700lm, 4000K, EMG modul	ks			

Položkový rozpočet

S:	19074	ZŠ U ČERVENÝCH DOMKŮ HODONÍN - ELEKTROINSTALACE
O:	SO01	Elektroinstalace
R:	0	Rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
183	00092	EL10 - svítidlo průmyslové, IP65, kovové spony, prepreg. + PC kryt, 2x36 W T8, nízkoztrátové, tlumivky, teplotní odolnost 60°C	ks			
184	00093	EL11 - svítidlo přisazené, IP44, pr. 375mm, opálový PMMA kryt, LED 27W, 2700lm, 4000K	ks			
185	00094	EL12 - svítidlo nouzové nástěnné, IP65, 1W, 3hod, piktogram směru úniku nebo PBZ	ks			
186	00095	EL13 - svítidlo nouzové svěšené, IP41, 1W, 1hod, piktogram směru úniku	ks			
187	00096	sada závěsných třmenů pro průmyslová svítidla v tělocvičně	ks			
188	00097	zásuvka 230V/16A, IP44, osazení do přístrojové krabice pod omítku	ks			
189	00098	zásuvka 230V/16A, IP44	ks			
190	00099	zásuvka průmyslová 400V/16A/5p, IP44	ks			
191	00100	zásuvka průmyslová 400V/32A/5p, IP44	ks			
192	00101	vidlice průmyslová 400V/16A/5p	ks			
193	141R00	Přirážka za podružný materiál M 21	soubor			
194	142R00	Přesun dodávek	soubor			
Díl: C92		Dodávky zařízení (specifikace)				
195	00010	odpojení a opětovné zapojení plynových kuchyňských spotřebičů	objem			
196	00027	klimatizace serverovny (vč. montáže a uvedení do provozu) - viz příložený samostatný výkaz	objem			
197	00028	odvod kondenzátu klimatizačních jednotek serverovny	objem			
198	00032	školní informační systém - docházka (vč. montáže a uvedení do provozu) - viz příložený samostatný, výkaz	objem			
199	00001	instalační materiál (sádra, hmoždinky, vruty, přichytky, svorky, ...)	objem			
200	00002	instalační materiál na provedení místního ochranného pospojování v kuchyni a umývárkách (CYA2.5., CYA6, trubka PVC, svorky, místní ochranná přípojnice, ...)	objem			
201	00003	instalační materiál na provedení elektrorozvodů v půdním prostoru (25m úložného materiálu)	objem			
202	00004	signalizační zařízení na sociální zařízení pro imobilní žáky (transformátor, kontrolní modul s, alarmem, signální tlačítko tahové, potvrzovací tlačítko)	objem			
203	00005	parapetní žlaby, podlahové kanály - viz příložený samostatný výkaz	objem			
204	00006	rozhlasová ústředna - viz příložený samostatný výkaz	objem			
205	00007	rozšíření EZS - dodávka provozovatele stávajícího systému	objem			
206	00008	fluorescenční tabulka označující únikovou cestu	ks			
207	00009	projektová dokumentace skutečného provedení	ks			
208	00011	přestěhování kuchyňských spotřebičů (cca 20ks) do jídelny (tam i zpět) vč. zajištění ochrany, podlahy před poškozením	objem			
209	00012	přepětová ochrana - přenosný zásuvkový adaptér - učebna přírodopisu a fyziky	ks			

Položkový rozpočet

S:	19074	ZŠ U ČERVENÝCH DOMKŮ HODONÍN - ELEKTROINSTALACE
O:	SO01	Elektroinstalace
R:	0	Rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
210	00013	rozvaděč RH hlavní - viz specifikace na výkrese č. 1b	ks			
211	00014	rozvaděč RK8 pro kuchyň - viz specifikace na výkrese č. 2b	ks			
212	00015	rozvaděč RP1.1 pro 1.np pavilonu č.1- viz specifikace na výkrese č. 3b	ks			
213	00016	rozvaděč RP1.3 pro 2.np pavilonu č.1- viz specifikace na výkrese č. 4b	ks			
214	00017	rozvaděč RP1.4 pro učebnu IT pavilonu č.1- viz specifikace na výkrese č. 4c	ks			
215	00018	rozvaděč RP1.5 pro učebnu IT pavilonu č.1- viz specifikace na výkrese č. 4d	ks			
216	00019	rozvaděč RP2.1 pro 1.np pavilonu č.2 - viz specifikace na výkrese č. 5b	ks			
217	00020	rozvaděč RP2.3 pro sklad pavilonu č.2 - viz specifikace na výkrese č. 5c	ks			
218	00021	rozvaděč RP2.5 pro 2.np pavilonu č.2 - viz specifikace na výkrese č. 6b	ks			
219	00022	rozvaděč RP2.6 pro učebnu chemie pavilonu č.2 - viz specifikace na výkrese č. 6c	ks			
220	00023	rozvaděč RP2.7 pro učebnu fyziky pavilonu č.2 - viz specifikace na výkrese č. 6d	ks			
221	00024	rozvaděč RP4.1.1 pro učebnu přírodopisu pavilonu č.4 - viz specifikace na výkrese č. 7b	ks			
222	00029	el. osoušeč rukou 230V/1,8kW	ks			
223	00030	průtokový el. ohřivač vody 230V/2kW/10l	ks			
224	00031	stavební práce - viz samostatný výkaz	objem			
225	00035	zatemnění učebny IT malé - okno 5m2, el. dálkové ovládání, textilie dle výběru investora	ks			
226	00036	zatemnění učebny IT velké - okno 5m2, el. dálkové ovládání, textilie dle výběru investora	ks			
227	00037	zatemnění učebny chemie - okno 5m2, el. dálkové ovládání, textilie dle výběru investora	ks			
228	00038	zatemnění učebny výtvarné výchovy - okno 5m2, el. dálkové ovládání, textilie dle výběru investora	ks			
229	00039	interierové žaluzie v serverovně - okno 2,5m2	ks			
230	00025	rozvaděč RP6 pro pavilon č.6 - viz specifikace na výkrese č. 8b	ks			
231	00026	přípojková skříň SS300 v provedení kompaktního pilíře	ks			
232	00033	školní informační systém - stravování (vč. montáže a uvedení do provozu) - viz příložený samostatný, výkaz	objem			
233	00034	školní informační systém - družina (vč. montáže a uvedení do provozu) - viz příložený samostatný, výkaz	objem			
234	XYX	Doprava dodávek	soubor			
Díl: C93 Práce v HZS						
235	00002	zjištění totožnosti el. obvodů stávajícího elektrorozvodu	hod.			
236	00003	demontáž stávající pojistkové skříňe na objektu kuchyně a družiny	hod.			
237	00004	demontáž stávající elektroinstalace skleníku	hod.			

Položkový rozpočet

S:	19074	ZŠ U ČERVENÝCH DOMKŮ HODONÍN - ELEKTROINSTALACE
O:	SO01	Elektroinstalace
R:	0	Rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
238	00005	demontáž stávající elektroinstalace pavilonu č.1, 2, 6	hod.			
239	00006	zapojení přívodu k výměňkové stanici a bytu do nové přípojkové skříně	hod.			
240	00008	demontáž garnýží v učebnách a kabinetech	hod.			
241	00009	demontáž plynového potrubí (10m v družině)	hod.			
242	00011	demontáž střešního instalačního přílpu v IT učebně	hod.			
243	00013	montáž el. osoušeče rukou	hod.			
244	00014	montáž el. ohříváče vody	hod.			
245	00015	montáž parapetních a podlahových kanálů dle přiložené specifikace materiálu	hod.			
246	00016	demontáž stáv. hlavních hodin, následná montáž nových hlavních hodin, seřízení, nastavení, uvedení, do provozu	hod.			
247	00017	provedení místního ochranného pospojování v kuchyni a umývárkách	hod.			
248	00018	montáž signalizačního zařízení na sociální zařízení pro imobilní žáky	hod.			
249	00001	vypnutí vedení, zajištění a opětovné zapnutí	hod.			
250	00007	přepojení stávající elektroinstalace skladu v družině do nového rozvaděče	hod.			
251	00012	přepojení vnitřní elektroinstalace kuchyňských spotřebičů na systém TN-S (16ks)	hod.			
252	00010	demontáž kanalizace (1x hrdlo v podlaze družiny)	hod.			

Celkem

5 400 882,00

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	19074	ZŠ U ČERVENÝCH DOMKŮ HODONÍN - ELEKTROINSTALACE
O:	SO01	Elektroinstalace
R:	1	Kabelové kanály

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		učebna IT malá				
1	Pol_1	kabelový kanál 20x55	m			
2	Pol_2	kryt koncový	ks			
3	Pol_3	kryt spojovací	ks			
4	Pol_4	kryt ohybový	ks			
5	Pol_5	T - kryt odbočný	ks			
6	Pol_6	roh vnitřní	ks			
7	Pol_7	roh vnější	ks			
8	Pol_8	kryt průchodkový	m			
9	Pol_9	přepážka	ks			
10	Pol_10	propojovací lanko stínícího kanálu	m			
11	Pol_11	stínící kanál 40x33	ks			
12	Pol_12	přichytka stínícího kanálu	m			
13	Pol_13	montáž parapetního kanálu (bez osazení a zapojené zásuvek)	ks			
14	Pol_14	Zásuvka 230V pro osazení do parapetního kanálu	ks			
15	Pol_15	Zásuvka 230V pro osazení do parapetního kanálu (se svodičem)	ks			
16	Pol_16	Kryt pro datové zásuvky	ks			
17	Pol_17	keystone modul RJ 45 Cat.6a	ks			
Díl: 2		učebna IT velká				
18	Pol_18	kabelový kanál 20x55	m			
19	Pol_19	kryt koncový	ks			
20	Pol_20	kryt spojovací	ks			
21	Pol_21	kryt ohybový	ks			
22	Pol_22	T - kryt odbočný	ks			
23	Pol_23	roh vnitřní	ks			
24	Pol_24	roh vnější	ks			
25	Pol_25	kryt průchodkový	m			
26	Pol_26	přepážka	ks			
27	Pol_27	propojovací lanko stínícího kanálu	m			
28	Pol_28	stínící kanál 40x33	ks			
29	Pol_29	přichytka stínícího kanálu	m			
30	Pol_30	montáž parapetního kanálu (bez osazení a zapojené zásuvek)	ks			
31	Pol_31	Zásuvka 230V pro osazení do parapetního kanálu	ks			
32	Pol_32	Zásuvka 230V pro osazení do parapetního kanálu (se svodičem)	ks			
33	Pol_33	Kryt pro datové zásuvky	ks			
34	Pol_34	keystone modul RJ 45 Cat.6a	ks			
Díl: 3		sborovna				
35	Pol_35	kabelový kanál 20x55	m			
36	Pol_36	kryt koncový	ks			
37	Pol_37	kryt spojovací	ks			
38	Pol_38	kryt ohybový	ks			
39	Pol_39	T - kryt odbočný	ks			
40	Pol_40	roh vnitřní	ks			
41	Pol_41	roh vnější	ks			

Položkový rozpočet

S:	19074	ZŠ U ČERVENÝCH DOMKŮ HODONÍN - ELEKTROINSTALACE
O:	SO01	Elektroinstalace
R:	1	Kabelové kanály

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
42	Pol_42	kryt průchodkový	ks			
43	Pol_43	přepážka	m			
44	Pol_44	propojovací lanko stínícího kanálu	ks			
45	Pol_45	stínící kanál 40x33	m			
46	Pol_46	přichytka stínícího kanálu	ks			
47	Pol_47	montáž parapetního kanálu (bez osazení a zapojené zásuvek)	m			
48	Pol_48	Zásuvka 230V pro osazení do parapetního kanálu	ks			
49	Pol_49	Zásuvka 230V pro osazení do parapetního kanálu (se svodičem)	ks			
50	Pol_50	Kryt pro datové zásuvky	ks			
51	Pol_51	keystone modul RJ 45 Cat.6a	ks			
Díl: 4 družina						
52	Pol_52	kabelový kanál 20x55	m			
53	Pol_53	kryt koncový	ks			
54	Pol_54	kryt spojovací	ks			
55	Pol_55	kryt ohybový	ks			
56	Pol_56	T - kryt odbočný	ks			
57	Pol_57	roh vnitřní	ks			
58	Pol_58	roh vnější	ks			
59	Pol_59	kryt průchodkový	ks			
60	Pol_60	přepážka	m			
61	Pol_61	propojovací lanko stínícího kanálu	ks			
62	Pol_62	stínící kanál 40x33	m			
63	Pol_63	přichytka stínícího kanálu	ks			
64	Pol_64	montáž parapetního kanálu (bez osazení a zapojené zásuvek)	m			
65	Pol_65	Zásuvka 230V pro osazení do parapetního kanálu	ks			
66	Pol_66	Zásuvka 230V pro osazení do parapetního kanálu (se svodičem)	ks			
67	Pol_67	Kryt pro datové zásuvky	ks			
68	Pol_68	keystone modul RJ 45 Cat.6a	ks			
Díl: 5 fyzika						
69	Pol_69	podlahový kanál 38x150	m			
70	Pol_70	spojka podlahového kanálu	ks			
71	Pol_71	Lanko 550mm propojovací	ks			
72	Pol_72	Lanko 250mm propojovací	ks			
73	Pol_73	krabice univerzální podlahová (332x250x 57-75mm)	ks			
74	Pol_74	rám podlahové krabice	ks			
75	Pol_75	nivelační sada	ks			
76	Pol_76	montáž podlahového kanálu	m			
77	Pol_77	montáž podlahové krabice	ks			
Díl: 6 přírodopis						
78	Pol_78	podlahový kanál 38x150	m			
79	Pol_79	spojka podlahového kanálu	ks			
80	Pol_80	Lanko 550mm propojovací	ks			
81	Pol_81	Lanko 250mm propojovací	ks			
82	Pol_82	krabice univerzální podlahová (332x250x 57-75mm)	ks			

Položkový rozpočet

S:	19074	ZŠ U ČERVENÝCH DOMKŮ HODONÍN - ELEKTROINSTALACE
O:	SO01	Elektroinstalace
R:	1	Kabelové kanály

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
83	Pol__83	rám podlahové krabice	ks			
84	Pol__84	nivelační sada	ks			
85	Pol__85	montáž podlahového kanálu	m			
86	Pol__86	montáž podlahové krabice	ks			

Celkem	222 855,00
---------------	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	19074	ZŠ U ČERVENÝCH DOMKŮ HODONÍN - ELEKTROINSTALACE
O:	SO01	Elektroinstalace
R:	2	Rozhlasová ústředna

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Rozhlasová ústředna				
1	Pol__1	rozhlasová ústředna, 3+2 vstupy, 6 regul. zón, 480 W, slot pro modul signálu modulu přehrávače médií , , dohled a řízení, gong, siréna	ks			
2	Pol__2	přehrávač médií CDR 100RDSU, CD-R, CD-RW, MP3, tuner 18 FM a 6 AM, RDS, 12 i 8 cm disky, USB, pro, rozhlas. ústředny se slotem	ks			
3	Pol__3	přepázkový mikrofon, automatický gong, výběr zón, výběr zpráv ze sampleru, nastavení hlasitosti	ks			
4	Pol__4	Skříň pro ústřednu a přehrávač, 6U, 600x495	ks			
5	Pol__5	Drobný instalační materiál	kpl.			
6	Pol__6	Kontrola, otestování, naprogramování, oživení, kontrola provozu	kpl.			
7	Pol__7	Zaškolení obsluhy	kpl.			
8	Pol__8	Ostatní realizační náklady	kpl.			

Celkem	98 513,00
---------------	------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	19074	ZŠ U ČERVENÝCH DOMKŮ HODONÍN - ELEKTROINSTALACE
O:	SO01	Elektroinstalace
R:	3.2	Stavební práce - 2. etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1 Zemní práce						
1	131201201	Hloubení zapažených jam v hor.3 do 100 m3	m3			
2	131201209	Příplatek za lepivost - hloubení zapaž jam v hor.3	m3			
3	141700103	Protlak neřízený z trub D 135 mm v hor.1 - 4	m			
4	162701105	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3			
5	167101101	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3			
6	174101101	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3			
včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 1						
7	175101101	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním šterkopísku frakce 0 - 22 mm	m3			
8	199000002	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3			
9	28613918AR	Trubka PE-HD kanalizační d 125 mm	m			
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce						
10	342248144	Příčky 14 Profi na DBM, tl. 140 mm	m2			
11	342264051	Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr., desky standard tl. 12,5 mm, bez izolace	m2			
Díl: 4 Vodorovné konstrukce						
12	451572111	Lože pod potrubí z kameniva těžného 0 - 4 mm, kraj Jihomoravský	m3			
Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní						
13	612421615	Omítka vnitřní zdiva, MVC, hrubá zatřená	m2			
14	612421637	Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková	m2			
15	612471411	Úprava vnitřních stěn aktivovaným štukem, přeštukování zapravených rýh	m2			
16	612403384ROV	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 7x3 cm maltou ze SMS	m			
17	612403388ROV	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 15x5cm maltou z SMS	m			
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce						
18	631311121	Doplnění mazanin betonem do 1 m2, do tl. 8 cm	m3			
Díl: 94 Lešení a stavební výtahy						
19	941955002	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2			
20	943943221	Montáž lešení prostorové lehké, do 200kg, H 10 m	m3			
21	943943292	Příplatek za každý měsíc použití k pol..3221, 3222	m3			
22	943943821	Demontáž lešení, prostor. lehké, 200 kPa, H 10 m	m3			
23	943955021	Montáž lešeňové podlahy s příčnický a podél.,H 10 m	m2			
24	943955191	Příplatek za každý měsíc použití leš.k pol.21 až 41	m2			
25	943955821	Demontáž leš. podlahy s příč. a podélníky, H 10 m	m2			
26	OP	Ochrana stávajících podlah pod lešení	m2			
Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách						
27	952901111	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2			
28	952901114	Vyčištění budov o výšce podlaží nad 4 m	m2			
Díl: 96 Bourání konstrukcí						
29	965042121	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, pl. 1 m2	m3			
30	968061112	Vyvěšení dřevěných okenních křidel pl. do 1,5 m2	kus			
31	968061125	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2	kus			
32	968062354	Vybourání světlíku pl. 1 m2	m2			

Položkový rozpočet

S:	19074	ZŠ U ČERVENÝCH DOMKŮ HODONÍN - ELEKTROINSTALACE
O:	SO01	Elektroinstalace
R:	3.2	Stavební práce - 2. etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
33	968062355	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých pl. 2 m2	m2			
34	968062456	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl. nad 2 m2	m2			
35	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2			
36	968072456	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. nad 2 m2	m2			
37	978013191	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2			
38	978059521	Odsekání vnitřních obkladů stěn do 2 m2	m2			
Díl: 97 Přesuny suti a vybouraných hmot						
39	974053515	Frézování drážky do 70x70 mm, podlaha, beton	m			
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						
40	999281108	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t			
Díl: 766 Konstrukce truhlářské						
41	766411811	Demontáž obložení stěn panely velikosti do 1,5 m2	m2			
42	766411822	Demontáž podkladových roštů obložení stěn	m2			
43	998766202	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	%			
Díl: 767 Konstrukce zámečnické						
44	767587001	Podhledy kazetové, rošt, kazety 60 x 60 cm EI30, vč.dodávky kazet	m2			
45	767587001	Podhledy kazetové, rošt, kazety 60 x 60 cm, včetně dodávky kazet	m2			
46	767581801	Demontáž podhledů - kazet	m2			
47	767582800	Demontáž podhledů - roštů	m2			
48	767990009	Požáru odolný zákryt svítidla vestavného v podhledu (600/600mm)	kus			
49	767990010	SDK zákryt 200x200mm D+M	m			
50	998767202	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	%			
Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady						
51	771130111	Obklad soklíků rovných do tmele výšky do 100 mm	m			
52	771479001	Řezání dlaždic keramických pro soklíky	m			
53	771578011	Spára podlaha - stěna, silikonem	m			
vč. dodávky a montáže silikonu.						
54	59764402	Dlaždice 30x30x0,9 cm S	m2			
55	998771202	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m	%			
Díl: 776 Podlahy povlakové						
56	776101101	Vysávání podlah prům.vysavačem pod povlak.podlahy	m2			
57	776101115	Vyrovnání podkladů samonivelační hmotou	m2			
58	776101121	Provedení penetrace podkladu pod.povlak.podlahy	m2			
59	776401800	Demontáž soklíků nebo lišt, pryžových nebo z PVC	m			
60	776421100	Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu	m			
61	776431010	Montáž podlahových soklíků z koberec. pásů na lištu	m			
včetně soklové lišty.						
62	776511810	Odstranění PVC a koberec lepených bez podložky	m2			
63	776521100	Lepení povlak.podlah z pásů PVC, pouze položení - PVC ve specifikaci	m2			
64	776572100	Lepení povlakových podlah z pásů textilních, pouze položení - koberec ve specifikaci	m2			
65	776994111	Svařování povlakových podlah z pásů nebo čtverců	m			
66	28412231	Podlahovina PVC tl. 2,4 mm 30 m, nášlapná vrstva 0,25 mm, oblast použití 23,31	m2			

Položkový rozpočet

S:	19074	ZŠ U ČERVENÝCH DOMKŮ HODONÍN - ELEKTROINSTALACE
O:	SO01	Elektroinstalace
R:	3.2	Stavební práce - 2. etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
67	69741111	Koberec smyčkový šíře 4 m, 100% PP	m2			
68	998776202	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m	%			
Díl: 781		Obklady keramické				
69	781101121	Provedení penetrace podkladu - práce	m2			
70	781230121	Obkládání stěn vnitř.keram. do tmele do 300x300 mm	m2			
71	781419706	Příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - plošně	m2			
72	781479711	Příplatek k obkladu stěn keram.,za plochu do 10 m2	m2			
73	24551347AR	Nátěr penetrační - koncentrát	l			
74	597813700	Obkládačka 25x33 bílá mat	m2			
75	998781202	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m	%			
Díl: 783		Nátěry				
76	783812100	Nátěr olejový omítek stěn 2x + 1x email	m2			
77	783812190	Nátěr olejový omítek stěn, napuštění	m2			
Díl: 784		Malby				
78	784111301	Penetrace podkladu nátěrem 1x	m2			
79	784111701	Penetrace podkladu nátěrem sádrokarton 1x	m2			
80	784157102	Vyhlazení stěrkou, tl. 1,5 mm	m2			
81	784115312	Malba malířská směs, bílá, bez penetrace, 2 x	m2			
82	784115322	Malba malířská směs, barva, bez penetrace, 2 x	m2			
83	784115712	Malba malířská směs na sádrokarton, bílá, bez penetrace, 2 x	m2			
Díl: M46		Zemní práce při montážích				
84	199000002	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3			
85	460010024	Vytýčení kabelové trasy v zastavěném prostoru	km			
86	460030031	Vytrhání kostek velkých,lože písek, nezalité spáry, z plochy nad 10 m2	m2			
87	460030061	Kladení dlažby do lože z písku, ze stávajících dlaždic	m2			
88	460200163	Výkop kabelové rýhy 35/80 cm hor.3	m			
89	460420018	Zřízení kabelového lože v rýze š.do 35 cm z písku, tloušťka vrstvy 15 cm	m			
90	460490012	Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm	m			
91	460560163	Zához rýhy 35/80 cm, hornina třídy 3	m			
92	460600001	Naložení a odvoz zeminy, odvoz na vzdálenost 10000 m	m3			
93	460620006	Osetí povrchu trávou, včetně dodávky osiva	m2			
94	583312004	Kamenivo těžené frakce 0/4 B Jihomor. kraj	t			
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				
95	979990107	Poplatek za skládku suti - směs betonu,cihel,dřeva	t			
96	979990181	Poplatek za skládku suti - PVC podlahová krytina	t			
97	979087112	Nakládání suti na dopravní prostředky	t			
98	979081111	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t			
Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez						
99	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t			
100	979082111	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t			
101	979082121	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t			
Díl: ON		Ostatní náklady				
102	005121R	Zařízení staveniště	Soubor			

Položkový rozpočet

S:	19074	ZŠ U ČERVENÝCH DOMKŮ HODONÍN - ELEKTROINSTALACE
O:	S001	Elektroinstalace
R:	3.2	Stavební práce - 2. etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
	Celkem					5 694 266,15

Poznámky uchazeče k zadání

--

Položkový rozpočet

S:	19074	ZŠ U ČERVENÝCH DOMKŮ HODONÍN - ELEKTROINSTALACE
O:	SO01	Elektroinstalace
R:	4.2	ISIC

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 01		Docházka				
1	01	Hardware hlavního vchodu	soubor			
2	02	Hardware družinového vchodu	soubor			
3	03	Hardware ředitelství	soubor			
4	04	Hardware venkovních evidenčních čteček	soubor			
5	05	Software	soubor			
6	06	Další hardware	soubor			
7	07	Služby	soubor			
Díl: 02		Družina				
8	08	Družinový systém	soubor			
9	09	Software	soubor			
10	10	Další hardware	soubor			
11	11	Služby	soubor			
12	12	Čipy	soubor			
Díl: 03		Stravování				
13	13	Výdej pro záky a zaměstnance školy	soubor			
14	14	Software	soubor			
15	15	Služby	soubor			

Celkem	437 618,00
---------------	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	19074	ZŠ U ČERVENÝCH DOMKŮ HODONÍN - ELEKTROINSTALACE
O:	SO01	Elektroinstalace
R:	5.2	Klimatizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Klimatizace serverovny				
1	Pol__1	Venkovní kondenzační jednotka	ks			
2	Pol__2	Vnitřní nástěnná jednotka s infra ovladačem	ks			
		pro střídání 2 jednotek				
		komunikační kit 2x				
		kontakt. vst./výst. 2x				
		připojovací kit 2x				
		SERVER backup 1x				
3	Pol__3	komunikační box	ks			
4	Pol__4	dálková správa klimatizačních jednotek	ks			
5	Pol__5	připojovací konektor pro drátový ovladač	ks			
6	Pol__6	server backup	ks			
7	Pol__7	Cu propojení 6/10 mm, vč. komunikace, izolace, lišty	bm			
8	Pol__8	Konzole pro venkovní jednotku	ks			
9	Pol__9	Kondenzátní potrubí-plast	bm			
10	Pol__10	Montážní a spojovací materiál	kg			
11	Pol__11	El. přívod k venk. jednotce vč. jištění, revize elektro - není předmětem nabídky	soubor			

Celkem	168 518,00
---------------	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání