



S004P01E3THZ

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **19075 dle D12 ZŠ U ČERVENÝCH DOMKŮ HODONÍN-STAVEBNÍ ÚPRAVY**

Objednatel: **Město Hodonín** IČO: **00284891**
Masarykovo nám. 53/1 DIČ: **Skupinove_DPH**
69501 Hodonín

Zhotovitel: **Hrušecká stavební spol. s r.o.** IČO: **25585142**
U zbrojnice 588 DIČ: **CZ25585142**
69156 Hrušky

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem		
HSV			5 439 287,67
PSV			1 348 702,41
MON			0,00
Vedlejší náklady			158 500,00
Ostatní náklady			49 000,00
Celkem			6 995 490,08

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	6 995 490,08 CZK
Základní DPH	21 %	1 469 052,92 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH 8 464 543,00 CZK

v

dne

24.7.2019

 Za zhotovitele


 Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název
OVN	Ostatní a vedlejší náklady - UZNATELNÉ
00	Ostatní a vedlejší náklady - výtah
01	Ostatní a vedlejší náklady
SO.01	Výukový altán - NEUZNATELNÉ
01	Výukový altán
2	Elektro
SO.02	Zpevněné plochy - NEUZNATELNÉ
01	Zpevněné plochy
SO.03	Sportovní a zelené plochy - NEUZNATELNÉ
01	Sportovní plochy
SO.03a	Sportovní a zelené plochy - UZNATELNÉ
02	Zelené plochy
SO.04	Oplocení - UZNATELNÉ
01	Stavební práce
SO.05	Vnitroareálový rozvod NN a osvětlení - NEUZNATELNÉ
1	Vnitroareálový rozvod NN a osvětlení
SO.06	Výtah
1	Stavební úpravy Bezbariérové úpravy ZŠ Červené domky Hodonín
Celkem za stavbu	

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	T
1	Zemní práce	
11	Přípravné a přidružené práce	
17	Konstrukce ze zemin	
18	Povrchové úpravy terénu	
181	Sadové a parkové úpravy	
2	Základy a zvláštní zakládání	

	Elektromontáže	HSV			
	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			
	Vodorovné konstrukce	HSV			
469	Stavební práce při elektromontážích	HSV			
56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch	HSV			
57	Kryty štěrkových a živičných komunikací	HSV			
589	Plochy s umělým povrchem	HSV			
59	Dlažby a předlažby komunikací	HSV			
591	Okapový chodník	HSV			
592	Obrubníky, předlažby, palisády	HSV			
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			
632	Okapový chodník	HSV			
64	Výplně otvorů	HSV			
8	Trubní vedení	HSV			
901	Mobiliář a herní prvky	HSV			
902	Oplocení	HSV			
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			
93	Dokončovací práce inženýrských staveb	HSV			
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			
96	Bourání konstrukcí	HSV			
961	Demontáže	HSV			
99	Staveništní přesun hmot	HSV			
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	HSV			
M21	Elektromontáže	HSV			
M22	Montáž sdělovací a zabezp. techniky	HSV			
M331	Montáže výtahů, plošin, zdviží	HSV			
M46	Zemní práce při montážích	HSV			
711	Izolace proti vodě	PSV			

712	Povlakové krytiny	PSV				
712	Živičné krytiny	PSV				
713	Izolace tepelné	PSV				
721	Vnitřní kanalizace	PSV				
722	Vnitřní vodovod	PSV				
725	Zařizovací předměty	PSV				
728	Vzduchotechnika	PSV				
733	Rozvod potrubí	PSV				
734	Armatury	PSV				
735	Otopná tělesa	PSV				
762	Konstrukce tesařské	PSV				
764	Konstrukce klempířské	PSV				
766	Konstrukce truhlářské	PSV				
7661	Otvorové prvky ze dřeva	PSV				
767	Konstrukce zámečnické	PSV				
7672	Opláštění budov	PSV				
769	Otvorové prvky z plastu a hliníku	PSV				
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV				
781	Obklady keramické	PSV				
783	Nátěry	PSV				
784	Malby	PSV				
796	Vybavení	PSV				
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU				
VN	Vedlejší náklady	VN				
ON	Ostatní náklady	ON				
Cena celkem					6 995 490,08	100

Položkový rozpočet

	19075 dle DI2	ZŠ U ČERVENÝCH DOMKŮ HODONÍN-STAVEBNÍ ÚPRAVY
O:	OVN	Ostatní a vedlejší náklady - UZNATELNÉ
R:	00	Ostatní a vedlejší náklady - výtah

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: VN		Vedlejší náklady				
1	005111020R	Vytyčení stavby	Soubor			
2	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí	Soubor			
3	005111022T	Statická zátěžová zkouška podloží	Soubor			
4	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor			
5	005122010R	Provoz objednatele	Soubor			
Díl: ON		Ostatní náklady				
6	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor			
7	005231022R	Zaškolení obsluhy	Soubor			
8	005231040R	Provozní řády	Soubor			
9	005231070T	Havarijní plán	Soubor			
10	00524 R	Přípravné a průzkumné služby či práce	Soubor			
11	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor			
12	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení	Soubor			
13	005281010R	Propagace	Soubor			

Celkem

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	19075 dle DI2 ZŠ U ČERVENÝCH DOMKŮ HODONÍN-STAVEBNÍ ÚPRAVY		
O:	OVN	Ostatní a vedlejší náklady - UZNATELNÉ	
R:	01	Ostatní a vedlejší náklady	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: VN		Vedlejší náklady				
1	004111020T	Vypracování dílenské dokumentace	Soubor			
2	005111020R	Vytyčení stavby	Soubor			
3	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí	Soubor			
4	005111022T	Statická zátěžová zkouška podloží	Soubor			
5	005121010R	Vybudování zařízení staveniště	Soubor			
6	005121020R	Provoz zařízení staveniště	Soubor			
7	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	Soubor			
8	005121038RT	Úklid staveniště	Soubor			
9	005121039RT1	Vymezení nebezpečného prostoru kolem staveniště	Soubor			
10	005122010R	Provoz objednatele	Soubor			
Díl: ON		Ostatní náklady				
11	005231070T1	Fotodokumentace	Soubor			
12	00524 R	Předání a převzetí díla	Soubor			
13	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor			
14	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení	Soubor			
15	005261010R	Pojištění dodavatele a pojištění díla	Soubor			
16	00528 R	Podmínky dotačních programů	Soubor			
Celkem						

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	19075 dle DI2 ZŠ U ČERVENÝCH DOMKŮ HODONÍN-STAVEBNÍ ÚPRAVY	
O:	SO.01	Výukový altán - NEUZNATELNÉ
R:	01	Výukový altán

P.č.	Číslo položky	Název položky	M.J.	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1 Zemní práce						
1	131201110	Hloubení nezapažených jam a zářezů do 50 m ³ , v hornině 3, hloubení strojné				
2	131201119	Hloubení nezapažených jam a zářezů příplatek za lepivost, v hornině 3,				
3	132201210	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 50 m ³ , v hornině 3, hloubení strojné				
4	132201219	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3,				
5	162701105	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m				
6	167101101	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m ³ , z horniny 1 až 4				
7	171201201T00	Uložení výkopku na skládku				
8	174101101	Zásyp sypaninou se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách				
9	199000002	Poplatky za skládku horniny 1-4				
Díl: 17 Konstrukce ze zemin						
10	175101101	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním šterkopisku frakce 0 - 22 mm				
11	175101201	Obsyp objektů bez prohození sypaniny				
12	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva drobného těženého 0+4 mm				
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání						
13	271571111	Polštář základu ze šterkopisku tříděného				
14	275351215R00	Bednění stěn základových patek zřízení				
15	275351216	Bednění stěn základových patek odstranění				
16	275361821	Výztuž základových patek z betonářské oceli 10 505(R)				
17	452311141	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty, z betonu prostého třídy C 16/20				
18	275313621X00	Beton základových patek prostý C 20/25-XC0				
19	275321321X00	Železobeton základových patek C 20/25-XC1				
Díl: 62 Úpravy povrchů vnější						
20	622412211	Nátěr vnějších omítek stěn akrylátový, složitost 1-2, odst.				
Díl: 8 Trubní vedení						
21	721176223	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi vnější průměr D 125 mm, tloušťka stěny 3,2 mm, DN 125				
22	800011001VC0	D+M samonosná jímka na dešťovou vodu s revizním komínkem, objem 4 m ³				
23	894431311RAX1	Šachta, D 400 mm, dl. šach.roury 1,2 m, přímá, dno KG 125 mm, poklop litina 12,5 t D+M				
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						
24	998763101	Přesun hmot dřevostaveb v objektech výšky do 6 m				
Díl: 712 Povlakové krytiny						
25	712371801	Povlakové krytiny střech do 10° termoplasty volně položené, včetně dodávky fólie, tloušťky 1,5 mm				
26	712391171	Povlakové krytiny střech do 10° ostatní textilie Povlaková krytina střech do 10°, podklad. textilie, 1 vrstva - včetně dodávky textilie 120 g/m ²				

Položkový rozpočet

S:	19075 dle DI2	ZŠ U ČERVENÝCH DOMKŮ HODONÍN-STAVEBNÍ ÚPRAVY
O:	SO.01	Výukový altán - NEUZNATELNÉ
R:	01	Výukový altán

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
27	712871801	Samostatné vytažení izolačního povlaku termoplasty 1 vrstva, včetně dodávky fólie, tloušťky 1,5 mm				
28	998712101	Přesun hmot pro povlakové krytiny v objektech výšky do 6 m				
Díl: 762		Konstrukce tesařské				
29	762085130	Zvláštní výkony hoblování viditelných částí krovu třístranné				
30	762085140	Zvláštní výkony hoblování viditelných částí krovu čtyřstranné				
31	762112110	Konstrukce stěn a příček na hladko montáž z hraněného a polohraněného řeziva, průřezové plochy do 120 cm ²				
32	762112120	Konstrukce stěn a příček na hladko montáž z hraněného a polohraněného řeziva, průřezové plochy přes 120 do 224 cm ²				
33	762112130	Konstrukce stěn a příček na hladko montáž z hraněného a polohraněného řeziva, průřezové plochy přes 224 do 288 cm ²				
34	762195000	Spojovací a ochranné prostředky hřebíky, svory, fiksační prkna, impregnace				
35	762332110	Vázané konstrukce krovů montáž střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu z řeziva, průřezové plochy do 120 cm ²				
36	762332130	Vázané konstrukce krovů montáž střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu z řeziva, průřezové plochy přes 120 do 288 cm ²				
37	762332140	Vázané konstrukce krovů montáž střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu z řeziva, průřezové plochy přes 288 do 450 cm ²				
38	762395000	Spojovací a ochranné prostředky svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty, impregnace				
39	762812570	Záklon stropů s dodávkou materiálu z hoblovaných prken s olištováním kolem zdi, tloušťky 24 mm, zapuštěného na pero a drážku, polodrážku				
40	762911111	Impregnace řeziva máčením, ochrana proti dřevokazným houbám, plísním a dřevokaznému hmyzu				
41	763611132	Montáž opláštění z aglomerovaných desek bednění střech, z desek tl. do 18 mm, na P+D, šroubované				
42	765901001	Fólie parotésné, difúzní a vodotěsné Fólie podstřešní difúzní montáž,				
43	762011001VC0	D+M lepený dřevěný obloukový hranol, průřez 180/240 mm, délka 12 m, LLD, tř. pevnosti GL24h				
44	762011002VC0	D+M ocelové táhlo, vč. podložek a šroubů, D15, délka 7 m				
45	59760250.A	rohož drenážní				
46	605158652R1	Hranol konstrukční masivní KVH Si, Si - pohledový, SM, kvalita S10, vlhkost 15%				
47	60726014.A	deska dřevoštěpková třívrstvá pro prostředí vlhké; strana nebroušená; hrana pero/drážka; tl = 18,0 mm				

Položkový rozpočet

	19075 dle DI2	ZŠ U ČERVENÝCH DOMKŮ HODONÍN-STAVEBNÍ ÚPRAVY
O:	SO.01	Výukový altán - NEUZNATELNÉ
R:	01	Výukový altán

	P.č. Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
	48	998762102	Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 12 m			
	Díl: 764		Konstrukce klempířské			
	49	764812340	Oplechování okapů střech z živičné krytiny, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 400 mm, dodávka a montáž			
	50	764813360	Lemování na plochých střechách včetně rohů, spojů, lišt a dilatací, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 660 mm, dodávka a montáž			
	51	764819212	Odpadní trouby kruhové, průměr 100 mm, z lakovaného pozinkovaného plechu, , dodávka a montáž			
	52	764815212	Žlaby podokapní půlkruhové, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 330 mm, dodávka a montáž			
	53	764815810	Ostatní prvky ke žlabům a odpadním troubám kolíků žlabový oválného tvaru o rozměru 310/100 mm, z lakovaného pozinkovaného plechu, , dodávka a montáž			
	54	764814538X00	Závětrná lišta z lakovaného Pz plechu, rš 600 mm			
	55	764817121T00	Oplechování kruhových otvorů ve stěně z lak.Pz plechu, rš 210 mm			
	56	764817125T00	Oplechování prosklení z lak.Pz plechu, rš 250 mm			
	57	998764101	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 6 m			
	Díl: 7661		Otvorové prvky ze dřeva			
	58	766101001VC0	D+M okno dřevěné, fix, bezpečnostní sklo, 3300/950 mm, nátěr			
	59	766101002VC0	D+M dveře dřevěné, posuvné, 1000/2000 mm, nátěr			
	60	998766201V01	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m, dřevěné výpině otvorů			
	Díl: 767		Konstrukce zámečnické			
	61	767011001VC0	D+M kotvicí prvek obloukového trámu (ocel.patka, čep, upevňovací plát, 4x svorník, 4x závitová tyč+chem.kotva), pozink			
	62	767011003VC0	D+M kotvicí prvek svislého sloupku (ocel.patka, 3x svorník, 4x závitová tyč+chem.kotva), pozink			
	63	998767201	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m			
	Díl: 7672		Opláštění budov			
	64	766416143	Montáž obložení stěn, sloupů a piliřů o ploše přes 5 m2, panely obkladovými, z aglomerovaných desek, velikosti přes 1,5 m2			
	65	767201001VC0	Příplatek za provedení otvorů ve stěnách			
	66	59590739	deska cementotřísková l = 3 350 mm; š = 1 250 mm; tl. 16,0 mm; povrch hladký			
	67	276528T10	Přesun hmot pro opláštění budov., výšky do 12 m			
	Díl: 783		Nátěry			
	68	783726200	Nátěry tesařských konstrukcí lazurovací lazurovací, 2x lak			
	Díl: 796		Vybavení			
	69	796011001VC0	Žakovský stůl dvojmístný			

Položkový rozpočet

S:	19075 dle DI2 ZŠ U ČERVENÝCH DOMKŮ HODONÍN-STAVEBNÍ ÚPRAVY		
O:	SO.01	Výukový altán - NEUZNATELNÉ	
R:	01	Výukový altán	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
70	796011002VC0	Žakovská židle	kus			
71	796011003VC0	Učitel'ský stůl	kus			
72	796011004VC0	Učitel'ská židle	kus			
73	796011005VC0	Mobilní tabule	kus			
Celkem						

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	19075 dle DI2	ZŠ U ČERVENÝCH DOMKŮ HODONÍN-STAVEBNÍ ÚPRAVY
O:	SO.01	Výukový altán - NEUZNATELNÉ
R:	2	Elektro

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 21-M		Elektromontáže				
1	210010002	Montáž trubek plastových ohebných D 16 mm uložených pod omítku	m			
2	210100001	Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 2,5 mm ²	kus			
3	210100350	Ukončení kabelů a vodičů koncovkou ucpávkovou do 4 žil do 1 kV s jednoduchým nástavcem do P 16	kus			
4	210110004	Montáž nástěnný vypínač nn střídavy pro prostředí základní nebo vlhké	kus			
5	210111031	Montáž zásuvka chráněná v krabici šroubové připojení 2P+PE prostředí venkovní, mokré	kus			
6	210190002	Montáž rozvodnic běžných oceloplechových nebo plastových do 50 kg	kus			
7	210201025	Montáž svítidel stropních přisazených	kus			
8	210220021R00	Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi páskou do 120 mm ²	m			
9	210220101R00	Montáž hromosvodného vedení svodových vodičů s podpěrami průměru do 10 mm	m			
10	210220201R00	Montáž tyčí jímacích délky do 3 m	kus			
11	210220302	Montáž svorek hromosvodných typu ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02 se 3 a více šrouby	kus			
12	210220303	Montáž svorek hromosvodných typu S0 na okapové žlaby	kus			
13	210220372R00	Montáž ochranných prvků - úhelníků nebo trubek do zdiva	kus			
14	210220401R00	Montáž vedení hromosvodné - štítků k označení svodů	kus			
15	210280002	Zkreslení skutečného provedení stavby	kus			
16	210280003	Zkoušky a prohlídky el rozvodů a zařízení celková prohlídka pro objem mtž prací do 1 000 000 Kč	kus			
17	210280004	Koordinace s postupem výstavby	hod			
18	210800526	Montáž měděných vodičů CY, HO5V, HO7V, NYY, YY 4 mm ² uložených volně	m			
19	210810045	Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 3x1,5 mm ² uložených pevně	m			
20	210810046	Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 3x2,5 mm ²	m			
21	210810055	Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 5x1,5 mm ² uložených pevně	m			
22	210810056	Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 5x2,5 mm ² uložených pevně	m			
23	341110300	kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm ²	m			
24	341110360	kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x2,5 mm ²	m			
25	341110900	kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x1,5 mm ²	m			
26	341110940	kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x2,5 mm ²	m			
27	341408420	vodič izolovaný s Cu jádrem H07V-R 4 mm ²	m			
28	345355120	spínač jednopólový 10A Classic 3553-01289 bílý	kus			
29	345356330	přepínač sériový 10A 3553-05629 do vlhka z plastu	kus			

Položkový rozpočet

S:	19075 dle DI2 ZŠ U ČERVENÝCH DOMKŮ HODONÍN-STAVEBNÍ ÚPRAVY		
O:	SO.01	Výukový altán - NEUZNATELNÉ	
R:	2	Elektro	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
30	345514850	zásuvka krytá pro vlhké prostředí 5518-3929 S šedá 1x DIN.IP44	kus			
31	345710620	trubka elektroinstalační ohebná LPFLEX z PVC (ČSN)2316	m			
32	348121000	Svítilno dle knihy svítidel ozn. C	kus			
33	348144000	Svítilno dle knihy svítidel ozn. B	kus			
34	348144100	Svítilno dle knihy svítidel ozn. A	kus			
35	354410650	tyč jímací s rovným koncem JR 1,5 1500 mm FeZn	kus			
36	354410720	drát průměr 8 mm FeZn	kg			
37	354414150	podpěra vedení PV 1b 15 FeZn do zdiva 150 mm	kus			
38	354415400	podpěra vedení FeZn na střechy 100 mm	kus			
39	354418310	úhelník ochranný OU 2.0 na ochranu svodu 2 m	kus			
40	354418650	svorka k tyči zemnicí SJ02 D28 mm	kus			
41	354418750	svorka křížová SK pro vodič D6-10 mm	kus			
42	354419050	svorka přípojovací SOc k připojení okapových žlabů	kus			
43	354419250	svorka zkušební SZ pro lano D6-12 mm FeZn	kus			
44	354420620	páska zemnicí 30 x 4 mm FeZn	kg			
45	735345120	tabulka bezpečnostní s tiskem 2 barvy A7 105x74 mm	kus			
46	Rozv1	Rozváděč RS1				
Celkem						

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	19075 dle DI2 ZŠ U ČERVENÝCH DOMKŮ HODONÍN-STAVEBNÍ ÚPRAVY	
O:	SO.02	Zpevněné plochy - NEUZNATELNÉ
R:	01	Zpevněné plochy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1 Zemní práce						
1	122201102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 přes 100 do 1 000 m ³	m ³			
2	162701105	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m ³			
3	162701109	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4	m ³			
4	162306111	Vodorovné přemístění výkopku zemina pro zúrodnění, vzdálenost přes 100 do 500 m,	m ³			
5	167103101	Nakládání výkopku zemina schopná zúrodnění	m ³			
6	171201201T00	Uložení výkopku na skládku	m ³			
7	171201201T02	Uložení výkopku na skládku, mezideponie	m ³			
8	181101111	Úprava pláně v zářezech bez rozlišení horniny, se zhutněním - ručně	m ²			
9	199000002	Poplatky za skládku horniny 1- 4	m ³			
Díl: 11 Přípravné a přidružené práce						
10	113106121	Rozebrání komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár z betonových nebo kameninových dlaždic nebo tvarovek	m ²			
11	113107620	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m ² , tloušťka vrstvy 200 mm	m ²			
12	113201111	Vytrhání obrub chodníkových ležatých	m			
Díl: 18 Povrchové úpravy terénu						
13	569551111	Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší zeminou tloušťka po zhutnění 150 mm	m ²			
14	180400020	Založení trávníku s dodáním osiva parkového, v rovině	m ²			
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce						
15	300011001VC0	D+M ŽB prefabrikovaný stěnový prvek hlediště 490/300/550x100mm, rovný	kus			
16	300011002VC0	D+M ŽB prefabrikovaný stěnový prvek hlediště 490/490/550x100mm, vnější roh	kus			
17	300011003VC0	Příplatek za řezání ŽB prefabrikovaných stěnových prvků hlediště	kus			
Díl: 56 Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch						
18	564851111	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm	m ²			
19	564861111	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 200 mm	m ²			
20	564861111	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 200 mm	m ²			
21	564871112T00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 30 cm, štěrkodrt' frakce 0-32 mm	m ²			
22	568111111	Vytužení podkladní vrstvy z geotextilie, sklon povrchu do 1:5, role šířky 3 m	m ²			
23	631571004	Násyp pod podlahy z kameniva z kameniva ze štěrkopísku 0-32 tř. I	m ³			

Položkový rozpočet

S:	19075 dle DI2 ZŠ U ČERVENÝCH DOMKŮ HODONÍN–STAVEBNÍ ÚPRAVY		
O:	SO.02	Zpevněné plochy - NEUZNATELNÉ	
R:	01	Zpevněné plochy	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
24	67352020	geotextilie PP; funkce separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 100 g/m ² ; tl. při 2 kPa 0,45 mm	m ²			
Díl: 57 Kryty štěrkových a živičných komunikací						
25	564922105	Mlatový kryt z mechanicky zpevněného kameniva (MZK) frakce 0-4 mm Mlatový kryt z mech.zpevněného kameniva tl. 5 cm, prosívka fr. 0-4 mm	m ²			
Díl: 59 Dlažby a předlažby komunikací						
26	596215021	Klazení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm	m ²			
27	596215040	Klazení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 40 mm	m ²			
28	596215029	Klazení zámkové dlažby do drtě příplatek za více tvarů dlažby tloušťky 6 mm	m ²			
29	596215049	Klazení zámkové dlažby do drtě příplatek za více tvarů dlažby tloušťky 80 mm	m ²			
30	596245021	Klazení zámkové dlažby do MC tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm	m ²			
31	596291111	Řezání zámkové dlažby tloušťky 60 mm	m			
32	596291113	Řezání zámkové dlažby tloušťky 80 mm	m			
33	918101111T00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 20/25	m ³			
34	DOD 01	Dodávka - betonová dlažba šedá, tl. 60 mm	m ²			
35	DOD 02	Dodávka - betonová dlažba různoformátová (melírovaná), tl. 60 mm	m ²			
36	DOD 03	Dodávka - betonová dlažba různoformátová, tl. 60 mm	m ²			
37	DOD 04	Dodávka - betonová dlažba různoformátová (melírovaná), tl. 80 mm	m ²			
Díl: 592 Obrubníky, předlažby, palisády						
38	916561111	Osazení záhonového obrubníku betonového včetně dodávky obrubníků rozměrů 500/50/200 mm, do lože z betonu prostého C 12/15, s boční opěrou z betonu prostého	m			
39	916581112	Osazení zahradních obrubníků obrubník zapuštěný	m			
40	918101112T00	Příplatek za beton C16/20 - lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb	m			
41	28324465	hřeb kotevní pro obrubník rozměry 250 x 30 mm; materiál plast	kus			
42	28324468	obrubník zahradní materiál plast; neviditelný; l = 1 000,0 mm; h = 80,0 mm; tl = 4 mm; barva černá	kus			
Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách						
43	950021001VC0	Opláštění zábradlí hlediště - cementotřísková deska s pvcovrchovou úpravou, tl. 16 mm	m ²			
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						
44	998223011	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délky objektu	t			
Díl: 764 Konstrukce klempířské						
45	764817118	Oplechování zdí (atik), z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 180 mm, dodávka a montáž	m			

Položkový rozpočet

S:	19075 dle DI2 ZŠ U ČERVENÝCH DOMKŮ HODONÍN-STAVEBNÍ ÚPRAVY		
O:	SO.02	Zpevněné plochy - NEUZNATELNÉ	
R:	01	Zpevněné plochy	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
46	764817121T01	Oplechování kruhových otvorů ve stěně z lak.Pz plechu, rš 100 mm	m			
47	998764101	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 6 m	t			
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				
48	766011001VC0	D+M podsedák dřevěný (modřín) 80/80-500 mm ve vzdálenosti 100 mm, vč. kotvení	kus			
49	998766201	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 6 m	%			
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				
50	767011001VC0	D+M ocelová konstrukce zábradlí obloukového, vč. kotvení a povrchové úpravy	m			
51	998767201	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m	%			
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				
52	979990003T00	Poplatek za skládku - horniny	t			
53	979990103	Poplatek za skládku beton do 30x30 cm	t			
54	979086112	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek při vodorovné dopravě, ,	t			
55	979081111	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t			
56	979081121	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t			
57	979093111	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t			
Celkem						

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	19075 dle DI2	ZŠ U ČERVENÝCH DOMKŮ HODONÍN-STAVEBNÍ ÚPRAVY
O:	SO.03	Sportovní a zelené plochy - NEUZNATELNÉ
R:	01	Sportovní plochy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1 Zemní práce						
1	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 do 100 m3	m3			
2	139601102	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3	m3			
3	162701105	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3			
4	167101101	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4	m3			
5	171201201T00	Uložení výkopku na skládku	m3			
6	199000002	Poplatky za skládku horniny 1- 4	m3			
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání						
7	275310030	Základové patky z betonu prostého včetně bednění z betonu C 16/20 , šterkopískový poklad 100 mm	m3			
Díl: 56 Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch						
8	289970111	Geotextilie separační, filtrační, zpevňující polypropylén, 300 g/m2	m2			
9	564762111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého s výplň. kam. tloušťka po zhutnění 200 mm	m2			
10	564831111	Podklad ze šterkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 100 mm	m2			
11	564201110T00	Podklad z pisku po zhutnění tloušťky 2 cm, šterkopísek frakce 0-4 mm	m2			
12	564201110T01	Podklad ze šterku po zhutnění tloušťky 3 cm, šterkopísek frakce 4-8 mm	m2			
Díl: 589 Plochy s umělým povrchem						
13	589011001VC0	Kryt sportovních ploch - pružná podložka (gum.granulát, PU pojivo), tl. 25 mm	m2			
14	589011002VC0	Kryt sportovních ploch - polyuretanový povrch, tl. 10 mm	m2			
Díl: 592 Obrubníky, přídlažby, palisády						
15	916231001	Osazení obrub ploch pro tělovýchovu obrubník, betonová, přírodní 50x5x20cm	m			
16	918101112T00	Příplatek za beton C16/20 - lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb	m			
Díl: 901 Mobiliář a herní prvky						
17	901101001VC0	D+M cvičební prvky SWO - 11 kusů	soubor			
18	901101002VC0	D+M lavička (betonová konstrukce, dřevěný povrch), 1600x450x450 mm	kus			
19	901101003VC0	D+M odpadkový koš (betonová konstrukce, dřevěné opláštění, plechová výplň), 800/400 mm	kus			
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						
20	998235012T00	Přesun hmot pro hřiště	t			
Celkem						

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	19075 dle DI2 ZŠ U ČERVENÝCH DOMKŮ HODONÍN-STAVEBNÍ ÚPRAVY	
O:	SO.03	Sportovní a zelené plochy - NEUZNATELNÉ
R:	01	Sportovní plochy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem

Položkový rozpočet

S:	19075 dle DI2 ZŠ U ČERVENÝCH DOMKŮ HODONÍN-STAVEBNÍ ÚPRAVY
O:	SO.03a Sportovní a zelené plochy - UZNATELNÉ
R:	02 Zelené plochy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1 Zemní práce						
1	181101111	Úprava pláně v zájezech bez rozlišení horniny, se zhutněním - ručně	m2			
2	184807111	Ochrana stromu bedněním - zřízení	m2			
3	184807112	Ochrana stromu bedněním - odstranění	m2			
4	112100001	Odstranění stromů kácení stromů o průměru kmene do 500 mm, odstranění pařezů včetně odvozu, spálení větví	kus			
5	112100102	Odstranění stromů pařezů průměr 30-40 cm, odklizení, úprava terénu	kus			
Díl: 18 Povrchové úpravy terénu						
6	162306112	Vodorovné přemístění zemin pro zúrodnění do 1000 m	m3			
7	162706119	Příplatek za dalších 1000 m přemístění zemin	m3			
8	167103101	Nakládání výkopku zeminy schopné zúrodnění	m3			
9	181301112	Rozprostření a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše přes 500 m2, tloušťka vrstvy přes 100 do 150 mm	m2			
Díl: 181 Sadové a parkové úpravy						
10	180402111	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2			
11	183101213	Hloub. jamek s výměnou 50% půdy do 0,05 m3, 1:5	kus			
12	183101215	Hloub. jamek s výměnou 50% půdy do 0,4 m3 sv.1:5	kus			
13	183403114	Obdělání půdy kultivátorováním v rovině	m2			
14	183403131	Obdělání půdy rytím do 20 cm hor. 1 až 2, v rovině	m2			
15	183403153	Obdělání půdy hrabáním, v rovině	m2			
16	183403161	Obdělání půdy válením, v rovině	m2			
17	184102116	Výsadba dřevin s balem D do 80 cm, v rovině	kus			
18	184102211	Výsadba keře bez balu výšky do 1 m, v rovině	kus			
19	184102291	Příplatek za výsadbu do nádob, v rovině	kus			
20	184202111	Ukotvení dřeviny kůly D do 10 cm, dl. do 2 m	kus			
21	184802111	Chem. odplevelení před založ. postřikem, v rovině	m2			
22	184901111	Osazení kůlů k dřevině s uvázáním, dl. kůlů do 2 m	kus			
23	184921096	Mulčování rostlin tl. do 0,15 m rovina	m2			
24	185802113	Hnojení umělým hnojivem v rovině	t			
25	185804312	Zalitií rostlin vodou plochy nad 20 m2	m3			
26	00572440	směs travní hřištní, pro vysokou zátěž	kg			
27	10391500	kůra mulčovací; balení PE po 70 litrech	kus			
28	25191155	hnojivo bezchloridové	t			
29	25234010.A	herbicid totální; účinná látka izopropylaminová sůl glyphosatu; hubení dvouděložných plevelů, jednoděložných plevelů	l			
30	60850015	kůl vyvazovací l = 250,0 cm; průměr 60 mm; impregnace; jeden konec fazeta; druhý konec špice	kus			
31	60850030	příčka spojovací půlkulatá; l = 50,0 cm; průměr 80 mm; impregnace; jeden konec rovně zaříznutý; druhý konec rovně zaříznutý	kus			
32	67511021	páska vázací jutová; š = 12,0 mm; l = 15,00 m	kus			
33	DOD -01	Dodávka - listnatý strom, výška 2-3 m	kus			
34	DOD -02	Dodávka - stálezelený keř, výška 0,5 m	kus			
Díl: 961 Demontáže						

Položkový rozpočet

S:	19075 dle DI2 ZŠ U ČERVENÝCH DOMKŮ HODONÍN-STAVEBNÍ ÚPRAVY	
O:	SO.03a	Sportovní a zelené plochy - UZNATELNÉ
R:	02	Zelené plochy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
35	961011001VC0	Demontáž stávajících laviček, včetně odvozu a likvidace	kus			
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
36	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajin. úpravy do 5km	t			
Celkem						

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	19075 dle DI2 ZŠ U ČERVENÝCH DOMKŮ HODONÍN-STAVEBNÍ ÚPRAVY		
O:	SO.04	Oplocení - UZNATELNÉ	
R:	01	Stavební práce	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1 Zemní práce						
1	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 do 100 m3	m3			
2	122201109	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 příplatek k cenám za lepivost horniny	m3			
3	139601102	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3	m3			
4	162701105	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3			
5	167101101	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4	m3			
6	171201201T00	Uložení výkopku na skládku	m3			
7	199000002	Poplatky za skládku horniny 1- 4	m3			
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání						
8	271571111	Polštáře ztuhlé pod základy štěrkopísek tříděný,	m3			
9	274321321	Beton základových pasů železový třídy C 20/25	m3			
10	274351215	Bednění stěn základových pasů zřízení	m2			
11	274351216	Bednění stěn základových pasů odstranění	m2			
12	274361821	Výztuž základových pasů z betonářské oceli 10 505 (R)	t			
13	275313621	Beton základových patek prostý třídy C 20/25	m3			
Díl: 56 Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch						
14	564231111	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku tloušťka po ztuhnutí 100 mm	m2			
15	568111111	Vyztužení podkladní vrstvy z geotextilie, sklon povrchu do 1:5, role šířky 3 m	m2			
16	67352020	geotextilie PP; funkce separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 100 g/m2; tl. při 2 kPa 0,45 mm	m2			
Díl: 592 Obrubníky, přídlažby, palisády						
17	916561111	Osazení záhonového obrubníku betonového včetně dodávky obrubníků 1000/50/200 mm, do lože z betonu prostého C 12/15, s boční opěrou z betonu prostého	m			
18	916581112	Osazení zahradních obrubníků obrubník zapuštěný	m			
19	918101112T00	Příplatek za beton C16/20 - lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb	m			
20	28324465	hřeb kotevní pro obrubník rozměry 250 x 30 mm; materiál plast	kus			
21	28324468	obrubník zahradní materiál plast; neviditelný; l = 1 000,0 mm; h = 80,0 mm; tl = 4 mm; barva černá	kus			
Díl: 62 Úpravy povrchů vnější						
22	622412211	Nátěr vnějších omítek stěn akrylátový, složitost 1-2, odstín	m2			
Díl: 632 Okapový chodník						
23	596811111	Klazení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic včetně dodávky dlaždic betonových, rozměru 30/30 mm, tloušťky 33 mm, do lože z kameniva těženého	m2			
Díl: 902 Oplocení						

Položkový rozpočet

S:	19075 dle DI2 ZŠ U ČERVENÝCH DOMKŮ HODONÍN-STAVEBNÍ ÚPRAVY		
O:	SO.04	Oplocení - UZNATELNÉ	
R:	01	Stavební práce	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
24	338171122	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových výšky do 2,60 m, se zabetonováním do 0,5 m3 do předem připravených jamek betonem C 25/30	kus			
25	767011002VC0	D+M ocel.konstrukce vynesení oplocení nad vedením kanalizace	kus			
26	767914200T00	ze svařovaných panelů H do 2,0 m	m			
27	767914201T00	Zkrácení svařovaných panelů H do 2,0 m	m			
28	902011001VC0	Úprava oplocení u stáv. brány	kus			
29	76701101	Ocelová rámová konstrukce, v. 1,9m, d. 10m, jackl 60/60 mm, nátěr	kus			
30	76701102	Ocelový sloupek, v. 2,6m, jackl 60/60 mm, plastová krytka, nátěr	kus			
31	76701103	Plotový panel poplast., výška 1850 mm, oka 50x200x6/5 mm	kus			
Díl: 96 Bourání konstrukcí						
32	979990103	Poplatek za skládku beton do 30x30 cm	t			
33	767900040	Demontáž oplocení rámového	m			
34	961100015	Bourání základů z betonu prostého	m3			
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						
35	998152121	Přesun hmot pro oplocení a objekty zvláštní, monol. vodorovně do 50 m výšky do 3 m	t			
Díl: 766 Konstrukce truhlářské						
36	766416142	Montáž obložení stěn, sloupů a pilířů o ploše přes 5 m2, panely obkladovými, z aglomerovaných desek, velikosti přes 0,6 do 1,5 m2	m2			
37	998766101	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 6 m	t			
38	59590739	deska cementotřísková l = 3 350 mm; š = 1 250 mm; tl. 16,0 mm; povrch hladký	m2			
Celkem						

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	19075 dle DI2 ZŠ U ČERVENÝCH DOMKŮ HODONÍN-STAVEBNÍ ÚPRAVY	
O:	SO.05	Vnitroareálový rozvod NN a osvětlení - NEUZNATELNÉ
R:	1	Vnitroareálový rozvod NN a osvětlení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 21-M		Elektromontáže				
1	210100001	Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 2,5 mm ²	kus			
2	210100002	Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 6 mm ²	kus			
3	210100013	Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 4 mm ²	kus			
4	210110001	Montáž nástěnný vypínač nn jednopólový pro prostředí základní nebo vlhké	kus			
5	210170133S	Montáž čerpadla do jímky 3fázových - s plovákovým spínačem 600l/hod	kus			
6	210191501	Montáž skříní pojistkových tenkocementových přípojkových v pilíři SP 0 až 2/1, ER 1.0 a 1.1	kus			
7	210204002	Montáž stožárů osvětlení parkových ocelových	kus			
8	210204201	Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh	kus			
9	210220002	Montáž uzemňovacích vedení vodičů FeZn pomocí svorek na povrchu drátem nebo lanem do 10 mm	m			
10	210280002	Zkoušky a prohlídky el rozvodů a zařízení celková prohlídka pro objem mtž prací do 500 000 Kč	kus			
11	210810010	Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 4x2,5 mm ² uložených volně	m			
12	210810011	Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 4x4 mm ² uložených volně	m			
13	210810013	Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 4x10mm ² uložených volně	m			
14	210950202	Příplatek na zatahování kabelů hmotnosti do 2 kg do tvárnice tras a kolektorů	m			
15	316740610	stožár osvětlovací K 3 - 133/89/60 žárově zinkovaný - sadový	kus			
16	341110640	kabel silový s Cu jádrem CYKY 4x2,5 mm ²	m			
17	341110680	kabel silový s Cu jádrem CYKY 4x4 mm ²	m			
18	341110760	kabel silový s Cu jádrem CYKY 4x10 mm ²	m			
19	354410730	drát průměr 10 mm FeZn	kg			
20	357116460	rozvaděč elektroměrový plastový ER 211/PVP7P 63 A	kus			
21	358117900	spínač vačkový S 25 VL 01 IP54	kus			
22	426110990	čerpadlo ponorné kalové 65-KDFU-130-10-AO-03-9	kus			
23	HZS	Práce neoceněné ceníkovými položkami - rezerva na nepředvídané	hod			
Díl: 469		Stavební práce při elektromontážích				
24	111311000	Sejmutí drnu jakékoliv tloušťky	m ²			
25	131511700	Hloubení nezapažených jam ručně stožárů veřejného osvětlení hornina třídy 5	kus			
26	132511316	Hloubení nezapažených rýh ručně šířky 35 cm hloubky 60 cm hornina třídy 5	m			
27	174511316	Zásyp rýh ručně šířky 35 cm hloubky 60 cm hornina třídy 5	m			
28	270322500	Základové konstrukce ze ŽB tř. C 20/25	m ³			
29	345713510	trubka elektroinstalační ohebná Kopoflex, HDPE+LDPE KF 09050	m			

Položkový rozpočet

S:	19075 dle DI2 ZŠ U ČERVENÝCH DOMKŮ HODONÍN-STAVEBNÍ ÚPRAVY		
O:	SO.05	Vnitroareálový rozvod NN a osvětlení - NEUZNATELNÉ	
R:	1	Vnitroareálový rozvod NN a osvětlení	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
30	388791210	Osazení trubních kabelových prostupů plastových do rýhy obsyp pískem průměru do 10 cm	m			
31	451571410	Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl 5 cm kryt plastové desky šířky do 25 cm	m			
32	451572510	Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl 10 cm zakryté plastovou folií šířky do 25 cm	m			

Celkem

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	19075 dle DI2 ZŠ U ČERVENÝCH DOMKŮ HODONÍN–STAVEBNÍ ÚPRAVY		
O:	SO.06	Výtah	
R:	1	Stavební úpravy Bezbariérové úpravy ZŠ Červené domky Hodonín	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1 Zemní práce						
1	113108310	Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 100 mm	m2			
2	113201111	Vytrhání obrub chodníkových ležatých	m			
3	131201111	Hloubení nezapažených jam a zářezů do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně	m3			
4	132201110	Hloubení rýh šířky do 60 cm do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně	m3			
5	132201119	Hloubení rýh šířky do 60 cm příplatek za lepivost, v hornině 3,	m3			
6	132201401R00	Hloubená vykopávka pod základy v hornině 3	m3			
7	139601102	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3	m3			
8	161101102	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m	m3			
9	161101601	Vytažení výkopku z prostoru pod základy z horniny 1 až 4, z hloubky přes 1 do 2 m	m3			
10	162701105	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3			
11	167101101	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4	m3			
12	171201201T00	Uložení výkopku na skládku	m3			
13	174101101	Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3			
14	174101102	Zásyp sypaninou se zhutněním v uzavřených prostorách s urovnáním povrchu zásypu s ručním zhutněním	m3			
15	175101101	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3			
16	175101109	Obsyp potrubí příplatek k ceně za prohození sypaniny	m3			
17	181101111	Úprava pláně v zářezech bez rozlišení horniny, se zhutněním - ručně	m2			
18	199000002	Poplatky za skládku horniny 1- 4	m3			
19	174101101	Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3			
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání						
20	271571111	Poštář základu ze štěrkopísku tříděného	m3			
21	273321611	Beton základových desek železový třídy C 30/37	m3			
22	273351215	Bednění stěn základových desek zřízení	m2			
23	273351215	Bednění stěn základových desek zřízení	m2			
24	273351216	Bednění stěn základových desek odstranění	m2			
25	273361821	Výztuž základových desek z betonářské oceli 10 505(R)	t			
26	273361921	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí průměr drátu 6 mm, velikost oka 100/100 mm	t			
27	274321411	Beton základových pasů železový třídy C 25/30	m3			
28	274351215	Bednění stěn základových pasů zřízení	m2			
29	274351216	Bednění stěn základových pasů odstranění	m2			
30	274354041	Bednění prostupu základy průřezu do 0,1 m2, délky prostupu do 0,25 m	kus			
31	274361821	Výztuž základových pasů z betonářské oceli 10 505(R)	t			

Položkový rozpočet

S:	19075 dle DI2 ZŠ U ČERVENÝCH DOMKŮ HODONÍN–STAVEBNÍ ÚPRAVY		
O:	SO.06	Výtah	
R:	1	Stavební úpravy Bezbariérové úpravy ZŠ Červené domky Hodonín	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
32	279311115	Postupné podbetonování základového zdiva z betonu třídy C 20/25	m3			
33	289970111	Geotextilie separační, filtrační, zpevňující polypropylén, 300 g/m2	m2			
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
34	311112120	Stěny z betonových bednicích tvárnic a betonu šířky 200 mm, zálivka betonem C20/25	m2			
35	311112125	Stěny z betonových bednicích tvárnic a betonu šířky 250 mm, zálivka betonem C20/25	m2			
36	311237433	Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených tloušťky 240 mm, výpočtová pevnost Rd 2,3 MPa, charakteristická pevnost v tlaku fk = 3,60 MPa, součinitel prostupu tepla U=0,84 W/m2.K,	m2			
37	311237446	Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených tloušťky 300 mm, výpočtová pevnost Rd 3,8 MPa, charakteristická pevnost v tlaku fk = 5,15 MPa, součinitel prostupu tepla U=0,5 W/m2.K,	m2			
38	311361821	Výztuž nadzákladových zdí z betonářské oceli 10 505(R)	t			
39	317167210	Překlady keramické montáž a dodávka nosné, délky 1000 mm, šířky 70 mm, výšky 238 mm	kus			
40	317167211	Překlady keramické montáž a dodávka nosné, délky 1250 mm, šířky 70 mm, výšky 238 mm	kus			
41	317167212	Překlady keramické montáž a dodávka nosné, délky 1500 mm, šířky 70 mm, výšky 238 mm	kus			
42	317321321	Beton překladů železový třídy C 20/25	m3			
43	317351107	Bednění překladů, říms a klenbových pásů překladů včetně podpěrné konstrukce ve výšce 4 m neproměnného nebo proměnného průřezu nebo při tvaru zalomeném půdorysně nebo nárysně zřízení	m2			
44	317351108	Bednění překladů, říms a klenbových pásů překladů včetně podpěrné konstrukce ve výšce 4 m neproměnného nebo proměnného průřezu nebo při tvaru zalomeném půdorysně nebo nárysně odstranění	m2			
45	317361821	Výztuž překladů, říms a klenbových pásů z betonářské oceli 10 505(R)	t			
46	342247522	Příčky z tvárnic pálených Příčky z tvárnic pálených tloušťky 80 mm, z děrovaných příčkovek, P 10, zděných na tenkovrstvou maltu	m2			
47	342247542	Příčky z tvárnic pálených Příčky z tvárnic pálených tloušťky 140 mm, z děrovaných příčkovek, P 10, zděných na tenkovrstvou maltu	m2			
48	342267111	Obklady konstrukcí sádkokartonovými deskami obklady dřevěných konstrukcí obklad sloupů a trámů do 500 x500 mm 1x opláštění, dvoustranné, deska standard tloušťky 12,5 mm	m			
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				
49	389381001	Dobetonování prefabrikovaných konstrukcí betonem třídy C 25/30	m3			

Položkový rozpočet

S:	19075 dle DI2 ZŠ U ČERVENÝCH DOMKŮ HODONÍN–STAVEBNÍ ÚPRAVY		
O:	SO.06	Výtah	
R:	1	Stavební úpravy Bezbariérové úpravy ZŠ Červené domky Hodonín	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
50	411167144	Stropy z nosníků a keramických vložek, nadbetonávka osová vzdálenost nosníků 500 mm, délka nosníku od 4,25 do 5 m, tloušťka stropu 250 mm, s Kari sítí KA 17 drát 4 mm oko 150x150 mm	m2			
51	411167244	Stropy z nosníků a keramických vložek, nadbetonávka osová vzdálenost nosníků 625 mm, délka nosníku od 4,25 do 5 m, tloušťka stropu 250 mm, s Kari sítí KA 17 drát 4 mm oko 150x150 mm	m2			
52	411321515	Beton stropů železový stropů deskových, desek plochých střech, desek balkónových, desek hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů, železový (bez výztuže) třídy C 30/37	m3			
53	411351311	Bednění stropů trámových včetně podpěrné konstrukce výšky do 5,9 m do 5 kPa, - zřízení	m2			
54	411351312	Bednění stropů trámových včetně podpěrné konstrukce výšky do 5,9 m do 5 kPa, - odstranění	m2			
55	411351801	Bednění stropů bednění svislých ploch zřízení	m			
56	411351802	Bednění stropů bednění svislých ploch odstranění	m			
57	411361821	Výztuž stropů z betonářské oceli 10 505(R)	t			
58	411361921	Výztuž stropů ze svařovaných sítí průměr drátu 6 mm, velikost oka 150/150 mm	t			
59	411361921	Výztuž stropů ze svařovaných sítí průměr drátu 8 mm, velikost oka 100 / 100 mm	t			
60	417321315	Železobeton ztužujících pásů a věnců třídy C 20/25	m3			
61	417351111	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr obě strany, zřízení	m			
62	417351113	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr obě strany, odstranění	m			
63	417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505(R)	t			
Díl: 591		Okapový chodník				
64	564861111	Podklad ze šterkodrti s rozprostřením a zhutněním tloušťka po zhutnění 200 mm	m2			
65	596215021	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm	m2			
66	59245110	dlažba betonová dvouvrstvá, skladebná; obdélník; šedá; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 60,0 mm	m2			
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				
67	601011144	Omitky stropů a podhledů z hotových směsí vrstva štuková, vápenná, , tloušťka vrstvy 2 mm,	m2			
68	610991111	Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod. fólií Pe 0,05-0,2 mm	m2			
69	611421133	Omitky vnitřní stropů vápenné, vápenocementové omítky vnitřní vápenné, vápenocementové stropů rovných štukové	m2			
70	612421626	Omitky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti hladké	m2			
71	612421637	Omitky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti štukové	m2			
72	622311132	Zateplení fasády , expandovaným polystyrénem, tloušťky 100 mm, zakončené šterkou s výztužnou tkaninou,	m2			
73	622312113	Profily dilatační rohové V	m			

Položkový rozpočet

S:	19075 dle D12 ZŠ U ČERVENÝCH DOMKŮ HODONÍN-STAVEBNÍ ÚPRAVY	
O:	SO.06	Výtah
R:	1	Stavební úpravy Bezbariérové úpravy ZŠ Červené domky Hodonín

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
74	622391001	Příplatky, slevy příplatek za montáž KZS na podhledu, bez dodávky materiálu	m2			
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				
75	602011188	Omítky stěn z hotových směsí omítka vrchní tenkovrstvá, silikonová, zatřená, tloušťka vrstvy 1,5 mm, probarvená	m2			
76	620991121	Zakrývání výplní vnějších otvorů z postaveného lešení	m2			
77	622311113	Profily dilatační rohové V	m			
78	622311510	Zateplení suterénu extrudovaným polystyrenem, tloušťky 50 mm	m2			
79	622311512	Zateplení suterénu extrudovaným polystyrenem, tloušťky 100 mm	m2			
80	622311519	Zateplení soklu extrudovaným polystyrenem, tloušťky 50 mm, kontaktní nátěr a mozaiková omítka	m2			
81	622311522	Zateplení soklu extrudovaným polystyrenem, tloušťky 100 mm, kontaktní nátěr a mozaiková omítka	m2			
82	622421131	Omítky vnější stěn vápenné nebo vápenocementové hladké, složitost 1+ 2	m2			
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				
83	631313621	Mazanina z betonu prostého tl. přes 80 do 120 mm třídy C 20/25	m3			
84	631313711	Mazanina z betonu prostého tl. přes 80 do 120 mm třídy C 25/30	m3			
85	631319173	Příplatek za stržení povrchu tloušťka mazaniny od 80 mm do 120 mm	m3			
86	631361921	Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí průměr drátu 6 mm, velikost oka 150/150 mm	t			
Díl: 64		Výplně otvorů				
87	648991113	Osazení parapetních desek z plastických hmot Dodávka a osazení parapetních desek z plastických hmot šířky 250 mm	m			
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				
88	916561111	Osazení záhonového obrubníku betonového včetně dodávky obrubníků rozměrů 500/50/250 mm, do lože z betonu prostého C 12/15, s boční opěrou z betonu prostého	m			
89	919735112	Řezání stávajících krytů nebo podkladů živičných, hloubky přes 50 do 100 mm	m			
Díl: 93		Dokončovací práce inženýrských staveb				
90	931961115X00	Vložky do dilatačních spár, polystyren, tl 100 mm	m2			
91	931971111	Vložky do dilatačních spár z lepenky jednoduché	m2			
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				
92	941955001	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy do 1,2 m	m2			
93	943943221	Montáž lešení prostorového lehkého bez podlah výšky do 10 m	m3			
94	943943291	Montáž lešení prostorového lehkého bez podlah příplatek za půdorysnou plochu do 6 m2	m3			

Položkový rozpočet

S:	19075 dle DI2 ZŠ U ČERVENÝCH DOMKŮ HODONÍN–STAVEBNÍ ÚPRAVY	
O:	SO.06	Výtah
R:	1	Stavební úpravy Bezbariérové úpravy ZŠ Červené domky Hodonín

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
95	943943292	Montáž lešení prostorového lehkého bez podlah příplatek za každý další i započatý měsíc použití lešení pro zatížení podlahové plochy do 2 kPa (200 kg/m ²)	m3			
96	943943821	Demontáž lešení prostorového lehkého výšky do 10 m	m3			
Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách						
97	952901110	Čištění budov mytím vnějších ploch oken a dveří	m2			
98	952901111	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy,	m2			
99	952901114	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy,	m2			
Díl: 961 Demontáže						
100	712300833	Odstranění povlakové krytiny a mechu na střeších plochých do 10° povlakové krytiny třívrstvé,	m2			
101	764352810	Demontáž žlabů podokapních půlkruhových rovných, rš 330 mm, sklonu do 30°	m			
102	764421830	Demontáž oplechování říms rš od 100 do 200 mm	m			
103	900V01	HZS, Bourací a demontážní práce	h			
104	968083033	Vybourání plastových výplní otvorů plastových stěn , nad 4 m2	m2			
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						
105	998011002	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky přes 6 do 12 m	t			
Díl: 711 Izolace proti vodě						
106	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše vodorovně nátěrem penetračním, 1 x nátěr, včetně dodávky penetračního laku ALP	m2			
107	711112002	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše svislé, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. nátěrem asfaltovým lakem, 1x nátěr, včetně	m2			
108	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovně, 1 vrstva, s dodávkou izolačního pásu se skleněnou nebo polyesterovou vložkou,	m2			
109	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislá, 1 vrstva, s dodávkou izolačního pásu se skleněnou nebo polyesterovou vložkou,	m2			
110	998711101	Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 6 m	t			
Díl: 712 Živičné krytiny						
111	712311101	Povlakové krytiny střech do 10° za studena nátěrem 1 x, penetračním nebo asfaltovým lakem, včetně dodávky materiálu	m2			
112	712341559	Povlakové krytiny střech do 10° pásy přitavením v celé ploše, 2 vrstvy, bez dodávky pásu	m2			

Položkový rozpočet

S:	19075 dle DI2	ZŠ U ČERVENÝCH DOMKŮ HODONÍN–STAVEBNÍ ÚPRAVY
O:	SO.06	Výtah
R:	1	Stavební úpravy Bezbariérové úpravy ZŠ Červené domky Hodonín

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
113	712341559	Povlakové krytiny střech do 10° pásy přitavením v celé ploše, 1 vrstva, včetně dodávky pásu izolačního z oxidovaného asfaltu natavitelného; nosná vložka skelná rohož	m2			
114	712372121	Povlakové krytiny střech do 10° termoplasty kotvené do profilovaného plechu nebo do bednění, 4 kotvy/m2, tl. izolace do 160 mm, včetně dodávky fólie, tloušťky 1,5 mm	m2			
115	712391171	Povlakové krytiny střech do 10° ostatní textilie podkladní, 1 vrstva, včetně dodávky materiálu	m2			
116	998712101	Přesun hmot pro povlakové krytiny v objektech výšky do 6 m	t			
117	62832134	pás izolační z oxidovaného asfaltu natavitelný; nosná vložka skelná rohož; horní strana jemný minerální posyp; spodní strana PE fólie; tl. 4,0 mm	m2			
118	628522501	pás izolační z modifikovaného asfaltu barva modrozelená; natavitelný; nosná vložka polyester + skelná mříž; horní strana posyp - břidlice; spodní strana PE fólie; tl. 4,5 mm	m2			
Díl: 713		Izolace tepelné				
119	713121111	Izolace podlah tepelná na sucho, tloušťky 50 mm, jednovrstvá	m2			
120	713141151	Montáž tepelné izolace střech na plný podklad kladená na sucho, jednovrstvá	m2			
121	713141326	Montáž tepelné izolace střech na plný podklad dvouvrstvá, tloušťky do 250 mm na kotvy	m2			
122	713191100	Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky položení izolační fólie, včetně dodávky materiálu	m2			
123	713411111	Montáž tepelné izolace potrubí a chybů pásy nebo rohožemi ovinutými kolem potrubí a staženými ocelovým drátem jednovrstvá	m2			
124	722181214	Izolace vodovodního potrubí návleková trubice z pěnového polyetyleny, tloušťka stěny 20 mm, d 15 mm	m			
125	722181214	Izolace vodovodního potrubí návleková trubice z pěnového polyetyleny, tloušťka stěny 20 mm, d 18 mm	m			
126	998713102	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 12 m	t			
127	28375768.A	deska izolační EPS 150; pěnový polystyren; povrch hladký; součinitel tepelné vodivosti 0,035 W/mK; obj. hmotnost 25,00 kg/m3	m3			
128	28375972	deska spádová, klín EPS 150; pěnový polystyren; součinitel tepelné vodivosti 0,035 W/mK	m3			
129	63150833.A	rohož, pás izolační skelná vlna; tl. 100,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,039 W/mK; R = 2,550 m2K/W; obj. hmotnost 15,00 kg/m3; hydrofobizováno	m2			
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				
130	721110906	Opravy odpadního potrubí kameninového vsazení odbočky do potrubí, DN 125	kus			
131	721176104	Potrubí z plastových trub polypropylenové potrubí PP, připojovací, D 75 mm, s 1,9 mm, DN 70	m			

Položkový rozpočet

S:	19075 dle DI2 ZŠ U ČERVENÝCH DOMKŮ HODONÍN-STAVEBNÍ ÚPRAVY		
O:	SO.06	Výtah	
R:	1	Stavební úpravy Bezbariérové úpravy ZŠ Červené domky Hodonín	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
132	721176223	Potrubí z plastových trub polyvinylchloridové potrubí PVC, svodné (ležaté) v zemi, D 125 mm, s 3,2 mm, DN 125	m			
133	721194104R000	Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8	kus			
134	721194109R001	Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3	kus			
135	721273145RM11	Hlavice ventilační z PVC DN 70/930, hlavice HL 810	kus			
136	721290111	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou, DN 125	m			
137	757295T10	Potrubí HT připojovací DN 40 x 1,8 mm	m			
138	757301T10	Potrubí HT připojovací DN 100 x 2,7 mm	m			
139	998721202	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 12 m	%			
Díl: 722 Vnitřní vodovod						
140	722131932	Opravy vodovodního potrubí závitového propojení dosavadního potrubí, DN 20	kus			
141	722172332	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 25 mm, s 4,2 mm, PN 20, polyfuzně svařované	m			
142	722181212	Izolace vodovodního potrubí návleková trubice z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 9 mm, d 22 mm	m			
143	722181212	Izolace vodovodního potrubí návleková trubice z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 9 mm, d 25 mm	m			
144	722190401	Připojky ke strojům a zařízením vyvedení a připojení výpustek, DN 15	kus			
145	722280106	Tlakové zkoušky vodovodního potrubí do DN 32	m			
146	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m			
147	734235121	Ventily a kohouty uzavírací závitové včetně dodávky materiálu kulový kohout, DN 15, vnitřní-vnitřní, PN 42, mosaz	kus			
148	757613T10	Potrubí z PPR, D 20/3,4 mm	m			
149	998722201	Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 6 m	%			
Díl: 725 Zařizovací předměty						
150	725017151R001	Umyvadlo invalidní 64 x 50,5 cm, bílé, stoj.pák.baterie	soubor			
151	725810402	Ventily ventil uzavírací pro do rozvodu vytápění a sanity; kulový, těleso mosaz.rohový, bez připojovací trubičky, DN 10 mm	soubor			
152	998725201	Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 6 m	%			
153	R05zt	WC invalidní závěsné,mtž prvek a nádržka do stěny - dod+mtž	ks			
154	R07zt	El.přítokový ohřivač vody 3,5 kW, dod+mtž	ks			
Díl: 728 Vzduchotechnika						
155	728114111	Kruhové plastové potrubí montáž kruhového plastového potrubí, do průměru d 100 mm	m			
156	728411311	Vyústě montáž čtyřhranné vyústě, do průřezu 0,040 m2,	kus			
157	998728102	Přesun hmot pro vzduchotechniku v objektech výšky do 12 m	t			

Položkový rozpočet

S:	19075 dle DI2 ZŠ U ČERVENÝCH DOMKŮ HODONÍN–STAVEBNÍ ÚPRAVY		
O:	SO.06	Výtah	
R:	1	Stavební úpravy Bezbariérové úpravy ZŠ Červené domky Hodonín	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
178	48456963	těleso otopné deskové ocelové; tepel.výkon 501 W; v = 600 mm; l = 500 mm; hloubka tělesa 63 mm; způsob připojení boční levé nebo pravé; čelní deska profilovaná; počet desek 1 kus; počet přidavných	kus			
Díl: 762 Konstrukce tesařské						
179	762011001VC0	D+M dřevěné klíny 100x200x300 mm	kus			
180	762441112	Obložení atiky s dodávkou dřevoštěpkových desek, tloušťky 15 mm, 1 vrstva, upevněním šroubováním	m2			
181	763611132	Opláštění z dřevoštěpkových desek bednění střech, z desek tl. do 18 mm, na P+D, šroubované	m2			
182	998762102	Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 12 m	t			
183	60726012.A	deska dřevoštěpková třívrstvá pro prostředí vlhké; strana nebroušená; hrana pero/dražka; tl = 15,0 mm	m2			
Díl: 764 Konstrukce klempířské						
184	764908101	Klempířské prvky z plechu s povrchovou úpravou okapový systém žlabový kotlík kónický, ocelový žárově zinkovaný plech s povrchovou úpravou, velikost 125 mm, v barvě hnědé	kus			
185	764908104	Klempířské prvky z plechu s povrchovou úpravou okapový systém podokapní půlkruhový žlab, ocelový žárově zinkovaný plech s povrchovou úpravou, velikost 125 mm, v barvě hnědé	m			
186	764908110	Klempířské prvky z plechu s povrchovou úpravou okapový systém odpadní trouby kruhové, ocelový žárově zinkovaný plech s povrchovou úpravou, průměr 120 mm, v barvě hnědé	m			
187	764918231	Oplechování říms a okapů z ocelových plechů s povrchovou úpravou výroba (zhotovení) a montáž oplechování okapů na živíčné fóliové krytině, rš 250 mm	m			
188	764918331	Lemování z ocelových plechů s povrchovou úpravou výroba (zhotovení) a montáž lemování zdí na plochých střechách včetně rohů, spojů, lišt a dilatací, rš 250 mm	m			
189	764918912	Ostatní střešní prvky z ocelových plechů s povrchovou úpravou výroba a montáž závětrné lišty, rš 400 mm	m			
190	764928107	Oplechování parapetů z ocelových plechů s povrchovou úpravou výroba (zhotovení) a montáž rš 500 mm	m			
191	998764101	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 6 m	t			
192	13851062	plech ocelový s povrchovou úpravou tvrdý; tl. 0,50 mm; rovinná tabule 1230x2000mm; povrchová úprava jednostranně; matný polyester, tl. 30 mikronů, tvrdé ocelové jádro	m2			
Díl: 766 Konstrukce truhlářské						
193	766669116	Montáž dveřních křídel kompletizovaných dokování samozavírače na dřevěnou zárubeň	kus			
194	766670011	Montáž obložkové zárubně a dveřního křídla jednokřídlového	kus			

Položkový rozpočet

S:	19075 dle DI2	ZŠ U ČERVENÝCH DOMKŮ HODONÍN-STAVEBNÍ ÚPRAVY
O:	SO.06	Výtah
R:	1	Stavební úpravy Bezbariérové úpravy ZŠ Červené domky Hodonín

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
195	998766101	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 6 m	t			
196	54914620	kování interiérové kliky se štíty pro klíč; povrch - kliky pochromované; povrch - štíty leštěná nerez	kus			
197	54917040	zavírač dveří hydraulický hmotnost dveří 30 až 60 kg; š. dveří 900 mm; stříbrný	kus			
198	54926045	zámek zadlabačí; vložkový; s převodem; dvouzápadový; levoprávní; hl = 80 mm; h = 170 mm; rozteč 90 mm	kus			
199	611601203	dveře vnitřní š = 800 mm; h = 1 970,0 mm; laminátové; otevíravé; počet křídel 1; plně; dekor dub, buk, olše, javor, třešeň, bílá, šedá, ořech, wenge, kalvados, merano, titan	kus			
200	61165611	dveře speciální protipožární; vnitřní; vchodové; š = 800 mm; h = 1 970,0 mm; hladké; EI 30 min; otevíravé; počet křídel 1; plně; povrch. úprava laminát	kus			
201	611815297	zárubeň dřevěná obkladová; otočná; pro dveře jednokřídlové; š průchodu 800 mm; h průchodu 1 970 mm; tloušťka stěny 260 až 350 mm; laminovaná; dub, ořech, olše, hruška, teak	kus			
202	611815297X	Zárubeň obložková protipožární EW 15 DP-C š. 80cm/st. 26-35cm CPL, viz výpis truhlářských výrobků	kus			
Díl: 769						
Otvorové prvky z plastu a hliníku						
203	766601211	Těsnění připojovací spáry spára ostění, interiér - fólie parotěsná šířky 75 mm samolepicí, výplň PU pěnou, exteriér - páska paropropustná šířky 10 mm, tl. 2/10 mm expanzní,	m			
204	766711001	Montáž otvorových prvků plastových oken a balkonových dveří,	m			
205	766711021	Montáž otvorových prvků plastových vstupních dveří,	m			
206	766711031	Montáž otvorových prvků plastových plastových stěn prosklených,	m			
207	998769201T00	Přesun hmot pro plastové a hliníkové výplně otvorů	%			
208	61143790.A	dveře vchodové š = 900 mm; h = 2 200,0 mm; plastové; otevíravé; počet křídel 1	kus			
209	61143802	okno plastové š = 600 mm; h = 1 200,0 mm; OS1; Uskla 1,10 W/m2K; barva bílá; profil 5-komorový; tl. rámu 70 mm; mikroventilace	kus			
210	61143803	okno plastové š = 600 mm; h = 1 500,0 mm; OS1; Uskla 1,10 W/m2K; barva bílá; profil 5-komorový; tl. rámu 70 mm; mikroventilace	kus			
211	61143805X	Okno plastové jednokřídlové 66 x 238 cm P bílé (sklo/plná výplň), viz výpis plastových výrobků	kus			
Díl: 771						
Podlahy z dlaždic a obklady						
212	771101210	Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby	m2			
213	771212113	Kladení dlažby keramické do tmele velikosti do 400 x 400 m	m2			
214	771475014	Montáž soklíků z dlaždic keramických výšky 100 mm, soklíků vodorovných, kladených do flexibilního tmele	m			

Položkový rozpočet

S:	19075 dle DI2 ZŠ U ČERVENÝCH DOMKŮ HODONÍN-STAVEBNÍ ÚPRAVY		
O:	SO.06	Výtah	
R:	1	Stavební úpravy Bezbariérové úpravy ZŠ Červené domky Hodonín	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
215	771577113	Hrany schodů, dilatační, koutové, ukončovací a přechodové profily profily přechodové eloxovaný hliník, dekorativní spojení dvou podlah stejné výšky, uložení do tmele, výška profilu 8 mm, šířka	m			2
216	771577842	Hrany schodů, dilatační, koutové, ukončovací a přechodové profily profily dilatační s bočními díly z tvrdého PVC, horní dilatační zóna je z měkké plastické hmoty a tvoří 10 mm širokou pohledovou	m			0
217	771578011	Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna silikonem	m			2
218	771579793	Příplatky k položkám montáže podlah keramických příplatek za spárovací hmotu - plošně	m2			8
219	998771101	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 6 m	t			9
220	597642030	dlažba keramická š = 300 mm; l = 300 mm; h = 9,0 mm; povrch matný; pro interiér i exteriér	m2			6
221	597642410	dlažba keramická sokl; š = 80 mm; l = 300 mm; h = 9,0 mm; povrch matný; pro interiér i exteriér	kus			0
Díl: 781		Obklady keramické				
222	781101210	Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady	m2			4
223	781230121	Obkládání stěn vnitřních z obkladaček keramických do tmele velikosti přes 100 x 100 do 300 x 300 mm	m2			6
224	781419705	Montáž obkladů vnitřních z obkladaček pórovinových příplatky k položkám montáže obkladů vnitřních z obkladaček pórovinových příplatek za spárovací hmotu - plošně	m2			6
225	781419711	Montáž obkladů vnitřních z obkladaček pórovinových příplatky k položkám montáže obkladů vnitřních z obkladaček pórovinových příplatek k obkladu stěn za plochu do 10 m2 jedntl	m2			6
226	998781101	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 6 m	t			4
227	597813660	obklad keramický š = 198 mm; l = 248 mm; h = 6,8 mm; pro interiér; barva bílá; mat	m2			2
Díl: 784		Malby				
228	784450020	Malby z maliřských směsí disperzní, penetrace jednonásobná, malba dvojnásobná, bílá	m2			2
229	784450080TA0	Malba omyvatelná fasádní, penetrace 1x, barevná 2x	m2			2
Díl: M21		Elektromontáže				
230	210010301	Montáž krabic přístrojových zapuštěných plastových kruhových KU 68/1, KU68/1301, KP67, KP68/2	kus			7
231	210010321	Montáž rozvodek zapuštěných plastových kruhových KU68-1903/KO, KR97/KO97V	kus			7
232	210010323	Montáž rozvodek zapuštěných plastových čtyřhranných typ KR100, KR125	kus			7
233	210100001	Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 2,5 mm2	kus			7
234	210100003	Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 16 mm2	kus			7
235	210100003D	Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 16 mm2	kus			7

Položkový rozpočet

S:	19075 dle DI2 ZŠ U ČERVENÝCH DOMKŮ HODONÍN-STAVEBNÍ ÚPRAVY	
O:	SO.06	Výtah
R:	1	Stavební úpravy Bezbariérové úpravy ZŠ Červené domky Hodonín

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
236	210100004	Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 25 mm ²	kus			
237	210100004D	Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 25 mm ²	kus			
238	210110104	Montáž - spínač pohybový PIR, 10A, 250V	kus			
239	210111011	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná šroubové připojení 2P+PE se zapojením vodičů	kus			
240	210190152	Montáž rozvaděčů nebo krabic nevýbušných do 10 kg	kus			
241	210191501	Montáž skříní pojistkových tenkocementových přípojkových SP	kus			
242	210191504	Demontáž skříní pojistkových tenkocementových přípojkových	kus			
243	210201025	Montáž svítidel stropních přisazených 2 zdroje s krytem	kus			
244	210280001	Zkoušky a prohlídky el rozvodů a zařízení celková prohlídka pro objem mtž prací do 200 000 Kč	kus			
245	210280002	Zkreslení skutečného provedení stavby	kus			
246	210280004	Koordinace s postupem výstavby	hod			
247	210810045	Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 3x1,5 mm ² uložených pevně	m			
248	210810046	Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 3x2,5 mm ²	m			
249	210810054	Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 4x16mm ² uložených pevně	m			
250	210810055	Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 5x1,5 mm ² uložených pevně	m			
251	210810056	Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 5x2,5 mm ² uložených pevně	m			
252	210901070	Opětná montáž hliníkových kabelů AYKY, AMCMK, TFSP, NAYY-J-RE(-O-SM) 1kV 4x25 mm ² volně uložených	m			
253	210901070D	Demontáž hliníkových kabelů AYKY, AMCMK, TFSP, NAYY-J-RE(-O-SM) 1kV 4x25 mm ² volně uložených	m			
254	341110300	kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm ²	m			
255	341110360	kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x2,5 mm ²	m			
256	341110900	kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x1,5 mm ²	m			
257	341110940	kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x2,5 mm ²	m			
258	345519552	zásuvka 16A 2+N obyčejné prostředí	kus			
259	345640000	rozvodka 6454-30 16 mm ² 500 V	kus			
260	345670300	oko kabelové Cu lisovací lehčené 16 x 8 KU-L	kus			
261	345670400	oko kabelové Cu lisovací lehčené 25 x 8 KU-L	kus			
262	345715210	krabice univerzální z PH KU 68/2-1903	kus			
263	348144000	Svítilno dle knihy svítidel ozn. B	kus			
264	348144100	Svítilno dle knihy svítidel ozn. A	kus			
265	357117410	skříň přípojková betonová s plastovými dveřmi - 3 x 63 A	kus			
266	357118060S	Rozváděč R-im	kus			
267	358148550	Spínač pohybový PIR, 10A, 250V - vnitřní	kus			

Položkový rozpočet

S:	19075 dle DI2 ZŠ U ČERVENÝCH DOMKŮ HODONÍN-STAVEBNÍ ÚPRAVY		
O:	SO.06	Výtah	
R:	1	Stavební úpravy Bezbariérové úpravy ZŠ Červené domky Hodonín	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
268	341110800	kabel silový s Cu jádrem CYKY 4x16 mm2	m			
269	345715110	krabice přístrojová instalační KP 68/2	kus			
Díl: M22 Montáž sdělovací a zabezp. techniky						
270	220320221S	Montáž optické signalizace	kus			
271	220320233	Montáž tlačítka koupelnové na zeď se šňůrou	kus			
272	220320322S	Montáž signalizační jednotky	kus			
273	220321707S	Montáž ústředny	kus			
274	220321761S	Odzkoušení zařízení a programování 1 ústředny	kus			
275	220410161	Montáž řízeného napáječe na zeď	kus			
276	Sig1	Svítilno nástěnné - opticky signalizující výstrahu události imobilní osoby v uzavřeném inv. prostoru	ks			
277	Sig2	Tlačítko nouzového volání pro imobilní osobu v prostoru sociálního zařízení - aktivace v rizikové, situaci.	ks			
278	Sig3	Signalizační jednotka - akusticky a opticky signalizující mimořádnou událost imobilní osoby v, uzavřeném inv. Prostoru - přivolání pomoci	ks			
279	Sig4	Ústředna vyhodnocuje v rámci instalovaného SW události v imobilních prostorách na základě impulzů od , tlačítek nouzového volání a stanovuje režim - optická signalizace - nebo signalizační jednotka	ks			
280	Sig5	Napáječ systému imobilní signalizace - sestává z transformátoru a řízené stejnosměrné jednotky.	ks			
Díl: M331 Montáže výtahů, plošin, zdviží						
281	330011001VC0	Montážní háky	soubor			
282	330011002VC0	Montážní lešení	soubor			
283	330030110XAA	Výtah osobní 630kg/6 osob, rychlost 1 m/s, 2 stanice, 2 nástupiště, neprůchozí, viz PD	kus			
Díl: M46 Zemní práce při montážích						
284	460200164	Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně š 35 cm, hl 80 cm, v hornině tř 4	m			
285	460421012	Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl 5 cm nad kabel, zakryté cihlami, š lože do 30 cm	m			
286	460560164	Zásyp rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 80 cm, z horniny třídy 4	m			
287	460650031	Zřízení podkladní vrstvy vozovky ze sypaniny se zhuštěním tloušťky do 10 cm	m2			
288	460650152	Kladení dlažby z kostek kamenných drobných do lože z kameniva těžného	m2			
289	460650172	Očištění kostek kamenných malých z rozebraných dlažeb	m2			
290	460680581	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hloubky do 3 cm a šířky do 3 cm	m			
291	460710001	Vyplnění a omítnutí rýh ve stropěch hloubky do 3 cm a šířky do 3 cm	m			
Díl: D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot						
292	979013312	na výšku do 3,5 m	t			
293	979081111	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t			
294	979081121	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t			
295	979087113	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky	t			

Položkový rozpočet

S:	19075 dle DI2 ZŠ U ČERVENÝCH DOMKŮ HODONÍN-STAVEBNÍ ÚPRAVY	
O:	SO.06	Výtah
R:	1	Stavební úpravy Bezbariérové úpravy ZŠ Červené domky Hodonín

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
296	979093111	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t			
297	979990001	Poplatek za skládku stavební suti	t			
298	979990163	Poplatek za skládku suti - plast+sklo	t			

Celkem

Poznámky uchazeče k zadání