

Stavba:	0001	Stavební úpravy a přírodovědné učebny ZŠ Hodonín, U Červených domků 40, příspěvk...	List č. 2
---------	------	---	-----------

Rekapitulace objektů a rozpočtů

Číslo	Název
-------	-------

Stavba

OVN	Ostatní a vedlejší náklady - UZNATELNÉ
00	Ostatní a vedlejší náklady - výtah
01	Ostatní a vedlejší náklady
SO.01	Výukový altán - NEUZNATELNÉ
01	Výukový altán
2	Elektro
SO.02	Zpevněné plochy - NEUZNATELNÉ
01	Zpevněné plochy
SO.03	Sportovní a zelené plochy - NEUZNATELNÉ
01	Sportovní plochy
SO.03a	Sportovní a zelené plochy - UZNATELNÉ
02	Zelené plochy
SO.04	Oplocení - UZNATELNÉ
01	Stavební práce
SO.05	Vnitroareálový rozvod NN a osvětlení - NEUZNATELNÉ
1	Vnitroareálový rozvod NN a osvětlení
SO.06	Výtah
1	Stavební úpravy Bezbariérové úpravy ZŠ Červené domky Hodonín

Stavba:	0001	Stavební úpravy a přírodovědné učebny ZŠ Hodonín, U Červených domků 40, příspěvk...	List č. 3
---------	------	---	-----------

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	Hmotnost
1	Zemní práce	HSV		0,42908
11	Přípravné a přidružené práce	HSV		0,00000
17	Konstrukce ze zemin	HSV		3,80935
18	Povrchové úpravy terénu	HSV		0,00352
181	Sadové a parkové úpravy	HSV		5,96383
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV		96,27275
21-M	Elektromontáže	HSV		0,00000
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV		40,78488
4	Vodorovné konstrukce	HSV		21,37474
469	Stavební práce při elektromontážích	HSV		0,00000
56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch	HSV		519,69692
57	Kryty šterkových a živičných komunikací	HSV		23,88320
589	Plochy s umělým povrchem	HSV		3,55060
59	Dlažby a předlažby komunikací	HSV		24,76662
591	Okapový chodník	HSV		15,05560
592	Obrubníky, předlažby, palisády	HSV		36,95854
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV		8,35498
62	Úpravy povrchů vnější	HSV		4,01866
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV		3,99630
632	Okapový chodník	HSV		7,47141
64	Výplně otvorů	HSV		0,01157
8	Trubní vedení	HSV		0,10389
901	Mobiliář a herní prvky	HSV		0,00000
902	Oplocení	HSV		8,63650
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV		1,04227
93	Dokončovací práce inženýrských staveb	HSV		0,06635
94	Lešení a stavební výtahy	HSV		0,23115
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV		0,00098
96	Bourání konstrukcí	HSV		0,01355
961	Demontáže	HSV		0,01200
99	Staveništní přesun hmot	HSV		0,00000
711	Izolace proti vodě	PSV		0,25900
712	Povlakové krytiny	PSV		0,28599
712	Živičné krytiny	PSV		0,37510
713	Izolace tepelné	PSV		0,18541
721	Vnitřní kanalizace	PSV		0,07930
722	Vnitřní vodovod	PSV		0,05954
725	Zařizovací předměty	PSV		0,00051
728	Vzduchotechnika	PSV		0,00050
733	Rozvod potrubí	PSV		0,00108
734	Armatury	PSV		0,00000
735	Otopná tělesa	PSV		0,01944
762	Konstrukce tesařské	PSV		7,63348
764	Konstrukce klempířské	PSV		0,35550
766	Konstrukce truhlářské	PSV		5,92388
7661	Otvorové prvky ze dřeva	PSV		0,00000
767	Konstrukce zámečnické	PSV		0,00000
7672	Opláštění budov	PSV		3,17709
769	Otvorové prvky z plastu a hliníku	PSV		0,12214

Stavba:	0001	Stavební úpravy a přírodovědné učebny ZŠ Hodonín, U Červených domků 40, příspěvk...	List č. 4	
Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	Hmotnost
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV		0,46706
781	Obklady keramické	PSV		0,29432
783	Nátěry	PSV		0,15969
784	Malby	PSV		0,05406
796	Vybavení	PSV		0,00000
M21	Elektromontáže	MON		0,00000
M22	Montáž sdělovací a zabezp. techniky	MON		0,00000
M331	Montáže výtahů, plošin, zdviží	MON		1,76000
M46	Zemní práce při montážích	MON		0,00000
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU		0,00000
VN	Vedlejší náklady	VN		0,00000
ON	Ostatní náklady	ON		0,00000
				847,72233

Stavba:	0001	Stavební úpravy a přírodovědné učebny ZŠ Hodonín, U Červených domků 40, příspěvk...	List č. 5
Objekt:	OVN	Ostatní a vedlejší náklady - UZNATELNÉ	
Rozpočet:	00	Ostatní a vedlejší náklady - výtah	

Položkový rozpočet

Stavba:	0001	Stavební úpravy a přírodovědné učebny ZŠ Hodonín, U Červených domků 40, příspěvková organizace ...
Objekt:	OVN	Ostatní a vedlejší náklady - UZNATELNÉ
Rozpočet:	00	Ostatní a vedlejší náklady - výtah

Projektant:	
Objednatel:	
Zhotovitel:	

Rozpis ceny:	Celkem:
---------------------	----------------

HSV	
PSV	
MON	
Vedlejší náklady	
Ostatní náklady	
Celkem:	

Rekapitulace daní:

Základ pro DPH	15 %	CZK
Základ pro DPH	21 %	CZK
Zaokrouhlení		-0,20 CZK

Cena celkem bez DPH: CZK

Za objednatele:	Za zhotovitele:
Datum:	Datum: 26.04.2019
Podpis:	Podpis:

Stavba:	0001	Stavební úpravy a přírodovědné učebny ZŠ Hodonín, U Červených domků 40, příspěvk...	List č. 6
Objekt:	OVN	Ostatní a vedlejší náklady - UZNATELNÉ	
Rozpočet:	00	Ostatní a vedlejší náklady - výtah	

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem
VN	Vedlejší náklady	VN	
ON	Ostatní náklady	ON	

Stavba:	0001	Stavební úpravy a přírodovědné učebny ZŠ Hodonín, U Červených domků 40, příspěvk...	List č. 7
Objekt:	OVN	Ostatní a vedlejší náklady - UZNATELNÉ	
Rozpočet:	00	Ostatní a vedlejší náklady - výtah	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství
------	-------	-------	----	----------

Díl: VN Vedlejší náklady

1	005111020R	Vytyčení stavby	Soubor	1,00000
	Popis:	Geodetické zaměření rohů stavby, stabilizace bodů a sestavení laviček. Vyhodnocení protokolu o vytyčení stavby se seznamem souřadnic vytyčených bodů a jejich polohopisnými (S-JTSK) a výškopisnými (Bpv) hodnotami.		
2	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí	Soubor	1,00000
	Popis:	Zaměření a vytyčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby.		
3	005111022T	Statická zátěžová zkouška podloží	Soubor	1,00000
4	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000
	Popis:	Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.		
5	005122010R	Provoz objednatele	Soubor	1,00000
	Popis:	Náklady na ztížené provádění stavebních prací v důsledku nepřerušeno provozu na staveništi nebo v případech nepřerušeno provozu v objektech v nichž se stavební práce provádí.		

Díl: ON Ostatní náklady

6	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,00000
	Popis:	Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád).		
7	005231022R	Zaškolení obsluhy	Soubor	1,00000
8	005231040R	Provozní řády	Soubor	1,00000
	Popis:	Náklady zhotovitele na vypracování provozních řádů pro zkušební či trvalý provoz včetně nákladů na předání všech návodů k obsluze a údržbě pro technologická zařízení a včetně zaškolení obsluhy objednatele.		
9	005231070T	Havarijní plán	Soubor	1,00000
10	00524 R	Přípravné a průzkumné služby či práce	Soubor	1,00000
	Popis:	Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla.		
11	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000
	Popis:	Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.		
12	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení	Soubor	1,00000
	Popis:	Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí.		
13	005281010R	Propagace	Soubor	1,00000
	Popis:	Náklady spojené s povinnou publicitou, pokud ji objednatel požaduje. Zahrnuje zejména náklady na propagační a informační billboardy, tabule, internetovou propagaci, tiskoviny apod.		

Stavba:	0001	Stavební úpravy a přírodovědné učebny ZŠ Hodonín, U Červených domků 40, příspěvk...	List č. 8
Objekt:	OVN	Ostatní a vedlejší náklady - UZNATELNÉ	
Rozpočet:	01	Ostatní a vedlejší náklady	

Položkový rozpočet

Stavba:	0001	Stavební úpravy a přírodovědné učebny ZŠ Hodonín, U Červených domků 40, příspěvková organizace ...
Objekt:	OVN	Ostatní a vedlejší náklady - UZNATELNÉ
Rozpočet:	01	Ostatní a vedlejší náklady

Projektant:	
Objednatel:	
Zhotovitel:	

Rozpis ceny:	Celkem:
---------------------	----------------

HSV	
PSV	
MON	
Vedlejší náklady	
Ostatní náklady	
Celkem:	

Rekapitulace daní:

Základ pro DPH	15 %	CZK
Základ pro DPH	21 %	CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH: **CZK**

Za objednatele:	Za zhotovitele:
Datum:	Datum: 26.04.2019
Podpis:	Podpis:

Stavba:	0001	Stavební úpravy a přírodovědné učebny ZŠ Hodonín, U Červených domků 40, příspěvk...	List č. 9
Objekt:	OVN	Ostatní a vedlejší náklady - UZNATELNÉ	
Rozpočet:	01	Ostatní a vedlejší náklady	

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem
VN	Vedlejší náklady	VN	
ON	Ostatní náklady	ON	

Stavba:	0001	Stavební úpravy a přírodovědné učebny ZŠ Hodonín, U Červených domků 40, příspěvk...	List č. 10
Objekt:	OVN	Ostatní a vedlejší náklady - UZNATELNÉ	
Rozpočet:	01	Ostatní a vedlejší náklady	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství
Díl: VN Vedlejší náklady				
1	004111020T	Vypracování dílenské dokumentace	Soubor	1,00000
2	005111020R	Vytyčení stavby	Soubor	1,00000
3	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí	Soubor	1,00000
4	005111022T	Statická zátěžová zkouška podloží	Soubor	1,00000
5	005121010R	Vybudování zařízení staveniště	Soubor	1,00000
6	005121020R	Provoz zařízení staveniště	Soubor	1,00000
7	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	Soubor	1,00000
8	005121038RT	Úklid staveniště	Soubor	1,00000
9	005121039RT1	Vymezení nebezpečného prostoru kolem staveniště	Soubor	1,00000
10	005122010R	Provoz objednatele	Soubor	1,00000
Díl: ON Ostatní náklady				
11	005231070T1	Fotodokumentace	Soubor	1,00000
12	00524 R	Předání a převzetí díla	Soubor	1,00000
13	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000
14	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení	Soubor	1,00000
15	005261010R	Pojištění dodavatele a pojištění díla	Soubor	1,00000
16	00528 R	Podmínky dotačních programů	Soubor	1,00000

Stavba:	0001	Stavební úpravy a přírodovědné učebny ZŠ Hodonín, U Červených domků 40, příspěvk...	List č. 11
Objekt:	SO.01	Výukový altán - NEUZNATELNÉ	
Rozpočet:	01	Výukový altán	

Položkový rozpočet

Stavba:	0001	Stavební úpravy a přírodovědné učebny ZŠ Hodonín, U Červených domků 40, příspěvková organizace ...
Objekt:	SO.01	Výukový altán - NEUZNATELNÉ
Rozpočet:	01	Výukový altán

Projektant:
Objednatel:
Zhotovitel:

Rozpis ceny: Celkem:

HSV		
PSV		
MON		
Vedlejší náklady		
Ostatní náklady		
Celkem:		

Rekapitulace daní:

Základ pro DPH	15 %	CZK
Základ pro DPH	21 %	CZK
Zaokrouhlení		0,18 CZK

Cena celkem bez DPH: CZK

Za objednatele:	Za zhotovitele:
Datum:	Datum: 26.04.2019
Podpis:	Podpis:

Stavba:	0001	Stavební úpravy a přírodovědné učebny ZŠ Hodonín, U Červených domků 40, příspěvk...	List č. 12
Objekt:	SO.01	Výukový altán - NEUZNATELNÉ	
Rozpočet:	01	Výukový altán	

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem
1	Zemní práce	HSV	
17	Konstrukce ze zemin	HSV	
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV	
62	Úpravy povrchů vnější	HSV	
8	Trubní vedení	HSV	
99	Staveništní přesun hmot	HSV	
712	Povlakové krytiny	PSV	
762	Konstrukce tesařské	PSV	
764	Konstrukce klempířské	PSV	
7661	Otvorové prvky ze dřeva	PSV	
767	Konstrukce zámečnické	PSV	
7672	Opláštění budov	PSV	
783	Nátěry	PSV	
796	Vybavení	PSV	

Stavba:	0001	Stavební úpravy a přírodovědné učebny ZŠ Hodonín, U Červených domků 40, příspěvk...	List č. 13
Objekt:	SO.01	Výukový altán - NEUZNATELNÉ	
Rozpočet:	01	Výukový altán	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství
Díl: 1		Zemní práce		
1	131201110R00	Hloubení nezapažených jam a zářezů do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně	m3	12,87500
	Výkaz výměr:	jímka na dešťovou vodu: 2,5*2,5*2 revizní šachta: 0,5*0,5*1,5		12,50000 0,38000
2	131201119R00	Hloubení nezapažených jam a zářezů příplatek za lepivost, v hornině 3,	m3	12,87500
	Výkaz výměr:	Položka pořadí 1: 12,88000		12,88000
3	132201210R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně	m3	13,50000
	Výkaz výměr:	patky sloupů: (0,6*1,5*1,1)*2 (0,6*0,6*0,8)*10 kanalizace: 1,2*0,4*18		1,98000 2,88000 8,64000
4	132201219R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3,	m3	13,50000
	Výkaz výměr:	Položka pořadí 3: 13,50000		13,50000
5	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	12,87500
	Výkaz výměr:	Výkopy: Položka pořadí 1: 12,88000		12,88000
6	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	12,87500
	Výkaz výměr:	Položka pořadí 5: 12,88000		12,88000
7	171201201T00	Uložení výkopku na skládku	m3	12,87500
	Výkaz výměr:	Položka pořadí 5: 12,88000		12,88000
8	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	41,47200
	Výkaz výměr:	patky sloupů: (0,6+1,5+0,6)*(0,6+0,6+0,6)*1,1*2-1,5*0,6*1,1*2 (0,6+0,6+0,6)*(0,6+0,6+0,6)*0,8*10-0,6*0,6*0,8*10 kanalizace: 0,9*0,6*18		8,71000 23,04000 9,72000
9	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4	m3	12,87500
	Výkaz výměr:	Položka pořadí 5: 12,88000		12,88000
Díl: 17		Konstrukce ze zemin		
10	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm	m3	1,44000
	Výkaz výměr:	kanalizace: 0,2*0,4*18		1,44000
11	175101201R00	Obsyp objektů bez prohození sypaniny	m3	9,44928
	Výkaz výměr:	jímka na dešťovou vodu: 2,5*2,5*2-4-0,4 revizní šachta: 1*1*1,5-3,14*0,2*0,2*1,2		8,10000 1,35000
12	451572111R00	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva drobného těženého 0+4 mm	m3	0,72000
	Výkaz výměr:	kanalizace: 0,1*0,4*18		0,72000

Stavba:	0001	Stavební úpravy a přírodovědné učebny ZŠ Hodonín, U Červených domků 40, příspěvk...	List č. 14
Objekt:	SO.01	Výukový altán - NEUZNATELNÉ	
Rozpočet:	01	Výukový altán	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání				
13	271571111R00	Polštář základu ze šterkopisku tříděného	m3	1,58700
	Výkaz výměr:	Patky 600x600x700 mm: 10*(1,0*1,0)*0,1*1,15		1,15000
		Patky 1500x600x1000 mm: 2*(1,9*1,0)*0,1*1,15		0,44000
14	275354111R00	Bednění stěn základových patek zřízení	m2	6,48000
	Výkaz výměr:	Patky 600x600x700 mm: 10*(4*0,6)*0,2		4,80000
		Patky 1500x600x1000 mm: 2*(2*1,5+2*0,6)*0,2		1,68000
15	275351216R00	Bednění stěn základových patek odstranění	m2	6,48000
	Výkaz výměr:	Položka pořadí 14: 6,48000		6,48000
16	275361821R00	Výztuž základových patek z betonářské oceli 10 505(R)	t	0,06216
	Výkaz výměr:	ZP1 - výztuž tvar U v delším směru 4xR16 a kratším směru konstrukčně 6x R8: 2*(4*3,5*0,001578+6*2,6*0,000395)*1,1		0,06000
17	452311141R00	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty , z betonu prostého třídy C 16/20	m3	0,40000
	Výkaz výměr:	jímka na dešťovou vodu: 2*2*0,1		0,40000
18	275313621X00	Beton základových patek prostý C 20/25-XC0	m3	2,52000
	Výkaz výměr:	Patky 600x600x700 mm: 10*(0,6*0,6*0,7)		2,52000
19	275321321X00	Železobeton základových patek C 20/25-XC1	m3	1,80000
	Výkaz výměr:	Patky 1500x600x1000 mm: 2*(1,5*0,6*1,0)		1,80000
Díl: 62 Úpravy povrchů vnější				
20	622412211R00	Nátěr vnějších omítek stěn akrylátový, složitost 1-2, odstín I	m2	126,98200
	Výkaz výměr:	cementotřískové obložení: 126,982		126,98000
Díl: 8 Trubní vedení				
21	721176223R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi vnější průměr D 125 mm, tloušťka stěny 3,2 mm, DN 125	m	18,00000
22	800011001VC0	D+M samonosná jímka na dešťovou vodu s revizním komínkem, objem 4 m3	kus	1,00000
23	894431311RAX1	Šachta, D 400 mm, dl.šach.roury 1,2 m, přímá, dno KG D 125 mm, poklop litina 12,5 t D+M	kus	1,00000
Díl: 99 Staveništní přesun hmot				
24	998763101R00	Přesun hmot dřevostaveb v objektech výšky do 6 m	t	0,04536
	Výkaz výměr:	Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: 21,; Součet: 0,04536		0,05000
Díl: 712 Povlakové krytiny				
25	712371801RZ4	Povlakové krytiny střech do 10° termoplasty volně položené, , , včetně dodávky fólie, tloušťky 1,5 mm	m2	92,18963
	Výkaz výměr:	((11+8,8)/2*8,575+5,5*2,7)*1,05-4*3,3*0,95		92,19000

Stavba:	0001	Stavební úpravy a přírodovědné učebny ZŠ Hodonín, U Červených domků 40, příspěvk...	List č. 15
Objekt:	SO.01	Výukový altán - NEUZNATELNÉ	
Rozpočet:	01	Výukový altán	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství
26	712391171RZ5	Povlakové krytiny střech do 10° ostatní textilie Povlaková krytina střech do 10°, podklad. textilie, 1 vrstva - včetně dodávky textilie 120 g/m2	m2	92,18963
	Výkaz výměr:	Položka pořadí 25: 92,19000		92,19000
27	712871801RZ4	Samostatné vytažení izolačního povlaku termoplasty 1 vrstva, včetně dodávky fólie, tloušťky 1,5 mm	m2	5,92500
	Výkaz výměr:	(4*2*(3,3+0,95)+5,5)*0,15		5,93000
28	998712101R00	Přesuny hmot pro povlakové krytiny v objektech výšky do 6 m	t	0,28599
	Výkaz výměr:	Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: 25,26,27,; Součet:: 0,28599		0,29000
Díl: 762 Konstrukce tesařské				
29	762085130R00	Zvláštní výkony hoblování viditelných částí krovu třístranné	m	233,30000
	Výkaz výměr:	Krokev 120/200 mm: 99+14+21+8 Sloupek 160/50 mm: 2,0*8+(2,0+2,5)/2*3*2+2,5*7 Sloupek 160/160 mm: 2,0*3+2,5*3 Rám 160/100 mm: 2*(5,5+2,2)*2		142,00000 47,00000 13,50000 30,80000
30	762085140R00	Zvláštní výkony hoblování viditelných částí krovu čtyřstranné	m	51,00000
	Výkaz výměr:	Vzpěry 160/100 mm: 1,5*2+0,5*2 Obloukový trám 180/240 mm: 12 Vaznice 160/200 mm: 32 Horní část sloupků 160/160 mm: 6*0,5		4,00000 12,00000 32,00000 3,00000
31	762112110R00	Konstrukce stěn a příček na hladko montáž z hraněného a polohraněného řeziva, průřezové plochy do 120 cm2	m	127,50000
	Výkaz výměr:	Hranol 160/50 mm (altán): 3,0*11+(3,5+3,0)/2*10*2 Hranol 160/50 mm (sklad): 2,0*8+(2,5+2,0)/2*3*2		98,00000 29,50000
32	762112120R00	Konstrukce stěn a příček na hladko montáž z hraněného a polohraněného řeziva, průřezové plochy přes 120 do 224 cm2	m	65,60000
	Výkaz výměr:	Hranol 160/100 mm (altán): 1,5*2+0,5*2+6,5*2*2+2,6*2+1+4,8*2+2,2*2*2+5,5*2		65,60000
33	762112130R00	Konstrukce stěn a příček na hladko montáž z hraněného a polohraněného řeziva, průřezové plochy přes 224 do 288 cm2	m	34,50000
	Výkaz výměr:	Hranol 160/160 mm (altán): 3,0*5+3,25*2+3,5*2 Hranol 160/160 mm (sklad): 2,0*3		28,50000 6,00000
34	762195000R00	Spojovací a ochranné prostředky hřebíky, svory, fiksační prkna, impregnace	m3	3,47120
	Výkaz výměr:	Hranol 160/50 mm: 127,5*0,16*0,05 Hranol 160/100 mm: 65,6*0,16*0,10 Hranol 160/160 mm: 34,5*0,16*0,16 Hranol obloukový 180/240 mm: 12*0,18*0,24		1,02000 1,05000 0,88000 0,52000
35	762332110R00	Vázané konstrukce krovů montáž střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu z řeziva, průřezové plochy do 120 cm2	m	36,00000
	Výkaz výměr:	OR: 36		36,00000

Stavba:	0001	Stavební úpravy a přírodovědné učebny ZŠ Hodonín, U Červených domků 40, příspěvk...	List č. 16
Objekt:	SO.01	Výukový altán - NEUZNATELNÉ	
Rozpočet:	01	Výukový altán	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství
36	762332130R00	Vázané konstrukce krovů montáž střež pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu z řeziva, průřezové plochy přes 120 do 288 cm2	m	142,00000
	Výkaz výměr:	K1: 99		99,00000
		K2: 14		14,00000
		K3: 21		21,00000
		K4: 8		8,00000
37	762332140R00	Vázané konstrukce krovů montáž střež pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu z řeziva, průřezové plochy přes 288 do 450 cm2	m	32,00000
	Výkaz výměr:	V1: 11		11,00000
		V2: 9		9,00000
		V3: 12		12,00000
38	762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty, impregnace	m3	8,82038
	Výkaz výměr:	Krov: 0,16*0,2*32+0,12*0,22*142+0,10*0,10*36		5,13000
		Bednění+záklop: 92,1896*(0,022+0,018)		3,69000
39	762812570RT3	Záklop stropů s dodávkou materiálu z hoblovaných prken s olištováním kolem zdi, tloušťky 24 mm, zapuštěného na pero a drážku, polodrážku	m2	92,18963
	Výkaz výměr:	SF: ((11+8,8)/2*8,575+5,5*2,7)*1,05-4*3,3*0,95		92,19000
40	762911111R00	Impregnace řeziva máčením, ochrana proti dřevokazným houbám, plísním a dřevokaznému hmyzu	m2	499,01924
	Výkaz výměr:	Krov:		
		- vaznice 160/200 mm: 2*(0,16+0,20)*32*1,1		25,34000
		- krokev 120/220 mm: 2*(0,12+0,22)*142*1,1		106,22000
		- okenní rám 100/100 mm: 2*(0,10+0,10)*36		14,40000
		- bednění: 92,1896*2*1,2		221,26000
		<i>Mezisoučet:</i>		367,22000
		- hranol 160/50 mm: 2*(0,16+0,05)*(98+29,5)*1,1		58,91000
		- hranol 160/100 mm: 2*(0,16+0,10)*65,6*1,1		37,52000
		- hranol 160/160 mm: 2*(0,16+0,16)*(28,5+6)*1,1		24,29000
		- hranol 180/240 mm: 2*(0,18+0,24)*12*1,1		11,09000
		<i>Mezisoučet:</i>		131,80000
41	763611132R00	Montáž opláštění z aglomerovaných desek bednění střež, z desek tl. do 18 mm, na P+D, šroubované	m2	92,18963
	Výkaz výměr:	SF: ((11+8,8)/2*8,575+5,5*2,7)*1,05-4*3,3*0,95		92,19000
42	765901001R00	Fólie parotěsné, difúzní a vodotěsné Fólie podstřešní difuzní montáž,	m2	1,31880
	Výkaz výměr:	Fólie pod oplechování otvorů: 6,594*0,2		1,32000
43	762011001VC0	D+M lepený dřevěný obloukový hranol, průřez 180/240 mm, délka 12 m, LLD, tř. pevnosti GL24h	kus	1,00000
44	762011002VC0	D+M ocelové táhlo, vč. podložek a šroubů, D15, délka 7 m	kus	6,00000
45	59760250.AR	rohož drenážní	m2	2,00000
	Výkaz výměr:	Fólie pod oplechování otvorů: 2*1,0*1,0		2,00000
46	605158652R1	Hranol konstrukční masivní KVH Si, Si - pohledový, SM, kvalita S10, vlhkost 15%	m3	8,85816
	Výkaz výměr:	Krov:		

Stavba:	0001	Stavební úpravy a přírodovědné učebny ZŠ Hodonín, U Červených domků 40, příspěvk...	List č. 17
Objekt:	SO.01	Výukový altán - NEUZNATELNÉ	
Rozpočet:	01	Výukový altán	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství
		- vaznice 160/200: 0,16*0,20*32*1,1		1,13000
		- krokev 120/220: 0,12*0,22*142*1,1		4,12000
		- okenní rám 100/100: 0,10*0,10*36		0,36000
		<i>Mezisoučet:</i>		5,61000
		- hranol 160/50 mm: 0,16*0,05*(98+29,5)*1,1		1,12000
		- hranol 160/100 mm: 0,16*0,10*65,6*1,1		1,15000
		- hranol 160/160 mm: 0,16*0,16*(28,5+6)*1,1		0,97000
		<i>Mezisoučet:</i>		3,25000
47	60726014.AR	deska dřevoštěpková třívrstvá pro prostředí vlhké; strana nebroušená; hrana pero/drážka; tl = 18,0 mm	m2	106,01807
	Výkaz výměr:	SF: 92,18963*1,15		106,02000
48	998762102R00	Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 12 m	t	7,49719
	Výkaz výměr:	Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: 31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,45,46,47,; Součet: 7,49719		7,50000
Díl: 764		Konstrukce klempířské		
49	764812340R00	Oplechování okapů střech z živičné krytiny, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 400 mm, dodávka a montáž	m	15,00000
	Výkaz výměr:	Ok: 15		15,00000
50	764813360R00	Lemování na plochých střechách včetně rohů, spojů, lišt a dilatací, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 660 mm, dodávka a montáž	m	6,00000
	Výkaz výměr:	Opl1: 6		6,00000
51	764819212R00	Odpadní trouby kruhové, průměr 100 mm, z lakovaného pozinkovaného plechu, , dodávka a montáž	m	10,00000
	Výkaz výměr:	SSv: 10		10,00000
52	764815212R00	Žlaby podokapní půlkruhové, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 330 mm, dodávka a montáž	m	15,00000
	Výkaz výměr:	Žl: 15		15,00000
53	764815810R00	Ostatní prvky ke žlabům a odpadním troubám kotlík žlabový oválného tvaru o rozměru 310/100 mm, z lakovaného pozinkovaného plechu, , dodávka a montáž	kus	3,00000
	Výkaz výměr:	SSv: 3		3,00000
54	764814538X00	Závětrná lišta z lakovaného Pz plechu, rš 600 mm	m	36,00000
	Výkaz výměr:	ZáL: 36		36,00000
55	764817121T00	Oplechování kruhových otvorů ve stěně z lak.Pz plechu, rš 210 mm	m	6,59400
	Výkaz výměr:	R300: 4*(3,14*0,6/2) R450: 2*(3,14*0,9/2)		3,77000 2,83000
56	764817125T00	Oplechování prosklení z lak.Pz plechu, rš 250 mm	m	34,00000
	Výkaz výměr:	Opl2: 34		34,00000
57	998764101R00	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 6 m	t	0,21180
	Výkaz výměr:	Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: 49,50,51,52,53,54,55,56,; Součet: 0,21180		0,21000

Stavba:	0001	Stavební úpravy a přírodovědné učebny ZŠ Hodonín, U Červených domků 40, příspěvk...	List č. 18
Objekt:	SO.01	Výukový altán - NEUZNATELNÉ	
Rozpočet:	01	Výukový altán	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství
------	-------	-------	----	----------

Díl: 7661 Otvorové prvky ze dřeva

58	766101001VC0	D+M okno dřevěné, fix, bezpečnostní sklo, 3300/950 mm, nátěr	kus	4,00000
59	766101002VC0	D+M dveře dřevěné, posuvné, 1000/2000 mm, nátěr	kus	1,00000
60	998766201V01	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m, dřevěné výplně otvorů	%	535,00000
Výkaz výměr:		Ceny z položek s pořadovými čísly:: 58,59,:		
		Součet:: 535,00000		535,00000

Díl: 767 Konstrukce zámečnické

61	767011001VC0	D+M kotvící prvek obloukového trámu (ocel.patka, čep, upevňovací plát, 4x svorník, 4x závitová tyč+chem.kotva), pozink	kus	2,00000
Výkaz výměr:		DP1+DP2 - viz statika: 2		2,00000
62	767011003VC0	D+M kotvící prvek svislého sloupku (ocel.patka, 3x svorník, 4x závitová tyč+chem.kotva), pozink	kus	12,00000
Výkaz výměr:		DP3 - viz statika: 12		12,00000
63	998767201R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m	%	440,00000
Výkaz výměr:		Ceny z položek s pořadovými čísly:: 61,62,:		
		Součet:: 440,00000		440,00000

Díl: 7672 Opláštění budov

64	766416143R00	Montáž obložení stěn, sloupů a pilířů o ploše přes 5 m2, panely obkladovými, z aglomerovaných desek, velikosti přes 1,5 m2	m2	126,98200
Výkaz výměr:		Jednostraně opláštěná stěna: 2*(5,5+2,2)*2,5		38,50000
		Oboustraně opláštěná stěna: 2*(2*(6,65+1,675)*2,5)		83,25000
		Ukončení stěny: 0,16*(4*3,175+6*2,5+2*2,0+1,0)		5,23000
65	767201001VC0	Příplatek za provedení otvorů ve stěnách	kus	6,00000
66	59590739R	deska cementotřísková l = 3 350 mm; š = 1 250 mm; tl. 16,0 mm; povrch hladký	m2	146,02930
Výkaz výměr:		126,982*1,15		146,03000
67	276528T10	Přesun hmot pro opláštění budov., výšky do 12 m	%	844,78210
Výkaz výměr:		Ceny z položek s pořadovými čísly:: 64,65,66,:		
		Součet:: 844,78210		844,78000

Díl: 783 Natěry

68	783726200R00	Natěry tesařských konstrukcí lazurovací lazurovací, 2x lak	m2	499,01924
Výkaz výměr:		Krov:		
		- vaznice 160/200 mm: 2*(0,16+0,20)*32*1,1		25,34000
		- krokev 120/220 mm: 2*(0,12+0,22)*142*1,1		106,22000
		- okenní rám 100/100 mm: 2*(0,10+0,10)*36		14,40000
		- bednění: 92,1896*2*1,2		221,26000
		Mezisoučet:		367,22000
		- hranol 160/50 mm: 2*(0,16+0,05)*(98+29,5)*1,1		58,91000

Stavba:	0001	Stavební úpravy a přírodovědné učebny ZŠ Hodonín, U Červených domků 40, příspěvk...	List č. 19
Objekt:	SO.01	Výukový altán - NEUZNATELNÉ	
Rozpočet:	01	Výukový altán	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství
		- hranol 160/100 mm: 2*(0,16+0,10)*65,6*1,1		37,52000
		- hranol 160/160 mm: 2*(0,16+0,16)*(28,5+6)*1,1		24,29000
		- hranol 180/240 mm: 2*(0,18+0,24)*12*1,1		11,09000
		<i>Mezisoučet:</i>		<i>131,80000</i>

Díl: 796

Vybavení

69	796011001VC0	Žákovský stůl dvojmístný	kus	15,00000
70	796011002VC0	Žákovská židle	kus	30,00000
71	796011003VC0	Učitel'ský stůl	kus	1,00000
72	796011004VC0	Učitel'ská židle	kus	1,00000
73	796011005VC0	Mobilní tabule	kus	1,00000

Stavba:	0001	Stavební úpravy a přírodovědné učebny ZŠ Hodonín, U Červených domků 40, příspěvk...	List č. 20
Objekt:	SO.01	Výukový altán - NEUZNATELNÉ	
Rozpočet:	2	Elektro	

Položkový rozpočet

Stavba:	0001	Stavební úpravy a přírodovědné učebny ZŠ Hodonín, U Červených domků 40, příspěvková organizace ...
Objekt:	SO.01	Výukový altán - NEUZNATELNÉ
Rozpočet:	2	Elektro

Projektant:	
Objednatel:	
Zhotovitel:	

Rozpis ceny:	Celkem:
---------------------	----------------

HSV		
PSV		
MON		
Vedlejší náklady		
Ostatní náklady		
Celkem:		

Rekapitulace daní:

Základ pro DPH	15 %	CZK
Základ pro DPH	21 %	CZK
Zaokrouhlení		0,40 CZK

Cena celkem bez DPH: CZK

Za objednatele:	Za zhotovitele:
Datum:	Datum: 26.04.2019
Podpis:	Podpis:

Stavba:	0001	Stavební úpravy a přírodovědné učebny ZŠ Hodonín, U Červených domků 40, příspěvk...	List č. 21
Objekt:	SO.01	Výukový altán - NEUZNATELNÉ	
Rozpočet:	2	Elektro	

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem
21-M	Elektromontáže	HSV	

Stavba:	0001	Stavební úpravy a přírodovědné učebny ZŠ Hodonín, U Červených domků 40, příspěvk...	List č. 22
Objekt:	SO.01	Výukový altán - NEUZNATELNÉ	
Rozpočet:	2	Elektro	

Poř. Číslo	Název	MJ	Množství
Díl: 21-M	Elektromontáže		
1	210010002 Montáž trubek plastových ohebných D 16 mm uložených pod omítku	m	25,00000
2	210100001 Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žily do 2,5 mm ²	kus	18,00000
3	210100350 Ukončení kabelů a vodičů koncovkou ucpávkovou do 4 žil do 1 kV s jednoduchým nástavcem do P 16	kus	6,00000
4	210110004 Montáž nástěnný vypínač nn střídavy pro prostředí základní nebo vlhké	kus	3,00000
5	210111031 Montáž zásuvka chráněná v krabici šroubové připojení 2P+PE prostředí venkovní, mokré	kus	10,00000
6	210190002 Montáž rozvodnic běžných oceloplechových nebo plastových do 50 kg	kus	1,00000
7	210201025 Montáž svítidel stropních přisazených	kus	25,00000
8	210220021R00 Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi páskou do 120 mm ²	m	60,00000
9	210220101R00 Montáž hromosvodného vedení svodových vodičů s podpěrami průměru do 10 mm	m	70,00000
10	210220201R00 Montáž tyčí jímacích délky do 3 m	kus	6,00000
11	210220302 Montáž svorek hromosvodných typu ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02 se 3 a více šrouby	kus	17,00000
12	210220303 Montáž svorek hromosvodných typu S0 na okapové žlaby	kus	7,00000
13	210220372R00 Montáž ochranných prvků - úhelníků nebo trubek do zdiva	kus	5,00000
14	210220401R00 Montáž vedení hromosvodné - štítků k označení svodů	kus	5,00000
15	210280002 Zkreslení skutečného provedení stavby	kus	1,00000
16	210280003 Zkoušky a prohlídky el rozvodů a zařízení celková prohlídka pro objem mtž prací do 1 000 000 Kč	kus	1,00000
17	210280004 Koordinace s postupem výstavby	hod	45,00000
18	210800526 Montáž měděných vodičů CY, HO5V, HO7V, NYY, YY 4 mm ² uložených volně	m	40,00000
19	210810045 Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 3x1,5 mm ² uložených pevně	m	180,00000
20	210810046 Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 3x2,5 mm ²	m	200,00000
21	210810055 Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 5x1,5 mm ² uložených pevně	m	50,00000
22	210810056 Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 5x2,5 mm ² uložených pevně	m	30,00000
23	341110300 kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm ²	m	180,00000
24	341110360 kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x2,5 mm ²	m	200,00000
25	341110900 kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x1,5 mm ²	m	50,00000
26	341110940 kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x2,5 mm ²	m	30,00000
27	341408420 vodič izolovaný s Cu jádrem H07V-R 4 mm ²	m	40,00000
28	345355120 spínač jednopólový 10A Classic 3553-01289 bílý	kus	1,00000
29	345356330 přepínač sériový 10A 3553-05629 do vlhka z plastu	kus	2,00000
30	345514850 zásuvka krytá pro vlhké prostředí 5518-3929 S šedá 1x DIN.IP44	kus	10,00000
31	345710620 trubka elektroinstalační ohebná LPFLEX z PVC (ČSN)2316	m	25,00000
32	348121000 Svítidlo dle knihy svítidel ozn. C	kus	14,00000
33	348144000 Svítidlo dle knihy svítidel ozn. B	kus	9,00000
34	348144100 Svítidlo dle knihy svítidel ozn. A	kus	2,00000

Stavba:	0001	Stavební úpravy a přírodovědné učebny ZŠ Hodonín, U Červených domků 40, příspěvk...	List č. 23
Objekt:	SO.01	Výukový altán - NEUZNATELNÉ	
Rozpočet:	2	Elektro	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství
35	354410650	tyč jímací s rovným koncem JR 1,5 1500 mm FeZn	kus	6,00000
36	354410720	drát průměr 8 mm FeZn	kg	70,00000
37	354414150	podpěra vedení PV 1b 15 FeZn do zdiva 150 mm	kus	20,00000
38	354415400	podpěra vedení FeZn na střechy 100 mm	kus	50,00000
39	354418310	úhelník ochranný OU 2.0 na ochranu svodu 2 m	kus	5,00000
40	354418650	svorka k tyči zemnicí SJ02 D28 mm	kus	5,00000
41	354418750	svorka křížová SK pro vodič D6-10 mm	kus	7,00000
42	354419050	svorka připojovací SOc k připojení okapových žlabů	kus	7,00000
43	354419250	svorka zkušební SZ pro lano D6-12 mm FeZn	kus	5,00000
44	354420620	páska zemnicí 30 x 4 mm FeZn	kg	60,00000
45	735345120	tabulka bezpečnostní s tiskem 2 barvy A7 105x74 mm	kus	5,00000
46	Rozv1	Rozváděč RS1		1,00000

Stavba:	0001	Stavební úpravy a přírodovědné učebny ZŠ Hodonín, U Červených domků 40, příspěvk...	List č. 24
Objekt:	SO.02	Zpevněné plochy - NEUZNATELNÉ	
Rozpočet:	01	Zpevněné plochy	

Položkový rozpočet

Stavba:	0001	Stavební úpravy a přírodovědné učebny ZŠ Hodonín, U Červených domků 40, příspěvková organizace ...
Objekt:	SO.02	Zpevněné plochy - NEUZNATELNÉ
Rozpočet:	01	Zpevněné plochy

Projektant:
Objednatel:
Zhotovitel:

Rozpis ceny: Celkem:

HSV		
PSV		
MON		
Vedlejší náklady		
Ostatní náklady		
Celkem:		

Rekapitulace daní:

Základ pro DPH	15 %	CZK
Základ pro DPH	21 %	CZK
Zaokrouhlení		-0,02 CZK

Cena celkem bez DPH: CZK

Za objednatele:	Za zhotovitele:
Datum:	Datum: 26.04.2019
Podpis:	Podpis:

Stavba:	0001	Stavební úpravy a přírodovědné učebny ZŠ Hodonín, U Červených domků 40, příspěvk...	List č. 25
Objekt:	SO.02	Zpevněné plochy - NEUZNATELNÉ	
Rozpočet:	01	Zpevněné plochy	

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem
1	Zemní práce	HSV	
11	Přípravné a přidružené práce	HSV	
18	Povrchové úpravy terénu	HSV	
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV	
56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch	HSV	
57	Kryty štěrkových a živičných komunikací	HSV	
59	Dlažby a předlažby komunikací	HSV	
592	Obrubníky, předlažby, palisády	HSV	
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV	
99	Staveništní přesun hmot	HSV	
764	Konstrukce klempířské	PSV	
766	Konstrukce truhlářské	PSV	
767	Konstrukce zámečnické	PSV	
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU	

Stavba:	0001	Stavební úpravy a přírodovědné učebny ZŠ Hodonín, U Červených domků 40, příspěvk...	List č. 26
Objekt:	SO.02	Zpevněné plochy - NEUZNATELNÉ	
Rozpočet:	01	Zpevněné plochy	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství
Díl: 1 Zemní práce				
1	122201102R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 přes 100 do 1 000 m3	m3	146,56950
	Výkaz výměr:	S1: 236*0,20*1,05		49,56000
		S2: 20*0,30*1,05		6,30000
		S3: 112,5*0,30*1,05		35,44000
		S4: 112*0,47*1,05		55,27000
2	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	126,56950
	Výkaz výměr:	odkopaná zemina: 146,5695		146,57000
		zemina pro dosyp k obrubníkům: -20		-20,00000
3	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4	m3	379,70850
	Výkaz výměr:	126,5695*3		379,71000
4	162306111R00	Vodorovné přemístění výkopku zemina pro zúrodnění, vzdálenost přes 100 do 500 m,	m3	40,00000
	Výkaz výměr:	zemina pro dosyp k obrubníkům (na mezideponii a zpět - 2x): 2*20		40,00000
5	167103101R00	Nakládání výkopku zemina schopná zúrodnění	m3	20,00000
6	171201201T00	Uložení výkopku na skládku	m3	126,56950
7	171201201T02	Uložení výkopku na skládku, mezideponie	m3	20,00000
8	181101111R00	Úprava pláně v zářezech bez rozlišení horniny, se zhuštěním - ručně	m2	544,21500
	Výkaz výměr:	S1: 236*1,05		247,80000
		S2: 20*1,05		21,00000
		S3: 112,5*1,05		118,13000
		S4: 112*1,05		117,60000
		H1: 37,8*1,05		39,69000
9	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4	m3	126,56950
Díl: 11 Přípravné a přidružené práce				
10	113106121R00	Rozebrání komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár z betonových nebo kameninových dlaždic nebo tvarovek	m2	195,00000
11	113107620R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 200 mm	m2	195,00000
12	113201111R00	Vytrhání obrub chodníkových ležatých	m	240,00000
Díl: 18 Povrchové úpravy terénu				
13	569551111R00	Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší zeminou tloušťka po zhuštění 150 mm	m2	117,25500
	Výkaz výměr:	Za plastový obrubník (š. 300 mm): 0,3*372,85		111,86000
		Za betonový obrubník (š. 300 mm): 0,3*18		5,40000
14	180400020RA0	Založení trávníku s dodáním osiva parkového, v rovině	m2	117,25500
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce				
15	300011001VC0	D+M ŽB prefabrikovaný stěnový prvek hlediště 490/300/550x100mm, rovný	kus	68,00000
	Výkaz výměr:	Konstrukce hlediště: (4+5+11+5)*2+(7+11)		68,00000

Stavba:	0001	Stavební úpravy a přírodovědné učebny ZŠ Hodonín, U Červených domků 40, příspěvk...	List č. 27
Objekt:	SO.02	Zpevněné plochy - NEUZNATELNÉ	
Rozpočet:	01	Zpevněné plochy	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství
16	300011002VC0	D+M ŽB prefabrikovaný stěnový prvek hlediště 490/490/550x100mm, vnější roh	kus	6,00000
	Výkaz výměr:	Konstrukce hlediště: 6		6,00000
17	300011003VC0	Příplatek za řezání ŽB prefabrikovaných stěnových prvků hlediště	kus	6,00000
	Výkaz výměr:	Konstrukce hlediště: 6		6,00000
Díl: 56		Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch		
18	564851111RT2	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm	m2	365,40000
	Výkaz výměr:	S1 - vibrovaná vápenná prosívka: 236*1,05 S4 - betonová dlažba melírovaná - tl. 80 mm: 112*1,05		247,80000 117,60000
19	564861111RT2	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 200 mm	m2	139,12500
	Výkaz výměr:	S2 - betonová dlažba šedá - 100x60x100 mm (ohniště): 20*1,05 S3 - betonová dlažba melírovaná - tl. 60 mm: 112,5*1,05		21,00000 118,13000
20	564861111RT4	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 200 mm	m2	123,20000
	Výkaz výměr:	S4 - betonová dlažba melírovaná - tl. 80 mm: 112*1,10		123,20000
21	564871112T00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 30 cm, štěrkodrt' frakce 0-32 mm	m2	41,58000
	Výkaz výměr:	H1 - betonová dlažba - tl. 60 mm (hlediště): 37,8*1,1		41,58000
22	568111111R00	Vyztužení podkladní vrstvy z geotextilie, sklon povrchu do 1:5, role šířky 3 m	m2	22,50000
	Výkaz výměr:	U hlediště: (2*3,1+16,3)*1,0		22,50000
23	631571004R00	Násyp pod podlahy z kameniva z kameniva ze štěrkopisku 0-32 tř. I	m3	14,17920
	Výkaz výměr:	Hlediště - zásyp prefa stěn: 1. patro: 0,18*3,55*1,4*2 2.patro: 0,50*(4,7*1,3*2+3,14*2,0*2,0)		1,79000 12,39000
24	67352020R	geotextilie PP; funkce separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 100 g/m2; tl. při 2 kPa 0,45 mm	m2	25,87500
	Výkaz výměr:	U hlediště: (2*3,1+16,3)*1,0*1,15		25,88000
Díl: 57		Kryty štěrkových a živičných komunikací		
25	564922105RT1	Mlatový kryt z mechanicky zpevněného kameniva (MZK) frakce 0-4 mm Mlatový kryt z mech.zpevněného kameniva tl. 5 cm, prosívka fr. 0-4 mm	m2	236,00000
	Výkaz výměr:	S1 - vibrovaná vápenná prosívka: 236		236,00000
Díl: 59		Dlažby a předlažby komunikací		
26	596215021R00	Kladení zámkové dlažby do drté tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm	m2	181,93200
	Výkaz výměr:	S2 - betonová dlažba šedá - 100x60x100 mm (ohniště): 20 S3 - betonová dlažba melírovaná - tl. 60 mm: 3*4,0+100,5 H1 - betonová dlažba - tl. 60 mm (hlediště): 37,8-10,368 předláždění stávajících ploch v místech návaznosti nových ploch: 22		20,00000 112,50000 27,43000 22,00000

Stavba:	0001	Stavební úpravy a přírodovědné učebny ZŠ Hodonín, U Červených domků 40, příspěvk...	List č. 28
Objekt:	SO.02	Zpevněné plochy - NEUZNATELNÉ	
Rozpočet:	01	Zpevněné plochy	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství
27	596215040R00	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 40 mm	m2	112,00000
	Výkaz výměr:	S4 - betonová dlažba melírovaná - tl. 80 mm: 112		112,00000
28	596215029R00	Kladení zámkové dlažby do drtě příplatek za více tvarů dlažby tloušťky 6 mm	m2	192,30000
29	596215049R00	Kladení zámkové dlažby do drtě příplatek za více tvarů dlažby tloušťky 80 mm	m2	112,00000
30	596245021R00	Kladení zámkové dlažby do MC tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm	m2	10,36800
	Výkaz výměr:	Dlažba hlediště u prefa stěny: 0,3*(2*2,6+2*2,7+2*5,7+3,14*4,0)		10,37000
31	596291111R00	Řezání zámkové dlažby tloušťky 60 mm	m	92,00000
	Výkaz výměr:	S2 - betonová dlažba šedá - 100x60x200 mm (ohniště): 12		12,00000
		S3 - betonová dlažba melírovaná - tl. 60 mm: 30		30,00000
		H1 - betonová dlažba - tl. 60 mm (hlediště): 50		50,00000
32	596291113R00	Řezání zámkové dlažby tloušťky 80 mm	m	90,00000
	Výkaz výměr:	S4 - betonová dlažba melírovaná - tl. 80 mm: 90		90,00000
33	918101111T00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 20/25	m3	0,69120
	Výkaz výměr:	Betonové lože pod dlažbu hlediště u prefa stěny: 0,2*0,1*(2*2,6+2*2,7+2*5,7+3,14*4,0)		0,69000
34	DOD 01	Dodávka - betonová dlažba šedá, tl. 60 mm	m2	21,00000
	Výkaz výměr:	S2 - betonová dlažba šedá - 100x60x100 mm (ohniště): 20*1,05		21,00000
35	DOD 02	Dodávka - betonová dlažba různoformátová (melírovaná), tl. 60 mm	m2	120,00000
	Výkaz výměr:	S3 - betonová dlažba melírovaná - tl. 60 mm: 112,5*1,05		118,13000
		zaokr.: 120		120,00000
36	DOD 03	Dodávka - betonová dlažba různoformátová, tl. 60 mm	m2	40,00000
	Výkaz výměr:	H1 - betonová dlažba - tl. 60 mm (hlediště): 37,8*1,05		39,69000
		zaokr.: 40		40,00000
37	DOD 04	Dodávka - betonová dlažba různoformátová (melírovaná), tl. 80 mm	m2	120,00000
	Výkaz výměr:	S4 - betonová dlažba melírovaná - tl. 80 mm: 112*1,05		117,60000
		zaokr.: 120		120,00000
Díl: 592		Obrubníky, přídlažby, palisády		
38	916561111RT2	Osazení záhonového obrubníku betonového včetně dodávky obrubníků rozměrů 500/50/200 mm, do lože z betonu prostého C 12/15, s boční opěrou z betonu prostého	m	22,70000
	Výkaz výměr:	ohniště: 4,7		4,70000
		lavky: 3*(1+4+1)		18,00000
39	916581112R00	Osazení zahradních obrubníků obrubník zapuštěný	m	372,85000
	Výkaz výměr:	okolo mlatového chodníku: 3,1+2,55+2+3,2+1,05+1,6+7,5+1,3+2,85+1,35+1,85+1,0+2+1+2+1,65+2,7		58,80000
		2,55+1,05+3,5+1,15+2,15+1,15+1,85+1+2+1+1,8+1,1+2,4+1,05+0,95+1+4		

Stavba:	0001	Stavební úpravy a přírodovědné učebny ZŠ Hodonín, U Červených domků 40, příspěvk...	List č. 29
Objekt:	SO.02	Zpevněné plochy - NEUZNATELNÉ	
Rozpočet:	01	Zpevněné plochy	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství
		2,65+8,25+1+6,85+1+3,75+6,95+5,35+2,45+6,15+2,45+5,35+10,75+20,5+		111,60000
		2,7+2,7+3,65+3,3+13,2+10,4+12,8+1+1+14,5+1+4,75+6,7+1,3+2,7		81,70000
		<i>Mezisosoučet:</i>		303,75000
		okolo betonové dlažby tl. 60 mm: 7,55+1,65+2,2+6,3+2,2+1,65+7,75		29,30000
		<i>Mezisosoučet:</i>		29,30000
		okolo betonové dlažby tl. 80 mm:		
		0,45+3,9+1+3,1+16,3+3,1+1+5,3+4,3+0,9+0,45		39,80000
		<i>Mezisosoučet:</i>		39,80000
40	918101112T00	Příplatek za beton C16/20 - lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb	m	22,70000
41	28324465R	hřeb kotevní pro obrubník rozměry 250 x 30 mm; materiál plast	kus	1 500,00000
	Výkaz výměr:	4 ks/m: 373*4		1 492,00000
		zaokr.: 1500		1 500,00000
42	28324468R	obrubník zahradní materiál plast; neviditelný; l = 1 000,0 mm; h = 80,0 mm; tl = 4 mm; barva černá	kus	400,00000
	Výkaz výměr:	372,85*1,05		391,49000
		zaokr.: 400		400,00000
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách		
43	950021001VC0	Opláštění zábradlí hlediště - cementotřísková deska s povrchovou úpravou, tl. 16 mm	m2	46,97000
	Výkaz výměr:	viz PD: (2*5,8*1,3+3,3*1,9)*2*1,1		46,97000
Díl: 99		Staveništní přesun hmot		
44	998223011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délky objektu	t	361,19857
	Výkaz výměr:	Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: 15,16,17,18,19,20,21,23,24,25,26,27,30,31,32,33,38,42,; Součet: 361,19857		361,20000
Díl: 764		Konstrukce klempířské		
45	764817118R00	Oplechování zdí (atik), z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 180 mm, dodávka a montáž	m	15,00000
	Výkaz výměr:	Oplechování stěny hlediště (v segmentech á 550 mm): 15		15,00000
46	764817121T01	Oplechování kruhových otvorů ve stěně z lak.Pz plechu, rš 100 mm	m	17,60000
	Výkaz výměr:	8*2,2		17,60000
47	998764101R00	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 6 m	t	0,02641
	Výkaz výměr:	Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: 45,46,; Součet: 0,02641		0,03000
Díl: 766		Konstrukce truhlářské		
48	766011001VC0	D+M podsedák dřevěný (modřín) 80/80-500 mm ve vzdálenosti 100 mm, vč. kotvení	kus	180,00000
	Výkaz výměr:	podsedák hlediště: 180		180,00000

Stavba:	0001	Stavební úpravy a přírodovědné učebny ZŠ Hodonín, U Červených domků 40, příspěvk...	List č. 30
Objekt:	SO.02	Zpevněné plochy - NEUZNATELNÉ	
Rozpočet:	01	Zpevněné plochy	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství
49	998766201R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 6 m	%	180,00000
	Výkaz výměr:	Ceny z položek s pořadovými čísly:: 48,; Součet: 180,00000		180,00000
Díl: 767		Konstrukce zámečnické		
50	767011001VC0	D+M ocelová konstrukce zábradlí obloukového, vč. kotvení a povrchové úpravy	m	14,90000
	Výkaz výměr:	Zábradlí hlediště, viz PD: 2*5,8+3,3		14,90000
51	998767201R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m	%	298,00000
	Výkaz výměr:	Ceny z položek s pořadovými čísly:: 50,; Součet: 298,00000		298,00000
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot		
52	979990003T00	Poplatek za skládku - horniny	t	85,80000
	Výkaz výměr:	Dem.hmotnost položky pořadí 11: 85,80000		85,80000
53	979990103R00	Poplatek za skládku beton do 30x30 cm	t	79,71000
	Výkaz výměr:	Dem.hmotnost položky pořadí 10: 26,91000 Dem.hmotnost položky pořadí 12: 52,80000		26,91000 52,80000
54	979086112R00	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek při vodorovné dopravě, ,	t	165,51000
	Výkaz výměr:	Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly:: 10,11,12,; Součet: 165,51000		165,51000
55	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	165,51000
	Výkaz výměr:	Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly:: 10,11,12,; Součet: 165,51000		165,51000
56	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	1 986,12000
	Výkaz výměr:	Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly:: 10,11,12,; Součet: 1986,12000		1 986,12000
57	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	165,51000
	Výkaz výměr:	Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly:: 10,11,12,; Součet: 165,51000		165,51000

Stavba:	0001	Stavební úpravy a přírodovědné učebny ZŠ Hodonín, U Červených domků 40, příspěvk...	List č. 31
Objekt:	SO.03	Sportovní a zelené plochy - NEUZNATELNÉ	
Rozpočet:	01	Sportovní plochy	

Položkový rozpočet

Stavba:	0001	Stavební úpravy a přírodovědné učebny ZŠ Hodonín, U Červených domků 40, příspěvková organizace ...
Objekt:	SO.03	Sportovní a zelené plochy - NEUZNATELNÉ
Rozpočet:	01	Sportovní plochy

Projektant:	
Objednatel:	
Zhotovitel:	

Rozpis ceny:	Celkem:
---------------------	----------------

HSV	
PSV	
MON	
Vedlejší náklady	
Ostatní náklady	
Celkem:	

Rekapitulace daní:

Základ pro DPH	15 %	CZK
Základ pro DPH	21 %	CZK
Zaokrouhlení		-0,11 CZK

Cena celkem bez DPH: **CZK**

Za objednatele:	Za zhotovitele:
Datum:	Datum: 26.04.2019
Podpis:	Podpis:

Stavba:	0001	Stavební úpravy a přírodovědné učebny ZŠ Hodonín, U Červených domků 40, příspěvk...	List č. 32
Objekt:	SO.03	Sportovní a zelené plochy - NEUZNATELNÉ	
Rozpočet:	01	Sportovní plochy	

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem
1	Zemní práce	HSV	
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV	
56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch	HSV	
589	Plochy s umělým povrchem	HSV	
592	Obrubníky, přídlažby, palisády	HSV	
901	Mobiliář a herní prvky	HSV	
99	Staveništní přesun hmot	HSV	

Stavba:	0001	Stavební úpravy a přírodovědné učebny ZŠ Hodonín, U Červených domků 40, příspěvk...	List č. 33
Objekt:	SO.03	Sportovní a zelené plochy - NEUZNATELNÉ	
Rozpočet:	01	Sportovní plochy	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství
------	-------	-------	----	----------

Díl: 1 Zemní práce

1	122201101R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 do 100 m3 Výkaz výměr: DP: 205*0,385*1,1	m3	86,81750 86,82000
2	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3 Výkaz výměr: SWO prvky - předpoklad: 1: 0,3*0,3*0,8*5 2: 0,3*0,3*0,8*2 3: 0,3*0,3*0,8*3 4: 0,3*0,3*0,8*4 5: 0,3*0,3*0,8*3 6: 0,3*0,3*0,8*2 7: 0,3*0,3*0,8*1 8: 0,3*0,3*0,8*1 9: 0,3*0,3*0,8*1 10: 0,3*0,3*0,8*1 11: 0,3*0,3*0,8*1 Mezisoučet: Mobilíář: Lavičky: (2*0,3*0,6*0,7)*15 Odpadkové koše: (0,3*0,3*0,7)*3 Mezisoučet: Koeficient Ztratné 15%: 0,15	m3	6,55155 0,36000 0,14000 0,22000 0,29000 0,22000 0,14000 0,07000 0,07000 0,07000 0,07000 0,07000 1,73000 3,78000 0,19000 3,97000 0,85000
3	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m Výkaz výměr: Položka pořadí 1: 86,82000 Položka pořadí 2: 6,55000	m3	93,36905 86,82000 6,55000
4	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4 Výkaz výměr: Položka pořadí 3: 93,37000	m3	93,36905 93,37000
5	171201201T00	Uložení výkopku na skládku Výkaz výměr: Položka pořadí 3: 93,37000	m3	93,36905 93,37000
6	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4 Výkaz výměr: Položka pořadí 3: 93,37000	m3	93,36905 93,37000

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání

7	275310030RA0	Základové patky z betonu prostého včetně bednění z betonu C 16/20 , štěrkopískový poklad 100 mm Výkaz výměr: SWO prvky - předpoklad: 1: 0,3*0,3*0,8*5 2: 0,3*0,3*0,8*2 3: 0,3*0,3*0,8*3 4: 0,3*0,3*0,8*4 5: 0,3*0,3*0,8*3 6: 0,3*0,3*0,8*2 7: 0,3*0,3*0,8*1 8: 0,3*0,3*0,8*1 9: 0,3*0,3*0,8*1 10: 0,3*0,3*0,8*1	m3	6,55155 0,36000 0,14000 0,22000 0,29000 0,22000 0,14000 0,07000 0,07000 0,07000 0,07000
---	--------------	--	----	---

Stavba:	0001	Stavební úpravy a přírodovědné učebny ZŠ Hodonín, U Červených domků 40, příspěvk...	List č. 34
Objekt:	SO.03	Sportovní a zelené plochy - NEUZNATELNÉ	
Rozpočet:	01	Sportovní plochy	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství
		11: 0,3*0,3*0,8*1		0,07000
		Mezisoučet:		1,73000
		Mobiliář:		
		Lavičky: (2*0,3*0,6*0,7)*15		3,78000
		Odpadkové koše: (0,3*0,3*0,7)*3		0,19000
		Mezisoučet:		3,97000
		Koeficient Ztratné 15%: 0,15		0,85000
Díl: 56		Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch		
8	289970111R00	Geotextilie separační, filtrační, zpevňující polypropylén, 300 g/m2	m2	225,50000
	Výkaz výměr:	DP: 205*1,1		225,50000
9	564762111R00	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého s výplň. kam. tloušťka po zhutnění 200 mm	m2	225,50000
	Výkaz výměr:	DP: 205*1,1		225,50000
10	564831111RT2	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 100 mm	m2	205,00000
	Výkaz výměr:	DP: 205		205,00000
11	564201110T00	Podklad z písku po zhutnění tloušťky 2 cm, štěrkopísek frakce 0-4 mm	m2	205,00000
	Výkaz výměr:	Položka pořadí 10: 205,00000		205,00000
12	564201110T01	Podklad ze štěrku po zhutnění tloušťky 3 cm, štěrkopísek frakce 4-8 mm	m2	205,00000
	Výkaz výměr:	DP: 205		205,00000
Díl: 589		Plochy s umělým povrchem		
13	589011001VC0	Kryt sportovních ploch - pružná podložka (gum.granulát, PU pojivo), tl. 25 mm	m2	205,00000
	Výkaz výměr:	DP (10 dopadových ploch) - viz PD: 205		205,00000
14	589011002VC0	Kryt sportovních ploch - polyuretanový povrch, tl. 10 mm	m2	205,00000
	Výkaz výměr:	DP (10 dopadových ploch) - viz PD: 205		205,00000
Díl: 592		Obrubníky, přídlažby, palisády		
15	916231001RT3	Osazení obrub ploch pro tělovýchovu obrubník, betonová, přírodní 50x5x20cm	m	132,29000
	Výkaz výměr:	Okolo SWO prvků: (3,1+0,7*3+2,55)+(3,14*1,5)*4+(3,14*8)+(3,14*4+3*2)+(3,14*2,4+1,5*2)*2		132,29000
16	918101112T00	Příplatek za beton C16/20 - lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb	m	132,29000
Díl: 901		Mobiliář a herní prvky		
17	901101001VC0	D+M cvičební prvky SWO - 11 kusů	soubor	1,00000
18	901101002VC0	D+M lavička (betonová konstrukce, dřevěný povrch), 1600x450x450 mm	kus	15,00000
	Výkaz výměr:	viz PD: 15		15,00000
19	901101003VC0	D+M odpadkový koš (betonová konstrukce, dřevěné opláštění, plechová výplň), 800/400 mm	kus	3,00000

Stavba:	0001	Stavební úpravy a přírodovědné učebny ZŠ Hodonín, U Červených domků 40, příspěvk...	List č. 35
Objekt:	SO.03	Sportovní a zelené plochy - NEUZNATELNÉ	
Rozpočet:	01	Sportovní plochy	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství
	Výkaz výměr:	viz PD: 3		3,00000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot

20	998235012T00	Přesun hmot pro hřiště	t	220,89999
	Výkaz výměr:	Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: 8,9,10,11,12,13,14,15,:		
		Součet:: 220,89999		220,90000

Stavba:	0001	Stavební úpravy a přírodovědné učebny ZŠ Hodonín, U Červených domků 40, příspěvk...	List č. 36
Objekt:	SO.03a	Sportovní a zelené plochy - UZNATELNÉ	
Rozpočet:	02	Zelené plochy	

Položkový rozpočet

Stavba:	0001	Stavební úpravy a přírodovědné učebny ZŠ Hodonín, U Červených domků 40, příspěvková organizace ...
Objekt:	SO.03a	Sportovní a zelené plochy - UZNATELNÉ
Rozpočet:	02	Zelené plochy

Projektant:
Objednatel:
Zhotovitel:

Rozpis ceny: Celkem:

HSV		
PSV		
MON		
Vedlejší náklady		
Ostatní náklady		
Celkem:		

Rekapitulace daní:

Základ pro DPH	15 %	CZK
Základ pro DPH	21 %	CZK
Zaokrouhlení		0,31 CZK

Cena celkem bez DPH: **CZK**

Za objednatele:	Za zhotovitele:
Datum:	Datum: 26.04.2019
Podpis:	Podpis:

Stavba:	0001	Stavební úpravy a přírodovědné učebny ZŠ Hodonín, U Červených domků 40, příspěvk...	List č. 37
Objekt:	SO.03a	Sportovní a zelené plochy - UZNATELNÉ	
Rozpočet:	02	Zelené plochy	

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem
1	Zemní práce	HSV	
18	Povrchové úpravy terénu	HSV	
181	Sadové a parkové úpravy	HSV	
961	Demontáže	HSV	
99	Staveništní přesun hmot	HSV	

Stavba:	0001	Stavební úpravy a přírodovědné učebny ZŠ Hodonín, U Červených domků 40, příspěvk...	List č. 38
Objekt:	SO.03a	Sportovní a zelené plochy - UZNATELNÉ	
Rozpočet:	02	Zelené plochy	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství
Díl: 1		Zemní práce		
1	181101111R00	Úprava pláně v zářezech bez rozlišení horniny, se zhuštěním - ručně	m2	205,00000
2	184807111R00	Ochrana stromu bedněním - zřízení	m2	45,00000
	Výkaz výměr:	10 ks: 3,0*1,5*10		45,00000
3	184807112R00	Ochrana stromu bedněním - odstranění	m2	45,00000
	Výkaz výměr:	Položka pořadí 2: 45,00000		45,00000
4	112100001RA0	Odstranění stromů kácení stromů o průměru kmene do 500 mm, odstranění pařezů včetně odvozu, spálení větví	kus	2,00000
5	112100102RA0	Odstranění stromů pařezů průměr 30-40 cm, odklizení, úprava terénu	kus	15,00000
Díl: 18		Povrchové úpravy terénu		
6	162306112R00	Vodorovné přemístění zemin pro zúrodnění do 1000 m	m3	304,20000
	Výkaz výměr:	Dovoz ornice: 2028*0,15		304,20000
7	162706119R00	Příplatek za dalších 1000 m přemístění zemin	m3	5 779,80000
	Výkaz výměr:	do 20 km: 19*304,2		5 779,80000
8	167103101R00	Nakládání výkopku zeminy schopné zúrodnění	m3	304,20000
9	181301112R00	Rozprostření a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše přes 500 m2, tloušťka vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	2 028,00000
Díl: 181		Sadové a parkové úpravy		
10	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	2 028,00000
	Výkaz výměr:	Zelená plocha - viz PD: 2028		2 028,00000
11	183101213R00	Hloub. jamek s výměnou 50% půdy do 0,05 m3, 1:5	kus	120,00000
	Výkaz výměr:	Výsadba keře - viz PD: 120		120,00000
12	183101215R00	Hloub. jamek s výměnou 50% půdy do 0,4 m3 sv.1:5	kus	22,00000
	Výkaz výměr:	Výsadba stromu - viz PD: 22		22,00000
13	183403114R00	Obdělání půdy kultivátorováním v rovině	m2	2 028,00000
14	183403131R00	Obdělání půdy rytím do 20 cm hor. 1 až 2, v rovině	m2	2 028,00000
15	183403153R00	Obdělání půdy hrabáním, v rovině	m2	2 028,00000
16	183403161R00	Obdělání půdy válením, v rovině	m2	2 028,00000
17	184102116R00	Výsadba dřevin s balem D do 80 cm, v rovině	kus	22,00000
18	184102211R00	Výsadba keře bez balu výšky do 1 m, v rovině	kus	120,00000
19	184102291R00	Příplatek za výsadbu do nádob, v rovině	kus	120,00000
20	184202111R00	Ukotvení dřeviny kůly D do 10 cm, dl. do 2 m	kus	22,00000
21	184802111R00	Chem. odplevelení před založ. postřikem, v rovině	m2	2 028,00000
22	184901111R00	Osazení kůlů k dřevině s uvázáním, dl. kůlů do 2 m	kus	66,00000
	Výkaz výměr:	Výsadba stromu (3 kusy/strom): 22*3		66,00000
23	184921096R00	Mulčování rostlin tl. do 0,15 m rovina	m2	52,00000
	Výkaz výměr:	stromy (1 m2): 22*1		22,00000
		keře (0,25 m2): 120*0,25		30,00000
24	185802113R00	Hnojení umělým hnojivem v rovině	t	0,20280
25	185804312R00	Zalitií rostlin vodou plochy nad 20 m2	m3	339,20000

Stavba:	0001	Stavební úpravy a přírodovědné učebny ZŠ Hodonín, U Červených domků 40, příspěvk...	List č. 39
Objekt:	SO.03a	Sportovní a zelené plochy - UZNATELNÉ	
Rozpočet:	02	Zelené plochy	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství
	Výkaz výměr:	trávník (0,15 m3/m2) - 1x denně po dobu 10 dní: 0,015*2028*1*10		304,20000
		stromy (0,05 m3/kus) - 10x: 0,05*22*10		11,00000
		keře (0,02 m3/kus) - 10x: 0,02*120*10		24,00000
26	00572440R	směs travní hřištní, pro vysokou zátěž	kg	75,00000
27	10391500R	kůra mulčovací; balení PE po 70 litrech	kus	112,00000
	Výkaz výměr:	stromy (1 m2): 22*1*0,15		3,30000
		keře (0,25 m2): 120*0,25*0,15		4,50000
		<i>Provozní mezisoučet:</i>		7,80000
		pytel (70 l): 7,8/0,07		111,43000
		112		112,00000
28	25191155R	hnojivo bezchloridové	t	0,20000
29	25234010.AR	herbicid totální; účinná látka izopropylaminová sůl glyphosatu; hubení dvouděložných plevelů, jednoděložných plevelů	l	220,00000
30	60850015R	kůl vyvazovací l = 250,0 cm; průměr 60 mm; impregnace; jeden konec fazeta; druhý konec špice	kus	66,00000
31	60850030R	příčka spojovací půlkulatá; l = 50,0 cm; průměr 80 mm; impregnace; jeden konec rovně zařiznutý; druhý konec rovně zařiznutý	kus	66,00000
32	67511021R	páska vázací jutová; š = 12,0 mm; l = 15,00 m	kus	0,74000
	Výkaz výměr:	0,37*2		0,74000
33	DOD -01	Dodávka - listnatý strom, výška 2-3 m	kus	22,00000
34	DOD -02	Dodávka - stálezelený keř, výška 0,5 m	kus	120,00000
Díl: 961	Demontáže			
35	961011001VC0	Demontáž stávajících laviček, včetně odvozu a likvidace	kus	7,00000
Díl: 99	Staveništní přesun hmot			
36	998231311R00	Přesun hmot pro sadovnické a krajin. úpravy do 5km	t	0,23293
	Výkaz výměr:	Hmotností z položek s pořadovými čísly: 2,20,22,26,27,28,29,30,31,32,33,34,:		
		Součet: 0,23293		0,23000

Stavba:	0001	Stavební úpravy a přírodovědné učebny ZŠ Hodonín, U Červených domků 40, příspěvk...	List č. 40
Objekt:	SO.04	Oplocení - UZNATELNÉ	
Rozpočet:	01	Stavební práce	

Položkový rozpočet

Stavba:	0001	Stavební úpravy a přírodovědné učebny ZŠ Hodonín, U Červených domků 40, příspěvková organizace ...
Objekt:	SO.04	Oplocení - UZNATELNÉ
Rozpočet:	01	Stavební práce

Projektant:
Objednatel:
Zhotovitel:

Rozpis ceny: Celkem:

HSV	
PSV	
MON	
Vedlejší náklady	
Ostatní náklady	
Celkem:	

Rekapitulace daní:

Základ pro DPH	15 %	CZK
Základ pro DPH	21 %	CZK
Zaokrouhlení		-0,47 CZK

Cena celkem bez DPH: CZK

Za objednatele:	Za zhotovitele:
Datum:	Datum: 26.04.2019
Podpis:	Podpis:

Stavba:	0001	Stavební úpravy a přírodovědné učebny ZŠ Hodonín, U Červených domků 40, příspěvk...	List č. 41
Objekt:	SO.04	Oplocení - UZNATELNÉ	
Rozpočet:	01	Stavební práce	

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem
1	Zemní práce	HSV	
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV	
56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch	HSV	
592	Obrubníky, přídlažby, palisády	HSV	
62	Úpravy povrchů vnější	HSV	
632	Okapový chodník	HSV	
902	Oplocení	HSV	
96	Bourání konstrukcí	HSV	
99	Staveništní přesun hmot	HSV	
766	Konstrukce truhlářské	PSV	

Stavba:	0001	Stavební úpravy a přírodovědné učebny ZŠ Hodonín, U Červených domků 40, příspěvk...	List č. 42
Objekt:	SO.04	Oplocení - UZNATELNÉ	
Rozpočet:	01	Stavební práce	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství
Díl: 1 Zemní práce				
1	122201101R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 do 100 m3 Výkaz výměr: obrubníky: 0,6*0,3*(8,75+101,55+37,1)	m3	26,53200 26,53000
2	122201109R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 příplatek k cenám za lepidlo horniny Výkaz výměr: Položka pořadí 1: 26,53000	m3	26,53200 26,53000
3	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3 Výkaz výměr: patky pro sloupky: 0,3*0,3*(0,8-0,3)*61*1,15	m3	3,15675 3,16000
4	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m Výkaz výměr: Položka pořadí 1: 26,53000 Položka pořadí 3: 3,16000	m3	29,68875 26,53000 3,16000
5	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4 Výkaz výměr: Položka pořadí 4: 29,69000	m3	29,68875 29,69000
6	171201201T00	Uložení výkopku na skládku Výkaz výměr: Položka pořadí 4: 29,69000	m3	29,68875 29,69000
7	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4 Výkaz výměr: Položka pořadí 4: 29,69000	m3	29,68875 29,69000
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání				
8	271571111R00	Polštáře ztuhlé pod základy šterkopisek tříděný, Výkaz výměr: pas v místě křížení oplocení a kanalizace: 5*0,4*0,1	m3	0,20000 0,20000
9	274321321R00	Beton základových pasů železový třídy C 20/25 Výkaz výměr: pas v místě křížení oplocení a kanalizace: 5*0,3*0,2	m3	0,30000 0,30000
10	274351215RT1	Bednění stěn základových pasů zařízení Výkaz výměr: pas v místě křížení oplocení a kanalizace: 5*0,2*2	m2	2,00000 2,00000
11	274351216R00	Bednění stěn základových pasů odstranění	m2	2,00000
12	274361821R00	Výztuž základových pasů z betonářské oceli 10 505 (R) Výkaz výměr: pas v místě křížení oplocení a kanalizace: 4*(5+0,5)*0,000888*1,1 (5+0,5)/0,2*1,0*0,000395*1,1	t	0,03344 0,02000 0,01000
13	275313621R00	Beton základových patek prostý třídy C 20/25 Výkaz výměr: patky pro sloupky: 0,3*0,3*0,8*61*1,15	m3	5,05080 5,05000
Díl: 56 Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch				
14	564231111R00	Podklad nebo podsyp ze šterkopisku tloušťka po ztuhnutí 100 mm Výkaz výměr: dlažba podél obrubníků: 0,5*(8,75+101,55+37,1)	m2	73,70000 73,70000
15	568111111R00	Vyztužení podkladní vrstvy z geotextilie, sklon povrchu do 1:5, role šířky 3 m Výkaz výměr: podél obrubníků: 0,5*(8,75+101,55+37,1)	m2	73,70000 73,70000

Stavba:	0001	Stavební úpravy a přírodovědné učebny ZŠ Hodonín, U Červených domků 40, příspěvk...	List č. 43
Objekt:	SO.04	Oplocení - UZNATELNÉ	
Rozpočet:	01	Stavební práce	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství
16	67352020R	geotextilie PP; funkce separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 100 g/m ² ; tl. při 2 kPa 0,45 mm	m ²	81,07000
	Výkaz výměr:	73,7*1,1		81,07000
Díl: 592		Obrubníky, přídlažby, palisády		
17	916561111RT7	Osazení záhonového obrubníku betonového včetně dodávky obrubníků 1000/50/200 mm, do lože z betonu prostého C 12/15, s boční opěrou z betonu prostého	m	147,40000
	Výkaz výměr:	obrubníky: 8,75+101,55+37,1		147,40000
18	916581112R00	Osazení zahradních obrubníků obrubník zapuštěný	m	147,40000
	Výkaz výměr:	obrubníky: 8,75+101,55+37,1		147,40000
19	918101112T00	Příplatek za beton C16/20 - lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb	m	147,40000
	Výkaz výměr:	Položka pořadí 17: 147,40000		147,40000
20	28324465R	hřeb kotevní pro obrubník rozměry 250 x 30 mm; materiál plast	kus	630,00000
	Výkaz výměr:	4 ks/m: 157,4*4 zaokr.: 630		629,60000 630,00000
21	28324468R	obrubník zahradní materiál plast; neviditelný; l = 1 000,0 mm; h = 80,0 mm; tl = 4 mm; barva černá	kus	150,00000
	Výkaz výměr:	147,4*1,03 zaokr.: 150		151,82000 150,00000
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější		
22	622412211R00	Nátěr vnějších omítek stěn akrylátový, složitost 1-2, odstín I	m ²	152,00000
	Výkaz výměr:	cementofískové obložení: 2*40*1,9		152,00000
Díl: 632		Okapový chodník		
23	596811111RT2	Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic včetně dodávky dlaždic betonových, rozměru 30/30 mm, tloušťky 33 mm, do lože z kameniva těžného	m ²	44,22000
	Výkaz výměr:	podél obrubníků: 0,3*(8,75+101,55+37,1)		44,22000
Díl: 902		Oplocení		
24	338171122R00	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových výšky do 2,60 m, se zabetonováním do 0,5 m ³ do předem připravených jamek betonem C 25/30	kus	62,00000
	Výkaz výměr:	Samostatně stojící sloupky: 42 Sloupky rámu oplocení (5ks): 5*4		42,00000 20,00000
25	767011002VC0	D+M ocel.konstrukce vynesení oplocení nad vedením kanalizace	kus	1,00000
26	767914200T00	ze svařovaných panelů H do 2,0 m	m	110,50000
	Výkaz výměr:	7,5+1,25+6*10+1,45+35+2,05+2,5+0,75		110,50000
27	767914201T00	Zkrácení svařovaných panelů H do 2,0 m	m	8,00000
	Výkaz výměr:	2,0*4		8,00000
28	902011001VC0	Úprava oplocení u stáv. brány	kus	1,00000

Stavba:	0001	Stavební úpravy a přírodovědné učebny ZŠ Hodonín, U Červených domků 40, příspěvk...	List č. 44
Objekt:	SO.04	Oplocení - UZNATELNÉ	
Rozpočet:	01	Stavební práce	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství
29	76701101	Ocelová rámová konstrukce, v. 1,9m, d. 10m, jackl 60/60 mm, nátěr	kus	4,00000
	Výkaz výměr:	rám pro oplocení z cementotřískových desek: 4		4,00000
30	76701102	Ocelový sloupek, v. 2,6m, jackl 60/60 mm, plastová krytka, nátěr	kus	42,00000
	Výkaz výměr:	Samostatně stojící sloupky: 42		42,00000
31	76701103	Plotový panel poplast., výška 1850 mm, oka 50x200x6/5 mm	kus	45,00000
	Výkaz výměr:	3+1+6*4+1+14+1+1		45,00000
Díl: 96 Bourání konstrukcí				
32	979990103R00	Poplatek za skládku beton do 30x30 cm	t	5,40000
	Výkaz výměr:	2,7*2		5,40000
33	767900040RA0	Demontáž oplocení rámového	m	150,50000
	Výkaz výměr:	8,75+101,5+39,5+0,75		150,50000
34	961100015RA0	Bourání základů z betonu prostého	m3	2,70000
	Výkaz výměr:	patky sloupků: 0,3*0,3*0,5*(150/2,5)		2,70000
Díl: 99 Staveništní přesun hmot				
35	998152121R00	Přesun hmot pro oplocení a objekty zvláštní, monol. vodorovně do 50 m výšky do 3 m	t	63,59596
	Výkaz výměr:	Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: 8,9,10,12,13,14,16,17,21,22,23,24,31,; Součet: 63,59596		63,60000
Díl: 766 Konstrukce truhlářské				
36	766416142R00	Montáž obložení stěn, sloupů a pilířů o ploše přes 5 m2, panely obkladovými, z aglomerovaných desek, velikosti přes 0,6 do 1,5 m2	m2	152,00000
	Výkaz výměr:	2*40*1,9		152,00000
37	998766101R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 6 m	t	5,81464
	Výkaz výměr:	Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: 36,37,; Součet: 5,81464		5,81000
38	59590739R	deska cementotřísková l = 3 350 mm; š = 1 250 mm; tl. 16,0 mm; povrch hladký	m2	268,00000
	Výkaz výměr:	(1,25*3,35*2*4*4)*2		268,00000

Stavba:	0001	Stavební úpravy a přírodovědné učebny ZŠ Hodonín, U Červených domků 40, příspěvk...	List č. 45
Objekt:	SO.05	Vnitroareálový rozvod NN a osvětlení - NEUZNATELNÉ	
Rozpočet:	1	Vnitroareálový rozvod NN a osvětlení	

Položkový rozpočet

Stavba:	0001	Stavební úpravy a přírodovědné učebny ZŠ Hodonín, U Červených domků 40, příspěvková organizace ...
Objekt:	SO.05	Vnitroareálový rozvod NN a osvětlení - NEUZNATELNÉ
Rozpočet:	1	Vnitroareálový rozvod NN a osvětlení

Projektant:	
Objednatel:	
Zhotovitel:	

Rozpis ceny:	Celkem:
---------------------	----------------

HSV	
PSV	
MON	
Vedlejší náklady	
Ostatní náklady	
Celkem:	

Rekapitulace daní:

Základ pro DPH	15 %	CZK
Základ pro DPH	21 %	CZK
Zaokrouhlení		-0,30 CZK

Cena celkem bez DPH: CZK

Za objednatele:	Za zhotovitele:
Datum:	Datum: 26.04.2019
Podpis:	Podpis:

Stavba:	0001	Stavební úpravy a přírodovědné učebny ZŠ Hodonín, U Červených domků 40, příspěvk...	List č. 46
Objekt:	SO.05	Vnitroareálový rozvod NN a osvětlení - NEUZNATELNÉ	
Rozpočet:	1	Vnitroareálový rozvod NN a osvětlení	

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem
21-M	Elektromontáže	HSV	
469	Stavební práce při elektromontážích	HSV	

Stavba:	0001	Stavební úpravy a přírodovědné učebny ZŠ Hodonín, U Červených domků 40, příspěvk...	List č. 47
Objekt:	SO.05	Vnitroareálový rozvod NN a osvětlení - NEUZNATELNÉ	
Rozpočet:	1	Vnitroareálový rozvod NN a osvětlení	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství
Díl: 21-M Elektromontáže				
1	210100001	Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žily do 2,5 mm ²	kus	10,00000
2	210100002	Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žily do 6 mm ²	kus	20,00000
3	210100013	Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žily do 4 mm ²	kus	72,00000
4	210110001	Montáž nástěnný vypínač nn jednopólový pro prostředí základní nebo vlhké	kus	1,00000
5	210170133S	Montáž čerpadla do jímky 3fázových - s plovákovým spínačem 600l/hod	kus	1,00000
6	210191501	Montáž skříní pojistkových tenkocementových přípojkových v pilíři SP 0 až 2/1, ER 1.0 a 1.1	kus	2,00000
7	210204002R00	Montáž stožárů osvětlení parkových ocelových	kus	9,00000
8	210204201	Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh	kus	9,00000
9	210220002	Montáž uzemňovacích vedení vodičů FeZn pomocí svorek na povrchu drátem nebo lanem do 10 mm	m	325,00000
10	210280002	Zkoušky a prohlídky el rozvodů a zařízení celková prohlídka pro objem mtž prací do 500 000 Kč	kus	1,00000
11	210810010	Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 4x2,5 mm ² uložených volně	m	25,00000
12	210810011	Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 4x4 mm ² uložených volně	m	320,00000
13	210810013R00	Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 4x10mm ² uložených volně	m	135,00000
14	210950202	Příplatek na zatahování kabelů hmotnosti do 2 kg do tvárnicových tras a kolektorů	m	455,00000
15	316740610	stožár osvětlovací K 3 - 133/89/60 žárově zinkovaný - sadový	kus	9,00000
16	341110640	kabel silový s Cu jádrem CYKY 4x2,5 mm ²	m	25,00000
17	341110680	kabel silový s Cu jádrem CYKY 4x4 mm ²	m	320,00000
18	341110760	kabel silový s Cu jádrem CYKY 4x10 mm ²	m	135,00000
19	354410730	drát průměr 10 mm FeZn	kg	325,00000
20	357116460	rozvaděč elektroměrový plastový ER 211/PVP7P 63 A	kus	2,00000
21	358117900	spínač vačkový S 25 VL 01 IP54	kus	1,00000
22	426110990	čerpadlo ponorné kalové 65-KDFU-130-10-AO-03-9	kus	1,00000
23	HZS	Práce neoceněné ceníkovými položkami - rezerva na nepředvídané	hod	36,00000
Díl: 469 Stavební práce při elektromontážích				
24	111311000	Sejmutí drnu jakékoliv tloušťky	m ²	125,00000
25	131511700	Hloubení nezapažených jam ručně stožárů veřejného osvětlení hornina třídy 5	kus	9,00000
26	132511316	Hloubení nezapažených rýh ručně šířky 35 cm hloubky 60 cm hornina třídy 5	m	325,00000
27	174511316	Zásyp rýh ručně šířky 35 cm hloubky 60 cm hornina třídy 5	m	325,00000
28	270322500	Základové konstrukce ze ŽB tř. C 20/25	m ³	9,00000
29	345713510	trubka elektroinstalační ohebná Kopoflex, HDPE+LDPE KF 09050	m	455,00000
30	388791210	Osazení trubních kabelových prostupů plastových do rýhy obsyp pískem průměru do 10 cm	m	455,00000
31	451571410	Lože kabelů z pisku nebo štěrkopisku tl 5 cm kryt plastové desky šířky do 25 cm	m	325,00000

Stavba:	0001	Stavební úpravy a přírodovědné učebny ZŠ Hodonín, U Červených domků 40, příspěvk...	List č. 48
Objekt:	SO.05	Vnitroareálový rozvod NN a osvětlení - NEUZNATELNÉ	
Rozpočet:	1	Vnitroareálový rozvod NN a osvětlení	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství
32	451572510	Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl 10 cm zakryté plastovou fólií šířky do 25 cm	m	325,00000

Stavba:	0001	Stavební úpravy a přírodovědné učebny ZŠ Hodonín, U Červených domků 40, příspěvk...	List č. 49
Objekt:	SO.06	Výtah	
Rozpočet:	1	Stavební úpravy Bezbariérové úpravy ZŠ Červené domky Hodonín	

Položkový rozpočet

Stavba:	0001	Stavební úpravy a přírodovědné učebny ZŠ Hodonín, U Červených domků 40, příspěvková organizace ...
Objekt:	SO.06	Výtah
Rozpočet:	1	Stavební úpravy Bezbariérové úpravy ZŠ Červené domky Hodonín

Projektant:	
Objednatel:	
Zhotovitel:	

Rozpis ceny:	Celkem:
---------------------	----------------

HSV	
PSV	
MON	
Vedlejší náklady	
Ostatní náklady	
Celkem:	

Rekapitulace daní:

Základ pro DPH	15 %	CZK
Základ pro DPH	21 %	CZK
Zaokrouhlení		-0,32 CZK

Cena celkem bez DPH: CZK

Za objednatele:	Za zhotovitele:
Datum:	Datum: 26.04.2019
Podpis:	Podpis:

Stavba:	0001	Stavební úpravy a přírodovědné učebny ZŠ Hodonín, U Červených domků 40, příspěvk...	List č. 50
Objekt:	SO.06	Výtah	
Rozpočet:	1	Stavební úpravy Bezbariérové úpravy ZŠ Červené domky Hodonín	

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem
1	Zemní práce	HSV	
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV	
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV	
4	Vodorovné konstrukce	HSV	
591	Okapový chodník	HSV	
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV	
62	Úpravy povrchů vnější	HSV	
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV	
64	Výplně otvorů	HSV	
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV	
93	Dokončovací práce inženýrských staveb	HSV	
94	Lešení a stavební výtahy	HSV	
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV	
961	Demontáže	HSV	
99	Staveništní přesun hmot	HSV	
711	Izolace proti vodě	PSV	
712	Živičné krytiny	PSV	
713	Izolace tepelné	PSV	
721	Vnitřní kanalizace	PSV	
722	Vnitřní vodovod	PSV	
725	Zařizovací předměty	PSV	
728	Vzduchotechnika	PSV	
733	Rozvod potrubí	PSV	
734	Armatury	PSV	
735	Otopná tělesa	PSV	
762	Konstrukce tesařské	PSV	
764	Konstrukce klempířské	PSV	
766	Konstrukce truhlářské	PSV	
769	Otvorové prvky z plastu a hliníku	PSV	
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV	
781	Obklady keramické	PSV	
784	Malby	PSV	
M21	Elektromontáže	MON	
M22	Montáž sdělovací a zabezp. techniky	MON	
M331	Montáže výtahů, plošin, zdviží	MON	
M46	Zemní práce při montážích	MON	
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU	

Stavba:	0001	Stavební úpravy a přírodovědné učebny ZŠ Hodonín, U Červených domků 40, příspěvk...	List č. 51
Objekt:	SO.06	Výtah	
Rozpočet:	1	Stavební úpravy Bezbariérové úpravy ZŠ Červené domky Hodonín	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství
Díl: 1		Zemní práce		
1	113108310R00	Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 100 mm	m2	5,00000
	Výkaz výměr:	podél obrubníku: (8+2)*0,5		5,00000
2	113201111R00	Vytrhání obrub chodníkových ležatých	m	8,94500
	Výkaz výměr:	7,36+1,585		8,95000
3	131201111R00	Hloubení nezapažených jam a zářezů do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně	m3	40,09257
	Výkaz výměr:	pod výtahovou šachtou: (3,44+0,5)*(0,5+4,1+0,5)*1,95		39,18000
		pod skladem nářadí: (0,5+3,3)*(0,5+3,14+0,5)*1,15		18,09000
		<i>Provozní mezisoučet:</i>		57,28000
		70% strojně: 57,2751*0,7		40,09000
4	132201110R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně	m3	1,50000
5	132201119R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm příplatek za lepivost, v hornině 3,	m3	1,50000
6	132201401R00	Hloubená vykopávka pod základy v hornině 3	m3	6,04800
	Výkaz výměr:	pod stávajícími základy: 1,5*0,6*(4,5+1,1)*1,2		6,05000
7	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3	m3	17,17353
	Výkaz výměr:	pod výtahovou šachtou: (3,44+0,5)*(0,5+4,1+0,5)*1,95		39,18000
		pod skladem nářadí: (0,5+3,3)*(0,5+3,14+0,5)*1,15		18,09000
		<i>Provozní mezisoučet:</i>		57,28000
		30% ručně: 57,2451*0,3		17,17000
8	161101102R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m	m3	1,50000
9	161101601R00	Vytažení výkopku z prostoru pod základy z horniny 1 až 4, z hloubky přes 1 do 2 m	m3	6,04800
	Výkaz výměr:	Položka pořadí 6: 6,05000		6,05000
10	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	31,83808
	Výkaz výměr:	pod výtahovou šachtou: 4,1*3,44*0,55+2,59*2,25*1,15		14,46000
		pod skladem nářadí:		
		(1,58+1,1+1,195+1,84+3,395)*0,7*0,75+3,9*3,1*0,25+4,1*3,44*0,25		11,33000
		pod stávajícími základy: 1,5*0,6*(4,5+1,1)*1,2		6,05000
11	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	31,83808
	Výkaz výměr:	Položka pořadí 10: 31,84000		31,84000
12	171201201T00	Uložení výkopku na skládku	m3	31,83808
	Výkaz výměr:	Položka pořadí 10: 31,84000		31,84000
13	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	20,58581
	Výkaz výměr:	výkopy: 38,1606+16,3545		54,52000
		odvozy: -25,1068		-25,11000
		<i>Provozní mezisoučet:</i>		29,41000
		70% strojně: 29,4083*0,7		20,59000

Stavba:	0001	Stavební úpravy a přírodovědné učebny ZŠ Hodonín, U Červených domků 40, příspěvk...	List č. 52
Objekt:	SO.06	Výtah	
Rozpočet:	1	Stavební úpravy Bezbariérové úpravy ZŠ Červené domky Hodonín	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství
14	174101102R00	Zásyp sypaninou se zhutněním v uzavřených prostorech s urovnáním povrchu zásypu s ručním zhutněním	m3	8,82249
	Výkaz výměr:	výkopy: 40,0926+17,1735		57,27000
		odvozy: -31,8381		-31,84000
		Provozní mezisoučet:		25,43000
		30% ručně: 29,4083*0,3		8,82000
15	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	0,50000
16	175101109R00	Obsyp potrubí příplatek k ceně za prohození sypaniny	m3	0,50000
17	181101111R00	Úprava pláň v zářezech bez rozlišení hominy, se zhutněním - ručně	m2	33,42600
	Výkaz výměr:	pod výtahovou šachtou: (3,44+0,5)*(0,5+4,1+0,5)		20,09000
		pod skladem nářadí: (0,5+2,8)*(0,5+3,04+0,5)		13,33000
18	199000002R00	Poplatky za skládku hominy 1- 4	m3	31,83808
	Výkaz výměr:	Položka pořadí 10: 31,84000		31,84000
19	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	1,50000
	Popis:	včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu		
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání		
20	271571111R00	Polštář základu ze šterkopísku tříděného	m3	4,86588
	Výkaz výměr:	S1: 4,1*3,44*0,3*1,15		4,87000
21	273321611R00	Beton základových desek železový třídy C 30/37	m3	5,47203
	Výkaz výměr:	S1 - deska pod výtahovou šachtou: 4,1*3,44*0,25		3,53000
		S2 - deska pod skladem nářadí: 4,65*2,79*0,15		1,95000
22	273351215R00	Bednění stěn základových desek zřízení	m2	6,00200
	Výkaz výměr:	S1 - deska pod výtahovou šachtou: 2*(4,1+3,44)*0,25		3,77000
		S2 - deska pod skladem nářadí: 2*(4,65+2,79)*0,15		2,23000
23	273351215RT1	Bednění stěn základových desek zřízení	m2	9,30000
	Výkaz výměr:	pod stávajícími základy: 1,5*(4,5+1,7)		9,30000
24	273351216R00	Bednění stěn základových desek odstranění	m2	15,30200
	Výkaz výměr:	Položka pořadí 22: 6,00000		6,00000
		Položka pořadí 23: 9,30000		9,30000
25	273361821R00	Výztuž základových desek z betonářské oceli 10 505(R)	t	0,35406
	Výkaz výměr:	spodní výztuž R12/100: (4,1*3,44)/0,1*0,000888*1,1		0,14000
		horní výztuž R12/100: (4,1*3,44)/0,1*0,000888*1,1		0,14000
		U-příložky R16: 2*(4,1+3,44)/0,25*0,75*0,001578*1,1		0,08000
26	273361921RT4	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí průměr drátu 6 mm, velikost oka 100/100 mm	t	0,06336
	Výkaz výměr:	S2 - deska pod skladem nářadí: 4,65*2,79*0,00444*1,1		0,06000
27	274321411R00	Beton základových pasů železový třídy C 25/30	m3	3,05675
	Výkaz výměr:	pasy pod skladem nářadí: (1,045-0,545)*0,7*(3,495+1,295+1,955)		2,36000
		(1,045-0,545)*0,8*1,74		0,70000
28	274351215R00	Bednění stěn základových pasů zřízení	m2	9,21000

Stavba:	0001	Stavební úpravy a přírodovědné učebny ZŠ Hodonín, U Červených domků 40, příspěvk...	List č. 53
Objekt:	SO.06	Výtah	
Rozpočet:	1	Stavební úpravy Bezbariérové úpravy ZŠ Červené domky Hodonín	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství
	Výkaz výměr:	pasy pod skladem nářadí: $(1,045-0,545)*2*(3,395+3,04+1,195+1,58)$		9,21000
29	274351216R00	Bednění stěn základových pasů odstranění	m2	9,21000
	Výkaz výměr:	Položka pořadí 28: 9,21000		9,21000
30	274354041R00	Bednění prostupu základy průřezu do 0,1 m2, délky prostupu do 0,25 m	kus	1,00000
31	274361821R00	Výztuž základových pasů z betonářské oceli 10 505(R)	t	0,08968
	Výkaz výměr:	pasy pod skladem nářadí: 8x R12: $(3,395+3,04+1,195+1,58)*8*0,000888$ třminky R8/300: $(3,395+3,04+1,195+1,58)/0,3*2,0*0,000395$		0,07000 0,02000
32	279311115R00	Postupné podbetonování základového zdiva z betonu třídy C 20/25	m3	6,04800
	Výkaz výměr:	pod stávajícími základy: $1,5*0,6*(4,5+1,1)*1,2$		6,05000
33	289970111R00	Geotextilie separační, filtrační, zpevňující polypropylén, 300 g/m2	m2	16,21960
	Výkaz výměr:	S1: $4,1*3,44*1,15$		16,22000
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce		
34	311112120RT3	Stěny z betonových bednicích tvárníc a betonu šířky 200 mm, zálivka betonem C20/25	m2	14,14000
	Výkaz výměr:	výtahová šachta: $2*(2,05+1,99)*1,75$		14,14000
35	311112125RT3	Stěny z betonových bednicích tvárníc a betonu šířky 250 mm, zálivka betonem C20/25	m2	2,16500
	Výkaz výměr:	sklad nářadí: $(2,5+1+1,84+3,32)*0,25$		2,17000
36	311237433R00	Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených tloušťky 240 mm, výpočtová pevnost Rd 2,3 MPa, charakteristická pevnost v tlaku fk = 3,60 MPa, součinitel prostupu tepla U=0,84 W/m2.K,	m2	5,25500
	Výkaz výměr:	$0,5*(4,35+2,79+3,37)$		5,26000
37	311237446R00	Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených tloušťky 300 mm, výpočtová pevnost Rd 3,8 MPa, charakteristická pevnost v tlaku fk = 5,15 MPa, součinitel prostupu tepla U=0,5 W/m2.K,	m2	103,25290
	Výkaz výměr:	sklad nářadí, soc. zařízení: $(3,25+2,5)*(4,35+2,79+3,37)-1,1*2,25-0,75*1,25*2-0,9*2,02-0,6*1,25$ výtahová šachta: $(3,25+2,5+0,75)*2*(1,65+2,59)-1,24*2,17*2$		53,51000 49,74000
38	311361821R00	Výztuž nadzákladových zdí z betonářské oceli 10 505(R)	t	0,16565
	Výkaz výměr:	výtahová šachta (svisle i vodorovně 2xR12/250 - 10,65 kg/m2): $2*(2,05+1,99)*1,75*0,01065*1,1$		0,17000
39	317167210R00	Překlady keramické montáž a dodávka nosné, délky 1000 mm, šířky 70 mm, výšky 238 mm	kus	6,00000
	Výkaz výměr:	1.NP: 3*1 2.NP: 3*1		3,00000 3,00000
40	317167211R00	Překlady keramické montáž a dodávka nosné, délky 1250 mm, šířky 70 mm, výšky 238 mm	kus	6,00000
	Výkaz výměr:	2.NP: 3*2		6,00000

Stavba:	0001	Stavební úpravy a přírodovědné učebny ZŠ Hodonín, U Červených domků 40, příspěvk...	List č. 54
Objekt:	SO.06	Výtah	
Rozpočet:	1	Stavební úpravy Bezbariérové úpravy ZŠ Červené domky Hodonín	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství
41	317167212R00	Překlady keramické montáž a dodávka nosné, délky 1500 mm, šířky 70 mm, výšky 238 mm	kus	9,00000
	Výkaz výměr:	1.NP: 3*2 2.NP: 3*1		6,00000 3,00000
42	317321321R00	Beton překladů železový třídy C 20/25	m3	0,09375
	Výkaz výměr:	překlad nad stávající základovou patkou: 1,5*0,25*0,25		0,09000
43	317351107R00	Bednění překladů, říms a klenbových pásů překladů včetně podpěrné konstrukce ve výšce 4 m neproměnného nebo proměnného průřezu nebo při tvaru zalomeném půdorysně nebo nárysne zřízení	m2	1,12500
	Výkaz výměr:	překlad nad stávající základovou patkou: 1,5*3*0,25		1,13000
44	317351108R00	Bednění překladů, říms a klenbových pásů překladů včetně podpěrné konstrukce ve výšce 4 m neproměnného nebo proměnného průřezu nebo při tvaru zalomeném půdorysně nebo nárysne odstranění	m2	1,12500
	Výkaz výměr:	Položka pořadí 43: 1,13000		1,13000
45	317361821R00	Výztuž překladů, říms a klenbových pásů z betonářské oceli 10 505(R)	t	0,02391
	Výkaz výměr:	6x R18: 1,5*6*0,001998 třminky R8/100: 1,5/0,1*1,0*0,000395		0,02000 0,01000
46	342247522R00	Příčky z tvárníc pálených Příčky z tvárníc pálených tloušťky 80 mm, z děrovaných příčkových, P 10, zděných na tenkovrstvou maltu	m2	7,36000
	Výkaz výměr:	přízdívka ke stávajícímu rohu budovy: 1,28*(3,25+2,5)		7,36000
47	342247542R00	Příčky z tvárníc pálených Příčky z tvárníc pálených tloušťky 140 mm, z děrovaných příčkových, P 10, zděných na tenkovrstvou maltu	m2	8,47500
	Výkaz výměr:	2.NP: 2,19*2,5+1,2*2,5		8,48000
48	342267111RT1	Obklady konstrukcí sádrokartonovými deskami obklady dřevěných konstrukcí obklad sloupů a trámů do 500 x500 mm 1x opláštění, dvoustranné, deska standard tloušťky 12,5 mm	m	3,50000
	Výkaz výměr:	1.NP - 1: 3,5		3,50000
Díl: 4		Vodorovné konstrukce		
49	389381001RT3	Dobetonování prefabrikovaných konstrukcí betonem třídy C 25/30	m3	0,11100
	Výkaz výměr:	nad 1.NP: (0,1*0,625+0,1*0,5*2+0,14*0,35+0,2*0,1)*0,25 nad 2.NP: (0,1*0,625+0,1*0,5*3)*0,25		0,06000 0,05000
50	411167144RT3	Stropy z nosníků a keramických vložek, nadbetonávka osová vzdálenost nosníků 500 mm, délka nosníku od 4,25 do 5 m, tloušťka stropu 250 mm, s Kari sítí KA 17 drát 4 mm oko 150x150 mm	m2	14,25000
	Výkaz výměr:	nad 1.NP: 3*0,5*4,75 nad 2.NP: 3*0,5*4,75		7,13000 7,13000
51	411167244RT3	Stropy z nosníků a keramických vložek, nadbetonávka osová vzdálenost nosníků 625 mm, délka nosníku od 4,25 do 5 m, tloušťka stropu 250 mm, s Kari sítí KA 17 drát 4 mm oko 150x150 mm	m2	6,69750
	Výkaz výměr:	nad 1.NP: (0,08+0,625)*4,75 nad 2.NP: (0,08+0,625)*4,75		3,35000 3,35000

Stavba:	0001	Stavební úpravy a přírodovědné učebny ZŠ Hodonín, U Červených domků 40, příspěvk...	List č. 55
Objekt:	SO.06	Výtah	
Rozpočet:	1	Stavební úpravy Bezbariérové úpravy ZŠ Červené domky Hodonín	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství
52	411321515R00	Beton stropů železový stropů deskových, desek plochých střech, desek balkónových, desek hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů, železový (bez výztuže) třídy C 30/37	m3	1,45688
	Výkaz výměr:	D1 - nad výtahovou šachtou: 2,59*2,25*0,25		1,46000
53	411351311R00	Bednění stropů trámových včetně podpěrné konstrukce výšky do 5,9 m do 5 kPa, - zřízení	m2	3,28350
	Výkaz výměr:	D1 - nad výtahovou šachtou: 1,65*1,99		3,28000
54	411351312R00	Bednění stropů trámových včetně podpěrné konstrukce výšky do 5,9 m do 5 kPa, - odstranění	m2	3,28350
	Výkaz výměr:	Položka pořadí 53: 3,28000		3,28000
55	411351801R00	Bednění stropů bednění svislých ploch zřízení	m	9,68000
	Výkaz výměr:	D1 - nad výtahovou šachtou: 2*(2,59+2,25)		9,68000
56	411351802R00	Bednění stropů bednění svislých ploch odstranění	m	9,68000
	Výkaz výměr:	Položka pořadí 55: 9,68000		9,68000
57	411361821R00	Výztuž stropů z betonářské oceli 10 505(R)	t	0,12394
	Výkaz výměr:	spodní výztuž R14/150: 2,59*2,25/0,15*2*0,001208*1,1		0,10000
		U-příložky R6/150: 2*(2,59+2,25)/0,15*1,0*0,000222*1,1		0,02000
		příložky u nosných ok výtaku 4xR10/1000: 2*(4*1,0*0,000617)		0,00000
58	411361921RT5	Výztuž stropů ze svařovaných sítí průměr drátu 6 mm, velikost oka 150/150 mm	t	0,00394
	Výkaz výměr:	Dobetonávky:		
		nad 1.NP: (0,1*0,625+0,1*0,5*2+0,14*0,35+0,2*0,1)*2*0,00444		0,00000
		nad 2.NP: (0,1*0,625+0,1*0,5*3)*2*0,00444		0,00000
59	411361921RT8	Výztuž stropů ze svařovaných sítí průměr drátu 8 mm, velikost oka 100 / 100 mm	t	0,05064
	Výkaz výměr:	horní výztuž KY81: 2,59*2,25*0,0079*1,1		0,05000
60	417321315R00	Železobeton ztužujících pásů a věnců třídy C 20/25	m3	2,73600
	Výkaz výměr:	2x V1: 2*(3,37+2,79+6,9+2,59+2,59)*0,3*0,25		2,74000
61	417351111R00	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr obě strany, zřízení	m	36,48000
	Výkaz výměr:	2x V1: 2*(3,37+2,79+6,9+2,59+2,59)		36,48000
62	417351113R00	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr obě strany, odstranění	m	36,48000
	Výkaz výměr:	Položka pořadí 61: 36,48000		36,48000
63	417361821R00	Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505(R)	t	0,22413
	Výkaz výměr:	2x V1: 2*(3,37+2,79+6,9+2,59+2,59)*6*0,000617		0,14000
		2*(3,37+2,79+6,9+2,59+2,59)/0,1*1,1*0,000222		0,09000
Díl: 591		Okapový chodník		
64	564861111R00	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním tloušťka po zhutnění 200 mm	m2	23,15000
	Výkaz výměr:	S3 - okapový chodník: (3,5+3,0)*0,25+(7,5+3)*2,05		23,15000

Stavba:	0001	Stavební úpravy a přírodovědné učebny ZŠ Hodonín, U Červených domků 40, příspěvk...	List č. 56
Objekt:	SO.06	Výtah	
Rozpočet:	1	Stavební úpravy Bezbariérové úpravy ZŠ Červené domky Hodonín	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství
65	596215021R00	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm	m2	23,15000
	Výkaz výměr:	S3 - okapový chodník: (3,5+3,0)*0,25+(7,5+3)*2,05		23,15000
66	59245110R	dlažba betonová dvouvrstvá, skladebná; obdélník; šedá; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 60,0 mm	m2	24,30750
	Výkaz výměr:	okapový chodník: 23,15*1,05		24,31000
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní		
67	601011144R00	Omitky stropů a podhledů z hotových směsí vrstva štuková, vápenná, , tloušťka vrstvy 2 mm,	m2	9,53000
	Výkaz výměr:	102: 9,53		9,53000
68	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod. fólií Pe 0,05-0,2 mm	m2	5,10000
	Výkaz výměr:	0,75*1,25*2+0,6*1,25+1,1*2,25		5,10000
69	611421133R00	Omitky vnitřní stropů vápenné, vápenocementové omítky vnitřní vápenné, vápenocementové stropů rovných štukové	m2	12,48000
	Výkaz výměr:	101: 3,28 201: 4,82 202: 4,38		3,28000 4,82000 4,38000
70	612421626R00	Omitky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti hladké	m2	20,06500
	Výkaz výměr:	201: 2*(2,2+2,19)*2,5-1,6-0,6*1,25+(0,6+2*1,25)*0,15		20,07000
71	612421637R00	Omitky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti štukové	m2	140,79740
	Výkaz výměr:	101: 2*(1,65+1,99)*(7,315+1,295)-1,24*2,17*2+(1,24+2*2,17)*0,2*2 102: 2*(4,35+2,19)*3,5-1,1*2,25- 0,75*1,25+(1,1+2*2,25)*0,15+(0,75+2*1,25)*0,15 202: 2*(2+2,19)*2,5-1,6-0,75*1,25+(0,75+2*1,25)*0,15 2.NP stávající chodba: (6,9+2,59)*2,5-1,6*2- 1,24*2,17+(1,24+2*2,17)*0,15		59,53000 43,70000 18,90000 18,67000
72	622311132RV1	Zateplení fasády , expandovaným polystyrénem, tloušťky 100 mm, zakončené stěrkou s výztužnou tkaninou,	m2	9,53000
	Výkaz výměr:	102: 9,53		9,53000
73	622312113R00	Profily dilatační rohové V	m	2,50000
	Výkaz výměr:	2,5		2,50000
74	622391001R00	Příplatky, slevy příplatek za montáž KZS na podhledu, bez dodávky materiálu	m2	9,53000
	Výkaz výměr:	Položka pořadí 72: 9,53000		9,53000
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější		
75	602011188RT6	Omitky stěn z hotových směsí omítka vrchní tenkovrstvá, silikonová, zatřená, tloušťka vrstvy 1,5 mm, probarvená	m2	71,11420
	Výkaz výměr:	Položka pořadí 82: 71,11000		71,11000

Stavba:	0001	Stavební úpravy a přírodovědné učebny ZŠ Hodonín, U Červených domků 40, příspěvk...	List č. 57
Objekt:	SO.06	Výtah	
Rozpočet:	1	Stavební úpravy Bezbariérové úpravy ZŠ Červené domky Hodonín	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství
76	620991121R00	Zakrývání výplní vnějších otvorů z postaveného lešení	m2	5,10000
	Výkaz výměr:	0,75*1,25*2+0,6*1,25+1,1*2,25		5,10000
77	622311113R00	Profily dilatační rohové V	m	13,00000
	Výkaz výměr:	7+1+1+4		13,00000
78	622311510R00	Zateplení suterénu extrudovaným polystyrenem, tloušťky 50 mm	m2	6,48600
	Výkaz výměr:	sklad nářadí, soc.zařízení: (3,37+2,79+4,65)*0,6		6,49000
79	622311512R00	Zateplení suterénu extrudovaným polystyrenem, tloušťky 100 mm	m2	13,00250
	Výkaz výměr:	výtahová šachta: (2,25+2*2,59)*1,75		13,00000
80	622311519RU1	Zateplení soklu extrudovaným polystyrénem, tloušťky 50 mm, kontaktní nátěr a mozaiková omítka	m2	3,78350
	Výkaz výměr:	sklad nářadí, soc.zařízení: (3,37+2,79+4,65)*0,35		3,78000
81	622311522RU1	Zateplení soklu extrudovaným polystyrénem, tloušťky 100 mm, kontaktní nátěr a mozaiková omítka	m2	1,69400
	Výkaz výměr:	výtahová šachta: (2,25+2,59)*0,35		1,69000
82	622421131R00	Omítky vnější stěn vápenné nebo vápenocementové hladké, složitost 1÷ 2	m2	71,11420
	Výkaz výměr:	sklad nářadí, soc.zařízení: (3,37+2,79)*6,5+4,65*3,2		54,92000
		-0,75*1,25*2-0,6*1,25-		
		1,1*2,25+(0,75+2*1,25)*0,15*2+(0,6+2*1,25)*0,15+(1,1+2*2,25)*0,15		-2,82000
		výtahová šachta: (2,25+2,59)*3,2+2,79*1,0+2,59*1,0		20,87000
		-1,24*2,17+(1,24+2*2,17)*0,15		-1,85000
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce		
83	631313621R00	Mazanina z betonu prostého tl. přes 80 do 120 mm třídy C 20/25	m3	1,21910
	Výkaz výměr:	S2: 9,53*0,07		0,67000
		S4: (4,82+4,38)*0,06		0,55000
84	631313711R00	Mazanina z betonu prostého tl. přes 80 do 120 mm třídy C 25/30	m3	0,32800
	Výkaz výměr:	S1: 3,28*0,1		0,33000
85	631319173R00	Příplatek za stržení povrchu tloušťka mazaniny od 80 mm do 120 mm	m3	1,54710
	Výkaz výměr:	Položka pořadí 83: 1,22000		1,22000
		Položka pořadí 84: 0,33000		0,33000
86	631361921RT5	Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí průměr drátu 6 mm, velikost oka 150/150 mm	t	0,08429
	Výkaz výměr:	S1: 2*3,28*0,00303*1,1		0,02000
		S2: 9,53*0,00303*1,1		0,03000
		S4: (4,82+4,38)*0,00303*1,1		0,03000
Díl: 64		Výplně otvorů		
87	648991113RT2	Osazení parapetních desek z plastických hmot Dodávka a osazení parapetních desek z plastických hmot šířky 250 mm	m	2,10000
	Výkaz výměr:	P2: 2*0,75		1,50000
		P3: 0,6		0,60000

Stavba:	0001	Stavební úpravy a přírodovědné učebny ZŠ Hodonín, U Červených domků 40, příspěvk...	List č. 58
Objekt:	SO.06	Výtah	
Rozpočet:	1	Stavební úpravy Bezbariérové úpravy ZŠ Červené domky Hodonín	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství
Díl: 91 Doplnující práce na komunikaci				
88	916561111RT4	Osazení záhonového obrubníku betonového včetně dodávky obrubníků rozměrů 500/50/250 mm, do lože z betonu prostého C 12/15, s boční opěrou z betonu prostého	m	6,81000
	Výkaz výměr:	3,37+0,25+0,25+2,79+0,15		6,81000
89	919735112R00	Řezání stávajících krytů nebo podkladů živičných, hloubky přes 50 do 100 mm	m	10,00000
	Výkaz výměr:	podél obrubníku: 8+2		10,00000
Díl: 93 Dokončovací práce inženýrských staveb				
90	931961115X00	Vložky do dilatačních spár, polystyren, tl 100 mm	m2	3,41250
	Výkaz výměr:	mezi novou stěnou a stáv.základem: 2,05*1,5+0,25*0,25 pod zákl.překlad: 1,1*0,25		3,14000 0,28000
91	931971111R00	Vložky do dilatačních spár z lepenky jednoduché	m2	25,47600
	Výkaz výměr:	mezi novými pasy a podbetonováním: 1,5 mezi novými a stávajícími stěnami: (0,2+3,5)*(3,25+0,23+2,5+0,5)		1,50000 23,98000
Díl: 94 Lešení a stavební výtahy				
92	941955001R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy do 1,2 m	m2	18,73000
	Výkaz výměr:	9,53+4,82+4,38		18,73000
93	943943221R00	Montáž lešení prostorového lehkého bez podlah výšky do 10 m	m3	27,90975
	Výkaz výměr:	do výtahové šachty: 1,65*1,99*8,5		27,91000
94	943943291R00	Montáž lešení prostorového lehkého bez podlah příplatek za půdorysnou plochu do 6 m2	m3	27,90975
	Výkaz výměr:	Položka pořadí 93: 27,91000		27,91000
95	943943292R00	Montáž lešení prostorového lehkého bez podlah příplatek za každý další i započatý měsíc použití lešení pro zatížení podlahové plochy do 2 kPa (200 kg/m2)	m3	27,90975
	Výkaz výměr:	Položka pořadí 93: 27,91000		27,91000
96	943943821R00	Demontáž lešení prostorového lehkého výšky do 10 m	m3	27,90975
	Výkaz výměr:	Položka pořadí 93: 27,91000		27,91000
Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
97	952901110R00	Čištění budov mytím vnějších ploch oken a dveří	m2	10,20000
	Výkaz výměr:	2*(0,75*1,25*2+0,6*1,25+1,1*2,25)		10,20000
98	952901111R00	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy,	m2	18,73000
	Popis:	zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m		
	Výkaz výměr:	9,53+4,82+4,38		18,73000

Stavba:	0001	Stavební úpravy a přírodovědné učebny ZŠ Hodonín, U Červených domků 40, příspěvk...	List č. 59
Objekt:	SO.06	Výtah	
Rozpočet:	1	Stavební úpravy Bezbariérové úpravy ZŠ Červené domky Hodonín	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství
99	952901114R00	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, Popis: zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařízení předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží přes 4 m	m2	3,28000
Díl: 961 Demontáže				
100	712300833R00	Odstranění povlakové krytiny a mechu na střeších plochých do 10° povlakové krytiny třívrstvé, Výkaz výměr: 3 - úprava stáv. střechy: 7*0,75	m2	5,25000
101	764352810R00	Demontáž žlabů podokapních půlkruhových rovných, rš 330 mm, sklonu do 30°	m	6,90000
102	764421830R00	Demontáž oplechování říms rš od 100 do 200 mm Výkaz výměr: pod plastovou prosklenou stěnou: 7,55+2,74	m	10,29000
103	900 V01	HZS, Bourací a demontážní práce Výkaz výměr: nepředvídatelné práce při rekonstrukci: 20	h	20,00000
104	968083033R00	Vybourání plastových výplní otvorů plastových stěn , nad 4 m2 Výkaz výměr: stávající plastová stěna: 7,55*2,38+2,74*2,38	m2	24,49020
Díl: 99 Staveništní přesun hmot				
105	998011002R00	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky přes 6 do 12 m Výkaz výměr: Hmotnosti z položek s pořadovými čísly:: 20,21,22,23,25,26,27,28,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,45, 58,59,60,61,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,74,75,76,77,78,79,80,81,82, 97,98,99,100,; Součet: 135,86758	t	135,86758
Díl: 711 Izolace proti vodě				
106	711111001RZ1	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše vodorovné nátěrem penetračním, 1 x nátěr, včetně dodávky penetračního laku ALP Výkaz výměr: pod skladem nářadí: 4,65*2,79 pod výtahovou šachtou: 2,25*2,59	m2	18,80100
107	711112002RZ1	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše svislé, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. nátěrem asfaltovým lakem, 1x nátěr, včetně Popis: dodávky laku ALN Výkaz výměr: pod skladem nářadí: 0,5*(4,65+2,79+3,37) pod výtahovou šachtou: 2*(2,25+2,59)*1,75	m2	22,34500
108	711141559RZ3	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovná, 1 vrstva, s dodávkou izolačního pásu se skleněnou nebo polyesterovou vložkou, Výkaz výměr: Položka pořadí 106: 18,80000	m2	18,80100

Stavba:	0001	Stavební úpravy a přírodovědné učebny ZŠ Hodonín, U Červených domků 40, příspěvk...	List č. 60
Objekt:	SO.06	Výtah	
Rozpočet:	1	Stavební úpravy Bezbariérové úpravy ZŠ Červené domky Hodonín	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství
109	711142559RZ3	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislá, 1 vrstva, s dodávkou izolačního pásu se skleněnou nebo polyesterovou vložkou,	m2	22,34500
	Výkaz výměr:	Položka pořadí 107: 22,35000		22,35000
110	998711101R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 6 m	t	0,25900
	Výkaz výměr:	Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: 106,107,108,109,; Součet:: 0,25900		0,26000
Díl: 712		Živičné krytiny		
111	712311101RZ1	Povlakové krytiny střeš do 10° za studena nátěrem 1 x, penetračním nebo asfaltovým lakem, včetně dodávky materiálu	m2	20,68110
	Výkaz výměr:	S5: 4,65*2,79*1,1 S6: 2,25*2,59*1,1		14,27000 6,41000
112	712341559RT2	Povlakové krytiny střeš do 10° pásy přitavením v celé ploše, 2 vrstvy, bez dodávky pásu	m2	22,56120
	Výkaz výměr:	S5: 4,65*2,79*1,2 S6: 2,25*2,59*1,2		15,57000 6,99000
113	712341559RZ3	Povlakové krytiny střeš do 10° pásy přitavením v celé ploše, 1 vrstva, včetně dodávky pásu izolačního z oxidovaného asfaltu natavitelného; nosná vložka skelná rohož	m2	20,68110
	Výkaz výměr:	Položka pořadí 111: 20,68000		20,68000
114	712372121RS3	Povlakové krytiny střeš do 10° termoplasty kotvené do profilovaného plechu nebo do bednění, 4 kotvy/m2, tl. izolace do 160 mm, včetně dodávky fólie, tloušťky 1,5 mm	m2	8,40000
	Výkaz výměr:	3 - úprava stáv. střechy: 7*1,2		8,40000
115	712391171RZ3	Povlakové krytiny střeš do 10° ostatní textilie podkladní, 1 vrstva, včetně dodávky materiálu	m2	8,40000
	Výkaz výměr:	Položka pořadí 114: 8,40000		8,40000
116	998712101R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny v objektech výšky do 6 m	t	0,37510
	Výkaz výměr:	Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: 111,112,113,114,115,116,117,; Součet:: 0,37510		0,38000
117	62832134R	pás izolační z oxidovaného asfaltu natavitelný; nosná vložka skelná rohož; horní strana jemný minerální posyp; spodní strana PE fólie; tl. 4,0 mm	m2	27,07344
	Výkaz výměr:	22,5612*1,20		27,07000
118	628522501R	pás izolační z modifikovaného asfaltu barva modrozelená; natavitelný; nosná vložka polyester + skelná mříž; horní strana posyp - břidlice; spodní strana PE fólie; tl. 4,5 mm	m2	27,07344
	Výkaz výměr:	Položka pořadí 116: 27,07000		27,07000
Díl: 713		Izolace tepelné		
119	713121111RV1	Izolace podlah tepelná na sucho, tloušťky 50 mm, jednovrstvá	m2	9,53000
	Výkaz výměr:	S2: 9,53		9,53000

Stavba:	0001	Stavební úpravy a přírodovědné učebny ZŠ Hodonín, U Červených domků 40, příspěvk...	List č. 61
Objekt:	SO.06	Výtah	
Rozpočet:	1	Stavební úpravy Bezbariérové úpravy ZŠ Červené domky Hodonín	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství
120	713141151R00	Montáž tepelné izolace střech na plný podklad kladená na sucho, jednovrstvá	m2	20,68110
	Výkaz výměr:	spádové klíny: S5: 4,65*2,79*1,1 S6: 2,25*2,59*1,1		14,27000 6,41000
121	713141326R00	Montáž tepelné izolace střech na plný podklad dvouvrstvé, tloušťky do 250 mm na kotvy	m2	20,68110
		S5: 4,65*2,79*1,1 S6: 2,25*2,59*1,1		14,27000 6,41000
122	713191100RT9	Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky položení izolační fólie, včetně dodávky materiálu	m2	9,53000
	Výkaz výměr:	S2: 9,53		9,53000
123	713411111R00	Montáž tepelné izolace potrubí a ohybů pásy nebo rohožemi ovinitými kolem potrubí a staženými ocelovým drátem jednovrstvá	m2	2,80000
	Výkaz výměr:	102 - odpadní potrubí: 0,8*3,5		2,80000
124	722181214RT5	Izolace vodovodního potrubí návleková trubice z pěnového polyetyleny, tloušťka stěny 20 mm, d 15 mm	m	20,00000
	Popis:	V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy.		
125	722181214RT6	Izolace vodovodního potrubí návleková trubice z pěnového polyetyleny, tloušťka stěny 20 mm, d 18 mm	m	5,00000
	Popis:	V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy.		
126	998713102R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 12 m	t	0,18541
	Výkaz výměr:	Hmotnosti z položek s pořadovými čísly:: 119,122,123,124,125,126,127,128,. Součet:: 0,18541		0,19000
127	28375768.AR	deska izolační EPS 150; pěnový polystyren; povrch hladký; součinitel tepelné vodivosti 0,035 W/mK; obj. hmotnost 25,00 kg/m3	m3	1,19127
	Výkaz výměr:	spádové klíny: S5: 4,65*2,79*0,14/2*1,1 S6: 2,25*2,59*0,06/2*1,1		1,00000 0,19000
128	28375972R	deska spádová, klín EPS 150; pěnový polystyren; součinitel tepelné vodivosti 0,035 W/mK	m3	4,96346
	Výkaz výměr:	S5: 4,65*2,79*0,24*1,1 S6: 2,25*2,59*0,24*1,1		3,43000 1,54000
129	63150833.AR	rohož, pas izolační skelná vlna; tl. 100,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,039 W/mK; R = 2,550 m2K/W; obj. hmotnost 15,00 kg/m3; hydrofobizováno	m2	3,00000
	Výkaz výměr:	102 - odpadní potrubí: 3		3,00000
Díl: 721		Vnitřní kanalizace		
130	721110906R00	Opravy odpadního potrubí kameninového vsazení odbočky do potrubí, DN 125	kus	1,00000
131	721176104R00	Potrubí z plastových trub polypropylenové potrubí PP, přípojovací, D 75 mm, s 1,9 mm, DN 70	m	4,00000
	Popis:	Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.		

Stavba:	0001	Stavební úpravy a přírodovědné učebny ZŠ Hodonín, U Červených domků 40, příspěvk...	List č. 62
Objekt:	SO.06	Výtah	
Rozpočet:	1	Stavební úpravy Bezbariérové úpravy ZŠ Červené domky Hodonín	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství
132	721176223R00	Potrubí z plastových trub polyvinylchloridové potrubí PVC, svodné (ležaté) v zemi, D 125 mm, s 3,2 mm, DN 125	m	2,00000
	Popis:	Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.		
133	721194104R000	Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8	kus	1,00000
134	721194109R001	Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3	kus	1,00000
135	721273145RM11	Hlavice ventilační z PVC DN 70/930, hlavice HL 810	kus	1,00000
136	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou, DN 125	m	15,00000
137	757295T10	Potrubí HT přípojovací DN 40 x 1,8 mm	m	2,00000
138	757301T10	Potrubí HT přípojovací DN 100 x 2,7 mm	m	7,00000
139	998721202R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 12 m	%	112,26400
	Výkaz výměr:	Ceny z položek s pořadovými čísly:: 130,131,132,133,134,135,136,137,138,. Součet:: 112,26400		112,26000

Díl: 722 Vnitřní vodovod

140	722131932R00	Opravy vodovodního potrubí závitového propojení dosavadního potrubí, DN 20	kus	1,00000
141	722172332R00	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 25 mm, s 4,2 mm, PN 20, polyfuzně svařované	m	8,00000
	Popis:	Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí. Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.		
142	722181212RT7	Izolace vodovodního potrubí návleková trubice z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 9 mm, d 22 mm	m	4,00000
	Popis:	V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy.		
143	722181212RT8	Izolace vodovodního potrubí návleková trubice z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 9 mm, d 25 mm	m	8,00000
	Popis:	V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy.		
144	722190401R00	Připojky ke strojům a zařízením vyvedení a připojení výpustek, DN 15	kus	3,00000
145	722280106R00	Tlakové zkoušky vodovodního potrubí do DN 32	m	12,00000
	Popis:	Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.		
146	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	12,00000
	Popis:	Včetně dodání desinfekčního prostředku.		
147	734235121R00	Ventily a kohouty uzavírací závitové včetně dodávky materiálu kulový kohout, DN 15, vnitřní-vnitřní, PN 42, mosaz	kus	1,00000
148	757613T10	Potrubí z PPR, D 20/3,4 mm	m	4,00000
	Popis:	Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí. Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.		
149	998722201R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 6 m	%	54,22100
	Výkaz výměr:	Ceny z položek s pořadovými čísly:: 140,141,142,143,144,145,146,147,148,. Součet:: 54,22100		54,22000

Díl: 725 Zařizovací předměty

150	725017151R001	Umyvadlo invalidní 64 x 50,5 cm, bílé, stoj.pák.baterie	soubor	1,00000
151	725810402R00	Ventily ventil uzavírací pro do rozvodu vytápění a sanity; kulový, těleso mosaz.rohový, bez přípojovací trubičky, DN 10 mm	soubor	3,00000
152	998725201R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 6 m	%	224,22000
	Výkaz výměr:	Ceny z položek s pořadovými čísly::		

Stavba:	0001	Stavební úpravy a přírodovědné učebny ZŠ Hodonín, U Červených domků 40, příspěvk...	List č. 63
Objekt:	SO.06	Výtah	
Rozpočet:	1	Stavební úpravy Bezbariérové úpravy ZŠ Červené domky Hodonín	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství
		150,151,152,153,; Součet:: 224,22000		224,22000
153	R05zt	WC invalidní závěsné,mtž prvek a nádržka do stěny - dod+mtž	ks	1,00000
154	R07zt	El.přútokový ohřivač vody 3,5 kW, dod+mtž	ks	1,00000
Díl: 728		Vzduchotechnika		
155	728114111R00	Kruhové plastové potrubí montáž kruhového plastového potrubí, do průměru d 100 mm	m	0,50000
	Výkaz výměr:	odvětrání výtahové šachty: 0,5		0,50000
156	728411311R00	Vyústě montáž čtyřhranné vyústě, do průřezu 0,040 m2,	kus	1,00000
	Výkaz výměr:	odvětrání výtahové šachty: 1		1,00000
157	998728102R00	Přesun hmot pro vzduchotechniku v objektech výšky do 12 m	t	0,00050
	Výkaz výměr:	Hmotnosti z položek s pořadovými čísly:: 157,; Součet:: 0,00050		0,00000
158	42972805R	mřížka krycí; čtyřhranná; rozměr 200 x 200 mm; mater. výplň tahokov; barva základní nátěr; provedení s přírubou na volné konce potrubí	kus	1,00000
159	429851110R	potrubí kulaté ventilační; PVC; pr. 100,0 mm; l = 350 mm; tepl. odolnost -15 až 50 °C; použití koupelny, kuchyně	kus	1,00000
Díl: 733		Rozvod potrubí		
160	733113113R00	Potrubí z trubek závitových příplatek k ceně za zhotovení přípojky z ocelových trubek závitových, , , DN 15	kus	4,00000
161	733161104R00	Potrubí z trubek měděných včetně dodávky materiálu polotvrdé, D 15 mm, s 1,0 mm	m	20,00000
162	733161106R00	Potrubí z trubek měděných včetně dodávky materiálu polotvrdé, D 18 mm, s 1,0 mm	m	7,00000
163	733190106R00	Tlakové zkoušky potrubí ocelových závitových, plastových, měděných do DN 32	m	27,00000
	Popis:	Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.		
164	733191923R00	Opravy rozvodu potrubí z ocelových trubek závitových normálních i zesílených navaření odbočky na dosavadní potrubí, DN 15	kus	2,00000
165	998733201R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech výšky do 6 m	%	87,82000
	Výkaz výměr:	Ceny z položek s pořadovými čísly:: 160,161,162,163,164,; Součet:: 87,82000		87,82000
Díl: 734		Armatury		
166	734221672RT3	Ventily a kohouty regulační závitové včetně dodávky materiálu termostatická hlavice, , , , , ,	kus	2,00000
167	734226222R00	Ventily a kohouty regulační závitové včetně dodávky materiálu termostatický ventil, dvouregulační, DN 15, rohový, bronz, bez termostatické hlavice, PN 10, vnitřní závit	kus	2,00000
168	734266422R00	Šroubení včetně dodávky materiálu šroubení pro radiátory typu VK dvoutrubkový systém s vypouštěním, DN EK 20 x 15, přímé, PN 10, bronz	kus	2,00000
169	998734201R00	Přesun hmot pro armatury v objektech výšky do 6 m	%	32,30000
	Výkaz výměr:	Ceny z položek s pořadovými čísly::		

Stavba:	0001	Stavební úpravy a přírodovědné učebny ZŠ Hodonín, U Červených domků 40, příspěvk...	List č. 64
Objekt:	SO.06	Výtah	
Rozpočet:	1	Stavební úpravy Bezbariérové úpravy ZŠ Červené domky Hodonín	

Poř. Číslo	Název	MJ	Množství
	166,167,168,;		
	Součet:: 32,30000		32,30000

Díl: 735 Otopná tělesa

170	735000912R00	Regulace otopného systému při opravách vyregulování dvojiregulačních ventilů a kohoutů s termostatickým ovládáním	kus	2,00000
171	735159110R00	Otopná tělesa panelová Montáž otopných těles panelových jednořadých, do délky 1500 mm	kus	2,00000
172	735191905R00	Ostatní opravy otopných těles odvoduštění otopných těles	kus	13,00000
173	735191910R00	Ostatní opravy otopných těles napuštění vody do otopného systému včetně potrubí (bez kotle a ohříváků) otopných těles	m2	55,00000
174	735494811R00	Vypuštění vody z otopných soustav bez kotlů, ohříváků, zásobníků a nádrží	m2	55,00000
175	998735201R00	Přesun hmot pro otopná tělesa v objektech výšky do 6 m	%	73,16100
	Výkaz výměr:	Ceny z položek s pořadovými čísly: 170,171,172,173,174,175,176,177,;		
		Součet:: 73,16100		73,16000
176	904R02	Hzs-zkousky v rámci montaz.praci Topná zkouška	h	6,00000
177	484569631R	těleso otopné deskové ocelové; tepel.výkon 401 W; v = 600 mm; l = 400 mm; hloubka tělesa 63 mm; způsob připojení boční levé nebo pravé; čelní deska profilovaná; počet desek 1 kus; počet přidavných přestupných ploch 1	kus	1,00000
	Popis:			
178	48456963R	těleso otopné deskové ocelové; tepel.výkon 501 W; v = 600 mm; l = 500 mm; hloubka tělesa 63 mm; způsob připojení boční levé nebo pravé; čelní deska profilovaná; počet desek 1 kus; počet přidavných přestupných ploch 1	kus	1,00000
	Popis:			

Díl: 762 Konstrukce tesařské

179	762011001VC0	D+M dřevěné klíny 100x200x300 mm	kus	10,00000
	Výkaz výměr:	3 - úprava stáv. střechy: 10		10,00000
180	762441112RT1	Obložení atiky s dodávkou dřevoštěpkových desek, tloušťky 15 mm, 1 vrstva, upevněním šroubováním	m2	7,50000
	Výkaz výměr:	Okraje střech: 25*0,3		7,50000
181	763611132R00	Opláštění z dřevoštěpkových desek bednění střech, z desek tl. do 18 mm, na P+D, šroubované	m2	5,25000
	Výkaz výměr:	3 - úprava stáv. střechy: 7*0,75		5,25000
182	998762102R00	Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 12 m	t	0,13629
	Výkaz výměr:	Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: 179,180,182,;		
		Součet:: 0,13629		0,14000
183	60726012.AR	deska dřevoštěpková třívrstvá pro prostředí vlhké; strana nebroušená; hrana pero/drážka; tl = 15,0 mm	m2	6,56250
	Výkaz výměr:	3 - úprava stáv. střechy: 7*0,75*1,25		6,56000

Díl: 764 Konstrukce klempířské

Stavba:	0001	Stavební úpravy a přírodovědné učebny ZŠ Hodonín, U Červených domků 40, příspěvk...	List č. 65
Objekt:	SO.06	Výtah	
Rozpočet:	1	Stavební úpravy Bezbariérové úpravy ZŠ Červené domky Hodonín	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství
184	764908101R00	Klempířské prvky z plechu s povrchovou úpravou okapový systém žlabový kotlík kónický, ocelový žárově zinkovaný plech s povrchovou úpravou, velikost 125 mm, v barvě hnědé	kus	2,00000
	Výkaz výměr:	K2: 2		2,00000
185	764908104R00	Klempířské prvky z plechu s povrchovou úpravou okapový systém podokapní půlkruhový žlab, ocelový žárově zinkovaný plech s povrchovou úpravou, velikost 125 mm, v barvě hnědé	m	5,40000
	Výkaz výměr:	K1: 5,4		5,40000
186	764908110R00	Klempířské prvky z plechu s povrchovou úpravou okapový systém odpadní trouby kruhové, ocelový žárově zinkovaný plech s povrchovou úpravou, průměr 120 mm, v barvě hnědé	m	1,20000
	Výkaz výměr:	K2: 1,2		1,20000
187	764918231R00	Oplechování říms a okapů z ocelových plechů s povrchovou úpravou výroba (zhotovení) a montáž oplechování okapů na živичné fóliové krytině, rš 250 mm	m	5,50000
	Výkaz výměr:	K5: 5,5		5,50000
188	764918331R00	Lemování z ocelových plechů s povrchovou úpravou výroba (zhotovení) a montáž lemování zdi na plochých střeších včetně rohů, spojů, lišt a dilatací, rš 250 mm	m	16,10000
	Výkaz výměr:	K3: 16,1		16,10000
189	764918912R00	Ostatní střešní prvky z ocelových plechů s povrchovou úpravou výroba a montáž závětrné lišty, rš 400 mm	m	13,00000
	Výkaz výměr:	K3: 13		13,00000
190	764928107R00	Oplechování parapetů z ocelových plechů s povrchovou úpravou výroba (zhotovení) a montáž rš 500 mm	m	2,80000
	Výkaz výměr:	P2: 2*0,75 P3: 0,6 P4: 0,7		1,50000 0,60000 0,70000
191	998764101R00	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 6 m	t	0,11729
	Výkaz výměr:	Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: 184,185,186,187,188,189,190,191,. Součet: 0,11729		0,12000
192	13851062R	plech ocelový s povrchovou úpravou tvrdý; tl. 0,50 mm; rovinná tabule 1230x2000mm; povrchová úprava jednostranně; matný polyester, tl. 30 mikronů, tvrdé ocelové jádro	m2	12,30000
	Výkaz výměr:	(5,5*0,22+16,1*0,12+13*0,41+2,8*0,45)*1,1 tabule 1,23/2,0 m: 1,23*2,0*5		10,71000 12,30000
Díl:	766	Konstrukce truhlářské		
193	766669116R00	Montáž dveřních křídel kompletizovaných dokování samozavírače na dřevěnou zárubeň	kus	1,00000
	Výkaz výměr:	T1: 1		1,00000
194	766670011R00	Montáž obložkové zárubně a dveřního křídla jednokřídlového	kus	2,00000
	Výkaz výměr:	T1: 1 T2: 1		1,00000 1,00000

Stavba:	0001	Stavební úpravy a přírodovědné učebny ZŠ Hodonín, U Červených domků 40, příspěvk...	List č. 66
Objekt:	SO.06	Výtah	
Rozpočet:	1	Stavební úpravy Bezbariérové úpravy ZŠ Červené domky Hodonín	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství
195	998766101R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 6 m	t	0,10924
	Výkaz výměr:	Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: 194,195,196,197,198,199,200,201,. Součet: 0,10924		0,11000
196	54914620R	kování interiérové kliky se štíty pro klíč; povrch - kliky pochromované; povrch - štíty leštěná nerez	kus	2,00000
	Výkaz výměr:	T1: 1 T2: 1		1,00000 1,00000
197	54917040R	zavírač dveří hydraulický hmotnost dveří 30 až 60 kg; š. dveří 900 mm; stříbrný	kus	1,00000
	Výkaz výměr:	T1: 1		1,00000
198	54926045R	zámek zadlabací; vložkový; s převodem; dvouzápadový; levoprávní; hl = 80 mm; h = 170 mm; rozteč 90 mm	kus	2,00000
	Výkaz výměr:	T1: 1 T2: 1		1,00000 1,00000
199	611601203R	dveře vnitřní š = 800 mm; h = 1 970,0 mm; laminátové; otevíravé; počet křídél 1; plně; dekor dub, buk, olše, javor, třešeň, bílá, šedá, ořech, wenge, kalvados, merano, titan	kus	1,00000
	Výkaz výměr:	T2: 1		1,00000
200	61165611R	dveře speciální protipožární; vnitřní; vchodové; š = 800 mm; h = 1 970,0 mm; hladké; EI 30 min; otevíravé; počet křídél 1; plně; povrch. úprava laminát	kus	1,00000
	Výkaz výměr:	T1: 1		1,00000
201	611815297R	zárubeň dřevěná obkladová; otočná; pro dveře jednokřídlové; š průchodu 800 mm; h průchodu 1 970 mm; tloušťka stěny 260 až 350 mm; laminovaná; dub, ořech, olše, hruška, teak	kus	1,00000
	Výkaz výměr:	T2: 1		1,00000
202	611815297X	Zárubeň obložková protipožární EW 15 DP-C š. 80cm/st. 26-35cm CPL, viz výpis truhlářských výrobků	kus	1,00000
	Výkaz výměr:	T1: 1		1,00000
Díl: 769	Otvorové prvky z plastu a hliníku			
203	766601211R00	Těsnění připojovací spáry spára ostění, interiér - fólie parotěsná šířky 75 mm samolepicí, výplň PU pěnou, exteriér - páska paropropustná šířky 10 mm, tl. 2/10 mm expanzní,	m	35,66000
	Výkaz výměr:	Položka pořadí 204: 11,70000 Položka pořadí 205: 6,10000 Položka pořadí 206: 17,86000		11,70000 6,10000 17,86000
204	766711001R00	Montáž otvorových prvků plastových oken a balkonových dveří,	m	11,70000
	Výkaz výměr:	P2: 2*(0,75+1,25)*2 P3: 2*(0,6+1,25)		8,00000 3,70000
205	766711021R00	Montáž otvorových prvků plastových vstupních dveří,	m	6,10000
	Výkaz výměr:	P1: 2*(0,9+2,15)		6,10000

Stavba:	0001	Stavební úpravy a přírodovědné učebny ZŠ Hodonín, U Červených domků 40, příspěvk...	List č. 67
Objekt:	SO.06	Výtah	
Rozpočet:	1	Stavební úpravy Bezbariérové úpravy ZŠ Červené domky Hodonín	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství
206	766711031R00	Montáž otvorových prvků plastových plastových stěn prosklených, Výkaz výměr: P4: 2*(6,55+2,38)	m	17,86000 17,86000
207	998769201T00	Přesun hmot pro plastové a hliníkové výplně otvorů Výkaz výměr: Ceny z položek s pořadovými čísly: 203,204,205,206,207,208,209,210,; Součet:: 507,36460	%	507,36460 507,36000
208	61143790.AR	dveře vchodové š = 900 mm; h = 2 200,0 mm; plastové; otevíravé; počet křídél 1 Výkaz výměr: P1: 1	kus	1,00000 1,00000
209	61143802R	okno plastové š = 600 mm; h = 1 200,0 mm; OS1; Uskla 1,10 W/m2K; barva bílá; profil 5-komorový; tl. rámu 70 mm; mikroventilace Výkaz výměr: P3: 1	kus	1,00000 1,00000
210	61143803R	okno plastové š = 600 mm; h = 1 500,0 mm; OS1; Uskla 1,10 W/m2K; barva bílá; profil 5-komorový; tl. rámu 70 mm; mikroventilace Výkaz výměr: P2: 2	kus	2,00000 2,00000
211	61143805X	Okno plastové jednokřídlé 66 x 238 cm P bílé (sklo/plná výplň), viz výpis plastových výrobků Výkaz výměr: P4: 1	kus	1,00000 1,00000
Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady				
212	771101210R00	Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby Výkaz výměr: 18,73+19,86*0,1	m2	20,71600 20,72000
213	771212113R00	Kladení dlažby keramické do tmele velikosti do 400 x 400 m Výkaz výměr: 102: 9,53 201: 4,82 202: 4,38	m2	18,73000 9,53000 4,82000 4,38000
214	771475014R00	Montáž soklíků z dlaždic keramických výšky 100 mm, soklíků vodorovných, kladených do flexibilního tmele Výkaz výměr: 102: 2*(4,35+2,19)-0,8 202: 2*(2+2,19)-0,8	m	19,86000 12,28000 7,58000
215	771577113R00	Hrany schodů, dilatační, koutové, ukončovací a přechodové profily profily přechodové eloxovaný hliník, dekorativní spojení dvou podlah stejně výšky, uložení do tmele, výška profilu 8 mm, šířka Popis: profilu 10 mm Výkaz výměr: Položka pořadí 215: 2,84000	m	2,84000 2,84000
216	771577842R00	Hrany schodů, dilatační, koutové, ukončovací a přechodové profily profily dilatační s bočními díly z tvrdého PVC, horní dilatační zóna je z měkké plastické hmoty a tvoří 10 mm širokou pohledovou Popis: plochu, výšky 8 mm Výkaz výměr: 2*0,8+1,24	m	2,84000 2,84000
217	771578011R00	Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna silikonem Výkaz výměr: 102: 2*(4,35+2,19)-0,8 201: 2*(2,2+2,19)-0,8	m	27,84000 12,28000 7,98000

Stavba:	0001	Stavební úpravy a přírodovědné učebny ZŠ Hodonín, U Červených domků 40, příspěvk...	List č. 68
Objekt:	SO.06	Výtah	
Rozpočet:	1	Stavební úpravy Bezbariérové úpravy ZŠ Červené domky Hodonín	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství
		202: 2*(2+2,19)-0,8		7,58000
218	771579793R00	Příplatky k položkám montáže podlah keramických příplatek za spárovací hmotu - plošně	m2	20,71600
	Výkaz výměr:	Položka pořadí 212: 20,72000		20,72000
219	998771101R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 6 m	t	0,46706
	Výkaz výměr:	Hmotnosti z položek s pořadovými čísly:: 212,214,215,216,217,218,219,220,. Součet:: 0,46706		0,47000
220	597642030R	dlažba keramická š = 300 mm; l = 300 mm; h = 9,0 mm; povrch matný; pro interiér i exteriér	m2	20,60300
	Výkaz výměr:	18,73*1,1		20,60000
221	597642410R	dlažba keramická sokl; š = 80 mm; l = 300 mm; h = 9,0 mm; povrch matný; pro interiér i exteriér	kus	75,00000
	Výkaz výměr:	19,86/0,3*1,1 75		72,82000 75,00000
Díl: 781		Obklady keramické		
222	781101210R00	Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady	m2	20,34000
	Výkaz výměr:	Položka pořadí 223: 20,34000		20,34000
223	781230121R00	Obkládání stěn vnitřních z obkladaček keramických do tmele velikosti přes 100 x 100 do 300 x 300 mm	m2	20,34000
	Výkaz výměr:	201: 2*(2,2+2,19)*2,5-0,6*1,25-1,6+2*(0,6+1,25)*0,2		20,34000
224	781419705R00	Montáž obkladů vnitřních z obkladaček pórovinových příplatky k položkám montáže obkladů vnitřních z obkladaček pórovinových příplatek za spárovací hmotu - plošně	m2	20,34000
	Výkaz výměr:	Položka pořadí 223: 20,34000		20,34000
225	781419711R00	Montáž obkladů vnitřních z obkladaček pórovinových příplatky k položkám montáže obkladů vnitřních z obkladaček pórovinových příplatek k obkladu stěn za plochu do 10 m2 jedntl	m2	20,34000
	Výkaz výměr:	Položka pořadí 223: 20,34000		20,34000
226	998781101R00	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 6 m	t	0,29432
	Výkaz výměr:	Hmotnosti z položek s pořadovými čísly:: 222,224,226,. Součet:: 0,29432		0,29000
227	597813660R	obklad keramický š = 198 mm; l = 248 mm; h = 6,8 mm; pro interiér; barva bílá; mat	m2	22,37400
	Výkaz výměr:	20,34*1,1		22,37000
Díl: 784		Malby		
228	784450020RA0	Malby z malířských směsí disperzní, penetrace jednonásobná, malba dvojnásobná, bílá	m2	128,72080
	Výkaz výměr:	101: 2*(1,65+1,99)*(7,315+1,295)+3,28 102: 2*(4,35+2,19)*2,0+9,53 201: 4,82		65,96000 35,69000 4,82000

Stavba:	0001	Stavební úpravy a přírodovědné učebny ZŠ Hodonín, U Červených domků 40, příspěvk...	List č. 69
Objekt:	SO.06	Výtah	
Rozpočet:	1	Stavební úpravy Bezbariérové úpravy ZŠ Červené domky Hodonín	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství
		202: 2*(2+2,19)*1,0+4,38		12,76000
		2.NP stávající chodba: (6,9+2,59)*1,0		9,49000
229	784450080TA0	Malba omyvatelná fasádní, penetrace1x, barevná 2x	m2	46,42500
	Výkaz výměr:	102: 2*(4,35+2,19)*1,5		19,62000
		202: 2*(2+2,19)*1,5		12,57000
		2.NP stávající chodba: (6,9+2,59)*1,5		14,24000
Díl: M21		Elektromontáže		
230	210010301	Montáž krabic přístrojových zapuštěných plastových kruhových KU 68/1, KU68/1301, KP67, KP68/2	kus	10,00000
231	210010321	Montáž rozvodek zapuštěných plastových kruhových KU68-1903/KO, KR97/KO97V	kus	8,00000
232	210010323	Montáž rozvodek zapuštěných plastových čtyřhranných typ KR100, KR125	kus	1,00000
233	210100001	Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žily do 2,5 mm2	kus	10,00000
234	210100003	Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žily do 16 mm2	kus	5,00000
235	210100003D	Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žily do 16 mm2	kus	5,00000
236	210100004	Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žily do 25 mm2	kus	10,00000
237	210100004D	Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žily do 25 mm2	kus	10,00000
238	210110104	Montáž - spínač pohybový PIR, 10A, 250V	kus	3,00000
239	210111011	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná šroubové připojení 2P+PE se zapojením vodičů	kus	7,00000
240	210190152	Montáž rozvaděčů nebo krabic nevýbušných do 10 kg	kus	1,00000
241	210191501	Montáž skříní pojistkových tenkocementových přípojkových SP	kus	1,00000
242	210191504	Demontáž skříní pojistkových tenkocementových přípojkových	kus	1,00000
243	210201025	Montáž svítidel stropních přisazených 2 zdroje s krytem	kus	5,00000
244	210280001	Zkoušky a prohlídky el rozvodů a zařízení celková prohlídka pro objem mtž prací do 200 000 Kč	kus	1,00000
245	210280002	Zkreslení skutečného provedení stavby	kus	1,00000
246	210280004	Koordinace s postupem výstavby	hod	10,00000
247	210810045	Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 3x1,5 mm2 uložených pevně	m	85,00000
248	210810046	Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 3x2,5 mm2	m	80,00000
249	210810054	Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 4x16mm2 uložených pevně	m	15,00000
250	210810055	Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 5x1,5 mm2 uložených pevně	m	40,00000
251	210810056	Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 5x2,5 mm2 uložených pevně	m	30,00000
252	210901070	Opětovná montáž hliníkových kabelů AYKY, AMCMK, TFSP, NAYY-J-RE(-O-SM) 1kV 4x25 mm2 volně uložených	m	30,00000
253	210901070D	Demontáž hliníkových kabelů AYKY, AMCMK, TFSP, NAYY-J-RE(-O-SM) 1kV 4x25 mm2 volně uložených	m	30,00000
254	341110300	kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm2	m	85,00000

Stavba:	0001	Stavební úpravy a přírodovědné učebny ZŠ Hodonín, U Červených domků 40, příspěvk...	List č. 70
Objekt:	SO.06	Výtah	
Rozpočet:	1	Stavební úpravy Bezbariérové úpravy ZŠ Červené domky Hodonín	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství
255	341110360	kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x2,5 mm2	m	80,00000
256	341110900	kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x1,5 mm2	m	40,00000
257	341110940	kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x2,5 mm2	m	30,00000
258	345519552	zásuvka 16A 2+N obyčejné prostředí	kus	7,00000
259	345640000	rozvodka 6454-30 16 mm2 500 V	kus	1,00000
260	345670300	oko kabelové Cu lisovací lehčené 16 x 8 KU-L	kus	5,00000
261	345670400	oko kabelové Cu lisovací lehčené 25 x 8 KU-L	kus	10,00000
262	345715210	krabice univerzální z PH KU 68/2-1903	kus	8,00000
263	348144000	Svítilno dle knihy svítidel ozn. B	kus	2,00000
264	348144100	Svítilno dle knihy svítidel ozn. A	kus	3,00000
265	357117410	skříň přípojková betonová s plastovými dveřmi - 3 x 63 A	kus	1,00000
266	357118060S	Rozváděč R-im	kus	1,00000
267	358148550	Spínač pohybový PIR, 10A, 250V - vnitřní	kus	3,00000
268	341110800	kabel silový s Cu jádrem CYKY 4x16 mm2	m	15,00000
269	345715110	krabice přístrojová instalační KP 68/2	kus	10,00000

Díl: M22 Montáž sdělovací a zabezp. techniky

270	220320221S	Montáž optické signalizace	kus	1,00000
271	220320233	Montáž tlačítko koupelnové na zeď se šňůrou	kus	3,00000
272	220320322S	Montáž signalizační jednotky	kus	1,00000
273	220321707S	Montáž ústředny	kus	1,00000
274	220321761S	Odkoušení zařízení a programování 1 ústředny	kus	1,00000
275	220410161	Montáž řízeného napáječe na zeď	kus	1,00000
276	Sig1	Svítilno nástěnné - opticky signalizující výstrahu události imobilní osoby v uzavřeném inv. prostoru	ks	1,00000
277	Sig2	Tlačítko nouzového volání pro imobilní osobu v prostoru sociálního zařízení - aktivace v rizikové, situaci.	ks	3,00000
278	Sig3	Signalizační jednotka - akusticky a opticky signalizující mimořádnou událost imobilní osoby v, uzavřeném inv. Prostoru - přivolání pomoci	ks	1,00000
279	Sig4	Ústředna vyhodnocuje v rámci instalovaného SW události v imobilních prostorách na základě impulzů od , tlačítek nouzového volání a stanovuje režim - optická signalizace - nebo signalizační jednotka	ks	1,00000
280	Sig5	Napáječ systému imobilní signalizace - sestává z transformátoru a řízené stejnosměrné jednotky.	ks	1,00000

Díl: M331 Montáže výtahů, plošin, zdviží

281	330011001VC0	Montážní háky	soubor	1,00000
282	330011002VC0	Montážní lešení	soubor	1,00000
283	330030110XAA	Výtah osobní 630kg/6 osob, rychlost 1 m/s, 2 stanice, 2 nástupiště, neprůchozí, viz PD	kus	1,00000

Díl: M46 Zemní práce při montážích

284	460200164	Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně š 35 cm, hl 80 cm, v hornině tř 4	m	30,00000
285	460421012	Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl 5 cm nad kabel, zakryté cihlami, š lože do 30 cm	m	15,00000
286	460560164	Zásyp rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 80 cm, z horniny třídy 4	m	30,00000
287	460650031	Zřízení podkladní vrstvy vozovky ze sypaniny se zhutněním tloušťky do 10 cm	m2	10,00000

Stavba:	0001	Stavební úpravy a přírodovědné učebny ZŠ Hodonín, U Červených domků 40, příspěvk...	List č. 71
Objekt:	SO.06	Výtah	
Rozpočet:	1	Stavební úpravy Bezbariérové úpravy ZŠ Červené domky Hodonín	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství
288	460650152	Kladení dlažby z kostek kamenných drobných do lože z kameniva těženého	m2	10,00000
289	460650172	Očištění kostek kamenných malých z rozebraných dlažeb	m2	10,00000
290	460680581	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hloubky do 3 cm a šířky do 3 cm	m	60,00000
291	460710001	Vyplnění a omítnutí rýh ve stropch hloubky do 3 cm a šířky do 3 cm	m	60,00000
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				
292	979013312R00	na výšku do 3,5 m	t	1,34696
	Výkaz výměr:	Dem.hmotnost položky pořadí 100: 1,35000		1,35000
293	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	4,52122
	Výkaz výměr:	Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: 1,2,100,101,102,103,; Součet:: 4,52122		4,52000
294	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	22,60609
	Výkaz výměr:	Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: 1,2,100,101,102,103,; Součet:: 22,60609		22,61000
295	979087113R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky	t	4,52122
	Výkaz výměr:	Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: 1,2,100,101,102,103,; Součet:: 4,52122		4,52000
296	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	4,52122
	Výkaz výměr:	Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: 1,2,100,101,102,103,; Součet:: 4,52122		4,52000
297	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	3,10075
	Výkaz výměr:	Dem.hmotnost položky pořadí 1: 1,10000 Dem.hmotnost položky pořadí 2: 1,97000 Dem.hmotnost položky pořadí 89: Dem.hmotnost položky pořadí 102: 0,02000 Dem.hmotnost položky pořadí 103: 0,01000		1,10000 1,97000 0,00000 0,02000 0,01000
298	979990163R00	Poplatek za skládku suti - plast+sklo	t	1,34696
	Výkaz výměr:	Dem.hmotnost položky pořadí 100: 1,35000		1,35000