

**DODATEK Č. 1 KE
SMLOUVĚ O DÍLO**

uzavřená dle ust. § 536 a násl. obchodního zákoníku na stavbu

„Rekonstrukce prodejny č.p. 197, Vysoká Pec“

mezi:

Obec Vysoká Pec

sídlo: Vysoká Pec čp. 46, 431 59 Vysoká Pec
jednající: Milan Čapek, starosta obce
IČ: 00262242
DIČ:
bankovní spojení: Komerční banka a.s., číslo účtu: 3827441/0100
dále jen objednatel – na straně jedné

a

SVP Chomutov spol. s r.o.

se sídlem Vysoká Pec čp. 267, 431 59 Vysoká Pec
zastoupeným Martin Juříčka, jednatel
IČ: 64651151
DIČ: CZ64651151
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Chomutov
č. ú.: 35-5583120217/0100

Ve věcech smluvních je oprávněn jednat: Martin Juříčka, jednatel

Ve věcech technických je oprávněn jednat: Martin Juříčka, jednatel

Společnost je zapsána v OR u krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 10212.

dále jen zhotovitel – na straně druhé

Na základě dohody smluvních stran dochází ke změně některých ustanovení SOD takto :

**I.
Předmět smlouvy**

Doplňuje se text bodu 2. smlouvy o následující text:

2. Předmětem smlouvy dále jsou vícepráce dle cenové nabídky zhotovitele ze dne 25.6.2014.

II.
Doba a místo plnění

Mění se text bodu 3. smlouvy o následující text:

3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo nejpozději do: 31.8.2014.

III.
Cena díla

Upravuje se text tohoto článku smlouvy o následující text:

Cena díla byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele, mění se o provedené vícepráce a činí:

	<u>původní cena</u>	<u>vícepráce</u>	<u>nová cena</u>
Cena bez DPH:	6 483 538,83 Kč	1 030 925,41 Kč	7 514 464,24 Kč
Sazba DPH:	21 %	21 %	21 %
DPH:	1.361.543,20 Kč	216 494,34 Kč	1 578 037,54 Kč
Cena s DPH:	7.845.082,03 Kč	1 247 419,75 Kč	9 092 501,78 Kč


Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je příloha: č. 1) rozpočet víceprací ze dne 25.6.2014.

Ostatní ujednání původní smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, které mají platnost originálu a každá smluvní strana obdrží jeden stejnopis.

Objednatel a zhotovitel shodně prohlašují, že si tento dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetli, že byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.

Ve Vysoké Peci dne 26. 6. 2014



Milan Čapek
starosta obce



SVP Chomutov spol. s r.o.
Stavební práce
431 59 Vysoká Pec 267
iČO 645 31 15, DIČ CZ4651151



Martin Juříčka
jednatel

Rekapitulace objektů stavby

Stavba: Rekonstrukce prodejny č.p.197, Vysoká Pec

Objednatel: Obec Vysoká Pec

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum:

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH
8128/2013	Rekonstrukce prodejny č.p.197, Vysoká Pec	1 030 925,41	0,00	216 494,34	1 247 419,75
D001/2013	Stavební úpravy č.p. 197, Vysoká Pec - Úprava provozovny prádelny	41 278,02	0,00	8 668,38	49 946,40
D002/2013	Stavební úpravy č.p. 197, Vysoká pec - ztracené bednění rampy a bourání okap. chodníčku	62 656,90	0,00	13 157,95	75 814,85
D003/2013	Stavební úpravy č.p. 197, Vysoká Pec - Bourací práce	119 832,44	0,00	25 164,81	144 997,25
D004/2014	Stavební úpravy č.p. 197, Vysoká Pec	329 790,85	0,00	69 256,08	399 046,93
D005/2014	ZTI, elektro	321 921,50	0,00	67 603,52	389 525,02
D006/2014	Terénní úpravy, lampa VO, topení	155 445,70	0,00	32 643,60	188 089,30

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce prodejny č.p.197, Vysoká Pec - dodatky

Objekt: D001/2013 - Stavební úpravy č.p. 197, Vysoká Pec - Úprava provozovny prádelny

JKSO:
Místo: č.p. 197, Vysoká Pec

CC-CZ:
Datum: 11.02.2014

Objednavatel:
Obec Vysoká Pec

IČ: 262242
DIČ: CZ00262242

Zhotovitel:
SVP Chomutov spol. s r.o.

IČ: 64651151
DIČ: CZ64651151

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Náklady z rozpočtu				41 278,02
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				41 278,02
DPH základní	21,00%	ze	41 278,02	8 668,40
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v	CZK	49 946,42

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:



Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel



SVP Chomutov spol. s r.o.
Stavební práce
431 59 Vysoká Pec 267
IČ 646 51 151 DIČ CZ64651151

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce prodejny č.p.197, Vysoká Pec - dodatky
Objekt: **D001/2013 - Stavební úpravy č.p. 197, Vysoká Pec - Úprava provozovny prádelny**
Místo: č.p. 197, Vysoká Pec Datum: 11.02.2014
Objednavatel: Obec Vysoká Pec Projektant:
Zhotovitel: SVP Chomutov spol. s r.o. Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	41 278,02
HSV - Práce a dodávky HSV	14 486,80
3 - Svislé a kompletní konstrukce	2 383,90
4 - Vodorovné konstrukce	1 087,41
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	9 301,85
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	1 674,92
99 - Přesun hmot	38,72
PSV - Práce a dodávky PSV	26 791,22
751 - Vzduchotechnika	17 660,37
766 - Konstrukce truhlářské	9 022,69
784 - Dokončovací práce - malby	108,16
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	41 278,02

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce prodejny č.p.197, Vysoká Pec - dodatky

Objekt: D001/2013 - Stavební úpravy č.p. 197, Vysoká Pec - Úprava provozovny prádelny

Místo: č.p. 197, Vysoká Pec

Datum: 11.02.2014

Objednavatel: Obec Vysoká Pec

Projektant:

Zhotovitel: SVP Chomutov spol. s r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu (dodatek PD)

41 278,02

HSV - Práce a dodávky HSV

14 486,80

3 - Svislé a kompletní konstrukce

2 383,90

1	K	342272323	Příčky tl 100 mm z porobetonových přesných hladkých příčkovek objemové hmotnosti 500 kg/m ³ 2,3*3,2-1,775*2,08-2,3*0,25	m ²	3,093	543,00	1 679,50
2	K	342291111	Ukotvení příček montážní polyuretanovou pěnou tl příčky do 100 mm - u stropu	m	2,300	47,20	108,56
3	K	342291121	Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými kotvami	m	6,400	93,10	595,84

4 - Vodorovné konstrukce

1 087,41

4	K	413351211	Zřízení podpěrné konstrukce nosníků v do 4 m pro zatížení do 5 kPa 0,2*2,3	m ²	0,460	259,00	119,14
5	K	413351212	Odstranění podpěrné konstrukce nosníků v do 4 m pro zatížení do 5 kPa	m ²	0,460	56,90	26,17
6	K	417321313	Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 16/20 2,3*0,25*0,1	m ³	0,058	2 660,00	154,28
7	K	417351115	Zřízení bednění ztužujících věnců 2,3*0,3*2+2,3*0,2	m ²	1,840	233,00	428,72
8	K	417351116	Odstranění bednění ztužujících věnců	m ²	1,840	50,60	93,10
9	K	417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505	t	0,007	38 000,00	266,00

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

9 301,85

10	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty 2,3*3,2-0,8*2*2	m ²	4,160	122,00	507,52
11	K	612311131	Vápenná omítka štuková jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m ²	4,160	88,30	367,33
12	K	612321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně - 2 vrstvy omítnutí dveřního pouzdra 1*2*2*2	m ²	8,000	160,00	1 280,00
13	K	642946111	Osazování pouzdra posuvných dveří s jednou kapsou pro jedno křídlo šířky do 800 mm do zděné příčky	kus	1,000	807,00	807,00
14	M	553316120	pouzdro stavební STANDARD S700-080 800 mm	kus	1,000	6 340,00	6 340,00

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

1 674,92

15	K	723150372	Chránička PVC do obvodového zdíva pro odtah ventilátorem vč.zapěnování	m	0,480	354,00	169,92
16	K	977151111	Vyvrtní otvorů do D 35 mm do stavebních materiálů pro osazení propojovací výztuže 4*0,05*2	m	0,400	1 610,00	644,00
17	K	977151122	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 130 mm do stavebních materiálů	m	0,300	2 870,00	861,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
99 - Přesun hmot							38,72
18	K	997013112	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m s použitím mechanizace	t	0,018	122,00	2,20
19	K	997013501	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,018	91,90	1,65
20	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	0,252	3,99	1,01
21	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,018	150,00	2,70
22	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	0,663	47,00	31,16

PSV - Práce a dodávky PSV

26 791,22

751 - Vzduchotechnika

17 660,37

23	K	751001001	Zpětná klapka pr. 125	kus	1,000	216,13	216,13
24	K	751001002	Malý radiální ventilátor, montáž do podhledu	kus	1,000	6 034,88	6 034,88
25	K	751001003	Potrubí ohebné pr. 125 mm	m	3,500	190,00	665,00
26	K	751001004	Elektropráce, doptnění jističe, materiál elektro	kpl	1,000	3 850,00	3 850,00
27	K	751001005	Zednické přípomocce - sekání rýh, začistění po montáži apod	%	20,000	145,50	2 910,00
28	K	751111012	Mtž vent ax ntl nástěnného základního D do 200 mm	kus	1,000	375,00	375,00
29	M	751002	Malý axiální ventilátor Decor 200 CHZ IPX4	kus	1,000	3 065,00	3 065,00
30	K	751398021	Mtž větrací mřížky stěnové do 0,040 m2	kus	1,000	150,00	150,00
31	M	751001	Plastová venkovní klapka PER 125 W s okapničkou	kus	1,000	303,00	303,00
32	K	998751201	Přesun hmot procentní pro vzduchotechniku v objektech v do 12 m	%	175,690	0,52	91,36

766 - Konstrukce truhlářské

9 022,69

33	K	766660171	Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m do obložkové zárubně	kus	1,000	490,00	490,00
34	M	611601920	dveře dřevěné vnitřní hladké plně 1křídlové bílé 80x197 cm Elegant CPL barva	kus	1,000	2 634,00	2 634,00
35	K	766660720	Osazení větrací mřížky s vyřiznutím otvoru	kus	3,000	82,00	246,00
36	M	562456050	PT 489 B dveřní mřížka	kus	3,000	280,25	840,75
37	K	766660722	Montáž dveřního kování	kus	1,000	154,00	154,00
38	M	549240000	zámek stavební zadlabací	kus	1,000	131,00	131,00
39	M	549641100	vložka zámková cylindrická oboustranná	kus	1,000	167,00	167,00
40	M	549146100	Mušle Chrom pro posuvné dveře pro vložku FAB	pár	1,000	506,00	506,00
41	K	766682111	Montáž zárubní obložkových pro dveře jednokřídlové tl stěny do 170 mm	kus	1,000	868,00	868,00
42	M	611822620	zárubeň obložková JAP Bílá DTDL	kus	1,000	2 960,00	2 960,00
43	K	998766102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	t	0,034	763,00	25,94

784 - Dokončovací práce - malby

108,16

44	K	784453631	Malby směsi PRIMALEX tekuté disperzní bílé otěruvzdorné dvojnásobné s penetrací místnost v do 3,8 m	m2	4,160	26,00	108,16
----	---	-----------	---	----	-------	-------	--------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce prodejny č.p.197, Vysoká Pec - dodatky
Objekt: D002/2013 - Stavební úpravy č.p. 197, Vysoká pec - ztracené bednění rampy a bourání okap. chodníčku
JKSO: CC-CZ:
Místo: č.p. 197, Vysoká Pec Datum: 11.02.2014
Objednavatel: IČ: 00262242
Obec Vysoká Pec DIČ: CZ00262242
Zhotovitel: IČ: 64651151
SVP Chomutov spol. s r.o. DIČ: CZ64651151
Projektant: IČ:
DIČ:
Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Náklady z rozpočtu	62 656,90
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	62 656,90

DPH základní	21,00%	ze	62 656,90	13 158,00
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	75 814,90
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

SVP Chomutov spol. s r.o.
Stavební práce
431 59 Vysoká Pec 267
IČO 646 51 15, DIČ CZ64651151

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce prodejny č.p.197, Vysoká Pec - dodatky
Objekt: D002/2013 - Stavební úpravy č.p. 197, Vysoká pec - ztracené bednění rampy a bourání okap. chodníčku
Místo: č.p. 197, Vysoká Pec Datum: 11.02.2014
Objednavatel: Obec Vysoká Pec Projektant:
Zhotovitel: SVP Chomutov spol. s r.o. Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	62 656,90
HSV - Práce a dodávky HSV	41 380,15
1 - Zemní práce	28 886,29
2 - Zakládání	4 535,92
99 - Přesun hmot	7 957,94
PSV - Práce a dodávky PSV	21 276,75
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	1 056,90
712 - Povlakové krytiny	9 314,93
762 - Konstrukce tesařské	10 904,92
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	62 656,90

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce prodejny č.p.197, Vysoká Pec - dodatky
Objekt: D002/2013 - Stavební úpravy č.p. 197, Vysoká pec - ztracené bednění rampy a bourání okap. chodníčku
Místo: Č.p. 197, Vysoká Pec Datum: 11.02.2014
Objednavatel: Obec Vysoká Pec Projektant:
Zhotovitel: SVP Chomutov spol. s r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 62 656,90

HSV - Práce a dodávky HSV 41 380,15

1 - Zemní práce 28 886,29

1	K	113107132	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu prostého tl 200 mm - Okapový chodník 62*0,6	m2	37,200	761,00	28 309,20
					37,200		
2	K	132202101	Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3 3,1*0,8*0,3 (opěrná zeď pod rampou)	m3	0,744	510,00	379,44
					0,744		
					Součet		0,744
3	K	132202109	Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3	m3	0,744	72,90	54,24
4	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	0,744	69,90	52,01
5	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	0,744	11,50	8,56
6	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	1,042	79,50	82,84
					0,744 * 1,4 (opěrná zeď pod rampou)		1,042
					Součet		1,042

2 - Zakládání - opěrná zeď pod rampou 4 535,92

7	K	271572211	Násyp pod základové konstrukce se zhutněním z netříděného štěrkopisku 3,1*0,3*0,1	m3	0,093	712,00	66,22
					0,093		
8	K	274313611	Základové pásy z betonu tř. C 16/20 3,1*0,3*0,8	m3	0,744	2 450,00	1 822,80
					0,744		
9	K	279113133	Základová zeď tl do 250 mm z tváric ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. 3,1*0,75	m2	2,325	948,00	2 204,10
					2,325		
10	K	279361821	Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505	t	0,012	36 900,00	442,80

99 - Přesun hmot - opěrná zeď pod rampou 7 957,94

11	K	997013112	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m s použitím mechanizace	t	18,600	122,00	2 269,20
12	K	997013501	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	18,600	91,90	1 709,34
13	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km 14*18,6	t	260,400	3,99	1 039,00
					260,400		
14	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)	t	18,600	150,00	2 790,00
15	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	3,200	47,00	150,40

PSV - Práce a dodávky PSV 21 276,75

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům - opěrná zeď pod rampou 1 056,90

16	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	2,325	14,90	34,64
----	---	-----------	--	----	-------	-------	-------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
					3,1*0,75		2,325
17	M	111631500	lak asfaltový ALP/9 bal 9 kg	t	0,001	44 600,00	44,60
18	K	711132101	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho svisté AIP nebo tkaninou	m2	2,325	16,90	39,29
19	M	693111420	textilie GEOFILTEX 63 63/20 200 g/m2 do š 8,8 m	m2	2,674	16,00	42,78
20	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svisté NAIP	m2	2,325	80,80	187,86
21	M	628321340	pás těžký asfaltovaný BITAGIT 40 MINERÁL (V60S40)	m2	2,790	115,00	320,85
22	K	711161306	Izolace proti zemní vlhkosti stěn foliemi nopovými pro běžné podmínky tl. 0,5 mm šířky	m2	3,720	104,00	386,88
					3,1*1,2		3,720

712 - Povlakové krytiny

9 314,93

24	K	997013112	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m s použitím mechanizace	t	1,136	122,00	138,59
25	K	997013501	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1,136	91,90	104,40
26	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	15,904	3,99	63,46
					14*1,136		15,904
27	K	997013814	Poplatek za uložení stavebního odpadu z izolačních hmot na skládce (skládkovné) - asfaltové lepenky - likvidace střešní asf.lepenky	t	1,136	7 930,00	9 008,48

762 - Konstrukce tesařské

10 904,92

28	K	762342812	Demontáž latování střech z latí osové vzdálenosti do 0,50 m	m2	568,000	12,70	7 213,60
29	K	997013112	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m s použitím mechanizace	t	2,840	122,00	346,48
30	K	997013501	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	2,840	91,90	261,00
31	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	39,760	3,99	158,64
					14*2,84		39,760
32	K	997013811	Poplatek za uložení stavebního dřevěného odpadu na skládce (skládkovné)	t	2,840	1 030,00	2 925,20

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce prodejny č.p.197, Vysoká Pec - dodatky
Objekt: D003/2013 - Stavební úpravy č.p. 197, Vysoká Pec - Bourací práce

JKSO:
Místo: č.p. 197, Vysoká Pec

CC-CZ:
Datum: 11.02.2014

Objednavatel:
Obec Vysoká Pec

IČ: 00262242
DIČ: CZ00262242

Zhotovitel:
SVP Chomutov spol. s r.o.

IČ: 64651151
DIČ: CZ64651151

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Náklady z rozpočtu 119 832,44
Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 119 832,44

DPH základní	21,00%	ze	119 832,44	25 164,90
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 144 997,34

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel


Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko


SVP Chomutov spol. s r.o.
Stavební práce
431 59 Vysoká Pec 267
IČ 646 51 15, DIČ CZ64651151

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce prodejny č.p.197, Vysoká Pec - dodatky

Objekt: D003/2013 - Stavební úpravy č.p. 197, Vysoká Pec - Bourací práce

Místo: č.p. 197, Vysoká Pec

Datum: 11.02.2014

Objednavatel: Obec Vysoká Pec

Projektant:

Zhotovitel: SVP Chomutov spol. s r.o.

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	119 832,44
HSV - Práce a dodávky HSV	117 613,51
D1 - Zemní práce, přípomoce - ZTI	13 782,60
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	60 124,15
99 - Přesun hmot	43 706,76
PSV - Práce a dodávky PSV	2 218,93
713 - Izolace tepelné	-413,42
767 - Konstrukce zámečnické	2 632,35
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	119 832,44

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce prodejny č.p.197, Vysoká Pec - dodatky
Objekt: D003/2013 - Stavební úpravy č.p. 197, Vysoká Pec - Bourací práce
Místo: č.p. 197, Vysoká Pec **Datum:** 11.02.2014
Objednavatel: Obec Vysoká Pec **Projektant:**
Zhotovitel: SVP Chomutov spol. s r.o. **Zpracovatel:**

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

119 832,44

HSV - Práce a dodávky HSV

117 613,51

D1 - Zemní práce, přípočce - ZTI

13 782,60

1	K	965042131	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl do 4 m2 -(52*0,6*0,1) Součet	m3	-3,120	1 830,00	-5 709,60
					-3,120		-3,120
2	K	965042241	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl pře 4 m2 52*0,6*0,25 Součet	m3	7,800	1 650,00	12 870,00
					7,800		7,800
3	K	965049112	Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání se svařovanou sítí tl přes 100 mm - skutečná tl. Bouraného betonu je 25 cm	m3	7,800	849,00	6 622,20

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

60 124,15

4	K	962031136	Bourání příček z tvárcí nebo příčkových tl do 150 mm -((2,8+1,9+2,9)*3,2-(0,8*2*2)) -((1,8*3,2*2)-(1,25*2+1,45*2)) -(7,4*3,2-(0,6*2+0,8*1,8+0,5*0,5*2)) -(3,6*3,2*3-0,6*2) -((2,7+1,1+1*2+2,8)*3,2-(0,6*2*2)) -(2,75*3,2-0,77*1,8) Součet	m2	-113,674	58,00	-6 593,09
					-21,120		-6,120
					-20,540		-33,360
					-25,120		-7,414
					-113,674		
5	K	962032231	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC - jiný druh bouraného materiálu 113,674*0,15	m3	17,051	471,00	8 031,02
					17,051		
6	K	965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl přes 4 m2 -((216,4+13,8)*0,062) -(138,2*0,075) (216,4+13,8)*0,15 - skutečná tl. bouraného betonu 138,2*0,15 - skutečná tl. bouraného betonu	m3	30,623	1 620,00	49 609,26
					-14,272		-10,365
					34,530		20,730
7	K	978021191	Otlučení cementových omítek vnitřních stěn o rozsahu do 100 % - mrazák + sklad	m2	46,920	141,00	6 615,72
8	K	978021291	Otlučení cementových omítek vnitřních stropů o rozsahu do 100 % - mrazák + sklad	m2	13,598	181,00	2 461,24

99 - Přesun hmot

43 706,76

9	K	997013112	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m s použitím mechanizace	t	99,178	122,00	12 099,72
10	K	997013501	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	99,178	91,90	9 114,46

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
11	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1 388,492	3,99	5 540,08
			14*99,178		1 388,492		
12	K	997013814	Poplatek za uložení stavebního odpadu z izolačních hmot na skládce (skládkovné)	t	0,428	5 000,00	2 140,00
13	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)	t	98,750	150,00	14 812,50

PSV - Práce a dodávky PSV

2 218,93

713 - Izolace tepelné

-413,42

14	K	713110823	Odstranění tepelné izolace stropů volně kladených z polystyrenu tl přes 100 mm	m2	13,598	15,20	206,69
15	K	713110843	Odstranění tepelné izolace stropů lepené z vláknitých materiálů tl přes 100 mm	m2	-13,598	24,90	-338,59
			Mrazák, sklad				
			-13,598		-13,598		
			Součet			-13,598	
16	K	713130843	Odstranění tepelné izolace stěn lepené z vláknitých tl přes 100 mm	m2	-46,920	25,10	-1 177,69
			mrazák, sklad				
			-((2,2*2+3,05*2)*2,6)		-27,300		
			-((2*2+2,5*2)*2,6-0,7*1,8*3)		-19,620		
			Součet		-46,920		
17	K	713130853	Odstranění tepelné izolace stěn lepené z polystyrenu tl přes 100 mm	m2	46,920	19,10	896,17

767 - Konstrukce zámečnické

2 632,35

18	K	767996701	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí řezáním hmotnosti jednotlivých dílů do 50 kg - odřezání pletiva Kari a Rabicového - mrazák + sklad	kg	162,491	16,20	2 632,35
			46,92*2,685		125,980		
			13,598*2,685		36,511		

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	Rekonstrukce prodejny č.p.197, Vysoká Pec	JKSO	
Název objektu	Stavební úpravy č.p. 197, Vysoká Pec	EČO	
		Místo	
		IČ	DIČ
Objednatel			
Projektant			
Zhotovitel			
Zpracoval			
	Rozpočet číslo		Dne
	D004/2014		20.03.2014

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby				
1	HSV	Dodávky	135 179,49	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	72 667,95	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00
3	PSV	Dodávky	76 493,61	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	40 959,80	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatní	0,00
6		Montáž	4 490,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		329 790,85	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

SVP *Stavimátov spol. s r.o.*
 Stavební práce
 431 59 Vysoká Pec 267
 IČO 646 51 15, DIČ CZ4651151

D Celkem bez DPH 329 790,85

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	329 790,85	69 256,10

Cena s DPH 399 046,95

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce prodejny č.p.197, Vysoká Pec

Objekt: Stavební úpravy č.p. 197, Vysoká Pec

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 20.3.2014

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
HSV	Práce a dodávky HSV	102 129,74	50 669,97	152 799,71	55,949	0,619
1	Zemní práce	3 470,18	12 359,31	15 829,49	16,440	0,000
2	Zakládání	1 975,20	207,30	2 182,50	1,703	0,000
3	Svislé a kompletní konstrukce	9 096,30	2 851,30	11 947,60	1,457	0,000
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	47 950,72	22 915,66	70 866,38	35,377	0,000
8	Trubní vedení	25 462,34	1 187,66	26 650,00	0,963	0,000
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	14 175,00	8 589,50	22 764,50	0,008	0,619
99	Přesun hmot	0,00	2 559,24	2 559,24	0,000	0,000
PSV	Práce a dodávky PSV	109 543,36	62 957,78	172 501,14	6,446	0,147
711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	12 751,44	433,78	13 185,22	0,000	0,000
713	Izolace tepelné	199,03	41,71	240,74	0,003	0,000
762	Konstrukce tesařské	63 116,85	25 250,62	88 367,47	5,509	0,000
763	Konstrukce suché výstavby	5 904,00	5 976,00	11 880,00	0,231	0,000
764	Konstrukce klempířské	7 897,60	2 816,00	10 713,60	0,126	0,000
766	Konstrukce truhlářské	-83,80	479,00	395,20	0,000	0,000
771	Podlahy z dlaždic	6 561,00	15 366,27	21 927,27	0,439	0,000
781	Dokončovací práce - obklady keramické	13 527,80	9 086,88	22 614,68	0,147	0,147
783	Dokončovací práce - nátěry	-380,16	-3 168,00	-3 548,16	-0,010	0,000
784	Dokončovací práce - malby	49,60	54,40	104,00	0,001	0,000
789	Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení	0,00	6 621,12	6 621,12	0,000	0,000
M	Práce a dodávky M	0,00	4 490,00	4 490,00	0,000	0,000
21-M	Elektromontáže	0,00	4 490,00	4 490,00	0,000	0,000
	Celkem	211 673,10	118 117,75	329 790,85	62,394	0,766

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rekonstrukce prodejny č.p.197, Vysoká Pec

Objekt: Stavební úpravy č.p. 197, Vysoká Pec

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 20.3.2014

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV 152 799,71

1 Zemní práce 15 829,49

1	001	131203101	Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3 - pro vodoměrnou šachtu 2*2*1,9	m3	7,600	537,00	4 081,20
					7,600		

2	001	131203109	Příplatek za lepivost u hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3	m3	7,600	108,00	820,80
---	-----	-----------	--	----	-------	--------	--------

3	001	139711101	Vykopávky v uzavřených prostorách v hornině tř. 1 až 4 - pro revizní šachtu kanalizace 1,5*1,5*1,2	m3	2,700	1 530,00	4 131,00
					2,700		

4	R	162601152	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z hominy tř. 5 až 7	m3	2,080	103,00	214,24
objem šachet - přebytečná zemina							
					1,18		1,180
					0,9		0,900
					Součet		2,080

5	R	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	2,080	69,90	145,39
---	---	-----------	---	----	-------	-------	--------

6	R	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	2,080	11,50	23,92
---	---	-----------	-----------------------------	----	-------	-------	-------

7	R	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) 2,08* 1,4	t	2,912	79,50	231,50
					2,912		
					Součet		2,912

8	001	175101201	Obsypání objektů bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 30 m od kraje objektu 2*2*1,9	m3	8,220	358,00	2 942,76
					7,600		
					1,5*1,5*1,2		2,700
odpočet šachet							
					-1,18		-1,180
					-0,9		-0,900
					Součet		8,220

9	583	583312000	kamenivo těžené zásypový materiál 8,22 * 2	t	16,440	197,00	3 238,68
					16,440		

2 Zakládání 2 182,50

10	011	272362021	Výztuž základových kleneb svařovanými sítěmi Kari 0,027	t	0,027	31 500,00	850,50
					0,027		0,027

11	011	273321311	Základové desky ze ŽB tř. C 16/20 2*2*0,1	m3	0,400	2 470,00	988,00
					0,400		

12	002	291111111	Podklad pro zpevněné plochy z kameniva drceného 0 až 63 mm - pod betonovou deskou vodoměrné šachty 2*2*0,1	m3	0,400	860,00	344,00
					0,400		

3 Svislé a kompletní konstrukce 11 947,60

13	014	340239235	Zazdíčka otvorů pl do 4 m2 v příčkách nebo stěnách z příčkovek Ytong tl 150 mm	m2	4,000	752,00	3 008,00
----	-----	-----------	--	----	-------	--------	----------

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rekonstrukce prodejny č.p.197, Vysoká Pec

Objekt: Stavební úpravy č.p. 197, Vysoká Pec

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 20.3.2014

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
14	011	342272323	Příčky tl 100 mm z pórabetonových přesných hladkých příčkovek objemové hmotnosti 500 kg/m ³ - přizdívka	m ²	15,000	543,00	8 145,00
15	011	342291111	Ukotvení příček montážní polyuretanovou pěnou tl příčky do 100 mm	m	5,000	47,20	236,00
16	011	342291121	Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými kotvami (mrazák - asfaltová stěna; sklad)	m	6,000	93,10	558,60
Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							70 866,38
6							
17	R	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty (mrazák; výlohy)	m ²	19,000	122,00	2 318,00
18	R	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží	m ²	4,000	597,00	2 388,00
19	R	622211041	Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 200 mm	m ²	4,000	352,00	1 408,00
20	283	283759530	deska fasádní polystyrénová EPS 70 F 1000 x 500 x 180 mm (dozděné výlohy)	m ²	4,080	176,00	718,08
			4* 1,02		4,080		
			Součet		4,080		
21	R	622212051	Montáž zateplení vnějšího ostění hl. špalety do 400 mm z polystyrénových desek tl do 40 mm	m	7,200	115,00	828,00
22	283	283764161	deska z extrudovaného polystyrénu XPS tl. 40 mm (dozděné výlohy)	m ²	2,203	103,40	227,79
			7,2*0,3*1,02		2,203		
			Součet		2,203		
23	R	622521021	Tenkovrstvá silikátová zrnitá omítka tl. 2,0 mm včetně penetrace vnějších stěn-OKROVÁ (dozděné výlohy)	m ²	4,000	247,00	988,00
24	014	629135102	Výrovnávací vrstva po vybourání obkladu parapetů ve výlohách z MC s do 300 mm	m	18,000	55,90	1 006,20
25	R	631311113	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého tř. C 12/15	m ³	-21,924	2 530,00	-55 467,72
			-365,4*0,06		-21,924		
			Součet		-21,924		
26	R	631311113	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého tř. C 12/15	m ³	24,116	2 530,00	61 013,48
			401,94*0,06		24,116		
			Součet		24,116		
27	R	631319171	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m ³	-21,924	155,00	-3 398,22
28	R	631319171	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m ³	24,116	155,00	3 737,98
29	R	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	-1,703	25 200,00	-42 915,60
			-365,4*0,00444*1,05		-1,703		
			Součet		-1,703		
30	R	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	1,874	25 200,00	47 224,80
			401,94*0,00444*1,05		1,874		
			Součet		1,874		
31	R	642942611	Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových do 2,5 m ² na montážní pěnu (chybějící dveře)	kus	1,000	387,00	387,00
			1		1,000		
			Součet		1,000		
32	553	553311431	zárubeň ocelová pro běžné zdění 800 L/P	kus	1,000	763,00	763,00
33	771	771591111	Podlahy penetrace podkladu	m ²	401,940	33,10	13 304,21

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rekonstrukce prodejny č.p.197, Vysoká Pec

Objekt: Stavební úpravy č.p. 197, Vysoká Pec

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 20.3.2014

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
34	R	632451031	Vyrovnávací potěr tl do 20 mm z MC 15 provedený v ploše	m2	-401,940	92,60	-37 219,64

"pod novou hydroizolací"

-401,94

-401,940

Součet

-401,940

35	011	632451034	Vyrovnávací potěr tl do 50 mm z MC 15 provedený v ploše - větší nerovnosti podkladního betonu a vyrovnání výškového rozdílu mezi místnostmi	m2	401,940	183,00	73 555,02
----	-----	-----------	---	----	---------	--------	-----------

8 Trubní vedení

26 650,00

36	271	893811111	Osazení revizní šachty hl. do 1,2 m	kus	1,000	763,00	763,00
37	562	562305300	šachta revizní kanalizační vnitřní	kus	1,000	6 153,00	6 153,00
38	271	893811152	Osazení vodoměrné šachty kruhové z PP samonosné pro běžné zatížení průměru do 1,0 m hloubky do 1,5 m	kus	1,000	536,00	536,00
39	562	562305620	šachta vodoměrná kruhová 1,0/1,7 m	kus	1,000	10 000,00	10 000,00
40	254	899311111	Osazení poklopů s rámem hmotnosti do 50 kg - pro revizní šachtu kanalizace	kus	1,000	218,00	218,00
41	553	553402760	poklopy ocelové těsněním , A15 600 x 900 mm	kus	1,000	2 820,00	2 820,00
42	254	899311113	Osazení poklopů s rámem hmotnosti nad 100 do 150 kg - vodoměrná šachta	kus	1,000	340,00	340,00
43	552	552431110	poklop těžký s rámem	kus	1,000	5 820,00	5 820,00

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání

22 764,50

44	013	967031734	Přisekání plošné zdiva z cihel pálených na MV nebo MVC tl do 300 mm - posunutí dveří v prodejně	m2	0,500	289,00	144,50
45	005	977151125	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 200 mm do stavebních materiálů - pro napojení kanalizace a vody v základových pasech pod terénem	m	1,500	4 580,00	6 870,00
46	005	977151221	Jádrové vrty dovrchní diamantovými korunkami do D 120 mm do stavebních materiálů - strop; pro odvětrání kanalizace a vzduchotechniku	m	3,500	4 500,00	15 750,00

99 Přesun hmot

2 559,24

47	R	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	54,452	47,00	2 559,24
----	---	-----------	--	---	--------	-------	----------

PSV Práce a dodávky PSV

172 501,14

711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

13 185,22

48	R	997013112	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m s použitím mechanizace	t	1,608	122,00	196,18
49	R	997013501	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1,608	91,90	147,78
50	R	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	22,512	3,99	89,82

14*1,608

22,512

51	013	997013814	hmot na skládce (skládkovné) - asfaltové lepenky z podlah	t	1,608	7 930,00	12 751,44
----	-----	-----------	---	---	-------	----------	-----------

401,94*0,004

1,608

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rekonstrukce prodejny č.p.197, Vysoká Pec

Objekt: Stavební úpravy č.p. 197, Vysoká Pec

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 20.3.2014

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
713			Izolace tepelné				240,74
52	R	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva "P1" ; "P2" ; "P3" ; "P4"	m2	1,900	15,60	29,64
53	283	283758810	deska z pěnového polystyrenu bílá EPS 100 Z 1000 x 1000 x 60 mm 1,9 * 1,02 Součet	m2	1,938 1,938 1,938	102,70	199,03
54	R	713191132	Překrytí izolace tepelné separační fólií tl 0,2 mm u podlah, střech nebo vrchem stropů	m2	1,900	6,35	12,07
762			Konstrukce tesařské				88 367,47
55	R	762083121	Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním máčením třída ohrožení 1 a 2 -(1,487+6,772+2,173+6,038) Součet	m3	-16,470 -16,470 -16,470	624,00	-10 277,28
56	R	762083121	Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním máčením třída ohrožení 1 a 2 12,82+8,008 Součet	m3	20,828 20,828 20,828	624,00	12 996,67
57	762	762342214	Montáž latování na střeších jednoduchých sklonu do 60° osové vzdálenosti do 360 mm	m2	606,725	38,40	23 298,24
58	605	605141140	řezivo jehličnaté, střešní latě impregnované dl 4 - 5 m	m3	10,008	6 230,00	62 349,84
763			Konstrukce suché výstavby				11 880,00
59	763	763131511	SDK podhled deska 1xA 12,5 bez TI jednovrstvá spodní kce profil CD+UD - mrazák a sklad	m2	18,000	660,00	11 880,00
764			Konstrukce klempířské				10 713,60
60	R	764171316	Střešní krytina LINDAB SEAMLIN vč. systémových dopníků	m2	12,800	837,00	10 713,60
766			Konstrukce truhlářské				395,20
61	R	766660001	Montáž dveřních křidel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně - chybějící dveře 1 Součet	kus	1,000 1,000 1,000	479,00	479,00
62	611	611601262	dveře dřevěné vnitřní hladké pině 1křídlové 80x197 cm - ozn. 2 - chybějící dveře	kus	1,000	2 502,30	2 502,30
63	611	611400341	plastový výkladec bílý otvíravý 260x180 cm -ozn 14	kus	-1,000	6 842,90	-6 842,90
64	611	611400342	Plastový výkladec bílý otvíravý 247x180 cm - ozn. 14a	kus	-1,000	6 627,20	-6 627,20
65	611	611400343	Plastový výkladec otv., bílý 1500x1800 mm - ozn. 14 a 14a	kus	2,000	5 442,00	10 884,00
771			Podlahy z dlaždic				21 927,27
66	R	771574131	Montáž podlah keramických rezných protiskluzných lepených flexibilním lepidlem do 50 ks/m2	m2	13,500	261,00	3 523,50

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rekonstrukce prodejny č.p.197, Vysoká Pec

Objekt: Stavební úpravy č.p. 197, Vysoká Pec

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 20.3.2014

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
			Sprchové kouty				
			1,9		1,900		
			Místnost 1.11 - prádelna				
			11,6		11,600		
			Součet		13,500		
67	597	597614141	dlaždice keramické sliuté protiskluzné	m2	14,850	264,00	3 920,40
			(1,9+11,6)*1,1		14,850		
			Součet		14,850		
68	R	771591111	Podlahy penetrace podkladu	m2	13,500	33,10	446,85
			1,9+11,6		13,500		
			Součet		13,500		
69	R	771597614.1	Příplatek keramické dlažby za třídu R12 - cukrářská dílna	m2	53,400	220,00	11 748,00
70	R	771990111	Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 4 mm pevnosti 15 Mpa	m2	13,500	157,00	2 119,50
71	R	998771102	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m	t	0,439	385,00	169,02
781 Dokončovací práce - obklady keramické							22 614,68
72	R	781473115	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 25 ks/m2 lepených standardním lepidlem - prádelna	m2	38,860	231,00	8 976,66
73	597	597610101	keramický obklad	m2	46,473	224,00	10 409,95
			Prádelna				
			38,86 * 1,05		40,803		
			výlohy - parapety				
			18*0,3*1,05		5,670		
			Součet		46,473		
74	781	781473810	Demontáž obkladů z obkladaček keramických lepených - parapety ve výlohách	m2	5,400	48,80	263,52
75	R	781495111	Penetrace podkladu vnitřních obkladů	m2	38,860	33,10	1 286,27
			38,86		38,860		
			Součet		38,860		
76	781	781674113	Montáž obkladů parapetů z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem - výlohy	m	18,000	90,50	1 629,00
77	R	998781102	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 12 m	t	0,128	385,00	49,28
783 Dokončovací práce - nátěry							-3 548,16
78	R	783201821	Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí opálením	m2	-31,680	112,00	-3 548,16
			" stávající mříže"				
784 Dokončovací práce - malby							104,00
79	R	784453631	Malby směsí PRIMALEX tekuté disperzní bílé otěruvzdorné dvojnásobné s penetrací místnost v do 3,8 m	m2	4,000	26,00	104,00
789 Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení							6 621,12
80	789	789223134	Otryskání ocelových konstrukcí - stávající mříže	m2	31,680	209,00	6 621,12

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rekonstrukce prodejny č.p.197, Vysoká Pec

Objekt: Stavební úpravy č.p. 197, Vysoká Pec

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 20.3.2014

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

M Práce a dodávky M 4 490,00

21-M Elektromontáže 4 490,00

81	R	210001001	Přemístění kabelů při posunutí dveří v prodejně	kus	1,000	500,00	500,00
82	R	210001002	doplnění elektroinstalace pro poštovní box	soub	1,000	3 990,00	3 990,00

Celkem 329 790,85

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby

Rekonstrukce prodejny č.p.197, Vysoká Pec

JKSO

Název objektu

ZTI, elektro

EČO

Místo

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Zpracoval

IČ

DIČ

Rozpočet číslo

Dne

19.05.2014


Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	48 652,81	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	81 451,31	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00
3	PSV	Dodávky	73 251,62	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	37 913,82	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	52 398,94				17	Ostatní	0,00
6		Montáž	28 253,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		321 921,50	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel


SYP Chromutov spol. s r.o.
 Stavební práce
 431 59 Vysoká Pec 267
 IČ 646 31 15; DIČ CZ54651151

D Celkem bez DPH 321 921,50

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	321 921,50	67 603,60

Cena s DPH 389 525,10

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce prodejny č.p.197, Vysoká Pec

Objekt: ZTI, elektro

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 19.5.2014

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suf celkem
HSV	Práce a dodávky HSV	25 725,85	17 972,07	43 697,92	6,492	3,241
1	Zemní práce	2 376,26	6 127,46	8 503,72	0,000	0,000
5	Komunikace	16 164,54	6 293,00	22 457,54	3,627	0,000
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	6 698,90	4 767,60	11 466,50	2,865	3,241
99	Přesun hmot	486,15	784,01	1 270,16	0,000	0,000
PSV	Práce a dodávky PSV	96 178,58	101 393,06	197 571,64	0,891	0,000
721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	15 977,46	21 594,94	37 572,40	0,126	0,000
722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod	18 779,20	42 834,60	61 613,80	0,247	0,000
766	Konstrukce truhlářské	-11 829,70	-950,30	-12 780,00	-0,000	0,000
711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	11 990,00	4 290,00	16 280,00	0,011	0,000
733	Ústřední vytápění - potrubí	24 284,68	17 817,67	42 102,35	0,078	0,000
751	Vzduchotechnika	6 536,00	7 526,55	14 062,55	0,000	0,000
762	Konstrukce tesařské	0,00	1 610,00	1 610,00	0,000	0,000
767	Konstrukce zámečnické	19 668,20	5 409,60	25 077,80	0,000	0,000
783	Dokončovací práce - nátěry	10 772,74	1 260,00	12 032,74	0,429	0,000
M	Práce a dodávky M	52 398,94	28 253,00	80 651,94	0,000	0,000
21-M	Elektromontáže	52 398,94	28 253,00	80 651,94	0,000	0,000
	Celkem	174 303,37	147 618,13	321 921,50	7,383	3,241

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rekonstrukce prodejny č.p.197, Vysoká Pec

Objekt: ZTI, elektro

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 19.5.2014

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV

43 697,92

1 Zemní práce

8 503,72

1	R	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3 odkopávka pro zámkovou dlažbu tl. 8 cm 35*0,61	m3	21,350	84,00	1 793,40
					21,350		
2	R	122201109	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m3	21,350	18,60	397,11
3	R	162601152	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7	m3	21,350	103,00	2 199,05
4	R	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	21,350	69,90	1 492,37
5	R	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	21,350	11,50	245,53
6	R	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	29,890	79,50	2 376,26
					21,35 * 1,4		29,890
					Součet		29,890

5 Komunikace

22 457,54

7	221	564231111	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 100 mm	m2	35,000	59,10	2 068,50
8	221	564811111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 50 mm	m2	35,000	40,40	1 414,00
9	221	564831111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 100 mm	m2	35,000	69,60	2 436,00
10	221	564871111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm	m2	35,000	156,00	5 460,00
11	R	596212211	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 100 m2	m2	35,000	146,00	5 110,00
12	592	592453111	dlažba zámková 8 cm přírodní	m2	35,700	167,20	5 969,04
					35* 1,02		35,700
					Součet		35,700

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání

11 466,50

13	R	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrku do lože z betonu prostého	m	16,000	136,00	2 176,00
14	592	592175090	obrubník 50x8x25 cm přírodní	kus	33,000	66,10	2 181,30
					16*2*1,02+0,36		33,000
15	013	961044111	Bourání podezdívky oplocení z betonu prostého	m3	1,600	2 290,00	3 664,00
					0,8*0,25*8		1,600
16	005	977151118	Vyvtřtání otvorův obvodových stěnách pr. 100 mm	m	1,320	2 610,00	3 445,20
					4*0,33		1,320

99 Přesun hmot

1 270,16

17	R	997013501	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	3,241	91,90	297,85
18	R	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	45,374	3,99	181,04
					14*3,241		45,374
19	R	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)	t	3,241	150,00	486,15

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rekonstrukce prodejny č.p.197, Vysoká Pec

Objekt: ZTI, elektro

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 19.5.2014

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
20	R	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	6,492	47,00	305,12

PSV Práce a dodávky PSV

197 571,64

721 Zdravotnicka - vnitřní kanalizace

37 572,40

21	R	721173403	Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 150	m	24,000	389,00	9 336,00
22	R	721174043	Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 50	m	22,000	264,00	5 808,00
23	R	721174044	Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 70	m	16,000	326,00	5 216,00
24	R	721174045	Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 100	m	38,000	404,00	15 352,00
25	R	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125	m	76,000	14,20	1 079,20
26	R	721290112	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 200	m	42,000	18,60	781,20

722 Zdravotnicka - vnitřní vodovod

61 613,80

27	R	722130233	Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované svařované běžné DN 25	m	14,000	336,00	4 704,00
28	R	722174002	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 20 x 2,8 mm	m	78,000	181,00	14 118,00
29	R	722174003	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 25 x 3,5 mm	m	42,000	221,00	9 282,00
30	R	722174004	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 32 x 4,4 mm	m	46,000	264,00	12 144,00
31	R	722181213	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 6 mm DN přes 32 mm	m	46,000	37,90	1 743,40
32	R	722181241	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 20 mm DN do 22 mm	m	14,000	60,60	848,40
33	R	722181242	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 20 mm DN do 42 mm	m	120,000	76,20	9 144,00
34	R	722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	180,000	29,00	5 220,00
35	R	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	180,000	24,50	4 410,00

766 Konstrukce truhlářské

-12 780,00

36	R	766231113	Montáž sklápěcích půdních schodů	kus	-1,000	1 020,00	-1 020,00
37	612	612331661	<i>schody skládací protipožární s dřevěným mechanismem JAP ARISTO</i>	kus	-1,000	11 760,00	-11 760,00

711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

16 280,00

38	711	711161572	Ukončovací profil pro nopové fólie	m	110,000	148,00	16 280,00
----	-----	-----------	------------------------------------	---	---------	--------	-----------

733 Ústřední vytápění - potrubí

42 102,35

39	731	733222102	Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 15x1	m	15,000	256,00	3 840,00
40	731	733222104	Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 22x1	m	70,000	334,00	23 380,00
41	731	733291101	Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5	m	128,000	13,20	1 689,60
42	731	733390104	Ochrana potrubí primárních okruhů tepelně izolačními trubicemi z kaučuku tl. 13 mm D do 36 mm	m	128,000	92,90	11 891,20

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rekonstrukce prodejny č.p.197, Vysoká Pec

Objekt: ZTI, elektro

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 19.5.2014

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
43	731	998733201	Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m	%	408,008	3,19	1 301,55

751 Vzduchotechnika

14 062,55

44	R	751001004	Elektropráce, doplnění jističe, materiál elektro	kpl	1,000	3 850,00	3 850,00
45	R	751001005	Zednické přípomoce - sekání rýh, začištění po montáži apod	%	20,000	117,09	2 341,80
46	751	751111014	Mtž vent ax ntl nástěnného základního D do 400 mm	kus	1,000	854,00	854,00
47	751	751003	Ventilátor HXM 400	kus	1,000	5 351,00	5 351,00
48	751	751398024	Mtž větrací mřížky stěnové do 0,200 m2	kus	1,000	408,00	408,00
49	751	751004	Žaluzie PEX 400	kus	1,000	1 185,00	1 185,00
50	751	998751201	Přesun hmot procentní pro vzduchotechniku v objektech v do 12 m	%	139,898	0,52	72,75

762 Konstrukce tesařské

1 610,00

51	762	762081510	Plošné hoblování hraněného řeziva na staveništi	m2	25,000	64,40	1 610,00
----	-----	-----------	---	----	--------	-------	----------

767 Konstrukce zámečnické

25 077,80

52	R	767001	Montáž protipožárního ocelového výlezu na půdu	kus	1,000	4 800,00	4 800,00
53	767	767002	Dodávka ocelového protipožárního výlezu	kus	1,000	19 265,00	19 265,00
54	767	767810121	Montáž mřížek větracích kruhových průměru do 100 mm	kus	8,000	76,20	609,60
55	562	562456460	mřížka větrací plast VM 110 B bílá se síťovinou	kus	8,000	50,40	403,20

783 Dokončovaci práce - nátěry

12 032,74

56	783	783721112	Nátěry syntetické tesařských konstrukcí barva dražší lazurovacím lakem 2x lakování	m2	50,000	105,00	5 250,00
57	605	605161000	řezivo smrkové sušené tl. 30mm	m3	0,825	8 221,50	6 782,74
			25*0,03*1,1		0,825		

M Práce a dodávky M

80 651,94

21-M Elektromontáže

80 651,94

58		37	kabelové vedení CYKY 4x35_J	m	38,000	183,79	6 984,02
59	38	38	kabelové vedení CYKY 4x10_J	m	28,000	74,02	2 072,56
60	39	39	kabelové vedení CYKY 5x10_J	m	38,000	92,85	3 528,30
61	40	40	kabelové vedení CYKY 5x2,5_J	m	411,000	23,86	9 806,46
62	41	41	kabelové vedení CYKY 5x4_J	m	66,000	37,37	2 466,42
63	42	42	kabelové vedení CYKY 3x6_J	m	28,000	35,30	988,40
64	49	49	kabelové vedení CYA 16	m	62,000	31,24	1 936,88
65	50	50	kabelové vedení CYA 10	m	120,000	20,46	2 455,20
66	53	53	instalační trubka ohebná, průměr 32/24,2 mm, bezhalogenová samozhášivá, střední mechanická odolnost 750N/5cm, do stavebního materiálu A-C3	m	320,000	27,01	8 643,20
67	54	54	instalační trubka ohebná, průměr 40/32,4 mm, bezhalogenová samozhášivá, střední mechanická odolnost 750N/5cm, do stavebního materiálu A-C3	m	320,000	32,81	10 499,20

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rekonstrukce prodejny č.p.197, Vysoká Pec

Objekt: ZTI, elektro

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 19.5.2014

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
68		64	stropní svítidlo, přisazené, kompaktní zářivka, G24d-3 226,MODUS BAREL227	kus	3,000	1 006,10	3 018,30
69	R	33	kabeláže elektroinstalací	kpl	1,000	19 753,00	19 753,00
70	R	34	montáž systému	kpl	1,000	860,00	860,00
71	R	35	Venkovní elektroměrový rozvaděč RE- dodávka a osazení	kus	1,000	4 000,00	4 000,00
72	R	36	Dálkový ovladač pro bezpečnostní rolety	kus	2,000	1 820,00	3 640,00

Celkem

321 921,50

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby **Rekonstrukce prodejny č.p.197, Vysoká Pec**

JKSO

Název objektu **Terénní úpravy, lampa VO, topení**

EČO

Místo

Objednatel

IČ

DIČ

Projektant

Zhotovitel

Zpracoval

Rozpočet číslo

DO06/2014

Dne

17.06.2014

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	7 596,50	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	34 694,20	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00
3	PSV	Dodávky	1 482,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	106 193,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatní	0,00
6		Montáž	5 480,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		155 445,70	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

SVP *Stavby a údržba*
Stavby a údržba
 Stavební práce
 431 59 Vysoká Pec 267
 IČO 693 31 15, DIČ CZ54651151

D Celkem bez DPH 155 445,70

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	155 445,70	32 643,60

Cena s DPH 188 089,30

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce prodejny č.p.197, Vysoká Pec

Objekt: Terénní úpravy, lampa VO, topení

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 17.6.2014

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
HSV	Práce a dodávky HSV	3 040,50	33 434,60	36 475,10	4,359	4,264
1	Zemní práce	802,50	27 806,60	28 609,10	0,008	4,264
5	Komunikace	1 598,40	4 272,98	5 871,38	4,351	0,000
99	Přesun hmot	639,60	1 355,02	1 994,62	0,000	0,000
PSV	Práce a dodávky PSV	6 038,00	107 452,60	113 490,60	0,039	0,000
764	Konstrukce klempířské	4 556,00	1 259,60	5 815,60	0,039	0,000
731	Ústřední vytápění - kotelny	1 482,00	106 193,00	107 675,00	0,000	0,000
M	Práce a dodávky M	0,00	5 480,00	5 480,00	0,000	0,000
21-M	Elektromontáže	0,00	5 480,00	5 480,00	0,000	0,000
	Celkem	9 078,50	146 367,20	155 445,70	4,398	4,264

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rekonstrukce prodejny č.p.197, Vysoká Pec

Objekt: Terénní úpravy, lampa VO, topení

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 17.6.2014

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV 36 475,10

1 Zemní práce 28 609,10

1	221	113106023	Rozebrání dlažeb při překozech komunikací pro pěší ze zámkových dlaždic plochy do 15 m ² - pro vyrovnání zámkové dlažby u rampy a pro přemístěnou lampu	m ²	16,400	61,90	1 015,16
2	231	171203111	Rozhrnutí výkopku bez zhutnění v rovině a ve svahu do 1:5	m ³	30,000	215,00	6 450,00
3	001	181151113	Úprava zrnitosti rozpojením balvanů v hornině tř. 1 až 4 pl do 500 m ² - před dovozem zeminy	m ²	300,000	44,10	13 230,00
4	231	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m ² v rovině a ve svahu do 1:5	m ²	300,000	13,10	3 930,00
5	005	005724150	osivo směs travní parková směs exclusive	kg	7,500	107,00	802,50
					300 * 0,025	7,500	

6	001	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním - před dovozem zeminy	m ²	300,000	9,60	2 880,00
7	001	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním - zámková dlažba	m ²	16,400	9,60	157,44
8	231	185803211	Uválcování trávníku v rovině a svahu do 1:5	m ²	300,000	0,48	144,00

5 Komunikace 5 871,38

9	221	566401111	Úprava podkladu z kameniva drceného s doplněním kameniva drceného do 0,08 m ³ /m ²	m ²	11,400	63,70	726,18
10	221	566901132	Vyspravení podkladu po překozech ing sítě plochy do 15 m ² štěrkodrtí tl. 150 mm	m ²	5,000	150,00	750,00
11	221	596211130	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm pl do 50 m ² - oprava	m ²	16,400	268,00	4 395,20

99 Přesun hmot 1 994,62

12	R	997013112	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m s použitím mechanizace	t	4,264	122,00	520,21
13	R	997013501	Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	4,264	91,90	391,86
14	R	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	59,668	3,99	238,08
15	R	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)	t	4,264	150,00	639,60
16	R	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	4,359	47,00	204,87

PSV Práce a dodávky PSV 113 490,60

764 Konstrukce klempířské 5 815,60

17	R	764731114	Oplechování zdí Lindab rš 400 mm	m	-13,400	299,00	-4 006,60
"stěna dvora"							
18	764	764731117	Oplechování zdí Lindab rš 950 mm	m	13,400	733,00	9 822,20

731 Ústřední vytápění - kotelny 107 675,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rekonstrukce prodejny č.p.197, Vysoká Pec

Objekt: Terénní úpravy, lampa VO, topení

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 17.6.2014

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
19	R	731001	Připojovací set mezi výměníkem a otopnou soustavou	kpl	1,000	39 819,00	39 819,00
20	R	731004	Připojovací set mezi výměníkem a ohřívákem teplé vody	kpl	1,000	9 490,00	9 490,00
21	R	731006	Pojišťovací set ZTI pro připojení zásobníku teplé vody	kus	1,000	9 230,00	9 230,00
22	731	7310010	Držák na zeď pro rozdělovač/sběrač, sada 2ks - Regulus	kus	1,000	865,80	865,80
23	731	7310012	Držák pro upevnění čerpadlové skupiny M2 na zeď	kus	3,000	205,40	616,20
24	R	7310024	Dodatečné osazení regulačního ventilu tlaku SV (v kotelně)	kus	1,000	3 874,00	3 874,00
25	R	731025	Vedení chladiva	m	10,000	1 510,00	15 100,00
26	R	731026	Ochrana deskového výměníku	kus	1,000	3 390,00	3 390,00
27	R	731027	Elektroinstalační práce	kpl	1,000	9 300,00	9 300,00
28	R	731028	Autorizované spuštění TČ	kpl	1,000	6 500,00	6 500,00
29	R	731029	Vodorovně nastavitelná ocelová konzole	kus	1,000	9 490,00	9 490,00

M Práce a dodávky M 5 480,00

21-M Elektromontáže 5 480,00

30	R	210002001	Pronájem plošiny	hod	4,000	700,00	2 800,00
31	R	21-001	Demontáž stávajícího sloupu VO	kus	1,000	2 680,00	2 680,00

Celkem 155 445,70