

Tento dodatek je zpracován na základě dotazů účastníků výběrového řízení

- 1) **Výkaz výměr objekt SO 02 – položka č. 26 M+D Okrasné prvky odlévané ze sádry_kpl 1 a pol. č. 27 M+D Polystyrenové okrasné prvky EPS 150S s omítkovým profilem, lepené fasádním lepidlem_kpl 1. Prosíme o přesnější specifikaci, počty kusů (sádrové prvky), běžné metry (polystyrénové prvky – okenní šambrány, podstřešní římsa).**

Označení dodávky	Množství
Fasádní profil na zakázku, P1) podstřešní římsa 270x330mm, délka 2m	54 bm
Fasádní profil na zakázku, P2.1) šambrána 50x30mm, délka 2m	36 bm
Fasádní dekorace na zakázku, P2.2) kostka 190x50x190mm	12 ks
Fasádní dekorace na zakázku, P2.3) parapet 90x20x1450mm	6 ks
Fasádní profil na zakázku, P3) parapetní římsa 150x70mm, délka 2m	6 bm
Fasádní profil na zakázku, P6) dělicí římsa 100x35mm, délka 2m	6 bm
Příplatek za nestandardní profil do 40bm	3 ks
Hmota na retušování a tmelení	3 kg
Etics Bond, lepicí pěna	2 ks
Fasádní barva Eternal Elast - bílá (PM)	20 kg
Dopravné a balné po ČR	1 ks

- 2) **Ve výkazech výměr objekty SO 01 a SO 02 chybí pro část PSV přesuny hmot. Prosíme o doplnění.**

Přesuny hmot pro PSV byly započteny v přesunů hmot HSV, nyní jsou přesuny pro PSV zvlášť.

- 3) **V PD specifikace dveří je popsána vstupní branka a vjezdová brána, ve výkaze výměr však pro tyto konstrukce chybí položky. Zadavatel po zhotoviteli nepožaduje? Popřípadě prosíme o doplnění.**

Investor nepožadoval zpracování výkazu výměr na objekt IO01 – Zpevněné plochy, zahrada a oplocení.

- 4) *V PD uveden mobiliář a hrací prvky ozn. H1 – H7, ale ve výkazu výměr nejsou. Zadavatele po zhotoviteli nepožaduje? Popřípadě prosíme o doplnění.*

Investor nepožadoval zpracování výkazu výměr na objekt IO01 – Zpevněné plochy, zahrada a oplocení.

- 5) *Ve výkazu výměr zakázky je 2x stejný výkaz výměr jak pro elektroinstalaci tak pro přípojku NN pro elektroinstalaci.*

Opraveno ve výkazu výměr rev.1

- 6) *Ve výkazu výměr zakázky jsou 2x obsažené vchodové dveře dřevěné :
SO 01 Mateřská školka – položka č.141 = 1kus
SO 02 Zateplení fasády – položka č.77 = 1kus*

Vchodové dveře odstraněny z objektu SO 01 a zanechány v SO02

- 7) *V oddíle SO01 Položka D2 je dle PD celkem 5 kusů z toho 1kus protipožární. Ve výkazu výměr je počet 5kusů + 1 kus protipožární. Č.řádku 142 má být jen 4 kusy. ,k tomu adekvátně je navíc 1 kus obložkové zárubně pro dveře D2.*

Opraveno ve výkazu výměr rev.1