



MBPHP0077UJN

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

č. MUBPH 13578/2017

uzavřené dle § 2586 a násl. občanského zákoníku

čj. MUBPH 18332/201

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel : Město Bystřice pod Hostýnem
Masarykovo náměstí 137
768 61 Bystřice pod Hostýnem
IČ : 00287113
DIČ : CZ00287113
bankovní spojení : Komerční banka, a. s., číslo účtu 86-2999550217/0100
zastoupený: starostou Mgr. Zdeňkem Pánkem
ve věcech technických : Jiřím Malinou, referentem oddělení správy majetku a investic
e-mail: malina@mubph.cz
tel: 573 501 939

(dále jako objednatel)

A

Zhotovitel : KERAMO D – Dohorák s.r.o.
se sídlem Zahradní 583 , 768 21 Kvasice
IČ: 277 16 104
DIČ : CZ 27716104
bankovní spojení : ČSOB Kroměříž č.úctu : 212583690 / 0300
zastoupený: p. Michalem Dohorákem
mob : 777 161 278
e-mail : dohorakm@keramod.cz

(dále jako zhotovitel)

II.

Shora uvedené smluvní strany se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na následujícím:

Důvodem uzavření tohoto dodatku je změna rozsahu a ceny díla v souladu s článkem II. 3 smlouvy. Předmětem tohoto dodatku je přípočet prací a dodávek (vícepráce) i odpočet prací a dodávek, které se nebudou provádět (méněpráce). Tyto změny jsou podrobně vyjádřeny v položkovém rozpočtu víceprací a méněprací, který tvoří nedílnou přílohu č. 1 tohoto dodatku.

III.

Cena dodatečných stavebních prací dle tohoto dodatku č. 1 činí:	
Cena bez DPH	163.796,- Kč
Výše DPH 15%	24.569,40 Kč
Cena včetně DPH	188.365,40 Kč

Cena neprovedených prací (méněprací) dle tohoto dodatku č. 1 činí:	
Cena bez DPH	117.502,- Kč
Výše DPH 15%	17.625,30 Kč
Cena včetně DPH	135.127,30 Kč

Celková cena díla po započtení dodatečných stavebních prací a neprovedených prací činí:

Nová celková cena díla činí:	
Cena bez DPH	1.191.294,- Kč
Výše DPH 15 %	178.694,10 Kč
Cena včetně DPH	1.369.988,10 Kč

IV.

1. Veškerá ustanovení výše uvedené smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají v plné platnosti a účinnosti.
2. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve třech rovnocenných vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.

Nedílné přílohy dodatku:

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet víceprací a méněprací


Doložka dle ustanovení § 41 z. č. 128/2000 Sb., o obcích

Rozhodnutí uzavřít tento dodatek smlouvy bylo učiněno na schůzi rady města Bystřice pod Hostýnem konané dne 20.9.2017

V Bystřici pod Hostýnem dne 21.9.2017

V Kvasicích dne 15.9.2017

Za objednatele:



Mgr. Zdeněk Pánek



Za zhotovitele:

KERAMO D
Dohorák s.r.o.
768 21 Kvasice/Zahradní 583
IČ: 27716104 -3-
DIČ: CZ27716104


Michal Dohorák

ROZSAH VÍCE A MÉNĚ NÁKLADŮ

Stavba: Stavební úpravy objektu bydlení č.p. 359 Bystřice pod Hostýnem

Číslo změny	Název stavebního celku	Popis položky	Předpokládaná cena změny (bez DPH)	Datum změny	Stav
Změna 1	Stavební část	Odpočty neprovedených prací	-42 910,46 Kč		
Změna 2	Zpevněné plochy	Odpočty neprovedených prací	-74 592,00 Kč		
Změna 3	Stavební část	Přípočky	123 959,35 Kč		
Změna 4	Stavební část	Komíny Komínová hlavice zděná z plyných cihel, obložená dle základního rozpočtu cihelnými pásky včetně krycí desky	39 837,49 Kč		
Cena celkem			46 294,38 Kč		

Za zhotovitele:


KERAMOD
 Pěchorák s.r.o.
 708 21 Kvasice, Zahradní 583
 DIČ: CZ27716104 -3-
 DIČ: CZ27716104

Za objednatele:



Rožpočet

Stavba: Stavební úpravy objektu bydlení č.p. 359 Bystrice pod Hostýnem
Objekt: Změna č. 1
Objednatel: Město Bystrice pod Hostýnem
Zhotovitel: KERAMO D - Dohorák s.r.o.

D	HSV	Práce a dodávky HSV						
D	1	Zemní práce						-7 677,62
1	K	132212102	Hloubení zapážených i nezapažených rýh šířky do 600 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horních tř. 3	m3	-0,137	679,47		-166,41
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na převoz výkopku na přílehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo naložení výkopku na dopravní prostředek. 2. V cenách 12-2101 až 41-2102 jsou započteny i náklady na i svíslý přesun horniny po hazzechách do 2 metrů.					-93,09
	VV		základ na bránu 0,2*0,2*3,43		0,137			
2	K	132212109	Hloubení zapážených i nezapažených rýh šířky do 600 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horních tř. 3 Příplatek k cenám za lepvost horniny tř. 3	m3	-0,137	99,73		-13,66
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na převoz výkopku na přílehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo naložení výkopku na dopravní prostředek. 2. V cenách 12-2101 až 41-2102 jsou započteny i náklady na i svíslý přesun horniny po hazzechách do 2 metrů.					
3	K	133202011	Hloubení zapážených i nezapažených šachet plocha výkopu do 20 m ² ručním nebo pneumatickým nářadím s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopšti v horních soudržných tř. 3, plocha výkopu do 4 m ²	m3	-0,072	712,61		-51,31
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na převoz výkopku na přílehlém terénu na vzdálenost do 5 m od hrany šachty nebo naložení na dopravní prostředek. 2. V cenách 10-2011 až 30-3012 jsou započteny i náklady na svíslý přesun horniny po hazzechách do 2 metrů.					
	VV		základ pod bránu 0,2*0,2*0,9*2		0,072			
4	K	133202019	Hloubení zapážených i nezapažených šachet plocha výkopu do 20 m ² ručním nebo pneumatickým nářadím s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopšti v horních soudržných tř. 3, plocha výkopu Příplatek k cenám za lepvost horniny tř. 3	m3	-0,072	116,01		-8,35
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na převoz výkopku na přílehlém terénu na vzdálenost do 5 m od hrany šachty nebo naložení na dopravní prostředek. 2. V cenách 10-2011 až 30-3012 jsou započteny i náklady na svíslý přesun horniny po hazzechách do 2 metrů.					
6	D	2	Zakládání					-510,89
	K	274313711	Zaklady z betonu prostého pasy betonem kamenem neprokládaného tř. C 20/25	m3	-0,137	2 444,42		-334,89
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V ceně příplatek -5911 jsou započteny náklady na technologické opatření a na ztlučenou betonáž pod hladinou podtlak bentonitové suspenze a na průběžné oděrní suspenze s připoutáním na určité místo do 20 m, papír, do vany nebo do kalové cisterny k odvozu. Odvoz se oceňuje cenami Katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů. 2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje katalogem 800-1 Zemní práce. Bednění se neoceňuje.					
	VV		základ na bránu 0,2*0,2*3,43		0,137			
7	K	275313711	Zaklady z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25	m3	-0,072	2 444,42		-176,00

P5C		Poznámka k soubovu cen: 1. V ceně příplatku 591.1 jsou započteny náklady na technologické opatření a na zřízení betonáž pod hladinou patří bentonitové suspenze a na průběžné odčerpání suspenze s přeputáním na určené místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k odvodu. Odvoz se oceňuje cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů. 2. Hloubení s pauzou tím bentonitové suspenze se oceňuje katalogem 800-1 Zemní práce. Bednění se neoceňuje.				
VV		"základ pod bránu" 0,2*0,2*0,9*2	0,072			
D	6	úpravy povrchů, podlahy a osazování výplni				-7 000,32
25	K	629001001		m	-38,-400	182,30
D		PSV				-35 232,84
D		764				-5 908,05
122	K	764203152		kus	-1,000	513,74
123	M	591611540		kus	-1,000	2 610,15
127	K	764306142		kus	-1,000	348,02
128	M	553810110		kus	-1,000	2 436,14
D		767				-29 324,79
144	K	767001002		soub	-1,000	2 402,99
145	M	767001003		soub	-1,000	26 515,78
147	K	767100101		kus	-1,000	406,02
		Celkem				-42 910,46

P5C						
VV				38,983		
3	K	113204111	1,4*2,64+1,1*1,7+0,65*1,55+1,05*1,4+3,0*95*3,5*4+1,5*0,55*2+1,88*1,3			
			Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek záhonových	-45,050	27,43	-1 235,72
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny jsou určeny: a) pro vytrhání obrub, obrubníku nebo krajníku jakéhokoliv druhu a velikosti uložených v jakémkoliv loži popř. i s opěrkami a vybočovacích jaksynkativ materiálem, b) pro obruby z dlažebních kostek uložených v jedné řadě. 2. V cenách nejsou započteny náklady na popř. natě očištění: a) vytrhaných obrubníku nebo krajníku, které se oceňuje cenami souboru cen 979 (i) - (j) očištění vybouraných obrubníku, krajníku, desek nebo dílců části C 01 tohoto ceníku, b) vytrhaných dlažebních kostek, které se oceňuje cenami souboru cen 979 07-11 Očištění vybouraných dlažebních kostek části C 01 tohoto ceníku. 3. Vytrhání obrub ze dvou řad kostek se oceňuje jako dvojnásobně množství vytrhání obrub z jedné řady kostek. 4. Přemístěním vybouraných obrub, krajníku nebo dlažebních kostek včetně materiálu z lože a spár na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souboru cen 997 22-1 Vodováha obrubová suti. 8. Ceny 714 - 718 a 724 - nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu frezovanými.			
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvazuje každá souvisele odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vstev vozovky napředem, jednotlivě vstupy se oceňují každou samostatně. 2. U ploch menších než 50 m ² jsou ceny určeny pro tučň odstranění podkladu nebo krytu, u ploch větších než 50 m ² pro odstranění strojní. 3. Ceny aj. 7111 až 7113, 7151 až 7153 a 7211 až 7213 lze použít i pro odstranění podkladu nebo krytu ze šlah kopsku, skvaly, stůpsky nebo z mechanicky zpevněných zemin. b) 7121 až 7125, 7161 až 7165 a 7221 až 7225 lze použít i pro odstranění podkladu nebo krytu ze zemin stabilizovaných vápenně. c) 7130 až 7132, 7170 až 7172 a 7230 až 7232 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených na betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové maltě nebo podkladu ze zemin stabilizovaných cementem. 4. Ceny lze použít i pro odstranění podkladu nebo krytu opatřených živičnými postřiky nebo nátěry. 5. Ceny odlišné podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí. 6. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnění stýčných ploch betonových nebo živičných podkladů nebo krytů, které se oceňuje cenami souboru cen 919 73. Zarovnaní stýčné plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnaní stýčných ploch podkladu nebo krytu se zvlášť nevykazuje. 7. Přemístěním vybouraného materiálu na vzdálenost přes 3 m u cen 7111 až 7146 a přes 20 m u cen 7151 až 7246 se oceňuje cenami souboru cen 997 22-1 Vodováha obrubová suti. 8. Ceny 714 - 718 a 724 - nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu frezovanými.			
VV				45,050		
4	K	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	-7,407	219,17	-1 623,39
				7,407		
5	K	167101101	Nakládání, skládání a překládání neuleného výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m³, z hornin tř. 1 až 4	-7,407	141,69	-1 049,50

13	K	596211110		Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěši s ložem z kameniva těženého nebo drčeného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m ²	m ²	-40,163	221,24	-8 885,66
			Poznámka k souboru cen:					
			1. Pro volbu cen dlažeb platí toto rozdělení: Skupina A: dlažby z pryskyřepného tváru, Skupina B: dlažby z pryskyřepného tváru nebo z obráběného ploše jednotlivě do 100 m ² , Skupina C: dlažby obráběnými tváry (obložky, kámen, opuka) 1. 2. V cenách jsou započteny i nakládky na dočasnou plochu pro lože a na dočasný materiál na vyřazení spár. 3. V cenách nejsou započteny nakládky na dočasný zámokové dlažby, které se oceňují ve specifikaci; zvláště lze dohodnout u plochy a) do 100 m ² ve výši 3 %, b) přes 100 do 300 m ² ve výši 2 %, c) přes 300 m ² ve výši 1 %. 4. Úst. lože přesahující tloušťku 40 mm se oceňují cenami souboru cen 491... 9. Připlatek za každých dalších 10 mm tloušťky podkladu nebo lože.					
			VV	1,4*2,64+1,1*1,7+0,65*1,55+1,05*1,4,3+0,95*3,5*4+1,5*0,55*2+1,88*1,3		38,983		
			VV	1,4*0,4+1,55*0,4		1,180		
			VV	Součet		40,163		
14	M	592451100		dlažba skladebná betonová základní 20x10x6 cm přírodní	m ²	-44,179	190,58	-8 419,63
			VV	(1,4*2,64+1,1*1,7+0,65*1,55+1,05*1,4,3+0,95*3,5*4+1,5*0,55*2+1,88*1,3)*1,1		42,881		
			VV	(1,4*0,4+1,55*0,4)*1,1		1,298		
			VV	Součet		44,179		
15	K	599432111		Vyplnění spár dlažby (přídlažby) z lomového kamene v jakémkoliv sklonu plochy a jakékoliv tloušťky kamenivem těženým	m ²	-40,163	55,27	-2 219,81
			VV	1,4*2,64+1,1*1,7+0,65*1,55+1,05*1,4,3+0,95*3,5*4+1,5*0,55*2+1,88*1,3		38,983		
			VV	1,4*0,4+1,55*0,4		1,180		
			VV	Součet		40,163		
			D	Ostatní konstrukce a práce, bourání				-10 955,07
16	K	91633112		Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15	m	-45,050	135,89	-6 121,84
			PSC	Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i nakládky na zděná a zatření spár cementovou maltou. 2. V cenách nejsou započteny nakládky na dočasný obrubník; tyto se oceňují ve specifikaci. 3. Čist. lože přesahující tloušťku 100 mm lze ocenit cenou 916 112 i lože pod obrubník. Kružinky nebo obruby z dlažebních kostek, katalogu 822-1.				
			VV	3,9+3,8*8+2,55+4+2,15+2,05		45,050		
17	M	592173050		obrubník betonový zahradní přírodní šedá 50x5x25 cm	kus	-91,000	49,72	-4 524,52
18	K	965042231		Bourání mazin betonových nebo z litého asfaltu tl. přes 100 mm, plochy do 4 m ²	m ³	-0,177	1 744,14	-308,71
			VV	"Stavající beton před vstupem"1,4*0,4*0,15+1,55*0,4*0,15		0,177		
			D	Přesun sutě				-17 953,23
19	K	997013112		Vnitrostavěbní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m	t	-21,488	200,94	-4 317,80
20	K	997013501		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	-21,488	295,82	-6 356,58

21	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	-85,952	12,18	-1 046,90
	VV		21,-488*4				
22	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) směsného	t	85,952		-6 231,95
	D	998	Přesun hmot		-21,488	290,02	
23	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažebným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	-19,570	135,89	-2 659,37
	D	711	Izolace proti vodě				-2 659,37
24	K	711161302	Izolace proti zemní vlhkosti nopovými foliemi základů nebo stěn pro běžné podmínky tloušťky 0,4 mm, šířky 1,0 m	m2	-8,500	101,92	-2 980,12
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -1302 až -1361 nejsou započteny náklady na ukončení izolace listů. 2. Prostupy izolací se oceňují cenami souboru 711 76. Provedení detailů foliemi.				-866,32
	VV		(1,4+0,7+5,5+0,7+2,5+0,7+5,5)*0,5				
25	K	711491176	Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě ostatní na ploše vodorovné V přípevnění izolace ukončovací listou	m	-17,000	68,03	-1 156,51
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Cenami 9095 až 9097 lze oceňovat jen tehdy, nepřesahuje li součet souvisle plochy vodorovné a svislé izolací více 10 m2. 2. Cenou 1175 lze oceňovat i přípevnění izolace na ploše svislé. 3. Cenami 1171 až 1273 lze oceňovat i izolace proti zemin vlhkosti. 4. V ceně -1177 jsou započteny i náklady na navrtání, osazení hmoždinek a zatlínání.				
	VV		1,4+0,7+5,5+0,7+2,5+0,7+5,5				
26	M	283230350	listů horní 2 m, pro fólie hydroizolační	kus	17,000		
27	K	998711201	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	-10,000	94,46	-944,60
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanoveny z hodnoty přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hodnotu za celý stavební díl. Do této hodnoty se započítává i hodnota materiálu okenovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hodnotu přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientační procentní sazbu. Touto sazbou se výnosí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám 1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za zateřných podmínek, lze použít pouze pro hodnotu materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.		-2,644	4,80	-12,69
			Celkem				-74 592,00

Rozpočet

Stavba: Stavební úpravy objektu bydlení č.p. 359 Bystřice pod Hostýnem
Objekt: Změna č. 3
Objednatel: Město Bystřice pod Hostýnem
Zhotovitel: KERAMO D - Dohorák s.r.o.

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 3	1	311231115R00	Svislé a kompletní konstrukce	m3	3 425,00	21 879,20
			Zdivo nosné cihelné z CP 29 P15 na SMS 5 MPa, použití starých cihel			9 590,00
			<i>Nové vyzdílení říms</i>			
	3	342264051RT1	Podhled sádkartonový na zavěšenou ocel. konstr. desku standard tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	523,00	8 786,40
	4	342264098R00	Příplatek k podhledu sádrokart. za plochu do 10 m2	m2	208,50	3 502,80
Díl: 4	5	417321414R00	Vodorovné konstrukce	m3	2 805,00	6 283,43
			Ztužující pásy a věnce z betonu železového C			3 506,25
	417351115		Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zařízení	m2	206,33	1 237,98
	417351116		Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění	m2	52,20	313,20
	7	413231231RT2	Zazdívká zhlaví stropních trámů průřez 400cm2, s použitím suché maltové směsi	kus	306,50	1 226,00
Díl: 61	8	612481111R00	Úpravy povrchů vnitřní	m2		747,00
			Potazení vnitř. stěn rabciovým pleťvem s vypnutím		124,50	747,00
Díl: 62	9	622324119RV1	Úpravy povrchů vnější	m2		14 982,24
			Zateplovací syst.řimsa, EPS P, tl. 50 mm, zakončený stěrkou s vztužnou tkaninou		637,00	14 982,24
Díl: 90	10	901 R00	Přípočty			3 920,00
			Hzs- Bystřice pod Hostýnem - sondy do stropu		280,00	3 920,00
Díl: 96	4	962036993R00	Bourání konstrukcí	h		11 248,32
			Příplatek za DMTZ vrstvy tepelné izolace tl. 100 m		16,90	283,92
	5	963016111R00	DMTZ podhledu SDK, kovova kce, 1x oplást.	m2	150,00	2 520,00
			12,5mm + izolace			
	11	962032231R00	Bourání zdiva z cihel palených na MVC	m3	936,00	6 928,40
	13	964061341R00	Uvolnění zhlaví trámů, zeď cihel. nad 0,05 m2	kus	379,50	1 518,00
Díl: 97	14	979022011R00	Prořázení otvorů	m3		32 625,14
			Očištění cihel plyných od MVC		1 153,00	3 228,40
	979011211R00		Svislá doprava suti 2.NP nošením	t	485,00	8 245,00
	15	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	227,50	3 867,50
	16	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	25,40	1 295,40
	17	979081111R00	Odvoz suti a vbour. hmot na skládku do 1 km	t	177,00	3 009,00
	18	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	15,00	765,00
	19	979087113R00	Nakládání vbouraných hmot na dopravní	t	428,50	7 284,50

Popisek za uvozem stavbenno oporadi na sktace						
Dil:	997013831		t	17,000	290,02	4 930,34
Dil:	99	Stavenshni ptesun hmot	t	9,30000	261,00	2 427,30
Dil:	20 998011001R00	Ptesun hmot pro budovy zdene vyšky do 6 m	t	1,00000	650,00	650,00
	PC	711 Izolace proti vodě	sada	10,00000	196,00	1 960,00
Dil:	713	Izolace proti vlhkosti nalepením 1 vrstva sklobit foliace zhlavi dřevěných nosníků	m2			
Dil:	23 713111121RT1	Izolace tepelné	m2	10,00000	196,00	1 960,00
		Izolace tepelné stropu spodem , drátem				
Dil:	762	Zpetna montáž izolace stropu				
Dil:	24 762131811R00	Konstrukce tesarské	m2	55,00000	33,80	16 270,52
		Demontáž bednění stěn z hrubých prken, lati demontáž stavejichho obloženi na pudě v posledni čtvrtině objektu	m2			0,00
26	60515278R	Hranol SM/JD 1 20x20 délka 200-390 cm	m3	0,50000	7 980,00	3 990,00
27	762083122U00	Impregnace dřeva proti dřevokaz.hmyzu , houbám a plísním	m3	0,15100	712,62	107,61
28	762332132	Montáž vázaných konstrukcí krovů sřech , z řeziva hraněného průřezová plochy přes 120.do 224.cm2	m	9,40000	141,94	1 334,24
29	605120110	řezivo jehličnaté hranol jakost I. Nad 120 cm2	m3	0,15100	4 805,99	725,70
30	762900080RA0	Demontáž záklopu stropů	m2	9,60000	116,00	1 113,60
31	762810110RAB	Záklon z hrubých prken na sraz, impregnovany, orkna tloušťky 24 mm	m2	9,60000	233,00	2 236,80
32	762133132RT2	Montáž bednění stěn, fošny hrubé do 60 mm, na sraz, včetně dodávky řeziva, fošny tl. 50 mm přiložky na trámy	m2	9,20000	384,00	3 532,80
33	998762201	Přesun hmot pro konstrukce tesarská	%	148,99746	9,20	1 370,78
Dil:	764	Konstrukce klempířské				
34	764352292R00	Montáž háků PZ půlkruhových vč. Dodání	kus	12,00000	114,50	1 374,00
35	764311832RT1	Demont. krytiny, tabule 2 x 1 m, nad 25 m2, do 45° z PZ plachu	m2	219,00000	43,80	9 592,20
		Celkem				123 959,35

Rozpočet

Stavba: Stavební úpravy objektu bydlení č.p. 359 Bystřice pod Hostýnem
Objekt: Změna č. Kominy
Objednatel: Město Bystřice pod Hostýnem
Zhotovitel: KERAMO D - Dohorák s.r.o.

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
3		Svislé a kompletní konstrukce				33 704,69
	31423-1116.RT2	Zdivo komínu z CP 29 P 15 na MC 10	m3	0,48600	9 910,00	4 816,26
6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				
		Vymazání komínu šamotovou maltou	sada	2,00000	2 340,00	4 680,00
622131101		Podkladní a spojovací vrstva vnějších omeňovaných ploch cementový postřík nanášený ručně celoplošně stěn	m2	4,320	34,80	150,34
622321141		Omitka vápenocementová vnějších ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 15 mm	m2	4,320	240,30	1 038,10
		Komínová krycí deska dodávka a montáž	ks	2,000	3 860,00	7 720,00
		Výměna komínových dvířek + dodávka	ks	2,000	3 850,00	7 700,00
		Přesun materiálu	sada	1,000	7 600,00	7 600,00
9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				6 132,80
978015391		Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch s vyškrabním spar a s očištěním zdiva stupně členitosti 1 a 2, v rozsahu přes 80 do 100 %	m2	-3,600	50,05	-180,18
		"kominy 0,45*1*8		3,600		
		Součet		113,120		
978023471		Vyškrabání cementové malty ze spár zdiva cihelného komínového nad střechou	m2	-3,600	51,95	-187,02
		"kominy 0,45*1*8		3,600		
		Bourání komínových hlav + přesun suti+ uložení suti	kus	2,000	3 250,00	6 500,00
		Celkem				39 837,49