



MBP0077SAA

SMLOUVA O DÍLO

č. MUBPH 11990/2017

uzavřená dle § 2586 a násl. občanského zákoníku

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Město Bystřice pod Hostýnem
Masarykovo náměstí 137
768 61 Bystřice pod Hostýnem

IČ: 00287113
DIČ: CZ00287113

bankovní spojení: Komerční banka, a. s., číslo účtu 86-2999550217/0100
jednající: starostou Mgr. Zdeňkem Pánkem
ve věcech technických: Alešem Winklerem, vedoucím oddělení správy majetku a investic
e-mail: winkler@mubph.cz
tel: 573 501 939
mob: 603 169 611

(dále jako objednatel)

Zhotovitel: **SPORTOVNÍ PODLAHY ZLÍN s.r.o.**
se sídlem Mostní 5552
760 01 Zlín

IČ: 25560191
DIČ: CZ25560191

bankovní spojení: KB Zlín, a.s., číslo účtu 35-1597080297/0100
jednající: Markem Bainarem, jednatelem
(dále jako zhotovitel)

Zhotovitel prohlašuje, že má a po celou dobu platnosti smlouvy bude mít sjednanu pojistnou smlouvu pro případ způsobení škody.

II. PŘEDMĚT DÍLA

II.1 Předmětem díla je dodávka a provedení kompletních stavebních prací na akci „**Výměna podlahové krytiny a dřevěného obložení v tělocvičně ZŠ TGM I. stupeň**“

Podrobně je obsah předmětu díla specifikován položkovým rozpočtem předloženým objednateli zhotovitelem v zadávacím řízení na tuto veřejnou zakázku. Tento rozpočet je součástí této smlouvy jako příloha č.1.

II.2 Činnostmi, které musí zhotovitel zajistit na svůj náklad a nebezpečí a které jsou součástí díla se rozumí zejména:

- odvoz a likvidace demontovaného materiálu
- po dokončení zakázky uvedení prostor i v okolí vlastního provádění díla do původního stavu
- práce blíže nespecifikované ve výkazu výměr, které jsou však nezbytné k řádnému provedení a dokončení díla dle projektové dokumentace, a o kterých vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem zhotovitel měl nebo mohl vědět, že jsou součástí prací a dodávek

II.3 Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům, rozšíření nebo snížení rozsahu předmětu díla, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit je podle jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla včetně VRN a pokud to není možné, tak podle jím navrhovaných cen vyplývajících z cenové hladiny cen v položkovém rozpočtu, a předložit tento soupis objednateli nebo jeho zástupci ve věcech technických k odsouhlasení formou dodatku ke smlouvě. Teprve po uzavření dodatku smlouvy má právo na realizaci těchto změn a na jejich úhradu.

II.4 Objednatel se zavazuje předmět díla bez vad a nedodělků k termínu předání převzít a zaplatit za něj zhotoviteli cenu podle smlouvy a podmínek dohodnutých ve smlouvě.

III. ČAS A MÍSTO PLNĚNÍ

III.1 Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění díla dne **30.06.2017**

III.2 Zhotovitel se zavazuje dílo řádně zhotovit a takto zhotovené předat objednateli nejpozději dne **31.08.2017**. Zhotovitel splní svou povinnost zhotovit dílo jeho řádným a včasným dokončením a předáním objednateli bez vad a nedodělků.

III.3 Místem plnění je budova tělocvičny ZŠ T. G. Masaryka – I. stupeň, Masarykovo náměstí č. p. 134 v Bystřici pod Hostýnem.

IV. CENA DÍLA

IV.1 Cena díla je stanovena na základě cenové nabídky zhotovitele a položkového rozpočtu, který tvoří (jako příloha č. 1) nedílnou součást této smlouvy.

Celková cena díla činí bez DPH:	842 654,58,- Kč
DPH 21%	176 957,46,- Kč
Celková cena díla činí včetně DPH:	1 019 612,04,- Kč

IV.2 Součástí ceny jsou veškeré práce a dodávky, poplatky a jiné náklady nezbytné pro řádné a úplné zhotovení díla, včetně nákladů na vybudování, provoz a demontáž zařízení staveniště. Zhotovitel zodpovídá za správnost a úplnost položkového rozpočtu ve vztahu k projektové dokumentaci stavby. Případné odchylky, vynechání, opomnění, chyby a nedostatky naceněného položkového rozpočtu nemají v žádném případě vliv na smluvní cenu za dílo, ani na rozsah díla podle této smlouvy, rozsah plnění zhotovitele ani na další ujednání smluvních stran v této smlouvě.

IV.3 Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou cenami pevnými po celou dobu realizace díla.

IV.4 Změna sjednané ceny je možná, pouze pokud po podpisu smlouvy a před termínem dokončení díla dojde ke změnám sazeb DPH nebo pokud objednatel bude požadovat i provedení jiných prací nebo dodávek, než těch, které byly předmětem projektové dokumentace nebo pokud objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu plnění.

IV.5 Město Bystřice pod Hostýnem bude při realizaci díla dle smlouvy o dílo osobou povinnou k dani z přidané hodnoty a daň z přidané hodnoty na výstupu bude odvedena z plnění této smlouvy o dílo investorem. Zhotovitel se zavazuje nejpozději do 10 dnů od data uskutečnění zdanitelného plnění vystavit daňový doklad a doručit jej objednateli do 3 dnů od vystavení. V případě nesplnění této povinnosti uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z částky přenesené daňové povinnosti dle ust. §92e ZDPH za každý den prodlení.

V. PLATEBNÍ PODMÍNKY

V.1. Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohu.

V.2 Cena za dílo bude uhrazena po předání díla a jeho převzetí objednatelem, a to na základě daňového dokladu (dále jen faktury) vystavené zhotovitelem ve dvou stejnopisech se splatností 30 dnů.

V.3 Objednatel je povinen uhradit fakturu zhotovitele nejpozději do 30 dnů ode dne následujícího po dni doručení faktury.

VI. STAVENIŠTĚ

Staveništěm se rozumí prostor určený projektovou dokumentací nebo jiným dokumentem pro stavbu a pro zařízení staveniště. Pokud bude zhotovitel potřebovat pro realizaci díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady.

VII.1 Objednatel předá zhotoviteli staveniště nejpozději v den zahájení zakázky.

VII.2 Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi, a to v souladu s příslušnými předpisy, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů. Odstraňování odpadů bude zhotovitelem dokladováno.

VII.3 Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště nejpozději v den předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak.

VII. PROVÁDĚNÍ DÍLA

VIII.1 Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době.

VIII.2 Zhotovitel se zavazuje k součinnosti (koordinaci) se zodpovědným zástupcem objednatele.

VII.3 Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost. V případě, že pověří provedením části díla jinou osobu, má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo provedl sám. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelů mající příslušnou kvalifikaci.

VIII.4 Zhotovitel ručí za to, že v rámci provádění prací dle této smlouvy nepoužije žádný materiál, o kterém je v době užití známo, že je škodlivý, včetně materiálů, o nichž by měl zhotovitel na základě svých odborných znalostí vědět, že jsou škodlivé. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití nezbytné podle příslušných předpisů.

VIII. PŘEDÁNÍ DÍLA, VLASTNICKÁ PRÁVA

IX.1 Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 5 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k odevzdání. Objednatel je povinen zahájit přejímací řízení nejpozději do 3 pracovních dnů od učiněné výzvy. Pokud se při přejímacím řízení prokáže, že dílo není dokončeno, je zhotovitel povinen dílo dokončit v náhradní lhůtě stanovené objednatelem a objednateli uhradit veškeré náklady spojené s opakovaným předáním a převzetím díla.

IX.2 Zhotovitel je povinen připravit a doložit k přejímacímu řízení potřebné doklady, především:

- zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů

IX.4 Dílo je považováno za ukončené dnem písemného převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků.

IX.5 Objednatel je vlastníkem díla. Veškerý materiál, apod. do doby, než se stane pevnou součástí díla, je ve vlastnictví zhotovitele.

IX.6 Zhotovitel nese nebezpečí škody na předmětu díla po dobu provádění díla, a to až do doby jeho řádného předání objednateli.

X. ZÁRUKA

X.1 Zhotovitel poskytuje na dílo záruku na jakost v délce 60 měsíců ode dne písemného předání a převzetí objednatelem. Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemůže objednatel dílo užívat pro vady, za které odpovídá zhotovitel.

X.2 Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány. Reklamaci lze uplatnit do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslána objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

X.3 Zhotovitel potvrdí objednateli formou e-mailu, nebo písemně přijetí reklamace a do 5 pracovních dnů od obdržení reklamace začne s jejich odstraňováním, nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak. Bez ohledu na to, zda bylo možné zjistit vadu již dříve, je zhotovitel povinen vadu v co možná nejkratší technicky a technologicky obhajitelné lhůtě odstranit, nebude-li dohodnuto jinak, a to buď opravou nebo výměnou vadných částí zařízení za nové části zařízení, a to na vlastní náklady, včetně potřebné demontáže a montáže, dopravních nákladů a nákladů za odborníky zhotovitele, kteří byli vysláni k provedení opravy. Nedojde-li mezi oběma smluvními stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady, platí, že vada musí být odstraněna nejpozději do 14 dnů ode dne uplatnění reklamace.

XI. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU

XI.1 Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, ČSN nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

XII. SMLUVNÍ POKUTY

XII.1 Pokud bude zhotovitel v prodlení s předáním díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2% z ceny díla za každý den prodlení. Pokud bude zhotovitel v prodlení s předáním díla delším než 15 dnů, je povinen zaplatit objednateli navíc další smluvní pokutu ve výši dalších 0,2% z ceny díla za šestnáctý a každý další i započatý den prodlení s předáním díla. Prodlení zhotovitele proti termínu předání a převzetí díla jak 15 dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy.

XII.2 Pokud zhotovitel nenastoupí ve lhůtě dle čl. X.3 smlouvy odstraňování reklamované vady (případně vad), je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 1.000 Kč za každou reklamovanou vadu, na jejíž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu, a každý den prodlení.

XII.3 Pokud zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 2.000 Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení, a za každý den prodlení.

XII.4 Pokud bude objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu, je povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

XII.5 Splatnost smluvních pokut se sjednává na 14 dnů ode dne doručení jejich vyúčtování. Stejná splatnost se vztahuje i na případnou úhradu úroku z prodlení objednatelem zhotoviteli.

XII.6 Zaplacením smluvní pokuty dle některého z předchozích ustanovení této smlouvy není dotčeno právo objednatele na případnou náhradu vzniklé škody zhotovitelem. Objednatel je oprávněn domáhat se i náhrady škody přesahující smluvní pokutu.

XIII. ZMĚNY SMLOUVY

XIII.1 Tuto smlouvu lze změnit nebo doplnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným „Dodatek ke smlouvě“. Dodatky budou vzestupně číslovány a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují.

XIII.2 Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k popisu smlouvy.

XIV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

XIV.1 Tato smlouva je zhotovena ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

XIV.2 Smluvní strany souhlasí se zveřejněním obsahu smlouvy podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších právních předpisů.


Doložka dle ustanovení § 41 z. č. 128/2000 Sb., o obcích

Uzavřít tuto smlouvu rozhodla Rada města Bystřice pod Hostýnem na své schůzi dne 14.06.2017

V Bystřici pod Hostýnem, dne 19.06.2017

Ve Zlíně dne 8.6.2017


Za objednatele:



Mgr. Zdeněk Pánek



Za zhotovitele:



**SPORTOVNÍ PODLAHY
ZLÍN, s.r.o.**

Moslná 5552, 760 01, Zlín
IČ: 25560191, DIČ: CZ25560191

Marek Bainar



Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: 20170036 **BYSTRICE POD HOSTÝNEM-Výměna podlahové krytiny a dř.obložení tělocvičny ZŠ TGM**
Objekt: 03 **VŘ**
Rozpočet: 2017VŘ036 **Výměna podlahové krytiny a dřevěného obložení tělocvičny**

Zadavatel **Město Bystřice pod Hostýnem** IČO: 00287113
Masarykovo nám. 137 DIČ: CZ00287113
76861 Bystřice pod Hostýnem

Zhotovitel: **SPORTOVNÍ PODLAHY ZLÍN s.r.o.** IČO: 25560191
Mostní 5552, 760 01 Zlín DIČ: CZ25560191

Rozpis ceny			Celkem
HSV			510 073,56
PSV			332 581,02
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			842 654,58

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	842 654,58 CZK
Základní DPH	21 %	176 957,46 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 1 019 612,04 CZK

v _____ dne _____


SPORTOVNÍ PODLAHY
ZLÍN, s.r.o.
 Mostní 5552, 760 01, Zlín
 IČ: 25560191, DIČ: CZ25560191

Za zhotovitele

MĚSTO BYSTRICE pod Hostýnem
 Masarykovo nám. 137
768 61 BYSTRICE pod Hostýnem
 9

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
471	Umělé povrchy	HSV			296 880,60	35
569	Podkladní vrstvy um.povrchů	HSV			13 808,40	2
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			61 526,96	7
913	Vybavení sportovišť	HSV			25 450,00	3
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			24 385,21	3
96	Bourání konstrukcí	HSV			67 047,68	8
99	Staveništní přesun hmot	HSV			20 974,71	2
766	Konstrukce truhlářské	PSV			130 248,24	15
777	Podlahy ze syntetických hmot	PSV			156 361,33	19
783	Nátěry	PSV			33 183,25	4
784	Malby	PSV			12 788,20	2
Cena celkem					842 654,58	100

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20170036	BYSTRICE POD HOSTÝNEM-Výměna podlahové krytiny a dř.obložení tělocvičny ZŠ TGM
O:	03	VŘ
R:	2017VŘ036	Výměna podlahové krytiny a dřevěného obložení tělocvičny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 471 Umělé povrchy							296 880,60		
1	589312199.NC	Kryt ploch PUR pro míčové hry tl. 4mm, zákl.odstín zelená RAL C1001 /modrá RAL C5024	m2	230,14000	870,00	200 221,80	Vlastní	Vlastní	Indiv

/jde o umělý víceúčelový povrch se základní podložkou z mikroporézní pryže na kterou se postupně vrství samonivelační polyuretanové vrstvy. Tento povrch se pokládá na strojně hlazený beton. Jedná se o pružný povrch do školních tělocvičen, víceúčelových a tenisových hal a gymnastických sálů. Povrch splňuje normu DIN 18032 a je certifikován IHF (Mezinárodní házenkářská federace.) - např. Conipur HG/

tělocvična : (190,94)
 nářadovna : (37,58)
 niky pro radiátor : (0,3*1,80)*3

2	58999-1001.NC	Pružná podložka tl. 9mm pro um. PUR povrch, /z EPDM mikroporézní pryžel/	m2	230,14000	420,00	96 658,80	Vlastní	Vlastní	Indiv
tělocvična : (190,94) nářadovna : (37,58) niky pro radiátor : (0,3*1,80)*3									

Díl: 569 Podkladní vrstvy um.povrchů							13 808,40		
3	56999-1001.NC	Spojovací penetrační stěrka tl. 1mm pro PUR povrch	m2	230,14000	60,00	13 808,40	Vlastní	Vlastní	Indiv

/cena za kompletní provedení spojovací penetrační stěrky/

tělocvična : (190,94)
 nářadovna : (37,58)
 niky pro radiátor : (0,3*1,80)*3

Díl: 91 Doplnující práce na komunikaci							61 526,96		
4	919731112R00	Zarovnaní stýčné plochy podkladu nebo krytu z betonu prostého, tloušťky do 150 mm	m	230,14000	164,00	37 742,96	822-1	RTS 17/1	Indiv

podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy

tělocvična : (190,94)
 nářadovna : (37,58)
 niky pro radiátor : (0,3*1,80)*3

5	91299-9013NC	Zpětná montáž pouzder cvičebních prvků a žebřin po revizi	kus	12,00000	1 182,00	14 184,00	Vlastní	Vlastní	Indiv
stávající pouzdra cvičebních prvků : (2+4+2+2+2)									

6	91299-9018NC	Stavební příprava pro osazení pouzder volejbal/badmington	kus	4,00000	2 400,00	9 600,00	Vlastní	Vlastní	Indiv
---	--------------	---	-----	---------	----------	----------	---------	---------	-------

pro nová pouzdra - tenisu a volejbalu : (4)

4

Díl: 913		Vybavení sportovišť		25 450,00			
7	91301-1001.NC	Volejbalové sloupky D102mm, dl. 255cm, /povrchová úprava komaxit/ /dodávka sloupků/	sada	1,00000	11 300,00	Vlastní	Indiv
8	91301-1003.NC	Pouzdra pro sloupky D106mm, dl. 35cm V/T /dodávka atyp univerzálních pouzder pro volejbal i badmington/ (1)	sada	1,00000	850,00	Vlastní	Indiv
9	91301-1004.NC	Sít volejbalová černá 3mm, oko 100mm - kevlar, /včetně antének), /dodávka sítě včetně antének/	kus	1,00000	1 300,00	Vlastní	Indiv
10	91301-1075.NC	Sít badmintonová černá 3mm, zkrácená /dodávka sítě/	kus	1,00000	1 000,00	Vlastní	Indiv
11	91301-1082.NC	Badmintonové sloupky D 102, dl. 200cm, /povrchová úprava komaxit/ /dodávka sloupků/	sada	1,00000	11 000,00	Vlastní	Indiv
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách		24 385,21			
12	952901114R00	Vyčištění budov o výšce podlaží nad 4 m télcovična : (190,94) nářadovna : (37,58) niky pro radiátor : (0,3*1,80)*3	m2	230,14000	101,50	RTS 17/I	Indiv
13	953943123R00	Osazení kovových předmětů do betonu, 15 kg / kus /osazení nových sloupku sítě včetně pouzder pro volejbal a tenis/ pouzdra pro volejbal a tenis : (2) sloupky volejbal a tenis : (2+2)	kus	6,00000	171,00	RTS 17/I	Indiv
Díl: 96		Bourání konstrukcí		67 047,68			
14	766411821R00	Demontáž obložení stěn palubkami plocha obkladu v. 2,30m : (11,60+0,75+0,4+5,0+0,4+0,5+0,4+3,95+0,4+0,5+0,4+4,6+0,4+0,7)*2,3 (télcovična) : (11,60+1,55+0,5+0,5+0,5+0,5+0,5+0,5+0,2+5,0+0,2+0,75)*2,30 plocha obkladu v. 2,0m : (0,55+3,90+3,75+0,8+0,5+0,8+3,95+4,40)*2,0 (nářadovna) :	m2	151,25400	137,00	RTS 17/I	Indiv
15	766411822R00	Demontáž obložení stěn podkladových roštů plocha obkladu v. 2,30m : (11,60+0,75+0,4+5,0+0,4+0,5+0,4+3,95+0,4+0,5+0,4+4,6+0,4+0,7)*2,3 (télcovična) : (11,60+1,55+0,5+0,5+0,5+0,5+0,5+0,2+5,0+0,2+0,75)*2,30 plocha obkladu v. 2,0m : (0,55+3,90+3,75+0,8+0,5+0,8+3,95+4,40)*2,0 (nářadovna) :	m2	151,25400	24,40	RTS 17/I	Indiv
16	775521800R00	Demontáž podlah vlysových přibíjených včetně lišt télcovična : (190,94)	m2	230,14000	69,50	RTS 17/I	Indiv

nářadovna : (37,58)

niky pro radiátor : (0,3*1,80)*3

37,58

1,62

17	976075311R00	Vybourání ocel.konzol.hmotnost do 50 kg stávající žebřiny : (0,048*10)	t	0,48000	7 175,00	3 444,00	RTS 17/I	Indiv
18	976082141R00	Vybourání objímek,držáků apod.ze zdiva betonového stávající pouzdra cvičebních prvků : (2+4+2+2+2)	kus	12,00000	43,70	524,40	RTS 17/I	Indiv
19	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	13,37195	177,00	2 366,84	RTS 17/I	Indiv
20	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	120,34755	15,00	1 805,21	RTS 17/I	Indiv
21	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	26,74390	227,50	6 084,24	RTS 17/I	Indiv
22	979087113R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky	t	13,37195	428,50	5 729,88	RTS 17/I	Indiv
23	979999996R00	Poplatek za skládku suti a vybouraných hmot	t	13,37195	500,00	6 685,98	RTS 10/I	Indiv
Díl: 99							20 974,71	
24	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	23,99852	874,00	20 974,71	RTS 17/I	Indiv
Díl: 766							130 248,24	
25	998766102R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	t	0,18129	920,00	166,79 800-766	RTS 17/I	Indiv

50 m vodorovně

26	766661842U00	Dmžt profilovaná lišta	m	66,19800	90,00	5 957,82	URS	Indiv
----	--------------	------------------------	---	----------	-------	----------	-----	-------

Délka lišty - télocvična : (11,60+0,75+0,4+5,0+0,4+0,5+0,4+3,95+0,4+0,5+0,4+4,6+0,4+0,7)

30

(11,60+1,55+0,5+0,5+0,5+0,5+0,5+0,2+5,0+0,2+0,75)

22,3

Délka lišty - nářadovna : (0,55+3,90+3,75+0,8+0,5+0,8+3,95+4,40)

18,65

ODPOČTY : -1,60-(0,8*1,97)*2

-4,752

27	766699753U00	Mžz překr podl spár lišta profil	m	66,19800	135,00	8 936,73	URS	Indiv
----	--------------	----------------------------------	---	----------	--------	----------	-----	-------

Délka lišty - télocvična : (11,60+0,75+0,4+5,0+0,4+0,5+0,4+3,95+0,4+0,5+0,4+4,6+0,4+0,7)

30

(11,60+1,55+0,5+0,5+0,5+0,5+0,2+5,0+0,2+0,75)

22,3

Délka lišty - nářadovna : (0,55+3,90+3,75+0,8+0,5+0,8+3,95+4,40)

18,65

ODPOČTY : -1,60-(0,8*1,97)*2

-4,752

28	766410020RA0	Obklad stěn palubkami a deskami z aglomer.dřeva dřevovláknitými akustickými deskami, plocha obkladu v. 2,30m :	m2	151,25400	738,00	111 625,45	AP-PSV	RTS 17/I
----	--------------	--	----	-----------	--------	------------	--------	----------

(11,60+0,75+0,4+5,0+0,4+0,5+0,4+3,95+0,4+0,5+0,4+4,6+0,4+0,7)*2,3

69

(télocvična) : (11,60+1,55+0,5+0,5+0,5+0,5+0,2+5,0+0,2+0,75)*2,30

51,29

plocha obkladu v. 2,0m : (0,55+3,90+3,75+0,8+0,5+0,8+3,95+4,40)*2,0

37,3

(nářadovna) :

-6,336

ODPOČTY : -(1,60*1,99)-(0,8*1,97)*2

-6,336

29	61416160R	Lišta dřevěná dubová vč. náteru L 45x45 mm	m	66,19800	25,60	1 694,67	SPCM	RTS 17/I
----	-----------	--	---	----------	-------	----------	------	----------

Indiv

/dodávka lišty na horní líc obložení stěni/

Délka lišty na obložení - tělocvična : 30

(11,60+0,75+0,4+0,5+0,4+0,5+0,4+3,95+0,4+0,5+0,4+4,6+0,4+0,7)

(11,60+1,55+0,5+0,5+0,5+0,5+0,2+5,0+0,2+0,75)

Délka lišty na obložení - nářadovna : (0,55+3,90+3,75+0,8+0,5+0,8+3,95+4,40) 18,65

ODPOČTY : -1,60-(0,8*1,97)*2 -4,752

30	61416180R	Lišta dřevěná dubová vč. nátěru 80 x 15 mm	m	66,19800	28,20	1 866,78	SPCM	RTS 17/I	Indiv
----	-----------	--	---	----------	-------	----------	------	----------	-------

/dodávka podlahové lišty stávajícího obložení stěni/

Délka podlahové lišty - tělocvična : 30

(11,60+0,75+0,4+0,5+0,4+0,5+0,4+3,95+0,4+0,5+0,4+4,6+0,4+0,7)

(11,60+1,55+0,5+0,5+0,5+0,5+0,2+5,0+0,2+0,75)

Délka podlahové lišty - nářadovna : (0,55+3,90+3,75+0,8+0,5+0,8+3,95+4,40) 18,65

ODPOČTY : -1,60-(0,8*1,97)*2 -4,752

Díl: 777 Podlahy ze syntetických hmot

31	77598112RS1	Lišta hliníková přechodová, stejná výška krytín, profil UA, pro tloušťku krytiny 8 mm	m	3,20000	231,50	740,80		RTS 17/I	Indiv
----	-------------	---	---	---------	--------	--------	--	----------	-------

u vchodu a dveří nářadovny : (1,60+0,80+0,80)

32	777551480R00	Samonivelační stěrka tl. 5 mm, /např. Cembox U1/	m2	230,14000	330,00	75 946,20		RTS 12/I	Indiv
----	--------------	--	----	-----------	--------	-----------	--	----------	-------

tělocvična : (190,94)

nářadovna : (37,58)

niky pro radiátor : (0,3*1,80)*3 1,62

33	777552250U00	Podlaha stěrková tl 12mm - vyrovnávací vrstva	m2	230,14000	329,00	75 716,06		URS	Indiv
----	--------------	---	----	-----------	--------	-----------	--	-----	-------

/vyrovnávací podkladní stěrková vrstva aplikovaná na upravený podklad - např. Teralit DN/

tělocvična : (190,94)

nářadovna : (37,58)

niky pro radiátor : (0,3*1,80)*3 1,62

34	998777202R00	Přesun hmot pro podlahy syntetické, výšky do 12 m	%	3 441,97424	1,15	3 958,27		RTS 17/I	Indiv
----	--------------	---	---	-------------	------	----------	--	----------	-------

Díl: 783 Natěry

35	783224900R00	Údržba, nátěr syntetický kov. konstr.1x + 1x email	m2	228,85000	129,00	29 521,65		RTS 17/I	Indiv
----	--------------	--	----	-----------	--------	-----------	--	----------	-------

stropní nosníky : (15,0*1,6)*6 144

konstrukce basket. košů : (1,2+1,4+1,2+1,4)*3,0*2 31,2

konstrukce špih : (1,0+4,0+1,0)*0,2*2+(5,0*0,2)*4 6,4

hrazdy : (5,0*0,3)*2*2 6

žebríky : (5,5*0,6)*2 6,6

žebriny : (3,5*1,10)*9 34,65

36	783901500U00	Umývání kovových konstrukcí vodou	m2	228,85000	10,00	2 288,50		URS	Indiv
----	--------------	-----------------------------------	----	-----------	-------	----------	--	-----	-------

stropní nosníky : (15,0*1,6)*6 144

konstrukce basket. košů : (1,2+1,4+1,2+1,4)*3,0*2 31,2

	konstrukce šplh : $(1,0+4,0+1,0)*0,2*2+(5,0*0,2)^*4$	6,4						
	hrazdy : $(5,0*0,3)^*2*2$	6						
	žebříky : $(5,5*0,6)^*2$	6,6						
	žebřiny : $(3,5*1,10)^*9$	34,65						
37	783901600U00	Oprášení kovových konstrukcí	m2	228,85000	6,00	1 373,10	URS	Indiv
		stropní nosníky : $(15,0*1,6)^*6$		144				
		konstrukce basket. košu : $(1,2+1,4+1,2+1,4)^*3,0*2$		31,2				
		konstrukce šplh : $(1,0+4,0+1,0)*0,2*2+(5,0*0,2)^*4$		6,4				
		hrazdy : $(5,0*0,3)^*2*2$		6				
		žebříky : $(5,5*0,6)^*2$		6,6				
		žebřiny : $(3,5*1,10)^*9$		34,65				
Díl: 784	Malby					12 788,20		
38	784451473R00	Malba směsí práškovou 2x, 2bar. +strop, místn. 8 m	m2	312,67000	40,90	12 788,20	RTS 12/ I	Indiv
		obvod místnosti : $((16,0+11,6)^*2*8,0)-((16,0+11,6)^*2*2,3)$		314,64				
		odpočet oken : $-(11,0*4,0)-(1,8*2,0)$		-47,6				
		nářadovna : $(4,4+8,75+4,4)^*2,6$		45,63				

Celkem **842 654,58**

JKSO:

- 801.5 Budovy pro tělovýchovu
- 250 m3 svíslá nosná konstrukce zděná z cihel,tvárníc, bloků
- rekonstrukce a modernizace objektu s opravou