

## SMLOUVA O DÍLO č. 940/17

uzavřená v souladu s ustanovením § 2586 a následujících, zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, v platném znění, mezi níže uvedenými smluvními stranami, jimiž jsou :

### I. SMLUVNÍ STRANY

- |   |  |
|---|--|
| <b>1. Objednatel:</b>                                       | Obec Vřesovice<br>Vřesovice 72<br>PSČ 696 48     |
| Osoba oprávněná jednat ve věcech<br>smluvních a technických | Libor Pazdera, starosta obce                     |
| technických   | Josef Skalka                                     |
| IČ:   | 00 28 55 01                                      |
| Bankovní spojení:   | Česká spořitelna, a.s.                           |
| Č.ú.:   | 1390235319/0800                                  |
| <b>2. Zhotovitel:</b>                                       | STAK-D spol. s r.o.<br>Domanín 212<br>PSČ 696 83 |
| Osoby oprávněná jednat ve věcech:                           | Šlahůnek Josef, jednatel společnosti             |
| smluvních a technických:                                    | Pavel Martinek 602 297 667                       |
| technických:  |  |
| IČ:   | 49 44 42 55                                      |
| DIČ:  | CZ 49 44 42 55                                   |
| Bankovní spojení:   | ČSOB, a.s.                                       |
| Č. ú.:  | 277958158/0300                                   |

### II. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Zhotovitel se zavazuje provést za podmínek stanovených touto smlouvou pro objednatele

1. Stavba: Rekonstrukce střechy budovy Obecního úřadu
2. Místo: Vřesovice

### III. PŘEDMĚT DÍLA

1. Předmětem díla jsou stavebně montážní práce a dodávky popsané v odbytových rozpočtech č. 2017 – 007 ze dne 19.7.2017, které jsou součástí smlouvy o dílo.
2. Veškeré vícepráce požadované nad rámec odbytového rozpočtu budou řešeny písemným dodatkem ke Smlouvě o dílo, případně samostatnou objednávkou.

#### IV. ČAS PLNĚNÍ

1. Zahájení díla od: 14.8.2017
2. Dokončení díla do: 31.10.2017
3. Termín dokončení díla bude prodloužen o dobu, po kterou zhoršené klimatické podmínky (déšť, velký vítr) nedovolí zhotoviteli dílo provádět
4. Zhotovitel je oprávněn dílo provést i před sjednaným termínem plnění.

#### V. CENA PŘEDMĚTU DÍLA

1. Objednatel zaplatí zhotoviteli za předmět díla částku uvedenou v odbytovém rozpočtu č. 2017 - 007 ze dne 19.7.2017.

Rozpočet - oprava střechy	510 219,00
Rozpočet - oprava krovu a komínů	48 150,00
<u>Celkem bez DPH</u>	<u>558 369,00 Kč</u>
DPH 21%	117 257,00 Kč
<u>Cena celkem</u>	<u>675 626,00 Kč</u>

#### VI. PLATEBNÍ PODMÍNKY, FAKTURACE

1. Splatnost faktur činí 14 dnů ode dne jejího vystavení.
2. Fakturace bude probíhat dle skutečně provedených a objednatelem potvrzených soupisů prací a dodávek.
3. Za den zaplacení se považuje den, kdy je připsána příslušná částka na účet zhotovitele.
4. Objednatel se zavazuje zhotoviteli zaplatit za provedení díla řádně a včas sjednanou cenu.

#### VII. JAKOST, ZÁRUKA, ODPOVĚDNOST ZA VADY

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v kvalitě obvyklé u díla tohoto druhu, v souladu s platnými normami a předpisy.
2. Záruční doba je 36 měsíců a začne plynout ode dne odevzdání a převzetí předmětu díla smluvními stranami. Tato záruční doba se nevztahuje na výrobky, u nichž výrobce uvádí jinou.
3. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo má vlastnosti stanovené právními předpisy, ustanovení závazných technických norem a touto smlouvou, popř. má vlastnosti obvyklé, je kompletní a bez zjevných závad.
4. Za případné vady jakosti, které se vyskytnou v průběhu záruční doby, odpovídá zhotovitel v plném rozsahu. Zhotovitel však neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí, předaných mu ke zpracování objednatelem.
5. Běžné vady díla je zhotovitel povinen odstranit vlastními silami a na vlastní náklady do 14 dnů od jejich písemného oznámení objednatelem.

### **VIII. ZÁVAZKY ZHOTOVITELE**

1. Zhotovitel bude dodržovat pracovní postupy jednotlivých výrobců, jejichž materiálů bude na střeše použito.
2. Zhotovitel bude respektovat veškeré oprávněné připomínky plynoucí z kontrol prováděných objednatelem.
3. Zhotovitel je povinen předat provedené dílo objednateli formou předávacího protokolu. Předávacím protokolem bude jasně potvrzeno, že zhotovitel objednateli předvedl způsobilost díla sloužit svému účelu.
4. Zhotovitel se zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární a ekologické předpisy při opravě střechy budovy objednatele.
5. Zhotovitel povede montážní deník do kterého se budou provádět zápisy o všech důležitých skutečnostech díla. Tyto zápisy budou odsouhlasovány zástupci objednatele i zhotovitele.
6. Zhotovitel bude provádět práce s ohledem na klimatické podmínky tak, aby bylo minimalizováno riziko zatečení stavby.

### **IX. ZÁVAZKY OBJEDNATELE**

1. Objednatel připraví a předá staveniště tak, aby zhotovitel mohl začít dílo podle podmínek dohodnutých ve smlouvě a v díle řádně pokračovat.
2. Objednatel poskytne na staveništi bezplatně pro zhotovitele
  - elektřinu a vodu pro potřeby díla
3. O předání staveniště zhotoviteli bude proveden zápis, který bude podepsán oběma smluvními stranami.
4. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí vadného díla. Je však povinen dílo převzít v případě, že na díle se sice vyskytnou vady, avšak tyto nebudou bránit běžnému užívání díla.

### **X. SMLUVNÍ POKUTY**

1. Neuhradí-li objednatel vystavené faktury ve lhůtě splatnosti, zaplatí zhotoviteli smluvní pokutu za prodlení s placením. Pokuta činí 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení s placením až do zaplacení.
2. Nedodrží-li zhotovitel termín dokončení díla dohodnutý ve smlouvě, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla za každý den prodlení, ledaže prokáže, že porušení povinností bylo způsobeno okolnostmi vylučujícími odpovědnost.

### **XI. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY**

1. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy za podmínek vymezených občanským zákoníkem v případě, že zhotovitel neprovádí dílo způsobem dohodnutým v této smlouvě, nebo jestliže provádí dílo zjevně vadně.
2. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy, nemůže-li v díle pokračovat pro nedodržení dohodnutých lhůt spolupůsobení při díle objednatelem pokud prodlení bude činit nejméně 5 kalendářních dnů.

### **XII. JINÁ UJEDNÁNÍ**

1. Objednatel se zavazuje včas zajistit veřejnoprávní rozhodnutí, potřebná podle příslušných právních předpisů k řádnému provedení díla.
2. Veškeré spory z této smlouvy vzniklé, budou strany řešit především smírným jednáním. Pokud nebude možno dosáhnout smírného vyřešení a uzavření věci, bude věc rozhodnuta věcně a místně příslušným soudem. Rozhodným právem, kterým se tato smlouva řídí, je platné právo České republiky.
3. Tato smlouva může být měněna výlučně formou písemných, vzestupně číslovaných dodatků, které podepíše oprávnění zástupci zhotovitele a objednatele.
4. Do doby úhrady celkově dohodnuté ceny je předmět díla majetkem zhotovitele.
5. Nebezpečí škody na zhotovované věci nese zhotovitel do doby předání díla.
6. Obě smluvní strany stvrzují níže svými podpisy, že dosáhly dohody v celém rozsahu smlouvy.
7. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž 1 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.


V Domaníně dne 25.7.2017

Ve Vřesovicích dne 26.7.2017



  
.....  
Za zhotovitele  
Šlahůnek Josef  
jednatel společnosti

**OBEC VŘESOVICE**  
696 48 Vřesovice 72  
tel: 518 626 302  
IČO: 00285501

  
.....  
Za objednatele  
Libor Pazdera  
starosta obce

## Položkový rozpočet stavby

**Stavba: 01      Oprava obecního úřadu Vřesovice - I. etapa střecha**

**Objednatel: Obec Vřesovice**  
72  
69648 Vřesovice

IČO: 00285501  
DIČ:

**Zhotovitel: STAK-D, spol. s r.o.**  
Domanín 212  
696 83 Domanín

IČO: 49444255  
DIČ: CZ49444255

Rozpis ceny	Celkem
HSV	44 484,20
PSV	356 477,76
MON	57 657,00
Vedlejší náklady	49 100,00
Ostatní náklady	2 500,00
<b>Celkem</b>	<b>510 218,96</b>

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	510 218,96 CZK
Základní DPH	21 %	107 145,98 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

**Cena celkem s DPH**

**617 364,94 CZK**

v Domaníně  
  
**Josef Šlahůnek**  
 Za zhotovitele

dne 25.7.2017  
**OBEC VŘESOVICE**  
 696 48 Vřesovice 72  
 tel.: 518 626 302  
 IČO: 00285501  
**Libor Pazdera**  
 Za objednatele

## Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
<b>01</b>	<b>Střecha</b>	<b>0</b>	<b>510 219</b>	<b>107 146</b>	<b>617 365</b>	<b>100</b>
01	Stavební práce	0	451 562	94 828	546 390	89
02	Bleskosvod	0	58 657	12 318	70 975	11
Celkem za stavbu		0	510 219	107 146	617 365	100

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
96	Bourání konstrukcí	HSV			29 638,90	6
712	Živičné krytiny	PSV			10 351,96	2
762	Konstrukce tesařské	PSV			19 382,44	4
764	Konstrukce klempířské	PSV			75 429,30	15
765	Krytiny tvrdé	PSV			227 930,70	45
783	Nátěry	PSV			23 383,36	5
M21	Elektromontáže	MON			40 657,00	8
M46	Zemní práce při montážích	MON			17 000,00	3
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			14 845,30	3
VN	Vedlejší náklady	VN			49 100,00	10
ON	Ostatní náklady	ON			2 500,00	0
Cena celkem					510 218,96	100

## Položkový rozpočet

S:	01	Oprava obecního úřadu Vřesovice - I. etapa střecha
O:	01	Střecha
R:	01	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	96	<b>Bourání konstrukcí</b>				<b>29 638,90</b>
1	712300831R00	Odstranění živičné krytiny střech do 10° 1vrstvé	m2	334,90000	19,00	6 363,10
2	762341811R00	Demontáž bednění střech rovných z prken hrubých	m2	84,00000	38,00	3 192,00
3	764339810R00	Demontáž lemov. komínů v ploše, vln. kryt, do 30°	m2	4,00000	52,00	208,00
4	764352810R00	Demontáž žlabů půlkruh. rovných, rš 330 mm, do 30°	m	67,00000	29,00	1 943,00
5	764359810R00	Demontáž kotlíku kónického, sklon do 30°	kus	6,00000	10,00	60,00
6	764391840R00	Demontáž závětrné lišty, rš 400 a 500 mm, do 30°	m	12,00000	27,00	324,00
7	764392850R00	Demontáž úžlabí, rš 660 mm, sklon do 30°	m	12,70000	28,00	355,60
8	764454801R00	Demontáž odpadních trub kruhových, D 75 a 100 mm	m	43,00000	26,00	1 118,00
9	765361810R00	Demontáž šindelové krytiny, do sutí	m2	334,90000	48,00	16 075,20
Díl:	712	<b>Živičné krytiny</b>				<b>10 351,96</b>
10	712331101RZ1	Povlaková krytina střech, podkladní pás na sucho, přibitím, vč. dod. Glastek 30 Sticker Plus	m2	19,00000	222,00	4 218,00
11	712234559RZ3	Povlaková krytina střech, vrchní pás přitavením, vč. dod. Elastek 40 Special Dekor modrošedý	m2	19,00000	292,00	5 548,00
12	998712202Roo	Přesun hmot pro povlakové krytiny	%	97,66000	6,00	585,96
Díl:	762	<b>Konstrukce tesařské</b>				<b>19 382,44</b>
13	762341210R00	Montáž bednění střech rovných, prkna hrubá na sraz	m2	84,00000	75,00	6 300,00
14	762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky pro střechy	m3	2,01600	385,00	776,16
15	60512542R	Prkno SM/JD omít.II.jak.tl.2,4 dl.200-390 š.17-24	m3	2,22000	4 950,00	10 989,00
16	998762102R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	t	1,21970	1 080,00	1 317,28
Díl:	764	<b>Konstrukce klempířské</b>				<b>75 429,30</b>
17	764918222R00	Z+M.oplech.okapů poplast.pl.na šikmé střeše rš 330	m	67,00000	78,00	5 226,00
18	764918313R00	Z+M lemování na stř.s tvrd.krytinou rš 400mm, přechod střech	m	5,60000	117,00	655,20
19	764918912R00	Z+M závětrné lišty z ocel.popl.plechu rš 410 mm	m	15,30000	135,00	2 065,50
20	764918922R00	Z+M úžlabí z ocel.popl. plechu do rš 660 mm	m	12,70000	140,00	1 778,00
21	764928305R00	Z+M oplechování říms z poplast. plechu, rš 600 mm	m	5,00000	295,00	1 475,00
22	764908102R00	Kotlík žlabový kónický, vel.žlabu 150 mm	kus	6,00000	229,00	1 374,00
23	764908105R00	Žlab podokapní půlkruhový R, velikost 150 mm	m	67,00000	408,00	27 336,00
24	764908109R00	Odpadní trouby kruhové, D 100 mm	m	43,00000	403,00	17 329,00
25	764918315T00	Z+M lemování na stř.s tvrd.krytinou, komín	m2	4,00000	556,00	2 224,00
25	764918315T00	Z+M dilatační lišty z ocel.popl.plechu rš 120 mm	m	8,40000	95,00	798,00
26	764918316R00	Z+M lemování trub, D do 150 mm	ks	3,00000	485,00	1 455,00
27	13851063R	Tabule plechová ocel. poplast. - polymat	m2	55,00000	198,00	10 890,00
28	998764102R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	t	0,70590	4 000,00	2 823,60
Díl:	765	<b>Krytiny tvrdé</b>				<b>227 930,70</b>
29	765901131R00	Fólie podstřešní paropropustná	m2	323,00000	58,00	18 734,00
30	765901001X00	Zastřešení krytinou CAPACCO SK2 - velká šablona	m2	323,00000	465,00	150 195,00
31	765901101X00	Hřeben a nároží - hřebenáč rovný z poplast. plechu	m	54,30000	192,00	10 425,60
32	765901102X00	Založení okapu šablonami	m	61,70000	157,00	9 686,90
33	765901301X00	Střešní vikýř 600x600 mm	kus	5,00000	2 850,00	14 250,00
34	765901305X00	Pochozí střešní lávka 2000x250 mm	kus	1,00000	2 030,00	2 030,00
35	765901306X00	Protisněhový hák	ks	180,00000	35,00	6 300,00
36	765901307X00	Protisněhový plot 180x3000 mm	ks	1,00000	1 100,00	1 100,00
37	765901901X00	Přířezání a uchycení šablon	m	93,00000	58,00	5 394,00
38	998765201R00	Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 6 m	%	2 181,15500	4,50	9 815,20

Díl:	783	Nátěry				23 383,36
39	783782205R00	Nátěr tesařských konstrukcí	m2	577,12000	28,00	16 159,36
40	783782205X00	Očištění a nátěr stávajícího bednění	m2	258,00000	28,00	7 224,00
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				14 845,30
41	979990122R00	Poplatek za skládku suti - živičná střešní krytina	t	6,02820	980,00	5 907,64
42	979990161R00	Poplatek za skládku suti - dřevo	t	1,13400	1 350,00	1 530,90
43	979990162R00	Poplatek za skládku suti - klempířské konstrukce	t	0,43610	0,00	0,00
44	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	7,59810	195,00	1 481,63
45	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	7,59810	140,00	1 063,73
46	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	7,59810	215,00	1 633,59
47	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	75,91800	22,00	1 670,20
48	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	7,59810	205,00	1 557,61
Díl:	VN	Vedlejší náklady				48 100,00
49	005111025T	Odborné posouzení stavu stáv.krovu	Soubor	1,00000	1 200,00	1 200,00
50	005121010R	Vybudování zařízení staveniště	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00
51	005121020R	Provoz zařízení staveniště	Soubor	1,00000	500,00	500,00
52	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	Soubor	1,00000	1 500,00	1 500,00
53	005121038RT	Úklid staveniště	Soubor	1,00000	500,00	500,00
54	005121039RT	Vymezení nebezpečného prostoru kolem staveniště	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00
55	005122010R	Provoz objednatele	Soubor	1,00000	0,00	0,00
56	005122020R	Lešení pro montáže	m2	480,00000	80,00	38 400,00
Díl:	ON	Ostatní náklady				2 500,00
57	005211010R	Předání a převzetí staveniště	Soubor	1,00000	0,00	0,00
58	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00
59	005231070T	Fotodokumentace	Soubor	1,00000	0,00	0,00
60	00524 R	Předání a převzetí díla	Soubor	1,00000	0,00	0,00
61	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	500,00	500,00
62	00531T	Práce nepředvídané a práce, které nelze ocenit CP – povinně 5% ze stavebních prací	soubor	1,00000	0,00	0,00

**Celkem**

**451 561,96**



## Položkový rozpočet

S:	01	Oprava obecního úřadu Vřesovice - I. etapa střecha
O:	01	Střecha
R:	02	Bleskosvod

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	M21	Elektromontáže				40 657,00
1	210010003RT2	Trubka ohebná pod omítku, typ 23.. 23 mm, včetně dodávky flex 1423/1	m	48,00000	11,00	528,00
2	210010313RT1	Krabice odbočná KO, bez zapojení-čtvercová, včetně dodávky KO 125 E s víčkem	kus	5,00000	53,00	265,00
3	210220101R00	Vodiče svodové FeZn D do 10,Al 10,Cu 8 +podpěry	m	52,00000	11,00	572,00
4	210220112R00	Vodiče svodové FeZn, lano do D 70 mm +podpěry	m	132,00000	21,00	2 772,00
5	15615240R	Drat hromosv 11343 d10mm 0,5kg/m 52*0,5	kg	26,00000	16,00	416,00
6	35444180R	Drát 8AlMgSi T/4	m	132,00000	16,00	2 112,00
7	35441560R	Podpěra vedení na plechové střechy PV 23	kus	82,00000	32,00	2 624,00
8	210220211R00	Tyč jímací s upev. na stř.hřeben do 2 m, do dřeva	kus	4,00000	213,00	852,00
9	35444172R	Tyč jímací s rovným koncem N JR2,0 N	kus	4,00000	213,00	852,00
10	35441233R	Držák jímací tyče DJ 4 na krov	kus	2,00000	85,00	170,00
11	210220301RT1	Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, SO/, včetně dodávky svorky SO	kus	7,00000	27,00	189,00
12	210220301RT2	Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, SO/, včetně dodávky svorky SS	kus	18,00000	27,00	486,00
13	210220301RT3	Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, SO/, včetně dodávky svorky SZ	kus	5,00000	27,00	135,00
14	210220302RT4	Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ, SR, atd/, včetně dodávky svorky SJ 2 k zemnicí tyči	kus	10,00000	32,00	320,00
15	210220302RT5	Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ, SR, atd/, včetně dodávky svorky SJ 1 k jímací tyči	kus	4,00000	32,00	128,00
16	210220302RT7	Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ, SR, atd/, včetně dodávky svorky ST na okap.roury	kus	2,00000	43,00	86,00
17	210220361RT1	Zemnič tyčový, zaražení a připojení, do 2 m, včetně dodávky tyče ZT 2,0 2000 mm	kus	10,00000	268,00	2 680,00
18	210220401RT1	Označení svodu štítky, smaltované, umělá hmota, včetně dodávky štítku	kus	5,00000	11,00	55,00
19	210220431R00	Tvarování montážního dílu jímače, ochr.trubky,úhel	kus	11,00000	265,00	2 915,00
20	210990001VC0	Drobný materiál a pomocné stavební práce	kus	1,00000	500,00	500,00
21	210991001VC0	Držák oddáleného hromosvodu na trubku , včetně dodávky držáku DOHT6	kus	9,00000	750,00	6 750,00
22	210991002VC0	Izolační tyč pro jímací tyč, včetně dodávky tyč ITJ43	kus	6,00000	530,00	3 180,00
23	210991003VC0	Izolační tyč pro vodiče, včetně dodávky tyč ITV43	kus	9,00000	530,00	4 770,00
24	210991004VC0	Revize	objem	1,00000	1 600,00	1 600,00
25	210991005VC0	Koordinace	hod	3,00000	300,00	900,00
26	210992001VC0	Demontáž stávajícího hromosvodu	hod	16,00000	300,00	4 800,00
Díl:	M46	Zemní práce při montážích				17 000,00
27	460200163RT2	Výkop kabelové rýhy 35/80 cm hor.3, ruční výkop rýhy	m	40,00000	265,00	10 600,00
28	460560163RT1	Zához rýhy 35/80 cm, hornina třídy 3, ruční zához rýhy	m	40,00000	160,00	6 400,00
Díl:	VN	Vedlejší náklady				1 000,00
29	1008T	Vedlejší rozpočtové náklady	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00

**Celkem**





**58 657,00**

## POLOŽKOVÝ ROZPOČET

<b>Rozpočet</b>	11	Vícepráce - oprava krovu a komínů	JKSO	
<b>Objekt</b>	Název objektu		SKP	
<b>01</b>	<b>Střecha</b>		Měrná jednotka	
<b>Stavba</b>	Název stavby		Počet jednotek	0
<b>2017 - 007</b>	<b>Oprava střechy OÚ - Vřesovice</b>		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel	Obec Vřesovice			
Dodavatel	STAK - D, spol. s r.o. Domanín 212		Zakázkové číslo	940/17
Rozpočtovatel			Počet listů	3

### ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	5 037		
Z PSV celkem	43 113		
R M práce celkem	0		
N M dodávky celkem	0		
ZRN celkem	48 150		
HZS	0		
ZRN+HZS	48 150	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	48 150	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :	Petr Marada	Jméno :	Josef Šlahůnek	Jméno :	Libor Pazdera
Datum :	19.7.2017	Datum :	25.7.2017	Datum :	25.7.2017
Podpis :		Podpis :	 	Podpis:	<b>OBEC VŘESOVICE</b> <b>596 48 Vřesovice 72</b> <b>tel.: 518 626 302</b> <b>IČO: 00285501</b> 
Základ pro DPH	21,0 %				48 150 Kč
DPH	21,0 %				10 111 Kč
Základ pro DPH	0,0 %				0 Kč
DPH	0,0 %				0 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>					<b>58 261 Kč</b>

Poznámka :

Stavba :	2017 - 007 Oprava střechy OÚ - Vřesovice	Rozpočet :	11
Objekt :	01 Střecha	Vícepráce - oprava krovu a komínů	

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
3 Svislé a kompletní konstrukce	5 037	0	0	0	0
762 Konstrukce tesařské	0	38 223	0	0	0
764 Konstrukce klempířské	0	4 890	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>5 037</b>	<b>43 113</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>0</b>

## Položkový rozpočet

Stavba :	2017 - 007 Oprava střechy OÚ - Vřesovice	Rozpočet: 11
Objekt :	01 Střecha	Vícepráce - oprava krovu a komínů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 3</b>		<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>				
1	314271510R00	Provedení povrchové úpravy komínových těles	m2	8,20	594,23	4 872,69
2	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu	t	0,11	1 538,86	164,04
		<b>Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce</b>				<b>5 036,73</b>
<b>Díl: 762</b>		<b>Konstrukce tesařské</b>				
3	762131811R00	Demontáž opláštění stěn komínů, šindel + rošt + bednění	m2	8,20	108,09	886,34
4	762313113R00	Dodávka a montáž svorníků, šroubů délky 500 mm příložky vazných trámů	kus	25,00	128,35	3 208,75
5	762321911R00	Pomocné a podpěrné konstrukce pro výměnu poškozených hranolů	kpl	1,00	7 129,23	7 129,23
6	762331921R00	Vyřezání části střešní vazby do 224 cm2, krokev	m	2,00	55,59	111,18
7	762331931R00	Vyřezání části střešní vazby do 288 cm2, pozednice	m	7,50	160,59	1 204,43
8	762331941R00	Vyřezání části střešní vazby do 450 cm2, krátče, rozpěra vazáku	m	2,50	186,84	467,10
9	762331951R00	Vyřezání části střešní vazby nad 450 cm2, vazný trám	m	1,20	265,59	318,71
10	762332931RT2	Doplnění části střešní vazby z hranolků do 120 cm2 vč. dod. řeziva, příložky krokvi a vaznice	m	20,00	180,13	3 602,60
11	762332932RT3	Doplnění části střešní vazby z hranolků do 224 cm2 vč. dod. řeziva, příložka rozpěry, protěza krokve	m	8,00	280,55	2 244,40
12	762332933RT2	Doplnění části střešní vazby z hranolků do 288 cm2 vč. dod. řeziva, příložky vazných trámů	m	12,00	321,39	3 856,68
13	762332933RT3	Doplnění části střešní vazby z hranolků do 288 cm2 vč. dod. řeziva, pozednice, krátče	m	9,50	477,01	4 531,60
14	762332935RT2	Doplnění části střešní vazby z hranolků do 600 cm2 vč. dod. řeziva, protěza vazného trámu	m	1,50	969,96	1 454,94
15	762341210R00	Montáž bednění střech rovných, prkna hrubá na sraz	m2	22,00	75,01	1 650,22
16	762341811R00	Demontáž bednění střech z prken hrubých	m2	22,00	37,99	835,78
17	762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky pro střechy pro bednění	m3	0,55	664,72	365,60
18	762395000R01	Spojovací a ochranné prostředky pro střechy pro opravu a doplnění konstrukce krovu	m3	1,10	1 826,90	2 009,59
19	998762202R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce	%	338,77	7,84	2 655,97
20	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	0,73	195,00	141,71
21	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	0,73	140,00	101,74
22	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,73	215,00	156,24
23	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	7,27	22,00	159,87
24	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,73	205,00	148,97
25	979990161R00	Poplatek za skládku suti	t	0,73	1 350,00	981,05
		<b>Celkem za 762 Konstrukce tesařské</b>				<b>38 222,68</b>
<b>Díl: 764</b>		<b>Konstrukce klempířské</b>				
26	764900010R00	Barevné oplechování komínových desek	m2	3,20	1 457,20	4 663,04
27	998764202R00	Přesun hmot pro klempířské konstrukce	%	46,63	4,87	227,09
		<b>Celkem za 764 Konstrukce klempířské</b>				<b>4 890,13</b>