



SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

mezi účastníky:

MĚSTO VÝSLUNÍ

sídlo: Výsluní čp. 14, 431 83 Výsluní
zastupuje: ing. Dagmar Čadílková, starostka
ve věcech technických : Josef Hynek, TDI – tel. 602 455 268
IČ: 00262251
DIČ: CZ00262251
bankovní spojení: Komerční banka, a. s. regionální pobočka Chomutov
číslo účtu: 5021-441/0100
(dále jen "objednatel")

a

ABC Chomutov spol. s r. o.

sídlo: Škroupova 1059, 43001 Chomutov
adresa pro doručování: Škroupova 1059, 43001 Chomutov
IČ: 44566760
DIČ: CZ44566760
zastupuje: Ing. Stanislav Lesák, jednatel a Jan Vaněk, jednatel
ve věcech technických : Jan Bílek, stavbyvedoucí, tel. 608 960 460
bankovní spojení: Komerční banka, a. s. regionální pobočka Chomutov
číslo účtu: 541844441 / 0100
Zápis ve veřejném rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 2041
(dále jen „zhotovitel“)

I. Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí níže specifikované dílo a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit zhotoviteli cenu za jeho provedení.

II. Dílo

1. Dílem se v této smlouvě rozumí:

Výsluní – obnova místní komunikace, vč. odvodnění a veřejného osvětlení.

Předmětem plnění je oprava místní komunikace, počínaje od napojení na silnici č. 223. Oprava spočívá v odstranění, rozebrání stávající komunikace v celé její délce. Výstavba odvodnění a veřejného osvětlení. U komunikace budou zhotoveny nové podkladní vrstvy, ty budou zhotoveny na předepsanou míru zhutnění. Budou upraveny výšky poklopů a osazeny mříže silničních vpustí. Budou doplněny chybějící obrubníky. Nakonec budou položeny vrstvy nového asfaltového povrchu a zhutněny vibračními válci.

2. Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu s následujícími dokumenty, ve kterých je dílo blíže specifikováno:

- a) Výkaz výměr který je přílohou této smlouvy
- b) projektová dokumentace
- c) zadávací podmínky objednatele
- d) nabídka zhotovitele.

3. Smluvní strany potvrzují, že byly před podpisem této smlouvy seznámeny s dokumenty uvedenými v odst. 2 a že je mají k dispozici. Zhotovitel dále prohlašuje, že uvedené dokumenty po odborné stránce podrobně zkontroloval a neshledal v nich žádné vady ani nedostatky, a cenu, včetně případného rozpočtu, tak zaručuje jako úplnou a závaznou ve smyslu ustanovení § 2620 a násl. občanského zákoníku.

4. Zhotovitel se zavazuje provést dílo řádně, kvalitně a včas takovým způsobem, aby byl zaručen plně funkční, bezporuchový a bezpečný provoz díla.

5. Součástí díla je:

5.1 Provedení všech prací montážních a stavebních, související s předmětem díla.

5.2 Dílo bude provedeno v souladu s platnými obecně závaznými předpisy, zejména se stavebním zákonem a předpisy souvisejícími, podle platných ČSN, EN, a předpisů platných v ČR, které se na předmět díla vztahují. Dále v souladu s předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, hygieny práce, ochrany životního prostředí (zákona o odpadech, o ovzduší, o vodách, o ochraně přírody, o chemických látkách apod.), protipožárními předpisy atd., v souladu s rozhodnutím orgánů státní správy a podmínkami dotčených účastníků a v souladu s ustanovením této smlouvy.

6. Při realizaci díla, není-li touto smlouvou stanoveno jinak, je na zhotovitele pohlíženo jako na původce odpadů, které vznikly při provádění jeho činnosti a je tedy povinen plnit povinnosti původce odpadů, ve smyslu zákona o odpadech a jeho prováděcích předpisů a právních předpisů s ním souvisejících.

III. Cena díla

1. Cena díla byla určena dohodou smluvních stran a činí na základě zaručeného rozpočtu zhotovitele:

cena bez DPH: 1 897 441,00 Kč

sazba DPH 21 %

DPH: 398 463,00 Kč

cena s DPH: 2 295 904,00 Kč

slouhy: Dva miliony dvě stě tisíc devadesát pět tisíc devět set čtyři koruny české

2. Cena díla je stanovena jako nepřekročitelná, kryje veškeré náklady zhotovitele spojené s prováděním díla a je platná po celou dobu realizace díla. DPH bude účtována dle platných právních předpisů.

3. Cena za dílo je stanovena za podmínek a v rozsahu této smlouvy a zahrnuje rovněž veškeré případné licenční poplatky, pojištění, dopravní náklady, clo a veškeré další poplatky a náklady (výjma DPH) spojené s produkcí, výrobou, prodejem a dopravou montážního zařízení, materiálů a výrobků.

4. Práce a dodávky nad rámec předmětu této smlouvy (neobsažené ve výkazu výměr), které budou po dohodě objednatele a zhotovitele provedeny, budou posuzovány jako dodatečné stavební práce (vícepráce).

5. Práce a dodávky obsažené v této smlouvě, které nebudou po dohodě objednatele a zhotovitele provedeny, budou posuzovány jako méněpráce.

IV. Platební podmínky

1. Zhotoviteli vzniká nárok na zaplacení ceny díla jeho provedením (tj. dokončením díla a jeho předáním objednateli) bez vad.
2. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli cenu díla na základě faktury, kterou je zhotovitel povinen vystavit a doručit objednateli 1x měsíčně na základě protokolu o provedených pracích podepsaným zástupci obou smluvních stran, který bude přílohou faktury. Veškeré faktury vystavované zhotovitelem musí mít náležitosti daňového dokladu.
4. Nebude-li faktura obsahovat smluvené údaje a protokol o provedených prací, nebo bude-li vystavena v nesprávné výši, nebo před datem jejího možného vystavení, je neplatná a může být objednatелеm ve lhůtě splatnosti vrácena zhotoviteli. Zhotovitel je v takovém případě povinen vystavit novou fakturu s novou lhůtou splatnosti.
5. Splatnost veškerých částek fakturovaných zhotovitelem je 30 dnů ode dne doručení faktury objednateli.
6. Zhotovitel má právo v případě prodlení objednatele s placením ceny za provedení díla požadovat po objednateli úroky z prodlení v zákonné výši

V. Místo a termíny provádění díla

1. Místem provádění díla je:
k.ú. Výsluní , pozemky č. 851/1, 852/1
2. Termín předání staveniště zhotoviteli: 14.04.2016
3. Zhotovitel je povinen řádně dílo dokončit a předat objednateli nejpozději do 29.7.2016 .

VI. Stavební deník

1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník a to ode dne převzetí staveniště. Deník je veden denně a obsahuje údaje požadované objednatelem, zejména:
 - převzetí pracoviště, zahájení prací,
 - údaje o postupu prováděných prací
 - množství spotřebovaného materiálu
 - přerušení nebo zastavení prací s jeho odůvodněním
 - údaje o zaměstnancích zhotovitele a jeho subdodavatelů pracujících v daném dni na pracovišti (počet-jména a příjmení vlastních zaměstnanců, u subdodavatele uvést firmu, počet + jména a příjmení pracovníků subdodavatele)
 - údaje o výzvě ke kontrole prací, které budou zakryty nebo dalším postupem prací se stanou nepřístupnými , kontroly objednatele následující po výzvě
 - veškeré skutečnosti, které mají nepříznivý vliv na plynulý průběh prací a plnění smlouvy
 - požadavky objednatele pokud jde o odstranění závad a lhůty, ve kterých mají být odstraněny, vč. stanoviska zhotovitele
 - záznamy o provedených kontrolách díla orgány státní správy
 - závažné události pro práce a škody způsobené povětrnostními vlivy a živelnými pohromami vč. škod způsobených zhotovitelem a pokud možno vyčíslení nároků z těchto škod
 - čísla průvodních dokumentů a dokladů o způsobu odvozu a odstranění odpadů (váženky ze zařízení – skládka, spalovna apod.). Na vyžádání objednatele předloží zhotovitel doklady o způsobu odstranění odpadů.
2. Při realizaci díla bude veden jen jeden deník a budou v něm zaznamenány veškeré skutečnosti o průběhu prací včetně prací subdodavatelů. Pokud nebude deník veden podle požadavků objednatele, jedná se o podstatné porušení povinností zhotovitele a opravňuje to objednatele k odstoupení od smlouvy.

3. Objednatel se zavazuje, že bude pravidelně sledovat obsah deníku a k záznamům v něm uvedených bude připojovat svoje stanoviska. Deník bude uložen na pracovišti u zhotovitele a bude oběma stranám přístupný po celou dobu, kdy se na díle pracuje.
4. Jména a příjmení osob oprávněných zapisovat do deníku si smluvní strany sdělí písemnou formou při předání staveniště v deníku.
5. Stránky deníku musí být číslovány, nesmí z něj být vytrženy listy ani žádné listy vkládané.
6. Zápis do deníku bude prováděn vždy jen v den, kterého se zápis týká.
7. Mimo pověřených osob zhotovitele a objednatele může provádět záznamy v deníku i zástupce projektanta pověřený výkonem autorského dozoru, dále orgány státního stavebního dohledu, popř. jiné orgánů státní správy. Každý list deníku bude podepsán osobou vykonávající odborný dozor zhotovitele.
8. Jestliže oprávněný zástupce zhotovitele nebude souhlasit s provedeným záznamem, je povinen připojit k záznamu do 3 pracovních dnů svoje vyjádření, jinak se má za to, že se záznamem souhlasí.
9. Zmocnění smluvních stran si v deníku dohodnou systém kontrolních dnů v průběhu provádění díla.
10. Zápis v deníku nemůže měnit ustanovení této smlouvy.

VII. Předání a převzetí díla

1. Po dokončení díla je zhotovitel povinen fyzicky předat dílo objednateli v místě plnění a objednatel je povinen dílo převzít, nebude-li vykazovat vady. Objednatel je oprávněn, nikoliv však povinen, dílo převzít i s ojedinělými drobnými vadami a nedodělkami, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezuji. K převzetí díla je zhotovitel povinen vyzvat objednatele nejméně 10 pracovních dnů předem.
2. O předání a převzetí díla bude sepsán předávací protokol, ve kterém musí být výslovně uvedeno, zda objednatel dílo přebírá či nikoliv. Pokud objednatel dílo převezme s drobnými vadami či nedodělkami, musí být tyto v předávacím protokolu uvedeny a musí být stanovena lhůta k jejich odstranění. Nedohodnou-li se strany na lhůtách pro odstranění vad, je zhotovitel povinen vady odstranit do 15 dnů ode dne předání díla.
3. Dílo se považuje za předané okamžikem, kdy je předání a převzetí díla potvrzeno oběma smluvními stranami podpisem předávacího protokolu.

VIII. Záruka za jakost a odpovědnost za vady díla

1. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla v délce 36 měsíců na stavební práce od předání díla objednateli, záruka na materiály se řídí podmínkami jednotlivých dodavatelů.
2. Smluvní strany sjednávají nárok objednatele na bezplatné odstranění veškerých vad díla reklamovaných kdykoliv během záruční doby bez ohledu na dispozitivní ustanovení zákona. Zhotovitel je povinen tyto vady odstranit neprodleně, nejpozději však ve lhůtě do 3 dnů ode dne jejich písemného oznámení.

IX. Smluvní pokuty

1. V případě prodloužení zhotovitele s provedením díla je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny díla za každý započatý den prodloužení.

2. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vady díla, která brání užívání díla, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny díla za každou vadu a každý započatý den prodlení.
3. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vady díla, která nebrání užívání díla, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla za každou vadu a každý započatý den prodlení.
4. V případě porušení jiné povinnosti zhotovitele, pokud nezajistil nápravu ani v objednatelům dodatečně poskytnuté přiměřené lhůtě, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla za každý jednotlivý případ a každý započatý den, kdy porušení povinnosti zhotovitele trvá.
5. Vedle smluvní pokuty má objednatel právo na náhradu škody v plné výši.

X. Odstoupení od smlouvy

1. Odstoupení od smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
2. Smluvní strany tímto sjednávají, že případné prodlení zhotovitele s provedením díla považují za podstatné porušení povinnosti.

XI. Další práva a povinnosti

1. Zhotovitel je oprávněn provádět dílo prostřednictvím třetí osoby, avšak vůči objednateli odpovídá tak, jako kdyby dílo prováděl sám. O subdodavatelích, jejichž prostřednictvím bude dílo provádět, je zhotovitel povinen objednatele předem informovat.
2. Zhotovitel je povinen nést náklady na energie, které spotřebuje při provádění díla. Zajistil-li jejich dodání objednatel, je zhotovitel povinen mu tyto náklady nahradit.
3. Zhotovitel je povinen zajistit vytyčení a ověření podzemních inženýrských sítí a zařízení, vč. uličních vpustí, a respektovat omezení, která z jejich umístění pro provádění díla plynou.
4. Zhotovitel je povinen zajistit průběžnou fotodokumentaci, z níž bude patrný postup realizace a řádné provádění všech důležitých prací. Kopie bude předána v digitální podobě objednateli při předání díla.
5. Účastníci se zavazují, že v případě sporů v souvislosti s touto smlouvou vynaloží veškeré úsilí, které lze spravedlivě požadovat, k tomu, aby tyto spory byly vyřešeny smírnou cestou, a teprve nebude-li dosaženo dohody, obrátí se na soud.
6. Druhotné suroviny, zejména pak kovový odpad, vzniklý z plnění smlouvy zhotovitelem zůstává majetkem objednatele. Objednatel sjedná se zhotovitelem v deníku další postup s těmito druhotnými surovinami.
7. Zhotovitel plně odpovídá za ostrahu prováděného díla, veškerých výrobků, strojů a dodávek na pracovišti a to až do doby přechodu nebezpečí škody na zhotoveném díle ze zhotovitele na objednatele. Objednatel neodpovídá za případné ztráty či poškození majetku zhotovitele.
8. Objednatel vykonává při realizaci díla občasný technický dozor prostřednictvím svého zmocněnce, kterým je:

Josef Hynek, tel. 602 455 268 , sídlo Běchovická 701/26, Praha 10

XII. Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva se řídí občanským zákoníkem.
2. Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze písemnou formou.
3. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 2 vyhotovení.

4. Smluvní strany si tuto smlouvu řádně přečetly a svůj souhlas s jejím obsahem stvrzují svými podpisy.

V e. Výchově dne 14. 4. 2016

V Chomutově dne 14.4.2016



Dagmar Čadílková

Město Vysluní
ing. Dagmar Čadílková, starostka



ABC Chomutov, spol. s r.o. (10)
100 01 Chomutov, Škroupova 1059

Jan Vaněk

ABC Chomutov spol.s r.o.
Jan Vaněk, jednatel

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Výsluní - obnova komunikací a dešťové kanalizace - DÍLČÍ ČÁST 2016	Objednatel:	Město Výsluní	IČ/DIČ:	00262251
Druh stavby:	SO 01 Komunikace	Projektant:	Ing. Pavel Král	IČ/DIČ:	63738139/CZ
Lokalita:	Výsluní	Zhotovitel:		IČ/DIČ:	
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	23
JKSO:		Zpracoval:		Datum:	15.12.2015

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	66 696,00	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00
	Montáž	811 520,44	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
	Dodávky	0,00	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00
	Montáž	0,00			Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	0,00
	Montáž	0,00			NUS z rozpočtu	0,00
	Ostatní materiál	0,00				
	Přesun hmot a sutí	239 691,71				
ZRN celkem		1 117 908,15	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00
			DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00
					ORN celkem	0,00
					ORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00	Celkem bez DPH	0,00	Základ 15%	0,00
Základ 15%	0,00	Celkem včetně DPH	234 760,71	DPH 15%	0,00
Základ 21%	1 117 908,15			DPH 21%	234 760,71
					1 352 668,86

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	M. Kr. 2016 7. 2 MĚSTO VÝSLUNÍ MST. Chomutov	H. O. H. 2016 Jan Vaneček
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:
ABC Chomutov, spol. s r.o. (12)
430 01 Chomutov, Skroupova 1059



Výkaz výměr

Název stavby: Rekonstrukce Vyluní - obnova komunikací a dešťové kanalizace - DÍLČÍ ČÁST

Objekt: 2016

Druh stavby: udržovací

Objednatel: Město Vyluní

Projektant: Ing. Pavel Král

Zhotovitel: Zpracoval: Zpracováno dne: 15.12.2015

Konec výstavby: Zpracováno dne: 15.12.2015

Začátek výstavby: Zpracováno dne: 15.12.2015

Doba výstavby: Zpracováno dne: 15.12.2015

Objednatel: Město Vyluní

Projektant: Ing. Pavel Král

Zhotovitel: Zpracoval: Zpracováno dne: 15.12.2015

Konec výstavby: Zpracováno dne: 15.12.2015

Začátek výstavby: Zpracováno dne: 15.12.2015

Doba výstavby: Zpracováno dne: 15.12.2015

Objednatel: Město Vyluní

Projektant: Ing. Pavel Král

Zhotovitel: Zpracoval: Zpracováno dne: 15.12.2015

Konec výstavby: Zpracováno dne: 15.12.2015

Začátek výstavby: Zpracováno dne: 15.12.2015

Doba výstavby: Zpracováno dne: 15.12.2015

Objednatel: Město Vyluní

Projektant: Ing. Pavel Král

Zhotovitel: Zpracoval: Zpracováno dne: 15.12.2015

Konec výstavby: Zpracováno dne: 15.12.2015

Začátek výstavby: Zpracováno dne: 15.12.2015

Doba výstavby: Zpracováno dne: 15.12.2015

Objednatel: Město Vyluní

Projektant: Ing. Pavel Král

Zhotovitel: Zpracoval: Zpracováno dne: 15.12.2015

Konec výstavby: Zpracováno dne: 15.12.2015

Začátek výstavby: Zpracováno dne: 15.12.2015

Doba výstavby: Zpracováno dne: 15.12.2015

Objednatel: Město Vyluní

Projektant: Ing. Pavel Král

Zhotovitel: Zpracoval: Zpracováno dne: 15.12.2015

Konec výstavby: Zpracováno dne: 15.12.2015

Začátek výstavby: Zpracováno dne: 15.12.2015

Doba výstavby: Zpracováno dne: 15.12.2015

Objednatel: Město Vyluní

Projektant: Ing. Pavel Král

Zhotovitel: Zpracoval: Zpracováno dne: 15.12.2015

Konec výstavby: Zpracováno dne: 15.12.2015

Začátek výstavby: Zpracováno dne: 15.12.2015

Doba výstavby: Zpracováno dne: 15.12.2015

Objednatel: Město Vyluní

Projektant: Ing. Pavel Král

C	Objekt	Kód	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednot.	cena (Kč)	Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Hmotnost (t)	Celkem	Cena soustava
11			Připravená a přidružená práce				0,00		53 473,08	53 473,08			938,98	
1		113107320R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2, kam. těžné tl. 20 cm	m2	20,48		850,00		17 406,12	17 406,12	0,44	374,00	374,00	0,00
2		113107330R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2, kam. těžné tl. 30 cm	m2	30,31		850,00		25 762,96	25 762,96	0,66	561,00	561,00	0,00
3		119000020R00	Dočasné zajištění kabelů ve výkopu	m	128,80		80,00		10 304,00	10 304,00	0,02	1,98	1,98	0,00
4		122301102R00	Odkopávky nezapezaděné v hor. 4 do 1000 m3	m3	325,00		98,56		32 031,49	32 031,49	0,00	0,00	0,00	0,00
5		162702199R00	Poplatek za skládku zeminy	m3	99,00		120,00		11 880,00	11 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6		174100010R00	Zásyp jam, ryh a šachet sypatinou	m3	6,10		52,98		323,17	323,17	0,00	0,00	0,00	0,00
7		56112112R00	Podklad z mechanicky zpevněné zeminy tl. 20 cm	m2	810,00		31,70		25 673,57	25 673,57	0,00	856,52	856,52	0,00
8		56485111R00	Podklad ze sítěkordití po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	850,00		90,80		77 178,81	77 178,81	0,33	281,14	281,14	0,00
9		56487111R00	Podklad ze sítěkordití po zhutnění tloušťky 25 cm	m2	850,00		146,30		124 354,32	124 354,32	0,55	468,56	468,56	0,00
10		56513111R00	Podklad z obalí kamen. ACP 16+, š. do 3 m, tl. 5 cm	m2	810,00		203,00		164 430,00	164 430,00	0,13	106,82	106,82	0,00
11		57713221R00	Beton asfalt. ACO 8, nebo ACO 11, nad 3 m, 4 cm	m2	810,00		280,00		226 800,00	226 800,00	0,00	82,14	82,14	0,00
12		57713221R00	Beton asfalt. ACO 8, nebo ACO 11, nad 3 m, 4 cm	m2	810,00		280,00		226 800,00	226 800,00	0,00	82,14	82,14	0,00
13		59245266	Dlažba BEST KLASIKO barevná 20x10x8	m2	150,00		218,00		32 700,15	32 700,15	0,07	40,79	40,79	0,00
14		91656111R00	Oszesání záhon, obrubník do lože z C 12/15 s opěrrou	m	23,00		130,05		2 991,08	2 991,08	0,11	2,58	2,58	0,00
15		59217469	Obrubník zahradní GRANITOID ABO 100/5/25 tl. nat	kus	25,00		45,60		1 140,00	1 140,00	0,03	0,73	0,73	0,00
16		91786211R00	Oszesání stojat. obrub. bet. s opěrrou, lože z C 12/15	m	230,00		73,30		16 859,00	16 859,00	0,08	18,63	18,63	0,00
17		59217450	Obrubník silniční GRANITOID ABO 100/15/25 tl. nat	kus	11,00		11,00		14 047,00	14 047,00	0,04	0,49	0,49	0,00
18		89431191R00	Silniční vpust se sifonem, DN 315	kus	11,00		11,00		14 047,00	14 047,00	0,04	0,49	0,49	0,00
19		895941111M	Zřízení vpustí kanalizací uliční z betonových dílců typ UV-50 normální	kus	11,00		987,51		10 862,61	10 862,61	0,00	0,00	0,00	0,00
20		99822511R00	Komunikace pozemní a letecká				0,00		52 320,21	52 320,21	0,00	0,00	0,00	0,00
21		998225191R00	Přesun hmot, komunikace živitčné, příplatek do 1 km	t	938,00		40,37		37 869,05	37 869,05	0,00	0,00	0,00	0,00
22		979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	936,98		175,00		163 971,50	163 971,50	0,00	0,00	0,00	0,00
23		979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	4 680,00		5,00		23 400,00	23 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem:														
1 117 908,15														

Poznámka:

Krycí list rozpočtu


Název stavby:	Výsluní - obnova komunikací a dešťové kanalizace - Dílčí část	Objednatel:	Město Výsluní	IČ/DIČ:	00262251
Druh stavby:	SO 02 Dešťová kanalizace	Projektant:	Ing. Pavel Král	IČ/DIČ:	63738139/CZ
Lokalita:	Výsluní	Zhotovitel:		IČ/DIČ:	
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	45
JKSO:	8272113	Zpracoval:	Ing. Pavel Král	Datum:	15.12.2015

Rozpočtové náklady v Kč

A		B		C	
Základní rozpočtové náklady		Doplnkové náklady		Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	70 795,00	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště
	Montáž	398 992,70	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy
	Montáž	0,00		0,00	Provozní vlivy
"M"	Dodávky	0,00		0,00	Ostatní
	Montáž	0,00		0,00	NUS z rozpočtu
Ostatní materiál		123 187,90			
Přesun hmot a sutí		12 236,80			
ZRN celkem		605 212,40	DN celkem		
			DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem
					30 260,62
					NUS celkem z obj.
					0,00
					ORN celkem
					0,00
					ORN celkem z obj.
					0,00

Základ 0%	0,00	Celkem bez DPH	0,00
Základ 15%	0,00	Celkem včetně DPH	139 804,06
Základ 21%	665 733,64		805 537,70

Projektant	Datum, razítko a podpis	Objednatel	Datum, razítko a podpis	Zhotovitel	Datum, razítko a podpis
		14.4.2016		15.12.2015	



Poznámka:

17	Konstrukce ze zemín		24 901,90	24 901,90	0,00								
32	17201201R00 Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	208,00	11,29	0,00								
33	175101101R00 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	97,20	232,04	0,00								
45	Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)		58,30	522,98	0,00								
34	451573111R00 Lože pod potrubí ze šterkopisků do 63 mm	m3											
87	Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových		68 995,00	17 720,54	86 715,54								
35	871373121R00 Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 300	m	122,00	104,41	12 738,54								
36	28613331 Trouba kanalizační PE ECO PAL SN8 DN 315 l=6m	kus	21,00	2 087,00	0,00	43 827,00							
37	871393121R00 Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 400	m	43,00	115,86	4 982,00								
38	28613332 Trouba kanalizační PE ECO PAL SN8 DN 400 l=6m	kus	8,00	3 146,00	25 168,00								
89	Ostatní konstrukce a práce na trubicím vedení			0,00	68 368,22								
39	894118001R00 Příplatek za dalších 0,60 m výšky vstupu	kus	27,00	675,47	18 237,72								
40	894411131R00 Zřízení šachet z dílců, dno C25/30, potrubí DN 400	kus	7,00	6 500,00	45 500,00								
41	899104111R00 Osazení poklopu s rámem nad 150 kg	kus	7,00	661,50	4 630,50								
42	583412033 Kamenivo drcené frakce 0/4 A Olomoucký kraj	t	174,90	261,00	45 648,90								
43	59224333.A Skruž šachetní TBS-Q.1 100/50/9	kus	28,00	929,00	26 012,00								
44	55241740 Poklop ACO ClassicTop lift LW600	kus	7,00	5 126,00	35 882,00								
45	59224172 Skruž přechodová TBR-Q 625/600/120/SPK (SLK)	kus	7,00	2 235,00	15 645,00								
Celkem:													
						123 187,90	123 187,90	0,00	123 187,90	15 645,00	0,61	4,27	174,90
						68 368,22	68 368,22	0,00	68 368,22	15 645,00	0,61	4,27	174,90
						17 720,54	17 720,54	0,00	17 720,54	15 645,00	0,61	4,27	174,90
						30 489,71	30 489,71	0,00	30 489,71	15 645,00	0,61	4,27	174,90
						22 554,49	22 554,49	0,00	22 554,49	15 645,00	0,61	4,27	174,90
						2 347,41	2 347,41	0,00	2 347,41	15 645,00	0,61	4,27	174,90
						24 901,90	24 901,90	0,00	24 901,90	15 645,00	0,61	4,27	174,90
						605 212,40	605 212,40	0,00	605 212,40	15 645,00	0,61	4,27	174,90

Rekonstrukce VO v části obce Výsluní, okr. Chomutov

VÝKAZ VÝMĚR						
MATERIAL:						
Název přístroje	Typ přístroje	Výrobce	Počet	Jedn.	Kč/MJ	Celkem Kč
Osvětlení						
Svítlidlo výbojkové HST/E27 70W včetně zdroje		Philips	4	ks	1 710,00	6 840,00
Stožár VO bezpatičový, žárové pozinkovaný, 6m		Kooperativa	4	ks	3 420,00	13 680,00
Stožárová svorkovnice (vyzbroj) kompletní		Kooperativa	4	ks	405,00	1 620,00
						22 140,00
CELKEM						
Kabelová trasa						
Kabel	CYKY (J) 4x16		135	m	108,00	14 580,00
Kabel	CYSY (J) 3x1,5		40	m	9,09	363,60
Plastová mechanicky odolná chránička 60mm	KF 09063 Kopoflex	Kopos	40	m	30,60	1 224,00
Stožárové pouzdro 200x900mm			4	ks	1 170,00	4 680,00
Zemnicí pásek FeZn 30x4mm			115	m	26,10	3 001,50
Zemnicí drát FeZn 10mm			20	m	23,40	468,00
Svorka zemnicí: páska-drát	SR3a	Tremis	8	ks	19,80	158,40
Přisek jemný včetně dopravy			9	m3	405,00	3 645,00
Výstražná fólie			115	m	2,70	310,50
Podružný materiál			3	%	255,88	767,64
						29 198,64
MONTÁŽNÍ PRÁCE ELEKTRO:						
Veřejné osvětlení						
Montáž napájecího kabelu CYKY (J) 4x16			135	m	25,20	3 402,00
Připojení kabelu pro veřejné osvětlení CYKY-J 4x16			8	ks	108,00	864,00
Montáž kabelové chráničky			40	m	18,00	720,00
Montáž zemnicího pásku včetně svorek			115	m	28,80	3 312,00
Montáž stožárů VO			4	ks	720,00	2 880,00
Zabetonování stožárů VO do připraveného stožárového pouzdra včetně dopravy betonové směsí			4	m3	3 420,00	13 680,00
Zabetonování stožárových pouzder včetně dopravy betonové směsí			4	ks	1 350,00	5 400,00
Montáž a zapojení stožárové vyzbroje			4	ks	432,00	1 728,00
Připojení uzemnění stožárů VO			4	ks	216,00	864,00
Montáž kabelu CYSY (J) 3x1,5			40	m	12,60	504,00
Ukončení kabelu CYSY (J) 3x1,5			8	ks	37,80	302,40

