

Městský úřad VÝSLUNÍ	SZA A/10
DOŠLO: J. H. L. 17	Zpracováno 19/17
Č.j.: M/P/17	UKL/zn. 202.5
Přílohy: Počet listů: 12	

SMLOUVA O DÍLO Č. 2017 / 016

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

mezi účastníky:

MĚSTO VÝSLUNÍ

sídlo: Výsluní čp. 14, 431 83 Výsluní
zastupuje: ing. Dagmar Čadlíková, starostka
IČ: 00262251
DIČ: CZ00262251
bankovní spojení: Komerční banka, a. s. regionální pobočka Chomutov
číslo účtu: 5021-441/0100
(dále jen "objednatel")

a

ABC Chomutov spol. s r. o.

sídlo: Škroupova 1059, 43001 Chomutov
adresa pro doručování: Škroupova 1059, 43001 Chomutov
IČ: 44566760
DIČ: CZ44566760
zastupuje: Ing. Stanislav Lesák, jednatel a Jan Vaněk, jednatel
bankovní spojení: Komerční banka, a. s. regionální pobočka Chomutov
číslo účtu: 541844441 / 0100
Zápis ve veřejném rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 2041
(dále jen „zhotovitel“)

I. Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí níže specifikované dílo a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit zhotoviteli cenu za jeho provedení.

II. Dílo

1. Dílem se v této smlouvě rozumí:
Výsluní – obnova místní komunikace, vč. odvodnění.
2. Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu s následujícími dokumenty, ve kterých je dílo blíže specifikováno:
a) Výkaz výměr, který je přílohou této smlouvy
3. Smluvní strany potvrzují, že byly před podpisem této smlouvy seznámeny s dokumenty uvedenými v odst. 2 a že je mají k dispozici. Zhotovitel dále prohlašuje, že uvedené dokumenty po odborné stránce podrobně zkontroloval a neshledal v nich žádné vady ani nedostatky, a cenu, včetně případného rozpočtu, tak zaručuje jako úpinou a závaznou ve smyslu ustanovení § 2620 a násl. občanského zákoníku.

III. Cena díla

1. Cena díla byla určena dohodou smluvních stran a činí:
cena bez DPH: 2 692 692,00 Kč
sazba DPH 21 %
DPH: 565 465,00 Kč
cena s DPH: **3 258 158,00 Kč**
slovy: Tři miliony dvě stě padesát osm tisíc jedno sto padesát osm korun českých
2. Cena díla je stanovena jako nepřekročitelná, kryje veškeré náklady zhotovitele spojené s prováděním díla a je platná po celou dobu realizace díla. DPH bude účtována dle platných právních předpisů.

IV. Platební podmínky

1. Zhotoviteli vzniká nárok na zaplacení ceny díla jeho provedením (tj. dokončením díla a jeho předáním objednateli).
2. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli cenu díla na základě faktury, kterou je zhotovitel povinen vystavit a doručit objednateli 1x měsíčně na základě odsouhlaseného soupisu provedených prací. Veškeré faktury vystavované zhotovitelem musí mít náležitosti daňového dokladu. Splatnost veškerých částek fakturovaných zhotovitelem je 30 dnů ode dne doručení faktury objednateli.
4. Zhotovitel má právo v případě prodlení objednatele s placením ceny za provedení díla požadovat po objednateli úroky z prodlení v zákonné výši, celkovou výši úroků z prodlení však smluvní strany dohodou omezují tak, že nesmí přesáhnout celkovou výši dlužné částky bez DPH.

V. Místo a termíny provádění díla

1. Místem provádění díla je:
k.ú. Výsluní, pozemky č. 851/3
2. Zhotovitel je povinen řádně dílo dokončit a předat objednateli nejpozději do 30.9.2017 .

VI. Předání a převzetí díla

1. Po dokončení díla je zhotovitel povinen fyzicky předat dílo objednateli v místě plnění a objednatel je povinen dílo převzít, nebude-li vykazovat vady. Objednatel je oprávněn, nikoliv však povinen, dílo převzít i s ojedinělými drobnými vadami a nedoděly, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezuji. K převzetí díla je zhotovitel povinen vyzvat objednatele nejméně 10 pracovních dnů předem.
2. O předání a převzetí díla bude sepsán předávací protokol, ve kterém musí být výslovně uvedeno, zda objednatel dílo přebírá či nikoliv. Pokud objednatel dílo převezme s drobnými vadami či nedoděly, musí být tyto v předávacím protokolu uvedeny a musí být stanovena lhůta k jejich odstranění. Nedohodnou-li se strany na lhůtách pro odstranění vad, je zhotovitel povinen vady odstranit do 15 dnů ode dne předání díla.
3. Dílo se považuje za předané okamžikem, kdy je předání a převzetí díla potvrzeno oběma smluvními stranami podpisem předávacího protokolu.

VII. Záruka za jakost a odpovědnost za vady díla

1. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla v délce 85 měsíců na stavební práce od předání díla objednateli, záruka na materiály, dodávky a subdodávky dle se řídí podmínkami jednotlivých dodavatelů.
2. Smluvní strany sjednávají nárok objednatele na bezplatné odstranění veškerých vad díla reklamovaných kdykoliv během záruční doby bez ohledu na dispozitivní ustanovení zákona. Zhotovitel je povinen tyto vady odstranit neprodleně, nejpozději však ve lhůtě do 3 dnů ode dne jejich písemného oznámení.

VIII. Smluvní pokuty

1. V případě prodlení zhotovitele s provedením díla je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny díla za každý započatý den prodlení.
2. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vady díla, která brání užívání díla, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny díla za každou vadu a každý započatý den prodlení.
3. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vady díla, která nebrání užívání díla, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla za každou vadu a každý započatý den prodlení.
4. V případě porušení jiné povinnosti zhotovitele, pokud nezajistil nápravu ani v objednatelém dodatečně poskytnuté přiměřené lhůtě, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla za každý jednotlivý případ a každý započatý den, kdy porušení povinnosti zhotovitele trvá.
5. Vedle smluvní pokuty má objednatel právo na náhradu škody v plné výši.
6. Výše smluvní pokuty za každé jednotlivé porušení povinnosti se dohodou smluvních stran omezuje na maximálně 10% z celkové ceny díla. V případě prodlení s provedením díla nebo s odstraněním vady bránící užívání díla se výše smluvní pokuty omezuje na 50% z celkové ceny díla.

IX. Odstoupení od smlouvy

1. Odstoupení od smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
2. Smluvní strany tímto sjednávají, že případné prodlení zhotovitele s provedením díla považují za podstatné porušení povinnosti.

X. Další práva a povinnosti

1. Zhotovitel je oprávněn provádět dílo prostřednictvím třetí osoby, avšak vůči objednateli odpovídá tak, jako kdyby dílo prováděl sám. O subdodavatelích, jejichž prostřednictvím bude dílo provádět, je zhotovitel povinen objednatele předem informovat.
2. Zhotovitel je povinen nést náklady na energie, které spotřebuje při provádění díla. Zajistil-li jejich dodání objednatel, je zhotovitel povinen mu tyto náklady nahradit.
3. Zhotovitel je povinen zajistit vytýčení a ověření podzemních inženýrských sítí a zařízení, vč. uličních vpustí, a respektovat omezení, která z jejich umístění pro provádění díla plynou.
4. Zhotovitel je povinen zajistit průběžnou fotodokumentaci, z níž bude patrný postup realizace a řádné provádění všech důležitých prací. Kopie bude předána v digitální podobě objednateli při předání díla.
5. Účastníci se zavazují, že v případě sporů v souvislosti s touto smlouvou vynaloží veškeré úsilí, které lze spravedlivě požadovat, k tomu, aby tyto spory byly vyřešeny smírnou cestou, a teprve nebude-li dosaženo dohody, obrátí se na soud.

XI. Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva se řídí občanským zákoníkem.
2. Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze písemnou formou.
3. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 2 vyhotovení.
4. Smluvní strany si tuto smlouvu řádně přečetly a svůj souhlas s jejím obsahem stvrzují svými podpisy.

V *ok. Chomutov* dne *04.04.2017*

Dagmar Čadílková
.....

Město Výsluní
ing. Dagmar Čadílková, starostka

V Chomutově dne *04.04.2017*

Jan Vaněk
.....

ABC Chomutov spol.s r.o.
Jan Vaněk, jednatel



ABC Chomutov, spol.s r.o. (12)
430 01 Chomutov, Škroupova 1059



REKAPITULACE

Výsluní – obnova místní komunikace, vč. Odvodnění

	celkem bez DPH	DPH	celkem včetně DPH
komunikace	1 935 148,00 Kč	406 381,00 Kč	2 341 529,00 Kč
kanalizace	757 545,00 Kč	159 084,00 Kč	916 629,00 Kč
celkem	2 692 693,00 Kč	565 465,00 Kč	3 258 158,00 Kč

Celkem bez DPH
DPH 21%
Celkem včetně DPH

2 692 693,00 Kč
565 465,00 Kč
3 258 158,00 Kč

ABC Chomutov spol. s r.o., Škroupova 1059, Chomutov 430 01
Tel, ústř.: 474 624 387 ♦ www.abccchomutov.cz ♦ E-mail: sekretariat@abccchomutov.cz
ČSN EN ISO 9001 : 2009 ♦ ČSN EN ISO 14001 : 2005 ♦ OHSAS 18001 : 2008



Krycí list slepého rozpočtu

Název stavby:	VÝSLUNÍ	Objednatel:	Město Výsluní	IC/DIČ:	
Druh stavby:	SO 01 KOMUNIKACE - ČÁST 2016/2 - obnova části místní komunikace včetně odvodnění	Projektant:	Výsluní u Chomutova	IC/DIČ:	
Lokalita:	Výsluní u Chomutova	Zhotovitel:		IC/DIČ:	
Začátek výstavby:	4.12.2016	Konec výstavby:	Ing. Pavel Král	Položek:	23
JKSO:	8222976	Zpracoval:	Datum:		4.12.2016

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	1 002 581,77	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00
	Montáž	474 145,65	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka	0,00	Uzemní vlivy	0,00
	Montáž	0,00			Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	0,00
	Montáž	0,00			NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál		166 564,00				
Přesun hmot a suťi		291 856,13				
ZRN celkem		1 935 147,55	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00
			DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00
					ORN celkem	
					ORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	1 935 148,00
Základ 15%	0,00	DPH 21%	406 381,00	Celkem včetně DPH	2 341 529,00
Základ 21%	1 935 148,00				

Projektant	Datum, razítko a podpis	Objednatel	Datum, razítko a podpis	Zhotovitel	Datum, razítko a podpis
					

Poznámka:

Slepý stavební rozpočet - rekapitulace

Název stavby:	VÝSLUNÍ	Objednatel:	Město Vysluní
Druh stavby:	SO 01 KOMUNIKACE - ČÁST 2016/2 - obnova části místní komunikace včetně odvodnění	Projektant:	
Lokalita:	Vysluní u Chomutova	Zhotovitel:	
Zpracoval:	Ing. Pavel Král	Zpracováno dne:	4.12.2016

Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - Montáž	Náklady (Kč) - celkem	Celková hmotnost (t)
	11	Připravené a přidružené práce	30 647,87	123 544,43	154 192,30	634,10
	12	Odkopávky a prokopávky	0,00	65 145,56	65 145,56	0,00
	17	Konstrukce ze zemín	0,00	2 650,00	2 650,00	0,00
	21	Úprava podloží a základové spáry	61 081,12	25 127,46	86 208,58	106,62
	56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch	555 368,50	123 430,57	678 799,07	971,88
	57	Křité štěrkových a živých pozemních komunikac	275 854,44	26 949,56	302 804,00	125,85
	59	Dlažby a předlažby pozemních komunikací a zpevn	13 688,29	64 401,71	78 090,00	20,25
	91	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komur	65 941,54	42 896,36	108 837,90	93,76
H22		Komunikace pozemní a leště	0,00	135 731,63	135 731,63	0,00
S		Přesuny sutí	0,00	156 124,50	156 124,50	0,00
		Ostatní materiál	166 564,00	0,00	166 564,00	214,20
Celkem:					1 935 147,55	

Slepý stavební rozpočet

Název stavby:	VÝSLUNÍ	Doba výstavby:	Objednatel:
Druh stavby:	SO 01 KOMUNIKACE - ČÁST 2016/2 - obnova části místní komunikace včetně odvodnění	Začátek výstavby:	Město Výsluní
Lokalita:	Výsluní u Chomutova	Konec výstavby:	Zhotvitel:
JKSO:	8222976	Zpracováno dne:	Ing. Pavel Král

C	Objekt	Kód	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednot.	Náklady (Kč)			Celkem	Jednot.	Celkem	Hmotnost (t)	Celkem	Genová soustava
							Jednot.	Dodávka	Montáž						
11			Připravené a přidružené práce				30 647,87	123 544,43	154 192,30				634,10		
1			Odstranění podkladu nad 50 m ² ,kam,dřevěné tl.20 cm	m ²	1 241,00	30,60	0,00	37 974,60	37 974,60		0,44	546,04	RTS II / 2016		
2			Odstranění podkladu pl. 50 m ² , bet.,prostý tl.6 cm	m ²	133,00	126,00	0,00	16 758,00	16 758,00		0,14	19,15	RTS II / 2016		
3			Odstranění podkladu pl. nad 50 m ² , živice tl.10 cm	m ²	250,00	36,60	0,00	9 150,00	9 150,00		0,22	55,00	RTS II / 2016		
4			Dočasné zajištění kabelů - v počtu 3 - 6 kabelů	m	350,00	258,03	30 647,87	59 661,83	90 309,70		0,04	13,91	RTS II / 2016		
5			Odkopávky nezapazene v hor. 4 do 1000 m ³	m ³	450,00	144,77	0,00	65 145,56	65 145,56		0,00	0,00	RTS II / 2016		
12			Odkopávky a prokopávky				0,00	65 145,56	65 145,56		0,00	0,00			
17			Konstrukce ze zemín				0,00	2 650,00	2 650,00		0,00	0,00			
6			Zásyp ruční se zhutněním	m ³	10,60	250,00	0,00	2 650,00	2 650,00		0,00	0,00	RTS II / 2016		
21			Úprava podloží a základové spáry				0,00	25 127,46	25 127,46		0,23	106,62	RTS II / 2016		
7			Trativody z drenážních trubek, lože, DN 100 mm	m	456,00	189,05	61 081,12	25 127,46	86 208,58		0,23	106,62	RTS II / 2016		
56			Podkladní vstupy komunikací a zpevněných ploch				555 368,50	123 430,57	678 799,07			971,88			
8			Podklad z mechanicky zpevněné zeminy tl. 20 cm	m ²	1 241,00	36,35	2 424,69	42 688,13	45 112,82		0,00	0,00	RTS II / 2016		
9			Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m ²	1 789,00	100,54	153 612,03	26 248,93	179 860,96		0,33	691,71	RTS II / 2016		
10			Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 25 cm	m ²	274,00	161,66	39 273,42	5 021,88	44 295,30		0,55	151,04	RTS II / 2016		
11			Podklad z obal kam, ACP 16+ ACP 22+, nad 3 m, tl.7 cm	m ²	1 241,00	330,00	360 058,37	49 471,63	409 530,00		0,18	229,13	RTS II / 2016		
57			Kryty šterkových a živických pozemních komunikací a zpevněných ploch				275 854,44	26 949,56	302 804,00			125,85			
12			Beton asfalt, ACO 8, nebo ACO 11, nad 3 m, 4 cm	m ²	1 241,00	244,00	275 854,44	26 949,56	302 804,00		0,10	125,85	RTS II / 2016		
59			Dlažby a předlažby pozemních komunikací a zpevněných ploch				13 688,29	64 401,71	78 090,00			20,25			
13			Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drté tl. 4 cm	m ²	274,00	285,00	13 688,29	64 401,71	78 090,00		0,07	20,25	RTS II / 2016		
91			Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách				65 941,54	42 896,36	108 837,90			93,76			
14			Oszani záhon,obrubníku do lože z C 12/15 s operou	m	78,40	131,96	6 394,01	3 961,38	10 345,40		0,10	8,04	RTS II / 2016		
15			Oszani stojat. obrub. bet. s operou, lože z C 12/15	m	456,00	215,99	59 547,53	38 944,97	98 492,50		0,19	85,73	RTS II / 2016		
H22			Komunikační pozemní a leště				0,00	135 731,63	135 731,63			0,00			
16			Presun hmot, oprava komunikací, příplatek do 5 km	t	1 517,58	60,00	91 054,80	44 676,83	135 731,63		0,00	0,00	RTS II / 2016		
17			Presun hmot, komunik. živické, přípl. dalších 5 km	t	1 517,58	29,44	44 676,83	44 676,83	89 358,66		0,00	0,00	RTS II / 2016		
S			Presuny sutí				0,00	156 124,50	156 124,50			0,00			
18			Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	1 444,10	41,00	59 208,14	59 208,14	118 416,28		0,00	0,00	RTS II / 2016		
19			Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	5 882,81	10,10	59 416,36	59 416,36	117 832,64		0,00	0,00	RTS II / 2016		
20			Poplatek za skládku sutí do 10% přiměsí asfalt. povrchů 150	t	150,00	250,00	37 500,00	37 500,00	75 000,00		0,00	0,00	RTS II / 2016		
Ostatní materiál							0,00	166 564,00	166 564,00			214,20			
21			Tvárnice zatvazovací 240x170x80 mm	kus	5 800,00	16,50	95 700,00	0,00	95 700,00		0,03	174,00	RTS II / 2016		
22			Obrubník záhonový ABO 100-5/25 1000x50x250 mm	kus	79,00	76,00	6 004,00	0,00	6 004,00		0,03	2,13	RTS III / 2016		
23			Obrubník silniční GRANITOID ABO 100/15/25 tl nat	kus	470,00	138,00	64 860,00	0,00	64 860,00		0,08	38,07	RTS II / 2016		
Celkem:															
1 935 147,55															

Poznámka:

Krycí list slepého rozpočtu

Název stavby:	VÝSLUNÍ	Objednatel:	SO 02 Dešťová kanalizace - část BD -
Druh stavby:	2016/2	Projektant:	Vysluní u Chomutova
Lokalita:	4.12.2016	Zhotovitel:	Konec výstavby:
Začátek výstavby:	8272911	Zpracoval:	Ing. Pavel Král
JKSO:	4.12.2016	Datum:	4.12.2016

Rozpočtové náklady v Kč

A	B	C
Základní rozpočtové náklady	Doplňkové náklady	Náklady na umístění stavby (NUS)
HSV	Práce přesčas	Zařízení staveniště
313 415,11	0,00	0,00
Montáž	Bez pevné podl.	Mimostav. doprava
415 178,83	0,00	0,00
Dodávky	Kulturní památka	Územní vlivy
0,00	0,00	0,00
Montáž		Provozní vlivy
0,00		0,00
"M"		Ostatní
Dodávky		0,00
Montáž		NUS z rozpočtu
0,00		0,00
Ostatní materiál		
0,00		
Přesun hmot a sutí		
28 950,82		
ZRN celkem	DN celkem	NUS celkem
757 544,75	0,00	0,00
	DN celkem z obj.	NUS celkem z obj.
	0,00	0,00
	ORN celkem	ORN celkem z obj.
		0,00

Základ 0%	0,00	Celkem bez DPH	757 545,00
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00
Základ 21%	757 545,00	DPH 21%	159 084,00
		Celkem včetně DPH	916 629,00

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

Slepý stavební rozpočet - rekapitulace

Název stavby:	VÝSLUNÍ	Objednatel:	
Druh stavby:	SO 02 Dešťová kanalizace - část BD - 2016/2	Projektant:	
Lokalita:	Výsluní u Chomutova	Zhotovitel:	
Zpracoval:	Ing. Pavel Král	Zpracováno dne:	4.12.2016

Objekt	Kód	Zkrácený popis	Naklady (Kč) - dodávka	Naklady (Kč) - Montáž	Naklady (Kč) - celkem	Celková hmotnost (t)
--------	-----	----------------	------------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------

11		Přípravné a přidružené práce	3 159,42	7 148,02	10 307,44	0,45
13		Hlubené výkopávky	0,00	182 455,63	182 455,63	0,00
15		Roubení	190,78	1 954,84	2 145,61	0,02
16		Přemístění výkopku	0,00	36 956,00	36 956,00	0,00
17		Konstrukce ze zemín	56 521,80	50 916,58	107 438,38	232,60
35		Stoky	0,00	5 955,94	5 955,94	0,00
45		Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a ?	16 255,85	10 235,96	26 491,80	66,18
87		Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových	113 608,62	51 994,83	165 603,45	2,10
89		Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení	123 678,65	67 288,78	190 967,43	29,73
S		Přesuny sutí	0,00	1 863,08	1 863,08	0,00
272VD		Revize	0,00	27 360,00	27 360,00	0,00

Celkem:

757 544,75

Slepý stavební rozpočet - rekapitulace

Název stavby:	VÝSLUNÍ	Objednatel:	
Druh stavby:	SO 02 Dešťová kanalizace - část BD - 2016/2	Projektant:	
Lokalita:	Výsluní u Chomutova	Zhotovitel:	
Zpracoval:	Ing. Pavel Král	Zpracováno dne:	4.12.2016

Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - Montáž	Náklady (Kč) - celkem	Celková hmotnost (t)
--------	-----	----------------	------------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------

11		Přípravné a přidružené práce	3 159,42	7 148,02	10 307,44	0,45
13		Hlubené vykopávky	0,00	182 455,63	182 455,63	0,00
15		Roubení	190,78	1 954,84	2 145,61	0,02
16		Přemístění výkopku	0,00	36 956,00	36 956,00	0,00
17		Konstrukce ze zemín	56 521,80	50 916,58	107 438,38	232,60
35		Stoky	0,00	5 955,94	5 955,94	0,00
45		Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a ?	16 255,85	10 235,96	26 491,80	66,18
87		Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových	113 608,62	51 994,83	165 603,45	2,10
89		Ostatní konstrukce a práce na trubicím vedení	123 678,65	67 288,78	190 967,43	29,73
S		Přesuny sutí	0,00	1 863,08	1 863,08	0,00
272VD		Revize	0,00	27 360,00	27 360,00	0,00

Celkem:

757 544,75

Slepý stavební rozpočet

Název stavby:	VÝSLUNÍ	Druh stavby:	SO 02 Dešťová kanalizace - část BD - 2016/2	Lokalita:	Výsluní u Chomutova	JKSČ:	8272911
Doba výstavby:	Zpracováno dne: 4.12.2016	Začátek výstavby:	4.12.2016	Konec výstavby:		Zpracováno dne:	4.12.2016
Objednatel:		Projektant:		Zhotovitel:		Zpracoval:	Ing. Pavel Král

11 Přípravné a přidružené práce 3 159,42 7 148,02 10 307,44 0,45

1	Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l/min	h	10,00	56,08	0,00	560,82	560,82	0,00	0,00
2	Fotovoltaický čerp. souprava, výška 10 m, přítok 500 l	den	5,00	42,23	0,00	211,13	211,13	0,00	0,00
3	Dočasné zajištění ocelového potrubí do DN 200 mm	m	20,00	235,27	1 614,26	3 091,18	4 705,44	0,01	0,17
4	Dočasné zajištění beton. a plast. potrubí DN 200-500	m	10,00	369,21	1 150,74	2 541,38	3 692,12	0,01	0,13
5	Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů	m	6,00	189,66	394,42	743,52	1 137,93	0,02	0,15

13 Hloubené vykopávky									
6	Příplatek za zřízení hloubení v blízkosti vedení	m3	10,00	358,10	0,00	3 580,98	3 580,98	0,00	0,00
7	Hloubení zapážených jam v hor. 4 do 100 m3	m3	8,00	688,73	0,00	5 509,87	5 509,87	0,00	0,00
8	Příplatek za lepkavost - hloubení nezap. jam v hor. 4	m3	2,00	42,39	0,00	84,78	84,78	0,00	0,00
9	Hloubení ryh š. do 200 cm hor. 4 do 10000 m3, STROJNĚ	m3	380,00	456,00	0,00	173 280,00	173 280,00	0,00	0,00

15 Roubení									
10	Pázení a rozepření stěn ryh - příložně - hl. do 2 m	m2	20,00	91,20	190,78	1 633,31	1 824,08	0,00	0,02
11	Odstavení pázení stěn ryh - příložně - hl. do 2 m	m2	20,00	16,08	0,00	321,53	321,53	0,00	0,00
16 Přemístění vykopku									
12	Svislé přemístění vykopku z hor. 1-4 do 2,5 m	m3	179,80	70,08	0,00	12 599,63	12 599,63	0,00	0,00
13	Vodorovné přemístění vykopku z hor. 1-4 do 3000 m	m3	208,20	116,99	0,00	24 356,37	24 356,37	0,00	0,00

17 Konečné ze zemín									
14	Úložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	208,20	16,35	0,00	3 405,03	3 405,03	0,00	0,00
15	Štěrkopíseč frakce 0-22 A	t	232,60	243,00	56 521,80	0,00	56 521,80	1,00	232,60
16	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	136,80	347,31	0,00	47 511,55	47 511,55	0,00	0,00

35 Výčistní stok jakékoliv výšky									
17	Výčistní stok jakékoliv výšky	m	228,00	26,12	0,00	5 955,94	5 955,94	0,00	0,00
45 Podlahní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)									
18	Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm	m3	35,00	756,91	16 255,85	10 235,96	26 491,80	1,89	66,18

87 Potrubí z trub plastických, skleněných a cedičových									
19	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 300	m	228,00	110,03	178,62	24 907,10	25 085,72	0,00	0,00
20	Trubka RAUVIA PE korugovaná DN 315 SNA L=6m	kus	38,00	2 985,00	113 430,00	0,00	113 430,00	2,10	0,00

89 Ostatní konstrukce a práce na trubicím vedení									
22	Sačtiny z betonu kruhové, dno C 25/30, potrubí DN 300	kus	5,00	9 544,50	10 286,29	37 436,23	47 722,52	1,86	9,32
23	Skruž kanalizační TBS-Q 1000/500/90 mm	kus	20,00	1 130,00	22 600,00	0,00	22 600,00	0,37	7,40
24	Příplatek za další 0,60 m výšky vstupu	kus	5,00	1 393,83	941,23	6 027,93	6 969,16	0,04	0,18
25	Osažení poklopu s rámem nad 150 kg	kus	5,00	688,38	37,64	3 404,26	3 441,90	0,01	0,04
26	Zřízení vpustí učití z dílců typ UV - 50 normální	kus	5,00	1 041,47	424,23	4 783,12	5 207,35	0,34	1,70
27	Silniční vpust se síťovými, D 315 mm	kus	5,00	4 120,00	18 776,94	1 823,06	20 600,00	0,04	0,22
28	Poklop litinový KD 03 D 610 mm pro zařízení 40 t	kus	5,00	3 320,00	16 600,00	0,00	16 600,00	0,16	0,79

99 29,73

Poznámka:

29	55243097	Mříž vřoková KM15P EUROPA D400 prohnutá 50/50	kus	5,00	2 100,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,09	0,43	RTS II / 2016
30	59224167	Skruž přechodová TBR-Q 625/600/120/SP (SL)	kus	5,00	1 425,00	7 125,00	7 125,00	0,00	7 125,00	0,61	3,05	RTS II / 2016
31	55343901	Koš kalový ocel pro siln. vpust 315 Wavin	kus	5,00	517,00	2 585,00	2 585,00	0,00	2 585,00	0,01	0,03	RTS II / 2016
32	89203111R00	Osazení mříží litinových s rámem do 150 kg	kus	5,00	689,13	3 395,60	3 395,60	0,00	3 445,65	0,01	0,05	RTS II / 2016
33	89593111R00	Vpustí kanál. horské z betonu C 12/15,vel.1200/600	kus	1,00	7 585,63	3 081,50	4 504,13	7 585,63	2,92	2,92	RTS II / 2016	
34	894412811RBA	Vpustí horská	kus	1,00	21 650,00	19 007,04	2 642,96	21 650,00	2,67	2,67	RTS II / 2016	
35	89594111R00	Zřízení vpustí uliční z dílců typ UV - 50 normální	kus	2,00	1 041,47	1 69,69	1 913,25	2 082,94	0,34	0,68	RTS II / 2016	
36	59227130	Vpustí žlabová ACO N100 - dlouhý tvar	kus	2,00	3 120,00	6 240,00	6 240,00	0,00	6 240,00	0,02	0,05	RTS II / 2016
37	55243097	Mříž vřoková KM15P EUROPA D400 prohnutá 50/50	kus	2,00	2 100,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,09	0,17	RTS II / 2016
38	55343901	Koš kalový ocel pro siln. vpust 315 Wavin	kus	2,00	517,00	1 034,00	1 034,00	0,00	1 034,00	0,01	0,01	RTS II / 2016
39	89203111R00	Osazení mříží litinových s rámem do 150 kg	kus	2,00	689,13	1 358,24	1 378,26	1 378,26	0,01	0,02	RTS II / 2016	
40	979084216R00	Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 5 km	t	7,00	266,15	1 863,08	1 863,08	1 863,08	0,00	0,00	RTS II / 2016	
41	272VD	Revize	m	228,00	120,00	0,00	27 360,00	27 360,00	0,00	0,00	RTS II / 2016	
Celkem:												
										757 544,75		