

TOMÁŠ PIČKÁR
LÁZEŇSKÁ 427, ÚDLICE
IČO: 73787965 + 431 41
774 05 70 05

SMLOUVA O DÍLO

ev. číslo: TP/002/2016

I. Smluvní strany

1.1. Objednatel **Obecní úřad Údlice**
 Náměstí 12
 431 41 Údlice

Zastoupený:

- ve věcech smluvních: Ing. Miloš Pavlík
- ve věcech technických: Ing. Miloš Pavlík

Bankovní spojení: KB Banka Chomutov, č. účtu – 3528-441/0100

IČO: 00262153

DIČ:

TELEFON: 606602731

E-mail: mil.pav@centrum.cz
(dále jen objednatel)

1.2. Zhotovitel **Pičkár Tomáš**
 Lázeňská 427
 431 41 Údlice
 (zhotovitel je plátee DPH)

Zastoupený:

- ve věcech smluvních: Pičkár Tomáš
- ve věcech technických: Pičkár Tomáš

Bankovní spojení: ČSOB Banka Chomutov, č. účtu - 165789847/0300

IČO: 73787965

DIČ: CZ8008072446

Telefon: 774057005

E-mail: tomas.pickar@seznam.cz
(dále jen zhotovitel)

2. Preambule

Objednatel prohlašuje, že tuto smlouvu o dílo sjednává zcela vážně, disponuje popř. má zajištěny finanční prostředky v rozsahu ceny díla, dále závazně prohlašuje, že nejsou na jeho straně dány žádné překážky, které by tuto smlouvu včetně řádné úhrady ceny díla zmařily.

3. Předmět plnění

3.1. Zhotovitel se touto SOD zavazuje na svůj náklad a na své nebezpečí provést pro objednatele dílo spočívající:

**„Oprava chodníku
(přeložení stávající zámkové dlažby ul. Lázeňská a Dvořákova v obci Údlice)“**

3.2. Dílo bude provedeno na základě rozpočtu požadovaných prací a ústních dohod.

3.3. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací, za sledování a dodržování předpisů o bezpečnosti práce a o ochraně při práci a za zachování pořádku na staveništi (místu montáže).

4. Doba plnění

- 4.1. Předání staveniště (místo montáže): do 18.7.2016
- 4.2. Zahájení prací: do 31.7.2016
- 4.4. Ukončení prací: do 31.8.2016
- 4.5. Vykližení staveniště (místo montáže): nejpozději do 5.9.2016

5. Cena za dílo

5.1. Cena prací a dodávek ve vazbě na předloženou nabídku činí: **493.199,- vč. DPH** (zhotovitel je plátcem DPH)

5.2. Oceňování případných víceprací požadovaných objednatelem bude provedeno v souladu s položkovými cenami z nabídkového rozpočtu, ceny prací neuvedených v nabídkovém rozpočtu budou účtovány dle doplněných cen za vícepráce, předložené zhotovitelem.

6. Financování a placení

6.1. Objednatel prohlašuje, že má zajištěny finanční prostředky na financování díla.

6.2. V průběhu provádění prací je možné po dohodě s objednatelem vystavit maximálně dvě průběžná plnění a to po odsouhlasení soupisu provedených prací objednatelem.

6.3. Financování díla bude probíhat na základě fakturace skutečně provedených prací a to po jednotlivých částech dle ústní dohody mezi objednatelem a zhotovitelem.

6.4. Splatnost faktury se sjednává na dobu do 14 dnů po dokončení ucelené části stavby oproti vystavené faktuře.

6.5. Faktura bude uhrazena na účet zhotovitele.

6.6. Faktura musí obsahovat:

- obchodní jméno a adresu účtujícího, jeho daňové a identifikační číslo
- jména osob oprávněných a jejich podpisy
- obchodní jméno, adresu, číslo a identifikační kód peněžního ústavu, na který má být účtována částka převedena
- název akce, číslo objednávky nebo SoD
- datum vystavení a lhůtu splatnosti
- přílohou ke každému vyúčtování bude soupis skutečně provedených prací odsouhlasených zástupcem objednatele

7. Staveniště (místo montáže)

7.1. Objednatel je povinen předat staveniště (místo montáže) připravené tak, aby zhotovitel na něm mohl zahájit práce podle podmínek dohodnutých ve smlouvě a v pracích plynule pokračovat. Zhotovitel musí respektovat místní provoz specifikovaný podmínkami v zápise o předání a převzetí staveniště (místa montáže) . Předání staveniště proběhne zápisem do stavebního deníku a budou zde vyspecifikována i místa, určená k ukládce materiálu, atd.

7.2. Vyklizení staveniště (místa montáže) po ukončení a předání díla, včetně likvidace zařízení staveniště (místa montáže) a likvidace všech vlastních odpadů, provede zhotovitel v termínech dle článku 4. této smlouvy.

7.3. Objednatel předá zhotoviteli staveniště (místo montáže) a umožní zhotoviteli připojení se ke zdrojům energií a k přívodům nutným pro provádění prací. **(voda, elektřina)**

8. Bezpečnost práce

8.1. Při zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví osob, jakož i protipožárních opatření , postupují obě smluvní strany podle příslušných ustanovení vyhlášky č. 324/1990 Sb. – o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích.

8.2. Zaměstnanci zhotovitele, jeho přímí dodavatelé a subdodavatelé, kteří mají přístup na staveniště, jsou povinni dodržovat veškerá opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví a protipožární ochrany, která vyplývají z příslušných předpisů a opatření objednatele a daných pro předané staveniště.

9. Předání díla a záruka za jakost

9.1. Zhotovitel provede vlastní kontrolu komplexnosti a funkčnosti dodávky a následně vyzve ke společné stavební kontrole.

9.2. Dílo bude splněno předáním díla zhotovitelem objednateli zápisem o předání a převzetí. Objednatel je připraven převzít i dohodnutou část díla na základě vzájemné dohody.

9.3. Objednatel zahájí převzetí díla nejpozději do 2 pracovních dnů po té, co mu zhotovitel telefonicky oznámil, že dílo nebo jeho část je dokončeno a připraveno k předání.

O převjínce bude pořízen zápis o předání a převzetí díla. (např. do stavebního deníku, nebo emailem)

9.4. Vady a nedodělky zjištěné při předání díla nejsou důvodem k jeho nepřevzetí, pokud vady a nedodělky zjištěné v průběhu předávacího řízení jsou povahy takové, že v žádném případě nebrání užívání díla. Zjištěné vady a nedodělky budou uvedeny v předávacím protokolu s termínem odstranění.

9.5. Případné vícepráce související s předmětem plnění provede zhotovitel na základě smluvního dodatku k této smlouvě.

9.6. Jestliže objednatel zastaví práce na díle, nebo zanikne tato smlouva, zaplatí objednatel zhotoviteli cenu dosud řádně provedených prací dohodnutou ve smlouvě a dále uhradí zhotoviteli prokázané náklady, které zhotovitel s prováděním díla již vynaložil, anebo bude nucen vynaložit a to bez ohledu na důvod zastavení prací.

Stejně tak objednatel převezme a uhradí materiál a výrobky, které zhotovitel pro stavbu zajistí a nebude moci zabudovat z důvodu na straně objednatele v termínu podle této smlouvy.
9.7. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na provedené dílo v délce 36 měsíců. U materiálů a zboží, u kterých výrobce poskytuje záruku nižší, tuto ve stejné délce trvání dodrží i zhotovitel.

10. Závěrečná ustanovení

10.1. Tato smlouva může být měněna a doplňována pouze oboustranně potvrzenými písemnými dodatky odsouhlasenými oprávněnými zástupci smluvních stran uvedenými v článku 1. této smlouvy o dílo.
Návrh na změnu ustanovení této smlouvy o dílo je oprávněna předložit kterákoliv ze smluvních stran.
Práva a povinnosti smluvních stran, která jsou upravena touto smlouvou o dílo, se řídí příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku.

V Údlících, dne 18. 7. 2016

Za objednatele:

Ing. Miloš Pavlík



TOMÁŠ PIČKÁR
LÁZEŘSKÁ 427, ÚDLICE
IČO: 73787985 * 431 41
774 05 78 05

Za zhotovitele:

Tomáš Pičkář

Krycí list rozpočtu

Přeložení zámkové dlažby - obec Údlice

Číslo zakázky	Zakázka		
Komentář			
Popis verze	Nabídka		
Komentář verze			
Adresa			
Rok	2016	Datum zahájení	
Typ Firmy		Datum dokončení	
Význam (funkce)	Název	Kontaktní osoba	Telefon
Zpracovatel	Jméno		
	Piškár Tomáš		

REKAPITULACE

Kód stavebního objektu	Popis objektu	Kód zařídění	Zařídění
SO_01	Stavební objekt 01		
		Celkem (bez DPH)	407 603
		DPH	85 597
		DPH 21 % ze základny: 407 603	85 597

Celkem (včetně DPH) 493 199

Za zhotovitele

Jméno : Piškár Tomáš
 Lázeňská 427
 431 41 Údlice
 IČO: 737 879 65
 tel: 774 05 70 05
 email: tomas.pickar@seznam.cz

Datum :
 Podpis :

Poznámka :

Za objednatele

Jméno : Obecní úřad Úřad Údlice
 Náměstí 12
 431 41 Údlice
 IČO: 002 621 53
 tel: 474 667 271
 email: ouudlice@volny.cz

Datum :
 Podpis :

TOMÁŠ PIŠKÁR
LAZEŇSKÁ 427 , ÚDLICE
IČO: 73787965 * 431 41
 **774 05 70 05**



(Handwritten signature in blue ink)

Zakázka:

Přeložení zámkové dlažby - obec Údlice

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH	Počet položek
SO_01: Stavební objekt 01	407 603	85 597	493 199	19
001: Zemní práce	55 525	11 660	67 185	5
004: Vodovodné konstrukce	109 513	22 998	132 510	2
005: Komunikace	127 216	26 715	153 932	2
009: Ostatní konstrukce a práce	19 964	4 192	24 157	3
099: Přesun hmot HSV	95 385	20 031	115 416	7

Celkem (bez DPH)

407 603

DPH

85 597

DPH 21 % ze základny: 407 603

85 597

Celkem (včetně DPH)

493 199

Zakázka:

Přeložení zámkové dlažby - obec Údlice

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
SO_01: Stavební objekt 01							
001: Zemní práce							
1.	SP	113106123				407 603	
		Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší ze zámkových dlaždic					
		<i>Plný popis: Rozebrání dlažeb a dílců komunikací pro pěší, vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek komunikací pro pěší s ložem z kameniva neb</i>	m2	493,8	45	55 525	
		<i>Výkaz výměr: 493,8</i>		493,8		22 374	
2.	SP	113107222				14 622	
		Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 200 mm	m2	493,8	30	14 622	
		<i>Plný popis: Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrst</i>		493,8			
		<i>Výkaz výměr: 49,38/0,1</i>		493,8		859	
3.	SP	113204111					
		Vytrhání obrub záhonových	m	25,0	34	859	
		<i>Plný popis: Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek záhonových</i>		25,0			
		<i>Výkaz výměr: 25</i>		25,0		12 661	
4.	SP	171201211					
		Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	126,61	100	12 661	
		<i>Plný popis: Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)</i>		126,61			
		<i>Výkaz výměr: 49,38*2,564</i>		493,8		5 008	
5.	SP	181951102					
		Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	493,8	10	5 008	
		<i>Plný popis: Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním</i>		493,8			
		<i>Výkaz výměr: 493,8</i>		493,8			
004: Vodotrvná konstrukce							
6.	SP	451571212				109 513	
		Lože pod dlažby z kameniva těžného hrubého vrstva tl nad 100 do 150 mm - tl. 150 mm - frakce 0-32	m2	493,8	161	79 401	
		<i>Plný popis: Lože pod dlažby z kameniva těžného hrubého, tl. vrstvy přes 100 do 150 mm</i>		493,8			
		<i>Výkaz výměr: 493,8</i>		493,8		30 112	
7.	SP	451571311					
		Lože pod dlažby z kameniva těžného drobného vrstva tl do 100 mm - tl. 50 mm - frakce 0-4	m2	493,8	61	30 112	
		<i>Plný popis: Lože pod dlažby z kameniva těžného drobného, tl. vrstvy do 100 mm</i>		493,8			
		<i>Výkaz výměr: 493,8</i>		493,8			
005: Komunikace							
8.	SP	596211123				127 216	
		Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny B pl přes 300 m2 - materiál - původní dlažba	m2	493,8	205	101 376	
		<i>Plný popis: Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těžného nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečn</i>		493,8			
		<i>Výkaz výměr: 493,8</i>		493,8		25 840	
9.	SP	599432111					
		Vyplnění spár dlažby pískem - písek bílý	m2	493,8	52	25 840	
		<i>Plný popis: Vyplnění spár dlažby (přídlažby)</i>		493,8			
		<i>Výkaz výměr: 493,8</i>		493,8			

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
009: Ostatní konstrukce a práce							
10.	SP	916331112				19 964	
		Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	25,0	130	3 255	
		<i>Plný popis: Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15</i>					
		Výkaz výměr: 25		25,0		1 895	
11.	H	59217210					
		Obrubník betonový zahradní šedý 100 x 5 x 25 cm	kus	25,0	76		
		<i>Plný popis:</i>					
		Výkaz výměr: 25		25,0			
13.	SP	979054451				14 814	
		Očištění vybouraných zámkových dlaždic s původním spárováním z kameniva těženého	m2	493,8	30		
		<i>Plný popis: Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s uklizením a uloženíem očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m zámkových dlaždic s vyplněním s</i>					
		Výkaz výměr: 493,8		493,8			
099: Přesun hmot HSV							
14.	SP	997221131				95 385	
		Vodorovná doprava vybouraných hmot nošením do 50 m	t	66,663	120	8 000	
		<i>Plný popis: Vodorovná doprava vybouraných hmot nošením s naložením a se složením na vzdálenost do 50 m</i>					
		Výkaz výměr: 493,8*0,135		66,663			
15.	SP	997221571				17 979	
		Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km - do 5 km	t	126,61	142		
		<i>Plný popis: Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovněním na vzdálenost do 1 km</i>					
		Výkaz výměr: 49,38*2,564		126,61			
16.	SP	997221579				4 052	
		Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot - do 5 km	t	506,441	8		
		<i>Plný popis: Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovněním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km</i>					
		Výkaz výměr: 49,38*2,564*4		506,441			
17.	SP	997221612				14 560	
		Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	126,61	115		
		<i>Plný popis: Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot</i>					
		Výkaz výměr: 49,38*2,564		126,61			
18.	SP	997211611				12 027	
		Nakládání sypkých hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu - z kamenolomu	t	126,6	95		
		<i>Plný popis: Nakládání suti nebo vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti</i>					
		Výkaz výměr: 126,6		126,6			
19.	SP	997221551				2 532	
		Vodorovná doprava sypkých materiálů do 1 km - z kamenolomu do 30 km	t	126,6	20		
		<i>Plný popis: Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovněním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km</i>					
		Výkaz výměr: 126,6		126,6			
20.	SP	997221559				36 236	
		Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sypkých materiálů - z kamenolomu do 30 km	t	3 671,4	10		
		<i>Plný popis: Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovněním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km</i>					
		Výkaz výměr: 126,6*29		3 671,4			