

SO06-ROZVODY VO - ZMĚNA Č.1**PŘÍPRAVA ÚZEMÍ PRO RODINNÉ DOMY****STRUPČICE - LOKALITA III.POD TRATÍ****1. DODÁVKA - ROZVADĚČE**

	POPIS POLOŽKY	ks(m)
	RVO S1+100 6xVÝVOD, 25A/3f HL.JISTIČ,40AgG POJISTKY, VČ.PODSTAVCE	1
	A ZÁKLADU,VYZBROJENÝ (DCK HOLOUBKOV)	
ROZVADĚČE CELKEM		

2. MATERIÁL

ČP	POPIS POLOŽKY	ks(m)
	SIEMENS SITECO 5NA392 2-1 MS01 SON 70W	22
	Sodíková výbojka SON(T-plus) 70W	22
	žár. zinkovaný bezpaticový stožár s výškou světél. bodu 5m KOOPERATIVA KL 5,0-133/60	22
	elektrovýzbroj stožáru	22
	kabelová koncovka pro plastový kabel do 4x16 mm2	44
	CYKY 4Bx10	1040
	CYKY 3Cx1,5	140
	FeZn 30/4	1040
	SR02	25
	antikorózní nátěr (kg)	22
	chránička DVR 110	240
	zákrytová deska PVC T4 (1000x300mm)	590
	výstražná fólie	710
	betonový základ pro stožár do 6m	22
	písek (m3)	49
	beton (m3)	20
NOSNÝ MATERIÁL		
PODRUŽNÝ MATERIÁL - 5% Z NOSNÉHO MATERIÁLU		
MATERIÁL CELKEM		

3. ZEMNÍ PRÁCE

ČP	POPIS POLOŽKY	ks(m)
	kabel ve volném terénu 350/900mm(výkop,zához) (m)	590
	kabel v komunikaci 500/1200mm(výkop, zához)	120
	odvoz zeminy včetně naložení do vzd.1km (m3)	69
	vytyčení trati	710
	jáma pro stožár do 6m	22
	jáma pro pilíř	1
ZEMNÍ PRÁCE CELKEM		

4. REVIZE, PROTOKOLY, MĚŘENÍ

ČP	POPIS POLOŽKY	ks
	celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy	1

5. ELEKTROMONTÁŽNÍ PRÁCE

ČP	POPIS POLOŽKY	ks(m)
	RVO	1
	kabel NN	1180
	montáž stožáru VO ocel do 6m	22
	montáž stožárové rozvodnice	22
	montáž svítidla na stožár	22
	montáž kabelové koncovky	44
	svorka uzemňovací SR02	25
	připojení stožáru na zemnicí pásek	22
	ukončení vodičů do 16mm ²	44
	výstražná folie	710
	zákrytová deska	590
	chránička DVR 110	240
	písek (m ³)	49
	beton (m ³)	20
	DEMONTÁŽE	
	demontáž svítidla stávajícího	0
	demontáž stožáru stávajícího	0
	bourání betonového základu stávajícího	0
	HZS	
	autojeřáb	22
	montážní plošina	22
	ELEKTROMONTÁŽNÍ PRÁCE CELKEM	

REKAPITULACE

ČP	POPIS POLOŽKY	
	1.DODÁVKA	
	2.MATERIÁL	
	3.ZEMNÍ PRÁCE	
	4.REVIZE,PROTOKOLY,MĚŘENÍ	
	5.ELEKTROMONTÁŽNÍ PRÁCE	
	CELKEM BEZ DPH	

Pozn.

Výše uvedený materiál byl vypracován při projektu pro stavební povolení pro orientační stanovení nákladů.