VYTVOŘENO VE VÝUKOVÉM PRODUKTU SPOLEČNOSTI AUTODESK



LEGENDA MÍSTNOSTÍ

OZN.	ÚČEL MÍSTNOSTÍ	ÚPRAVA POVRCHU PODLAH	PLOCHA	BYT
	OLOMOUCKÁ 421/5			
101	ZÁDVEŘÍ	DLAŽBA	3.6	
102	SCHODIŠŤOVÝ PROSTOR	DLAŽBA, TERACO	12.6	
103	CHODBA	PVC	9.1	BYT č.2 - 2+1
104	KOMORA	PVC	5.2	
105	KUCHYŇ	PVC	11.7	
106	WC	DLAŽBA	1.5	
107	KOUPELNA	DLAŽBA	4.6	
108	POKOJ	PVC	20.9	
109	POKOJ	PVC	12.3	
110	CHODBA	PVC	9.1	BYT č.1 - 2+1
111	KOMORA	PVC	5.2	
112	KUCHYŇ	PVC	11.7	
113	WC	DLAŽBA	1.5	
114	KOUPELNA	DLAŽBA	4.6	
115	POKOJ	PVC	20.9	
116	POKOJ	PVC	12.3	
	OLOMOUCKÁ 420/7			
117	ZÁDVEŘÍ	DLAŽBA	3.6	
118	SCHODIŠŤOVÝ PROSTOR	DLAŽBA, TERACO	16.9	
119	CHODBA	PVC	2.9	BYT č.3 - 1+kk
120	KOUPELNA S WC	DLAŽBA	4.0	
121	POKOJ + KK	PVC	15.6	
122	CHODBA	PVC	2.9	BYT č.2 - 1+kk
123	KOUPELNA S WC	DLAŽBA	4.0	
124	POKOJ + KK	PVC	15.3	
125	CHODBA	PVC	5.2	BYT č.1 - 2+1
126	KUCHYŇ	PVC	12.1	
127	KOUPELNA S WC	DLAŽBA	5.1	
128	POKOJ	PVC	23.6	
129	POKOJ	PVC	10.3	

LEGENDA :

- STÁVAJÍCÍ CIHELNÉ ZDIVO
- NOVÉ VÝPLNĚ OTVORŮ - plastové dveře (vstupní)
- NOVÉ KLEMPÍŘSKÉ PRVKY - VNĚJŠÍ PARAPETY PLECH Al barevný

NÁVRH NA ZATELENÍ OBJEKTU :

A ZATEPLENÍ OBVODOVÝCH STĚN (bez soklu):
NOVÁ TEPELNÁ IZOLACE - KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM,
ETICS - PĚNOVÝ POLYSTYREN (EPS), TL 160 MM, SOUČINITEL TEP. VODIVOSTI ≤ 0,04 W/mK
(STĚRKA, SÍŤOVINA, 2xSTĚRKA, FASÁDNÍ SILIKONOVÁ PROBARVENÁ OMÍTKA)

POZNÁMKA 1:
Ostění, parapat a nadpraží venkovních otvorů bude zatepleno kontaktním zateplovacím systémem, ETICS - pěnový polystyren (EPS), tl. 30-40 mm.

POZNÁMKA 2:
Dojde k montáži kotev a rámu pro reklamní plachty a držáků na antény (12 ks).



UPOZORNĚNÍ:
PŘEDMĚTEM PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE NEBYLO ZAMĚŘENÍ SKUTEČNÉHO STAVU, BYLA PŘEVZATA DOKUMENTACE OD INVESTORA.

AKCE: "ZATEPLENÍ OBJEKTŮ Bruntál č.p. 420, Olomoucká 7 a Bruntál č.p. 421, Olomoucká 5" - zateplení objektů
MÍSTO: parc. č. 957/1, 958 v k.ú. Bruntál
INVESTOR: Hospodářská správa Města Bruntál, p.o., Požárníků 130/10, 792 01 Bruntál

IDEA PROJEKT spol. s r.o.

ZAK.ČÍSLO: 711-15/22
DATUM: DUBEN /2016
STUPEŇ DOK.: DPS
MĚŘÍTKO: 1:100
OZN.VÝK.: D.1.1b - 3

HL.INŽ.PROJEKTU		ZODP.PROJEKTANT	VYPRACOVAL
ING.M.BEŠÍK		ING.M.HRSTKA	ING.M.HRSTKA

PŮDORYS 1. NP
NÁVRH
D.1.1 Architektonicko-stavební řešení

3xA4 - 525x297mm

IDEAprojekt s.r.o.

VYTVOŘENO VE VÝUKOVÉM PRODUKTU SPOLEČNOSTI AUTODESK