LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č. M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA M2	PODLAHA POVRCH	PODHLED
1.01	VSTUPNÍ PROSTOR	3,07	VINYLCOLOR	MVC
1.02	CHODBA SE SCHODIŠTĚM	17,45	VINYLCOLOR+STĚRKO	MVC
1.03	VÝTAH	2,25	IZOLIT	UNIKÁRT
1.04	CHODBA	35,39	IZOLIT	MVC
1.05	PŘEDSÍŇ	4,84	IZOLIT	MVC
1.06	POKOJ	13,25	IZOLIT	MVC
1.07	LODŽIE	3,06	NÁTĚR - VODNÍ SKLO	MVC
1.08	KUCHYŇ	14,41	IZOLIT	MVC
1.09	WC	1,00	IZOPLAST COLOR	MVC
1.10	KOUPELNA	2,14	IZOPLAST COLOR	MVC
1.11	PŘEDSÍŇ	6,07	IZOLIT	MVC
1.12	OBÝVACÍ POKOJ	17,29	IZOLIT	MVC

Č. M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA M2	PODLAHA POVRCH	PODHLED
1.13	CHODBA	2,20	IZOLIT	MVC
1.14	KUCHYŇ	10,17	IZOLIT	MVC
1.15	WC	1,00	IZOPLAST COLOR	MVC
1.16	KOUPELNA	2,14	IZOPLAST COLOR	MVC
1.17	PŘEDSÍŇ	6,07	IZOLIT	MVC
1.18	OBÝVACÍ POKOJ	17,29	IZOLIT	MVC
1.19	CHODBA	2,20	IZOLIT	MVC
1.20	KUCHYŇ	10,17	IZOLIT	MVC
1.21	WC	1,00	IZOPLAST COLOR	MVC
1.22	KOUPELNA	2,14	IZOPLAST COLOR	MVC
1.23	PŘEDSÍŇ	6,07	IZOLIT	MVC
1.24	OBÝVACÍ POKOJ	17,29	IZOLIT	MVC

Č. M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA M2	PODLAHA POVRCH	PODHLED
1.25	CHODBA	2,20	IZOLIT	MVC
1.26	KUCHYŇ	10,17	IZOLIT	MVC
1.27	WC	1,00	IZOPLAST COLOR	MVC
1.28	KOUPELNA	2,14	IZOPLAST COLOR	MVC
1.29	PŘEDSÍŇ	4,84	IZOLIT	MVC
1.30	POKOJ	13,25	IZOLIT	MVC
1.31	LODŽIE	3,06	NÁTĚR - VODNÍ SKLO	MVC
1.32	KUCHYŇ	14,41	IZOLIT	MVC
1.33	POKOJ	13,25	IZOLIT	MVC
1.34	LODŽIE	3,06	NÁTĚR - VODNÍ SKLO	MVC
1.35	WC	1,00	IZOPLAST COLOR	MVC
1.36	KOUPELNA	2,14	IZOPLAST COLOR	MVC



LEGENDA MATERIÁLŮ

STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE – OBVODOVÝ SENDVIČOVÝ PANEL TL. 220 MM
STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE – ŠTÍTOVÝ SENDVIČOVÝ PANEL TL. 270 MM

POZNÁMKY:

D1 DEMONTÁŽ KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ (PARAPETY, OPLECHOVÁNÍ, ATIKA...)
D2 DEMONTÁŽ ZÁBRADLÍ
D3 DEMONTÁŽ VSTUPNÍ PROSKLENÉ SESTAVY- DVEŘE, OKNA, ZVONKOVÁ TABLA, SCHRÁNKY
D4 DEMONTÁŽ MŘÍŽEK VĚTRACÍCH OTVORŮ NA FASÁDĚ
D5 DEMONTÁŽ SVISLÝCH PRVKŮ HROMOSVODŮ
D6 DEMONTÁŽ VĚŠÁKŮ
D7 DEMONTÁŽ OPLECHOVÁNÍ U TECHNICKÉ ZDĚNÉ SKŘÍNĚ (U VSTUPNÍCH DVEŘÍ)

POZNÁMKY:

VEŠKERÉ PARAPETY AJ. KLEMPÍŘSKÉ PRVKY NA FASÁDĚ BUDOU KOMPLETNĚ DEMONTOVÁNY.
PO POSTAVENÍ LEŠENÍ BUDE PROVEDENO BLIŽŠÍ OHLEDÁNÍ STAVU VNĚJŠÍHO PLÁŠTĚ A NESOUDRŽNÝ PODKLAD BUDE SANOVÁN.
STÁVAJÍCÍ STYKOVÉ ČÁSTI STĚNOVÝCH PANELŮ HLAVNĚ V MÍSTECH U LODŽIÍ BUDOU PO POSTAVENÍ LEŠENÍ OHLEDÁNY A V PŘÍPADĚ POŠKOZENÍ POTOM SANOVÁNY.
STÁVAJÍCÍ OKAPOVÝ CHODNÍK Z BETON. DLAŽBY BUDE ROZEBRÁN A NÁSLEDNĚ SE PROVEDE NOVÁ ÚPRAVA V TÉTO ČÁSTI SE VSYPEM PLAVENÉHO KAČÍRKU DO OBRUBY, VČ. OSAZENÍ NOPOVÉ FÓLIE.
STÁVAJÍCÍ SKŘÍNĚ SÍTÍ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY BUDOU OČIŠTĚNY.
VEŠKERÉ PRVKY ANTÉN A SATELITNÍCH KONZOL OSAZENÉ NA FASÁDĚ OBJEKTU A ZÁBRADLÍ BUDOU UŽIVATELI BYTŮ DEMONTOVÁNY.
U NĚKTERÝCH LODŽIÍCH BUDOU STÁVAJÍCÍ DRÁTĚNÉ STĚNY DEMONTOVANY (2KS).
STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE PODLAHY V LODŽIÍCH BUDE KOMPLETNĚ SANOVÁNA – BUDE ODSTRANĚNA NESOUDRŽNÁ VRCHNÍ VRSTVA V LODŽIÍCH A PODKLAD SE PŘIPRAVÍ K SANACI.
STÁVAJÍCÍ VSTUPNÍ SESTAVA DVEŘÍ BUDE KOMPLETNĚ DEMONTOVÁNA A TO VČETNĚ POŠTOVNÍCH SCHRÁNEK, ZVONKŮ,...
STÁVAJÍCÍ DĚLÍCÍ STĚNA V ZÁDVEŘÍ BUDE VČ. DVEŘÍ DEMONTOVÁNA.
STÁVAJÍCÍ ZATEPLENÍ STROPŮ V PODHLEDECH 1.PP TL.30 MM BUDE KOMPLETNĚ DEMONTOVÁNO.
VEŠKERÉ ROZMĚRY A KÓTY JSOU PŘEVZATY Z PŮVODNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE A JE NUTNÉ JE OVĚŘIT NA STAVBĚ !!!

P1 DEMONTÁŽ DĚLÍCÍ STĚNY S DVEŘMI V ZÁDVEŘÍ.
P2 DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO ROZVODU PLYNU PO FASÁDĚ. DEMONTÁŽ BUDE PROVEDENA OD SKŘÍNĚ HUP AŽ PO OBVODOVÝ PLÁŠŤ KOTELNY NA STŘEŠE. PO DEMONTÁŽI POTRUBÍ VE VYMEZENÉM ROZSAHU BUDE PROVEDENO ZASLEPENÍ STÁVAJÍCÍHO ZBYTKU POTRUBÍ U FASÁDY.

STAVEBNÍ +– 0,000 JE VZTAŽENA K ČISTÉ PODLAZE V 1. NP.

VYPRACOVAL: RADEK HRBÁČEK DIS. Bc. DAVID NIKLASCH	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: ING. SIMONA CAHOVÁ	RHstav projekce s.r.o. VOJNICE 28 783 46 TĚŠETICE IČ: 27769488 TEL.: 605 460 958
OBJEDNATEL: HOSPODÁŘSKÁ SPRÁVA MĚSTA BRUNTÁL POŽÁRNÍKŮ 130/10, 792 01 BRUNTÁL, IČ: 71197818		
MÍSTO STAVBY: UL.VODÁRENSKÁ Č.6, PARC.Č. 1442/3 V K.Ú. BRUNTÁL–MĚSTO		DATUM 12 / 2015
NÁZEV AKCE: REGENERACE BYTOVÉHO DOMU UL.VODÁRENSKÁ Č.6, 792 01 BRUNTÁL		STUPEŇ DSŘ / FORMÁT B / A4
OBSAH VÝKRESU: PŮDORYS 1.NP STÁVAJÍCÍ STAV–DEMONTÁŽE	MĚŘÍTKO 1 : 50	ČÍSLO VÝKRESU 2