VÝPIS HLAVNÍCH BOURACÍCH PRACÍ

B01a VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍ SPÁDOVANÉ BETON. PODLAHY V M.Č. 07 NAD V.Ú. HYDROIZOLACE; PLOCHA 147 m².
PŘEDPOKL. TLOUŠŤKA PODLAHY 120 mm - PRŮMĚRNÁ TL. SPÁDOVÉHO BETONU (PODKLADNÍ BETON PONECHAT)

B01b VYBOURÁNÍ PODKLADNÍHO BETONU POD V.Ú. HYDROIZOLACE; PLOCHA 10 m².
PŘEDPOKL. TLOUŠŤKA PODKLADNÍHO BETONU 100 mm.

B02a VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍHO SOKLU POD ZRUŠENOU TECHNOLOGII VS NAD V.Ú. HYDROIZOLACE ; PLOCHA 21 m².
PŘEDPOKL. TLOUŠŤKA BOURANÉHO SOKLU 300 mm

B02b VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍHO ZÁKLADU POD ZRUŠENOU TECHNOLOGII VS POD V.Ú. HYDROIZOLACE ; PLOCHA 3,5 m².
PŘEDPOKL. TLOUŠŤKA BOURANÉHO ŽB ZÁKLADU 300 mm + 50 mm PODKLADNÍ BETON

B03a VYBOURÁNÍ PODKLADNÍHO BETONU POD V.Ú. HYDROIZOLACE; PLOCHA 20 m².
PŘEDPOKL. TLOUŠŤKA PODKLADNÍHO BETONU 100 mm.

B03b VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍHO ZÁKLADU POD TECHNOLOGII VS; PLOCHA 4 m².
PŘEDPOKL. TLOUŠŤKA ZÁKLADU POD HYDROIZOLACÍ 300 mm + 50 MM PODKLADNÍ BETON

B04 VYBOURÁNÍ PILÍŘŮ POD TECHNOLOG. NÁDRŽE VS; ROZMĚR 620/200/1300 mm; 6 KS

B05 VYBOURÁNÍ PROSTUPU ŽB ZÁKLADOVOU STĚNOU TL.500 MM; ROZMĚR 1000/500 mm; 2 KS

B06 DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO OCELOVÉHO SCHODIŠTĚ PRO POZDĚJŠÍ POUŽITÍ,
ÚPRAVA A ZRUŠENÍ ZÁBRADLÍ V MÍSTĚ NOVÉ STĚNY.

B07 VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍCH DŘEVĚNÝCH OKEN 2380/1170 mm; 7 KS

B08 VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍCH DŘEVĚNÝCH OKEN 880/1170 mm; 4 KS

B09 VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍCH OCELOVÝCH VRAT 2380/2400 mm; 1 KS

B10 VYBOURÁNÍ STÁV. OKNA 1500/1800 mm A ROZŠÍŘENÍ OTVORU PRO NOVÁ VRATA 1500/2400 mm; 1 KS

B11 VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍCH DŘEVĚNÝCH VSTUPNÍCH DVEŘÍ 800/1970 mm (VČ. DŘEV. RÁM. ZÁRUBNĚ); 1 KS

B12 VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍCH DŘEVĚNÝCH VNITŘNÍCH DVEŘÍ 800/1970 mm (VČ. OCEL. ZÁRUBNĚ); 2 KS

B13 VYBOURÁNÍ OTVORU V PŘÍČCE TL. 140 MM, PRO NOVÉ DVEŘE 900/1970 mm; 1 KS

B14 DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍ OCELOVÉ OBSLUŽNÉ LÁVKY +2,600, VČ. ŽEBŘÍKU

B15 VYBOURÁNÍ MONTÁŽNÍHO OTVORU, 3100/4000 mm; RESP. OTVORU PRO NOVÁ VRATA 2200/3000 MM

B16 VYBOURÁNÍ OTVORŮ PRO POTRUBÍ SPALINOVODU 600/600 mm; 2 KS
POZOR - NEJPRVE PODCHYTIT STROPNÍ KCI A ZŘÍDIT NOVÉ NOSNÉ NADPRAŽÍ !!!

B17 VYBOURÁNÍ OTVORU PRO POTRUBÍ SPALINOVODU 460/460 mm; 1 KS

B18 VYBOURÁNÍ OTVORU PRO PROSTUP POTRUBÍ AKUMULAČNÍ NÁDRŽE 320/320 mm; 1 KS

B19a VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍ BETONOVÉ PODLAHY V M.Č. 02 NAD V.Ú. HYDROIZOLACE; PLOCHA 16,1 m²
PŘEDPOKLÁDANÁ TL. PODLAHY 100 mm

B19b VYBOURÁNÍ PODKLADNÍHO BETONU V M.Č. 02 POD V.Ú. HYDROIZOLACE; PLOCHA 1,0 m².
PŘEDPOKL. TLOUŠŤKA PODKLADNÍHO BETONU 100 mm.

B20 VYBOURÁNÍ PŘÍČKY TL. 140 MM OD V.Ú. 3,300 (STROP NAD SOC. ZÁZEMÍM) PO V.Ú. 5,100 (STŘEŠNÍ PANEL)

B21 VYBOURÁNÍ NIKY 500/500/250 mm V NOSNÉ OBVODOVÉ STĚNĚ

B22 VYBOURÁNÍ OTVORU PRO PROSTUP VZT 600/700 mm; 2 KS

B23 VYBOURÁNÍ OTVORU PRO PROSTUP VZT 350/350 mm; 2 KS

B24 DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO OCELOVÉHO ŽEBŘÍKU

B26a VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍ DLAŽBY V M.Č. 01; PLOCHA 6,5 m²

B26b VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍ DLAŽBY V M.Č. 03; PLOCHA 3,7 m²

B26c VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍ DLAŽBY V M.Č. 04; PLOCHA 2,8 m²

B26d VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍ DLAŽBY V M.Č. 05; PLOCHA 2,0 m²

B26e VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍ DLAŽBY V M.Č. 06; PLOCHA 2,3 m²

B27 VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍCH KERAMICKÝCH OBKLADŮ STĚN V M.Č. 06

B28 DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH SANITÁRNÍCH ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ

B29 VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍCH DŘEVĚNÝCH OKEN 900/900 mm; 2 KS

B30a DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH DVEŘNÍCH KŘÍDEL 600/1970 mm (ZÁRUBEŇ PONECHAT); 2 KS

B30b DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH DVEŘNÍCH KŘÍDEL 800/1970 mm (ZÁRUBEŇ PONECHAT); 2 KS

B31 ZRUŠENÍ OCELOVÉ BRANKY A OPLOCENÍ V. 1,5 M S BETONOVOU PODEZDÍVKOU V. 0,6 m

B32 DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO OPLECHOVÁNÍ ATIK

B33 ROZKRYTÍ ČÁSTI STŘECHY PRO VYBOURÁNÍ STŘEŠNÍ VPUSTI

B34 VYBOURÁNÍ OTVORU 1670/2535 MM PRO NOVÁ VRATA 1500/2400 mm

B35 VYBOURÁNÍ PÁSU ZDIVA PROPOJUJÍCÍ VÝMĚNÍKOVOU STANICI S TECHNICKÝM OBJEKTEM

B36 VYBOURÁNÍ PROSTUPU ELEKTRO 300/250 mm, MEZI NOVOU TS (M.Č. 02) A STÁVAJÍC TS ČEZ a.s.

B37 VYBOURÁNÍ OTVORŮ PRO PROSTUP VZT 500/500 mm; 1 KS
POZOR - NEJPRVE PODCHYTIT STROPNÍ KCI A ZŘÍDIT NOVÉ NOSNÉ NADPRAŽÍ !!!

B38 VYBOURÁNÍ OTVORŮ PRO PROSTUP VZT 1100/700 mm; 1 KS
POZOR - NEJPRVE PODCHYTIT STROPNÍ KCI A ZŘÍDIT NOVÉ NOSNÉ NADPRAŽÍ !!!

B39 VYBOURÁNÍ OTVORŮ PRO PROSTUP VZT 1100/1100 mm; 2 KS
POZOR - NEJPRVE PODCHYTIT STROPNÍ KCI A ZŘÍDIT NOVÉ NOSNÉ NADPRAŽÍ !!!

B40 VYBOURÁNÍ OTVORU PRO PROSTUP VZT 1600/1100 MM; 1 KS
POZOR - NEJPRVE PODCHYTIT STROPNÍ KCI A ZŘÍDIT NOVÉ NOSNÉ NADPRAŽÍ !!!

B41 VYBOURÁNÍ OTVORU PRO PROSTUP VZT 2000/1350 MM; 1 KS
POZOR - NEJPRVE PODCHYTIT STROPNÍ KCI A ZŘÍDIT NOVÉ NOSNÉ NADPRAŽÍ !!!

B42 VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍ BETONOVÉ DLAŽBY PRO NOVÝ ZÁKLAD 300/3000 mm; PLOCHA 2 m²

B43 VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍ ZPEVNĚNÉ PLOCHY S ASFALTOVÝM POVRCHEM; PLOCHA 58 m²
VČETNĚ PŘILEHLÉHO OBRUBNÍKU; 5 bm

B44 VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍ ZPEVNĚNÉ PLOCHY POVRCH ASFALT; PLOCHA 2,0 m² / BETON. DLAŽBA; 6,5 m².

B45 VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍHO TECHNOLOG. KANÁLU VEDENÉHO ČÁSTEČNĚ POD PODLAHOU UVNITŘ OBJEKTU,
ČÁSTEČNĚ VE VENKOVNÍM PROSTORU POD ZPEVNĚNOU PLOCHOU S ASFALT POVRCHEM
PROFIL KANÁLU 1000/1600 mm, DÉLKA BOURANÉHO ÚSEKU 7,3 bm.

B46 VYBOURÁNÍ PODKLADNÍHO BETONU POD V.Ú. HYDROIZOLACE; PLOCHA 2,2 m².
PŘEDPOKL. TLOUŠŤKA PODKLADNÍHO BETONU 100 mm.

B47 VYBOURÁNÍ PODKLADNÍHO BETONU POD V.Ú. HYDROIZOLACE; PLOCHA 1,5 m².
PŘEDPOKL. TLOUŠŤKA PODKLADNÍHO BETONU 100 mm.

B48 VYBOURÁNÍ PODKLADNÍHO BETONU V ŠÍŘCE 300 MM V TRASE NOVÉ KANALIZACE ;
CELK. DÉLKA 76 bm; PLOCHA CELKEM 23 m².

B49 ODBOURÁNÍ PRUHU FASÁDY ŠÍŘKY 1,5 m S TEPELNOU IZOLACÍ TL. 50 MM NA JIŽNÍ A SEVERNÍ STRANĚ OBJEKTU
DÉLKA 13,85 + 20,25 bm, CELK. DÉLKA 34,1bm; PLOCHA CELKEM 51,15 m².

B50 VYBOURÁNÍ OTVORU PRO PROSTUP VZT 600/250 MM; 1 KS
POZOR - NEJPRVE PODCHYTIT STROPNÍ KCI A ZŘÍDIT NOVÉ NOSNÉ NADPRAŽÍ !!!

B51 VYBOURÁNÍ OTVORU PRO SKŘÍŇ HUP 700/700 MM; 1 KS

B52 VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍHO SILNIČNÍHO OBRUBNÍKU; DÉLKA 11 bm

POZNÁMKA:

UVEDENÉ ROZMĚRY VYBOURÁVANÝCH OTVORŮ PŘEDSTAVUJÍ ČISTÝ SVĚTLÝ ROZMĚR PO OMÍTNUTÍ.
VÝŠKY OTVORŮ NEZAHRNUJÍ PROSTOR NUTNÝ PRO ZŘÍZENÍ NOVÉHO NADPRAŽÍ !

V Ý Š K O V Á Ú R O V E Ň ± 0 , 0 0 0 (P O D L A H A U V S T U P U) = 3 4 3 , 4 0 m n . m . (B p v)

VEDOUCÍ PROJEKTANT: Ing. Dita Doležalová	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. Aleš Pfeifer	E 92 ENERGETICKÉ STAVBY
VÝKRES NAVRHL: Martin Dostál	SCHVÁLIL: Jaroslav Novák	ENERGIS 92
GENERÁLNÍ PROJEKTANT:	ENERGIS 92, s.r.o., Vážní 531 Slezské předměstí, 500 03 Hradec Králové	ORGATEX NÁCHOD
PROJEKTANT PROFESE:	ORGATEX-NÁCHOD s.r.o., Wolkerova 1749, 547 01 Náchod	
INVESTOR:	RWE Energo s.r.o.	
STAVBA:	Optimalizace CZT Náchod - Mánesovo nábřeží	STUPEŇ: DSP
MÍSTO STAVBY:	Náchod	DATUM: 05/2016
STAVEBNÍ OBJEKT:	S.O. 03.1.1	MĚŘÍTKO: 1:100
ČÁST:	D.1.1. Architektonicko - stavební řešení	ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO: 051-16
OBSAH VÝKRESU: VÝPIS HLAVNÍCH BOURACÍCH PRACÍ-STÁV. STAV A BOURACÍ PRÁCE		ARCHIVNÍ ČÍSLO: 05116-DSP-121