SKLADBA A1 - PODLAHA V M.Č. 01, 03

- KERAMICKÁ DLAŽBA DO PRŮMYSLOVÝCH PROVOZŮ+FLEXIBILNÍ LEPIDLO
- VYSPRAVENÍ A VYSTĚRKOVÁNÍ STÁVAJÍCÍHO PODKLADNÍHO BETONU.

POZN.: *STÁVAJÍCÍ NÁŠLAPNÁ VRSTVA PODLAHY (KERAMICKÁ DLAŽBA, BUDE ODSTRANĚNA PODKLADNÍ BETON BUDE PONECHÁN.*

SKLADBA A2 - PODLAHA V M.Č. 04,05, 06

- KERAMICKÁ DLAŽBA+VODOTĚSNÁ SPÁROVACÍ HMOTA+FLEXIBILNÍ LEPIDLO
- V PROSTORÁCH SE ZVÝŠENOU VLHKOSTÍ STĚRKOVÁ HYDROIZOLACE (VYTAŽENÁ NA STĚNY)
- VYSPRAVENÍ A VYSTĚRKOVÁNÍ STÁVAJÍCÍHO PODKLADNÍHO BETONU.

POZN.: *STÁVAJÍCÍ NÁŠLAPNÁ VRSTVA PODLAHY (KERAMICKÁ DLAŽBA, BUDE ODSTRANĚNA PODKLADNÍ BETON BUDE PONECHÁN.*

SKLADBA A3 - PODLAHA V M.Č. 02, 07, 08a, 08b

- OCHRANNÝ NÁSTŘIK PODLAHY
- PRŮMYSLOVÁ DRÁTKOBETONOVÁ PODLAHA SE VSYPEM, TLOUŠŤKA PODLAHY 150 MM, BETON C 20/25, ARMOVÁNÍ DRÁTKOVÝZTUŽÍ 25 KG/M3, DILATACE MAXIMÁLNĚ 6 x 6 M, DILATACE PO OBVODU NA CELOU VÝŠKU BETONU
- IZOLACE PROTI VODĚ FÓLIE HDPE TLOUŠŤKY 1,0 MM
- VYSPRAVENÍ STÁVAJÍCÍHO PODKLADNÍHO BETONU

POZN.: *STÁVAJÍCÍ NÁŠLAPNÁ VRSTVA PODLAHY (V M.Č. 02, 07 KERAMICKÁ DLAŽBA, V M.Č. 08a, 08b SPÁDOVÝ BETON) BUDE ODSTRANĚNA. PODKLADNÍ BETON BUDE PONECHÁN. V M.Č. 02 BUDE NA BETONOVOU PODLAHU INSTALOVÁNA ZVÝŠENÁ DVOJITÁ SYSTÉMOVÁ PODLAHA S VOLNÝM INSTALAČNÍM PROSTOREM PRO ELEKTRO ROZVODY. PODLAHOVÉ DESKY BUDOU ZAJIŠTĚNÉ PROTI NADZVEDNUTÍ !*

SKLADBA A4 - PODLAHA POD TECHNOLOGIÍ V M.Č. 08a, 08b

- OCHRANNÝ NÁSTŘIK PODLAHY
- PRŮMYSLOVÁ DRÁTKOBETONOVÁ PODLAHA SE VSYPEM, TLOUŠŤKA PODLAHY 300 MM, BETON C 20/25, ARMOVÁNÍ DRÁTKOVÝZTUŽÍ 25 KG/M3, VÝZTUŽ SÍTĚMI KARI Ø 8 MM, OKA 100/100 MM PŘI OBOU POVRŠÍCH. DILATACE MAXIMÁLNĚ 6 x 6 M, DILATACE PO OBVODU ZÁKLADU NA CELOU VÝŠKU BETONU
- IZOLACE PROTI VODĚ FÓLIE HDPE TLOUŠŤKY 1,0 MM
- OCHRANNÁ GEOTEXTÍLIE 400 g/m^2
- DRCENÉ KAMENIVO FR. 0-4 mm, TL. 30 mm
- HUTNĚNÝ NÁSYP DRCENÉ KAMENIVO FR. 16-32 MM

POZN.: *NOVÉ ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE POD TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ MUSÍ BÝT ŘÁDNĚ ODDILATOVÁNY, OD VŠECH STÁVAJÍCÍCH I NOVÝCH KONSTRUKCÍ K ZAMEZENÍ NEŽÁDOUCÍHO ŠÍŘENÍ HLUKU A VIBRACÍ. STÁVAJÍCÍ PODLAHY, PODKLADNÍ BETONY A ZÁKLADY MUSÍ BÝT ODBOURÁNY S DOSTATEČNOU REZERVOU. NOVÉ ZÁKLADY MUSÍ BÝT VYMEZENY OD STÁVAJÍCÍCH UBOURANÝCH KONSTRUKCÍ. DILATAČNÍ SPÁRA MEZI NOVÝMI ZÁKLADY A NAVAZUJÍCÍ PODLAHOU BUDE PROVEDENA NA CELOU TL. PODLAHY A VYPLNĚNA TRVALE PRUŽNÝM MATERIÁLEM.*

SKLADBA S1 - STŘECHA

- NOVÁ STŘEŠNÍ KRYTINA FÓLIE PVC TL. 1,5 MM, BARVA SV. ŠEDÁ (KRYTINA BUDE VYTAŽENA NA ATIKY A NAPOJENA NA NOVÉ OPLECHOVÁNÍ Z FOLIOVÉHO PLECHU)
- NOVÁ SEPARAČNÍ GEOTEXTÍLIE 400 g/m^2

- STÁVAJÍCÍ VRSTVY STŘECHY BUDOU PONECHÁNY (PŘEVZATO Z PŮVODNÍ PD):
- STŘEŠNÍ KRYTINA Z ASFALTOVÝCH PÁSŮ (STŘEŠNÍ KRYTINA VYKAZUJE PORUCHY, DO STŘECHY ZATÉKÁ)
- ASFALTOPÍSKOVÝ KOBEREC, TL. 30 MM
- PLYNOSILIKÁTOVÉ DESKY, TL 150 MM
- JEMNÝ PÍSEK TL, 30-170 MM
- STROPNÍ PANELY, TL. 250 MM

- NOVÁ MALBA STROPU

POZN.: *NA STŘEŠE BUDE OSAZENA NOVÁ SYSTÉMOVÁ STŘEŠNÍ VPUSŤ PRO KRYTINU Z FÓLIE PVC, DN 125 S INTEGROVANOU MANŽETOU A OCHRANNÝM KOŠEM. NA STŘEŠE BUDOU PROVEDENY NOVÉ KLEMPÍŘSKÉ PRVKY Z FOLIOVÉHO PLECHU. STÁVAJÍCÍ OPLECHOVÁNÍ BUDE DEMONTOVÁNO*

SKLADBA T1 - STĚNA OBVODOVÁ

- FASÁDA NOVÁ - TENKOVRSTVÁ SILIKÁTOVÁ OMÍTKA, ZRNITOST 1,5 MM, ODSTÍN SV. ŠEDÁ
- LEPÍCÍ A STĚRKOVÝ TMEL + VÝZTUŽNÁ TKANINA ZE SKELNÝCH VLÁKEN
- PŘÍPRAVA PODKLADU (VYSPRAVENÍ A VYROVNÁNÍ STÁVAJÍCÍ VÁPENOCEMENTOVÉ FASÁDY
- STÁVAJÍCÍ OMÍTKA VÁPENOCEMENTOVÁ
- CIHELNÉ ZDIVO Z CIHEL DĚROVANÝCH

SKLADBA T2 - STĚNA OBVODOVÁ - ZAZDÍVKY STÁVAJÍCÍCH OTVORŮ

- FASÁDA NOVÁ - TENKOVRSTVÁ SILIKÁTOVÁ OMÍTKA, ZRNITOST 1,5 MM, ODSTÍN SV. ŠEDÁ
- LEPÍCÍ A STĚRKOVÝ TMEL + VÝZTUŽNÁ TKANINA ZE SKELNÝCH VLÁKEN
- VYROVNÁNÍ POVRCHU DO ROVINY STÁVAJÍCÍ OKOLNÍ FASÁDY JÁDREM Z MVC
- VNĚJŠÍ ČÁST ZAZDÍVKY OTVORU Z CP, PEV. TŘ. P20, TL. 140 MM
- TEPELNÁ A AKUSTICKÁ IZOLACE TUHÉ DESKY Z MINERÁLNÍ VLNY ! MINIMÁLNÍ OBJEMOVÁ HMOTNOST 0,7 kN/m^3.
- VNITŘNÍ ČÁST ZAZDÍVKY OTVORU Z CP, PEV. TŘ. P20, TL. 300 MM
- VNITŘNÍ DVOUVRSTVÁ OMÍTKA VÁPENOCEMENTOVÁ HLADKÁ. JÁDRO Z MVC + VÁPENNÝ ŠTUK. CELKOVÁ TL. OMÍTKY MIN. 15 MM.
- MALBA

SKLADBA T3 - OMÍTKY NA NOVÉM ZDIVU

- VEŠKERÉ NOVÉ OMÍTKY NA STÁVAJÍCÍM I NOVÉM VNITŘNÍM ZDIVU BUDOU DVOUVRSTVÉ, VÁPENOCEMENTOVÉ. JÁDRO MVC + VÁPENNÝ ŠTUK. CELKOVÁ TL. OMÍTKY MIN. 15 MM.
- MALBA

VÝŠKOVÁ ÚROVEŇ ±0,000 (PODLAHA U VSTUPU) = 343,40 m n. m. (Bpv)

VEDOUCÍ PROJEKTANT: Ing. Dita Doležalová	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. Aleš Pfeifer	E 92 ENERGETICKÉ STAVBY	
VÝKRES NAVRHL: Martin Dostál	SCHVÁLIL: Jaroslav Novák	ENERGIS 92	
GENERÁLNÍ PROJEKTANT:	ENERGIS 92, s.r.o., Vážní 531 Slezské předměstí, 500 03 Hradec Králové	ORGATEX NÁCHOD	
PROJEKTANT PROFESE:	ORGATEX-NÁCHOD s.r.o., Wolkerova 1749, 547 01 Náchod		
INVESTOR:	RWE Energo s.r.o.		
STAVBA:	Optimalizace CZT Náchod - Mánesovo nábřeží	STUPEŇ:	DSP
MÍSTO STAVBY:	Náchod	DATUM:	05/2016
STAVEBNÍ OBJEKT:	S.O. 03.1.1	MĚŘÍTKO:	
ČÁST:	D.1.1. Architektonicko - stavební řešení	ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO:	051-16
OBSAH VÝKRESU:	**SKLADBY KONSTRUKCÍ - NOVÝ STAV**	ARCHIVNÍ ČÍSLO:	05116-DSP-168