


KABELOVÉ TRASY

▶ 1 – 1 ◀ KABELY VEDENY V KOVOVÉM ŽLABU VEDENÉM NA VÝLOŽNÍCÍCH NA STĚNĚ VS DÁLE VOLNĚ K ZAŘÍZENÍ V PVC CHRÁNIČCE

POZNÁMKA:

NAPÁJECÍ ROZVODNÁ SOUSTAVA : 3 PEN 50Hz 400V/TN-C

ROZVODNÁ SOUSTAVA ELEKTROINSTALACE : 3 NPE 50Hz 400V/TN-S

OVLÁDACÍ NAPĚTÍ : 1 NPE 50Hz 230V/TN-S, 24V AC/DC

OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKYM PROUDEM DLE ČSN 332000-4-41 ed.2
SAMOČINNÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE, PROUDOVÝMI CHRÁNIČI,
POSPOJOVÁNÍM, DVOJITOU IZOLACÍ

VEDOUCÍ PROJEKTANT: Ing. Dita Doležalová	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. Michal Hornych	E 92 ENERGETICKÉ STAVBY ENERGIS 92	
VÝKRES NAVRHL: Ing. Michal Hornych	SCHVÁLIL: Ing. Michal Hornych		
GENERÁLNÍ PROJEKTANT:	ENERGIS 92, s.r.o., Vážní 531 Slezské předměstí, 500 03 Hradec Králové		
PROJEKTANT PROFESE:	ENERGIS 92, s.r.o., Vážní 531 Slezské předměstí, 500 03 Hradec Králové		
INVESTOR:	RWE Energo, s.r.o.		
STAVBA:	Optimalizace CZT Náchod – Mánesovo nábřeží	STUPEŇ:	DSP
MÍSTO STAVBY:	Náchod	DATUM:	30.5.2016
STAVEBNÍ OBJEKT:	SO 03.2.1 Plynový zdroj tepla 1 TOGAZ	MĚŘÍTKO:	1:50
ČÁST:	D.2.4. Elektroinstalace a MaR	ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO:	051-16
OBSAH VÝKRESU:	**Kabelová dispozice VS**	ARCHIVNÍ ČÍSLO:	05116-DSP-6403