


VÝSTAVBA INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ V PROSTORU SLATINICE
PRODUKTOVODY A TRUBNÍ SÍTĚ
SO 06 - HORKOVOD
SITUACE ČÁST "C" - M1:500



- Legenda uložení:**
- SS "SLIDING SUPPORT" uložení potrubí kluzné
 - GS "GUIDED SUPPORT" uložení potrubí kluzné s axiálním vedením
 - FP "FIXED POINT" uložení potrubí-pevný bod
 - L lomový bod trasy
 - A,B uložení potrubí topné větve DN600, DN600
 - C uložení potrubí vratné větve DN800
 - ODVZD. odvzdušnění potrubí
 - VYP. vypouštění potrubí

Parametry horkovodu:

jmenovité parametry:	teplotní spád tlaková uroveň TV, VV	140/70°C PN40
provozní parametry:	teplotní spád provozní tlak TV provozní tlak VV	140(+5-10°C/ do70°C (pro te=-12°C) 2,5MPa 1,7MPa

BANSKÉ PROJEKTY TEPLICE A.S.
Koliářova 1879/11
415 38 Teplice
tel. 417 559 111
fax. 417 559 222
http://www.bpt.cz
e-mail: info@bpt.cz

Manažer projektu:
Ing. Eva Macholdová

Zak.č. **3901**
Arch.č.: **KO-BPO**

INDEX	ZMĚNA	DATUM	JMENO	POUŠTĚNÍ

Vedoucí projektant
Matoušek Jan Ing.

Vedoucí zakázky
Puhař Martin Ing., CSc.

Počet A4
8

Pořadové číslo
1:500

bpo
BPO spol. s r.o.
Lidická 1239
363 01 OSTROV
Tel.: +420353675111
Fax: +420353612416
projekty@bpo.cz
www.bpo.cz

ZAKÁZKA:
Výstavba inženýrských sítí v prostoru Slatinice -
produktovody a trubní sítě

ČÁST (SO, PS):
Projektová dokumentace pro provádění stavby

OBSAH:
Situace-část C

OBJEDNATEL:
Báňské projekty Teplice a.s.

Stupeň projektu
PST

Datum dokončení
31.1.2017

Číslo zakázky
7677-26

Číslo archivní:
BPO 1-90380

B4

145-FP-ABC provizorní PB po dobu výstavby
- po dosažení plné pevnosti 126-FP-C a 129-FP-AB
přebudovat podpěru 145-FP-ABC na 145-SS-ABC
- demontovat proto koleční stojany a osadit kluzné podpěry
2x DN600, 1x DN800