

VÝKAZ VÝMĚR
Výstavba IS Slatinice
produktovody a trubní sítě

12.2016

č.pol.	popis jednotlivých položek	množství	jednotka	jedn.c.	cena
	NTZ 06 Horkovod				
	Rozváděče a připojení armatur potrubních uzlů				
1.	Rozváděče				
1.1	Rozváděč uzlu ozn R 1 Polyesterová skříň instalovaný výkon 16 kW Specifikace , zapojení a náplň dle RE 1705-21 včetně vnitřních dveří , pilíře , nosné konstrukce , betonového základu	1	ks		
1.2	Rozváděčuzlu ozn R 2 Polyesterová skříň instalovaný výkon 8 kW Specifikace , zapojení a náplň dle RE 1705-22 včetně vnitřních dveří , pilíře , nosné konstrukce , betonového základu	1	ks		
1.3	Rozváděčuzlu ozn R 3 Polyesterová skříň instalovaný výkon 8 kW Specifikace , zapojení a náplň dle RE 1705-23 včetně vnitřních dveří , pilíře , nosné konstrukce , betonového základu	1	ks		
1.4	Plastová svorkovnicová krabice ozn. MX osazená 5 ks svorek do 2,5 mm ²	15	ks		
2	Kabelové vedení				
2.1	CYKY 5-J2,5	220	m		
2.2	CYKY 12-J1,5	220	m		
2.3	H07RN-F 5-G1,5	15	m		
2.4	H07RN-F 1x6	10	m		
2.5	Kabelové štítky	1	kpl		
3	Uzemnění				
3.1	Zemnicí pásek FeZn 120	100	m		
3.3	Připojovací svorky				
4	Kabelové trasy a nosné konstrukce				

VÝKAZ VÝMĚR
Výstavba IS Slatinice
produktovody a trubní sítě

12.2016

č.pol.	popis jednotlivých položek	množství	jednotka	jedn.c.	cena
4.1	Kabelová chránička (hadice) pr. 21 mm	60	m		
4.2	Kabelová chránička (hadice) pr. 32 mm	60	m		
4.3	Ochranná trubka elektroinstalační dn 63	30	m		
4.4	Pomocné ocelové konstrukce pro usazení rozváděčů	200	kg		
4.5	Drobný montážní materiál				
5	Montáže				
5.1	Montáž rozváděče	3	ks		
5.2	Montáž a připojení uzávěrů	15	ks		
5.3	Montáž a příprava kabelové trasy pevné trasy výkopy				
5.4	Kabelové rozvody včetně ukončení kabelů				
	CYKY 5-J2,5	200	m		
	včetně ukončení	30	ks		
	CYKY 12-J1,5	200	m		
	včetně ukončení	30	ks		
	H07RN-F 5-G1,5	15	m		
	včetně ukončení	30	ks		
5.5	Montáž uzemnění	3	kpl		
6	Výkopové a zemní práce				
6.1	Výkop a zához kabelové trasy 35 x 70 cm včetně pískového lože a označovací folie ve volném terénu	60	m		
6.2	Betonový podklad pod rozváděč 1000x500x200 mm	3	ks		
	Hlava XI. - VRN				
	Kompletace , revize , projekty				
1	Výchozí revize				
2	Doprava materiálu				

12.2016

RE 1705 - 02