

VÝPIS PREFABRIKÁTŮ PRO VNĚJŠÍ ZPEVNĚNÉ PLOCHY

PŘÍLOHA Č. E.1.21

Pol.	popis	popis, rozměry	kusy	délka plocha 1ks	délka celkem m,m ²	hmotnost jednotl. kg/m,m ²	hmotnost celkem kg	druh nátěru	pozn.
IV.	PŘEMOSTĚNÍ ŽLABU : ①. SVAŘOVANÝ OCELOVÝ ROŠT 34x38/40x2/800 mm ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ 4x1000/800 2x500/800 plocha celkem: 4,0 m2 jednotk. hmotnost: 26,0 kg/m2 hmotnost celkem: 104,0 kg ROŠTY VČ. UPÍNEK S TVAROVÝMI SPONAMI (4KS NA 1 DÍL ROŠTU) ② RÁM 50/50/5, dl. 14800 mm 14,8 m x 3,77 kg/m = 55,8 kg ③ 26x lepené kotvy M12 (á 500 mm)								
V.	CHODNÍK : – BETON. ZÁMKOVÁ DLAŽBA TL. 60 mm	TL. 60 mm– ŠEDÁ PŘÍRODNÍ	–	–	60,0 m ²				
název akce: REKONSTRUKCE MĚNÍRNY VÝŠKOVICE – SO 01–REKONSTRUKCE BUDOVY MĚNÍRNY VÝŠKOVICE						arch.číslo: 18175		str. 23/28	