

VÝPIS OPLOCENÍ

PŘÍLOHA Č. E.1.21

Pozice	popis	popis, rozměry	kusy	délka plocha 1 ks	délka celkem m,m <sup>2</sup>	hmotnost jednotl. kg/m,m <sup>2</sup>	hmotnost celkem kg	druh nátěru	pozn.
	PRVKY OPLOCENÍ DLE VZOROVÉ PŘÍLOHY CELKOVÁ DÉLKA OPLOCENÍ 145,0 m								
1.	BETONOVÁ PATKA PRO SLOUPKY PLOTU BETON C 25/30 XC2	Ø 300 mm, HL. 950 mm	54						
2.	BETONOVÁ PATKA PRO SLOUPKY BRAN BETON C 25/30 XF2 + SVAŘ. OCEL. SÍŤ KARI 5/100–5/100 PŘI POVRŠÍCH	Ø 500 mm, HL. 950 mm	8						
3.	PLOTOVÝ SLOUPEK 60/60 POPLASTOVANÉ –PVC VČ. DRŽÁKŮ PODHRABOVÉ DESKY, VČ. KRYTEK	60/60 mm, DL. 2600 mm 60/60 mm, DL. 2700 mm 60/60 mm, DL. 2900 mm 60/60 mm, DL. 2950mm	14 16 11 13						
4.	SLOUPEK BRAN 100/100 POPLASTOVANÉ –PVC VČ. BRANOVÝCH PANTŮ, VČ. KRYTEK PVC	100/100/4 mm, DL. 2850 mm	8						
5.	BETONOVÉ PODHRABOVÉ DESKY TL. 50 mm	200/50/2450 mm	79						
6.	PLOTOVÝ VÝPLŇOVÝ DRÁTĚNÝ 2D PANEL Zn + POPLASTOVANÉ –PVC (DVOJITÝ HORIZONTÁLNÍ DRÁT) VČ. PŘÍCHYTEK NA SLOUPKY – POPLASTOVANÉ –PVC	2500/1830 mm	53						
7.	6–TI ŘADOVÝ OSTNATÝ DRÁT VČ. DVOUSTRANNÉHO BAVOLETU NA SLOUPKY		6	145,0	870,0 m				
8.	ŽILETKOVÝ DRÁT SPIRÁLOVÝ Ø SPIRÁLY 450 mm	450 mm NA CELOU DÉLKU OPLOCENÍ 145,0 m							
název akce: REKONSTRUKCE MĚNÍRNY VÝŠKOVICE – SO 01–REKONSTRUKCE BUDOVY MĚNÍRNY VÝŠKOVICE						arch.číslo: 18175			str. 24/28