

# VÝPIS OPLOCENÍ

PŘÍLOHA Č. E.1.21

Pozice	popis	popis, rozměry	kusy	délka plocha 1 ks	délka celkem m,m <sup>2</sup>	hmotnost jednotl. kg/m,m <sup>2</sup>	hmotnost celkem kg	druh nátěru	pozn.
	PRVKY OPLOCENÍ DLE VZOROVÉ PŘÍLOHY CELKOVÁ DÉLKA OPLOCENÍ 145,0 m								
9.	PLOTOVÁ BRANKA OTOČNÁ, JEDNOKŘÍDLOVÁ, Š. 900 mm Z OCEL. PROFILŮ, POVRCHOVÁ ÚPRAVA POZINK+KOMAXIT VČETNĚ KOVÁNÍ– ZÁMEK VLOŽKA FAB, KLIKY STAVITELNÉ ZÁVĚSY A PANTY  NAHOŘE BUDE OPATŘENA OSTNATÝM A ŽILETKOVÝM DRÁTEM ROVNÝM VE TŘECH ŘADÁCH	900/2000	3						
10.	PLOTOVÁ BRÁNA OTOČNÁ, DVOUKŘÍDLOVÁ, Š. 3900 mm Z OCEL. PROFILŮ, POVRCHOVÁ ÚPRAVA POZINK+KOMAXIT VČETNĚ KOVÁNÍ– ZÁMEK VLOŽKA FAB, KLIKY STAVITELNÉ ZÁVĚSY A PANTY  NAHOŘE BUDE OPATŘENA OSTNATÝM A ŽILETKOVÝM DRÁTEM ROVNÝM VE TŘECH ŘADÁCH	3900/2000	1						
11.	PLOTOVÁ BRÁNA OTOČNÁ, DVOUKŘÍDLOVÁ, Š. 3200 mm Z OCEL. PROFILŮ, POVRCHOVÁ ÚPRAVA POZINK+KOMAXIT VČETNĚ KOVÁNÍ– ZÁMEK VLOŽKA FAB, KLIKY STAVITELNÉ ZÁVĚSY A PANTY  NAHOŘE BUDE OPATŘENA OSTNATÝM A ŽILETKOVÝM DRÁTEM ROVNÝM VE TŘECH ŘADÁCH	3200/2000	3						
název akce: REKONSTRUKCE MĚNÍRNY VÝŠKOVICE – SO 01–REKONSTRUKCE BUDOVY MĚNÍRNY VÝŠKOVICE						arch.číslo: 18175			str. 25/28