

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

Město Znojmo

Sídlo: Obroková 1/12, 669 22 Znojmo
Jednající ve věcech smluvních: Janem Groisem, MBA, starostou města
ve věcech technických: Ing. Karlem Bartuškem, vedoucím odboru investic a tech. služeb
Radimem Držmíškem, odbor investic a tech. služeb

IČ: 00293881
DIČ: CZ00293881
povinný subjekt dle § 2 odst. zákona č. 340/2015 Sb. (o registru smluv)
Daňový režim: plátce DPH
Bankovní spojení: KB Znojmo
Číslo účtu: 19-5054880237/0100
Zástupce ve věcech technických: Radim Držmíšek
TDS: Kástner projekt s.r.o., Martin Večeřa

2. Zhotovitel:

POZEMNÍ STAVBY s.r.o.

Sídlo: Brněnská 3797/29, 669 02 Znojmo
Zapsán: v OR u KS v Brně, v oddílu C, vložce 87460
Jednající/Zastoupený: Ing. Karel Kafka
IČ: 03935183
DIČ: CZ03935183
Daňový režim: plátce DPH
Bankovní spojení: ČSOB a.s., pobočka Znojmo
Číslo účtu: 278652986/0300
Zástupce ve věcech technických: Ing. Karel Kafka

II. Předmět smlouvy

1. Smluvní strany mezi sebou dne 17. 5. 2019 uzavřely smlouvu o dílo, jejímž předmětem jsou stavební práce s názvem „**Stavební úpravy ve stávající budově MŠ Loucká 624/7, Znojmo**“ (dále jen smlouva o dílo).
2. Tímto dodatkem dochází ke změně ceny díla z důvodu zjištěných skutečností během provádění prací a změn z nich vzniklých, kdy smlouva o dílo se mění následovně:

Článek IV. odst. 1. smlouvy o dílo zní:

Celková cena bez DPH: 1 456 184,68 Kč

K ceně bude připočteno DPH ve výši platné v obě provádění stavby


III. Závěrečná ustanovení

1. Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.

2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
3. Dodatek je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.
4. Uzavření tohoto Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo bylo schváleno Radou města Znojma dne 22. 8. 2019, usnesením č. 38/2019, bodem 1576.

Příloha – Změnové rozpočty


Ve Znojmě dne: 12. 09. 2019
Za objednatele:



Město Znojmo
Jan Grois, MBA
starosta

MĚSTO ZNOJMO
Obroková 1/12, 669 22 Znojmo
-1-

Ve Znojmě dne:
Za zhotovitele:



POZEMNÍ STAVBY s.r.o.
Ing. Karel Kafka
jednatel

POZEMNÍ STAVBY s.r.o.
Brněnská 3797/29
669 02 Znojmo
IČ: 03935183 -1-
DIČ: CZ03935183

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 2019/16 **Stavební úpravy ve stáv.budově MŠ Loucká 624/7, Znojmo**

Objednatel:

IČO:

DIČ:

Zhotovitel: POZEMNÍ STAVBY s.r.o.
Brněnská 3797/29
66902 Znojmo

IČO: 03935183

DIČ: CZ03935183

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			-30 030,45
PSV			49 215,13
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			19 184,68

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		19 184,68 CZK
Základní DPH	21 %		4 029,00 CZK
Zaokrouhlení			0,32 CZK


Cena celkem s DPH

23 214,00 CZK

v _____

dne _____

POZEMNÍ STAVBY s.r.o.
 Brněnská 3797/29
 669 02 Znojmo
 IČ: 03935183
 DIČ: CZ03935183

-1- 
 Za zhotovitele

 Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
007	Změny	0	19 185	4 029	23 213	100
1	vícepráce	0	72 205	15 163	87 367	376
2	méněpráce	0	-53 020	-11 134	-64 154	-276
Celkem za stavbu		0	19 185	4 029	23 213	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			1 717,32	9
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			5 613,12	29
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			-36 457,20	-190
64	Výplně otvorů	HSV			-2 549,00	-13
96	Bourání konstrukcí	HSV			918,72	5
99	Staveništní přesun hmot	HSV			227,19	1
767	Konstrukce zámečnické	PSV			-758,00	-4
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			6 313,41	33
775	Podlahy vlysové a parketové	PSV			-12 106,80	-63
776	Podlahy povlakové	PSV			54 295,02	283
783	Nátěry	PSV			1 471,50	8
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			499,40	3
Cena celkem					19 184,68	100

Položkový rozpočet

S:	2019/16	Stavební úpravy ve stáv.budově MŠ Loucká 624/7, Znojmo
O:	007	Změny
R:	1	vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3 Svísle a kompletní konstrukce						1 717,32
1	317167211	Překlad vysoký, nosný 23,8/7/125 cm 2.NP m.č.2.08 : 1	kus	1,00000 1,00000	621,00	621,00
2	310100011	Zazdivka otvorů ve zdivu, bez úpravy povrchu nad dveřmi : 0,8*0,3*2	m2	0,48000 0,48000	2 284,00	1 096,32
Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní						5 613,12
3	612425931	Omlítka vápenná vnitřního ostění - štuková s použitím suché maltové směsi 2.NP m.č.2.07 : (0,8+2+2)*0,5 m.č.2.08 : (0,8+2+2)*0,7	m2	5,76000 2,40000 3,36000	739,00	4 256,64
4	612481211	Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vnit.stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu Baumit	m2	5,76000	235,50	1 356,48
Díl: 96 Bourání konstrukcí						918,72
5	962031116	Bourání příček z cihel pálených plných tl. 140 mm nad dveřmi : 0,8*0,3*3	m2	0,72000 0,72000	158,50	114,12
6	968062455	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl. do 2 m2 2.NP : 0,8*2	m2	1,60000 1,60000	261,00	417,60
7	973031324	Vysekáání kapes zeď cihel. MVC, pl. 0,1m2, hl. 15cm	kus	2,00000	193,50	387,00
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						227,19
8	999281108	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	0,27111	838,00	227,19
Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady						6 313,41
9	771101210	Penetrace podkladu pod dlažby	m2	2,16000	88,00	190,08
10	771575109	Montáž podlah keram., hladké, tmel, 30x30 cm, FLEX (lepidlo), (spár.hmota) m.č.1.05 : 0,3*0,3*24	m2	2,16000 2,16000	2 820,00	6 091,20
11	771579793	Příplatek za spárovací hmotu - plošně, keram. dlažba	m2	2,16000	12,00	25,92
12	998771102	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m	t	0,00963	645,00	6,21
Díl: 776 Podlahy povlakové						55 443,84
13	776401800	Demontáž soklíků nebo lišt, pryžových nebo z PVC, odstranění a uložení na hromady 75,4 -47,26	m	75,40000 -47,26000	14,00	393,96
14	776421100	Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu, včetně dodávky soklíku m.č.1.06 : (4+6+4) m.č.2.06 : (3,5+5+3,5) m.č.2.05 : (5+5,5)*2 m.č.1.07 : (2,5+5,4)*2 Mezisoučet SOD rozpočet : -36,2	m	26,60000 14,00000 12,00000 21,00000 15,80000 62,80000 -36,20000	108,00	2 872,80
15	776431020	Lepení podlahových soklíků z kobercových pásů m.č.1.08 : (5,4+2,7)*2	m	16,20000 16,20000	99,80	1 616,76
16	776521100	Lepení povlak.podlah z pásů PVC na Chemopren, pouze položení - PVC ve specifikaci m.č.1.07 : 13,10	m2	13,10000 13,10000	281,00	3 681,10
17	776572110	Položení volné podlah z pásů textilních pouze položení - koberec ve specifikaci 2.NP m.č.2,06 část : 8,7*6 1.NP m.č.1,06 část : 5*6	m2	127,21000 52,20000 30,00000	102,00	12 975,42

Položkový rozpočet

S:	2019/16	Stavební úpravy ve stáv.budově MŠ Loucká 624/7, Znojmo
O:	007	Změny
R:	1	vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		m.č.1.02 : 3*5,5		16,50000		
		m.č.1.07 : 13,1		13,10000		
		m.č.1.08 : 15,41		15,41000		
18	776981124	Lišta nerezová podlahová krycí, povlak.podlah. profil 760/A, samolepicí, šířka 60 mm	m	22,00000	562,00	12 364,00
		m.č.2.06 : 5		5,00000		
		m.č.1.05 : 6		6,00000		
		místo prahu : 1*11		11,00000		
19	28410244R-v1	Podlahovina 2,0 mm	m2	17,54250	652,00	11 437,71
		68,75*1,05		72,18750		
		m.č.1.07 : 13,10*1,05		13,75500		
		rozpočet SOD : -68,4		-68,40000		
20	69741092	Koberec šíře 4 m, 100% PA 100% PA	m2	18,73300	536,00	10 040,89
		m.č.1.08 : 15,41*1,1		16,95100		
		sokl : 16,2*0,1*1,1		1,78200		
21	998776102	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m	t	0,10756	569,00	61,20
Díl: 783 Nátěry						1 471,50
22	783602823	Odstranění nátěrů truhlářských, dveří opálením	m2	4,00000	171,00	684,00
		1*2*2		4,00000		
23	783624300	Nátěr synt. truhl. výrobků 2x	m2	2,50000	315,00	787,50
		zárubně m.č.2.05 - 2.04 : (2+1+2)*0,5		2,50000		
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						499,40
24	979081111	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km kontejnerem 4 t	t	0,40048	247,00	98,92
25	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	2,40288	18,00	43,25
26	979082111	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,40048	345,00	138,17
27	979082121	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	0,40048	39,00	15,62
28	979990111	Poplatek za skládku suti - stavební keramika	t	0,40048	508,00	203,44

Položkový rozpočet

S:	2019/16	Stavební úpravy ve stáv.budově MŠ Loucká 624/7, Znojmo
O:	007	Změny
R:	2	měněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce						-36 457,20
1	632411107	Samonivelační stěrka , ruč.zpracování tl.7 mm, samonivelační polymercementová stěrka 40 MPa	m2	-68,40000	533,00	-36 457,20
Díl: 64 Výplně otvorů						-2 549,00
2	55330462	Dodávka včetně montáže - Zárubeň ocelová S125 800x1970x125 L, pro sádkarton, bez drážky pevně přivařené závěsy	kus	-1,00000	2 549,00	-2 549,00
		-1		-1,00000		
Díl: 767 Konstrukce zámečnické						-758,00
3	54914621	Dodávka a montáž - Dveřní kování klíč Cr	kus	-1,00000	758,00	-758,00
Díl: 775 Podlahy vlysové a parketové						-12 106,80
4	775519010	Demontáž podlah vlysových lepených	m2	-68,40000	177,00	-12 106,80
Díl: 776 Podlahy povlakové						-1 148,82
5	776421100	Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu	m	-15,50000	74,10	-1 148,55
6	998776102	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m	t	-0,00047	569,00	-0,27