

Zadavatel:

**Dopravní podnik Ostrava a.s.**

se sídlem: Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

IČO: 61974757

Název veřejné zakázky:

**„Revitalizace tramvajové smyčky Hlučínská“**

**ev. č. NR-08-19-PŘ-Ko**

řízení zadávané formou zakázky malého rozsahu

## VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 5

Zadavatel Dopravní podnik Ostrava a.s. (dále jen zadavatel) obdržel v níže uvedeném termínu žádost dodavatele o vysvětlení zadávací dokumentace. V návaznosti na obdrženou žádost dodavatele o vysvětlení zadávací dokumentace zadavatel níže uvádí přesné znění žádosti a připojuje k ní vysvětlení zadávací dokumentace.

### Žádost dodavatele o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 (obdržena dne 17. 06. 2019):

Máme níže uvedený dotaz na akci: „Revitalizace tramvajové smyčky Hlučínská“:

- Nedohledali jsme bližší specifikaci k objektu PS 01, p. č. 35

35 M 0.R Informační panel ks 1,000

Žádáme o doplnění nezbytných informací, neboť cenové rozpětí informačního panelu je značné.

Předem děkuji za odpověď.

### Odpověď zadavatele k žádosti dodavatele č. 1 (poskytnuta dne 21. 06. 2019)

Zadavatel níže doplňuje specifikaci k informačnímu panelu, kterou doplní do soupisu prací.

Informační panel pro montáž na střechu

Rozměr: 4 m × 2 m (8 m<sup>2</sup>)

Pohledová vzdálenost: 25 m - 80 m

Rozestup pixelů: 25mm

Hustota pixelů: 1,600 bodů/m<sup>2</sup>

Složení pixelů: 1R,1G,1B DIP

Pozorovací úhel: H110°, V60°

Průměrný příkon: 120W/ m<sup>2</sup>

Obnovovací frekvence: ≥1000Hz

Jas : ≥7000cd/m<sup>2</sup>

Standardní kabinet: 1200mm x 800mm

IP krytí (přední/zadní): IP 56 / 65

### Žádost dodavatele o vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 (obdržena dne 18. 06. 2019):

1. SO 05 - žádáme o přepočítání množství tun štěrku v pol. 37, pokud se vztahuje k předchozím položkám 35. a 36. V součtu u obou položek se jedná o 6m<sup>3</sup> při přepočtu 2,2 t/m<sup>3</sup> nevychází 40,85 t. A dle popisu ceníku, položka 36 již kamenivo zahrnuje, nemusí být tudíž specifikováno zvlášť (56483111 Podklad ze štěrku ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm). Vysvětlíte.

2. SO 05 – oddíl 766 kce truhlářské začíná položkou pro přesun hmot klempířských konstrukcí. Dle našeho názoru patří do oddílu 764 kce klempířské. Upřesněte.

234	K	998764101	Přesun hmot pro <b>konstrukce klempířské</b> stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	3,000
-----	---	-----------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	-------

3. SO 05 – žádáme u níže uvedené položky bližší specifikaci. V PD jsme označení K/4 nenašli.

231	K	K005	K/4 - Veškeré klempířské doplňky střechy	m	40,000
-----	---	------	------------------------------------------	---	--------

4. SO 05 – nesouhlasí u níže uvedených položek počet dveří v montáži (13 ks) s počtem zárubní (5 ks) a dodávkou dveří (8 ks). Upřesněte.

U dodávky dveří (pol. 243) upřesněte rozměry dveří i s jednotlivými počty kusů:

241	K	766660002	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky přes 800 mm	kus	13,000
	VV		13		13,000
242	M	611822640	<i>zárubeň obložková pro dveře 1křídlové 60,70,80,90x197 cm, tl. 18-25 cm, dub, buk</i>	kus	5,000
	VV		5		5,000
243	M	611811101	<i>dveře vnitřní otevíravé jednokřídlové vč. kování - dle investora</i>	kus	8,000

5. Po vydání přílohy Vysvětlení ZD č. 4, technické specifikace vybraných položek, bychom tyto opravené položky chtěli opravit a přepsat i do posledního vydaného výkazu výměr (z 06.06.2019), který je ovšem zamčený. Může zadavatel vydat nový s doplněnými a opravnými položkami dle vysvětlení č. 4?

### **Odpověď zadavatele k žádosti dodavatele č. 2 (poskytnuta dne 21. 06. 2019)**

#### **Ad 1. - 5.**

Zadavatel zpracovává odpovědi k výše uvedeným dotazům. Poté provede aktualizaci soupisu prací pro SO-05 a to včetně doplnění textu z dokumentu Technická specifikace vybraných položek zveřejněném jako příloha Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4.

### **Žádost dodavatele o vysvětlení zadávací dokumentace č. 3 (obdržena dne 18. 06. 2019):**

Dotaz č.1 - V SO 01 Tramvajový svršek a spodek položka č. 19 – Montáž kolejového rozvětvení ze žlábkových kolejnic na nových pražcích dřevěných výhybka jednoduchá, oboustranná nebo oblouková. V popisu položky není zmínka o polyetylenových podložkách, respektive penefolových pasech mezi podkladnicí a dřevěný pražec. Znamená to, že se nebudou dodávat nebo jsou součástí dodávky výhybky od DPO?

Dotaz č.2 - V SO 01 Tramvajový svršek a spodek položka č. 36 - Směrové a výškové vyrovnání koleje nebo kolejového rozvětvení ze žlábkových kolejnic na pražcích dřevěných. V popisu položky se píše o třetím podbití nové koleje a trojí podbití po výměně kolejnic. Jak je to zamýšleno? Bude se kvůli třetímu podbití bourat nová asfaltová konstrukce na kolejích?

Dotaz č.3 - V SO 01 Tramvajový svršek a spodek položka č. 38 - Doplnění drobného kolejiva podkladnice žebrová. Podle technické zprávy se v místech doplňování podkladnic nyní nachází přímé upevnění kolejnic, takže je předpoklad, že se nebude dát nic starého využít. Ale v popisu položky je dodání pouze podkladnice U60. Nechybí zde dodávka vrtulí, dvojitych pružných kroužků, pryžových

podložek a polyetylenových podložek? (V položce č. 37, která s položkou č. 38 přímo souvisí, jsou materiálově pouze komplety ŽS4 k upevnění kolejnic k podkladnici.)

**Odpověď zadavatele k žádosti dodavatele č. 3 (poskytnuta dne 21. 06. 2019)**

**Ad dotaz č. 1**

Polyetylenové podložky jsou součástí dodávky a montáže pol. 19. Polyetylenové podložky mezi podkladnici a pražec se doplnily do zahrnutých součástí v soupisu prací v SO 01 u pol. č. 19.

**Ad dotaz č. 2**

Třetí podbití ani bourání asf. vrstev se nebude provádět. Třetí podbití se odstranilo ze soupisu prací v SO 01 u pol. č. 36.

**Ad dotaz č. 3**

Vrtule, dvojité pružné kroužky, pryžové a polyetylenové podložky jsou součástí dodávky a montáže v SO 01 u pol. č. 38. Tyto položky jsou jmenovitě doplněny do zahrnutých součástí v soupisu prací v SO 01 u pol. č. 19. Svěrkové komplety jsou zahrnuty v SO 01 u pol. č. 37.

**Žádost dodavatele o vysvětlení zadávací dokumentace č. 4 (obdržena dne 20. 06. 2019):**

Máme níže uvedený dotaz na akci: „Revitalizace tramvajové smyčky Hlučínská“:

Nedohledali jsme dokument B.8 ZOV, na který se odkazuje souhrnná technická zpráva na straně 36. Nebo jiný dokument se zásadami organizace výstavby. Žádáme o doplnění nezbytných informací, neboť bez nich nelze správně ocenit rozpočet a ani vytvořit harmonogram prací.

Předem děkuji za odpověď.

**Odpověď zadavatele k žádosti dodavatele č. 4 (poskytnuta dne 21. 06. 2019)**

Zadavatel zatím nemá k dispozici dokument B.8 ZOV. Tento dokument bude zveřejněn hned jakmile jej bude mít zadavatel k dispozici.

**S ohledem na změnu zadávacích podmínek zadavatel současně prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 22.07.2019 do 10:00 hod.**

Ostatní ustanovení uvedená v dokumentech a ujednání zadávacích podmínek se nemění. Vysvětlení zadávací dokumentace zadavatel zveřejní na profilu zadavatele: <https://profily.proebiz.com/profile/61974757>.

V Ostravě 21. 06. 2019

.....  
Ing. Eva Kolarčíková  
specialista nákupu

Přílohy:

příloha č. 3 – Oceněný soupis prací oprava 21.06.2019