



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

DODATEK Č.2 SMLOUVY O DÍLO

uzavřený dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

číslo smlouvy-dodatku objednatele 29/08167/19-2

číslo smlouvy zhotovitele

I. SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY:

Objednatel:

město Uherský Brod

Masarykovo nám. 100

688 01 Uherský Brod

dále jen „Objednatel“

Zhotovitel:

STAMOS Uherské Hradiště, spol. s r.o.

Otakarova 108

686 01 Uherské Hradiště

dále jen „Zhotovitel“

Osoby oprávněné jednat v záležitostech této předmětné smlouvy
ve věcech smluvních:

Ing. Ferdinand Kubáník, starosta

tel: [REDACTED]

email: [REDACTED]

Dušan Šeda, jednatel

[REDACTED]

[REDACTED]

Osoby oprávněné jednat za objednatele v záležitostech
této předmětné smlouvy ve věcech technických:

Ing. Robert Vráblík, vedoucí odboru rozvoje města

Ing. Dagmar Braunerová, odbor rozvoje města

Bankovní spojení:

Česká spořitelna, a.s

číslo účtu: [REDACTED]

Komerční banka, a.s., pobočka Uherské Hradiště

číslo účtu: [REDACTED]

účtu pro ek [REDACTED]

Identifikační číslo:

002 91 463

463 46 171

Daňové identifikační číslo:

Pro tuto veřejnou zakázku není
objednatel plátcem DPH

CZ46346171

Zhotovitel je zapsán v obchodním rejstříku
vedeném Krajským soudem v Brně
oddíl C vložka č. 5658

Název veřejné zakázky:

**Rekonstrukce domu č. p. 1066 - sociální bydlení a služby,
Uherský Brod**

II. PREAMBULE

Účelem tohoto dodatku č. 2 (dále jen „dodatek“) je změna smlouvy o dílo č. objednatele 29/08167/19 ze dne 28.08.2019 (dále jen „smlouva“) v souladu čl. IV. odst. 3 smlouvy k vyhrazenému závazku (měřený kontrakt nebo zúžení rozsahu díla) a s čl. II. odst. 2. a čl. IV. odst. 4. přílohy č. 1 smlouvy (obchodní podmínky) z důvodu neprovedení dohodnutých prací, provedení dodatečných prací a záměny položek resp. stavebního materiálu, případně nezbytných a nepředpokládaných prací, dodávek nebo služeb.

Smluvní strany se dohodly na změně závazku v souladu s § 222 odstavec 4, 6 a na vyhrazené změně závazku § 100 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů (dále jen “zákon“) takto:

Změny závazku dle § 222 odst. 4 zákona jsou popsány ve změnových listech č. 03, 09, 16, 17, 19, 20, 23, 24 a v soupisech prací dodávek a služeb k těmto změnovým listům (ocenění jednotlivých změnových listů). Změnové rozpočty jsou přílohou dodatku smlouvy.

- ZL 03 Rampa v suterénu – IROP-spol.prost/OPŽP-spol.prost.
- ZL 09 Úpravna vody – OPŽP-kotelna
- ZL 16 Přístřešek na kola Z03 – nahrazen Z05 – IROP-byty
- ZL 17 Interiér – vestavěné skříně, umyvadlové skřínky, sporák – VFP
- ZL 19 Bytová měřicí stanice – IROP-ÚT
- ZL 20 Terasová dlažba z kamene – OPŽP

- ZL 23 Klempířské výrobky – OPŽP
 ZL 24 Podlahy v suterénu – IROP-spol.prostory

Změny závazku dle § 222 odst. 6 zákona (nepředvídané) jsou popsány ve změnových listech č. 08 a v soupisech prací dodávek a služeb k těmto změnovým listům. Změnové rozpočty jsou přílohou dodatku smlouvy.

- ZL 08 Změny podlahovin v suterénu – IROP-spol.prost./VFP
 ZL 07 Garáž – rekonstrukce stávající garáže – VFP

Vyhrazená změna závazku dle čl. IV. odst. 3 smlouvy (měřený kontrakt, zúžení rozsahu díla) v souladu § 100 odst. 1 zákona je popsána ve změnových listech č. 19, 25 a v soupisech prací dodávek a služeb k těmto změnovým listům. Změnové rozpočty jsou přílohou dodatku smlouvy.

- ZL 19 Bytová měřicí stanice – IROP-ÚT
 ZL 25 Přístřešek na kola Z03 – vykázaný podruhé – OPŽP

III. PŘEDMĚT DODATKU:

1. čl. II. odst. 1 písm. a) nově zní: „provedení stavebních prací specifikované touto smlouvou o dílo, obchodními podmínkami a projektem předaným zhotoviteli objednatelem ve znění změnového listu č. 1, 2, 10, 11, 12, 15, 14, 18 a změnového listu č. 03, 07, 09, 08, 16, 17, 19, 20, 23, 24, 25“
2. V čl. IV. odst. 1. se mění (snižuje) cena díla za zhotovení prací podle změnového rozpočtu změnového listu č. 03, 07, 09, 08, 16, 17, 19, 20, 23, 24, 25 takto:

Změny závazku dle § 222 odst. 4 zákona bez DPH

ZL 03 (neprovedené, zrušené položky)	-62.005,87 Kč
ZL 09 (změněné položky nové)	+28.129,00 Kč
ZL 09 (změněné položky neprovedené, zrušené položky)	-108.291,50 Kč
ZL 16 (změněné položky nové)	+12.000,00 Kč
ZL 16 (změněné položky neprovedené, zrušené položky)	-83.858,52 Kč
ZL 17 (změněné položky nové)	+13.200,00 Kč
ZL 17 (změněné položky neprovedené, zrušené položky)	-278.366,68 Kč
ZL 19 (zrušené položky)	-6.687,60 Kč
ZL 20 (změněné položky nové)	+11.231,54 Kč
ZL 20 (změněné položky neprovedené, zrušené položky)	-75.090,83 Kč
ZL 23 (změněné položky neprovedené, zrušené položky)	-199.619,03 Kč
ZL 24 (zrušené položky)	-52.687,48 Kč

Celkem změna Změny závazku dle § 222 odst. 4 zákona 931.168,35 Kč
 tj. 3,97 %

Změny závazku dle § 222 odst. 6 zákona bez DPH

ZL 08 (změněné položky nové)	+84.038,42 Kč
ZL 08 (změněné položky neprovedené, zrušené položky)	-61.038,00 Kč
ZL 07 (změněné položky nové)	+409.647,17 Kč

ZL 07 (změněné položky neprovedené, zrušené položky)	-421.433,95 Kč
Celkem změna závazku dle § 222 odst. 6 zákona	976.157,54 Kč
Změna závazku dle § 222 odstavec 9 zákona bez DPH	11.213,64 Kč
Změny vyhrazeného závazku dle § 100 odst. 1 zákona bez DPH	
ZL 19 (vícevýměry)	+32.450,00 Kč
ZL 25 (méněvýměry příp. snížení ceny)	-609.262,50 Kč

Změna ceny dle dodatku

Změna ceny díla dle dodatku bez DPH	-1.367.645,83 Kč
DPH 15 %	-205.146,87 Kč
Změna ceny díla dle dodatku včetně DPH	-1.572.792,70 Kč

Celková cena díla se mění takto:

Cena díla dle smlouvy (původně) bez DPH	24.328.993,04 Kč
Změna závazku (celkové ceny díla) bez DPH	-1.367.645,83 Kč
Cena díla dle smlouvy bez DPH	22.998.790,21 Kč
DPH 15 %	3.395.273,62 Kč
DPH 21 %	76.363,00 Kč
Celková cena díla včetně DPH	26.106.794,10 Kč

(slovy: **dvacetšestmilionůstošesttisícemsetdevadesátčtyři korun českých a deset haléřů včetně DPH**)

IV. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ:

1. Nedílnou přílohou č. 1 tohoto dodatku je změnový rozpočet – soupis prací dodávek a služeb, který je zpracován k jednotlivým změnovým listům 03, 07, 09, 08, 16, 17, 19, 20, 23, 24, 25.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).
3. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, jejímu obsahu porozuměly a souhlasí s ní, a na důkaz toho ji podepisují na základě své vlastní, vážné a svobodné vůle prosté omylu.
4. Dodatek se vyhotovuje ve 4 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení, objednatel obdrží tři vyhotovení.

Doložka dle § 41 z. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)

Schváleno orgánem obce: Rada města Uherský Brod


55. schůze konaná dne 15.06.2020

č. usnesení 1425/R55/20

V Uherském Brodě dne 26-06-2020

Za objednatele:

město Uherský Brod




Ing. Ferdinand Kubáník, starosta

V Uherském Hradišti dne 22.06.2020

Za zhotovitele:

STAMOS Uherské Hradiště, spol. s.r.o.



Dušan Šeda, jednatel

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **2020/7** **Rekonstrukce domu č.p.1066 - sociální služby a bydlení - Dodatek č.2**

Objednatel: **město Uherský Brod** IČO: **00291463**
Masarykovo nám. 100 DIČ:
68801 Uh. Brod

Zhotovitel: **STAMOS Uherské Hradiště, spol. s r.o.** IČO: **46346171**
Otakarova 108 DIČ:
68601 Uherské Hradiště

Vypracoval:


Rozpis ceny	Celkem
HSV	-385 291,76
PSV	-982 354,07
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	-1 367 645,83


Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	-1 367 645,83 CZK
Snížená DPH	15 %	-205 146,87 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **-1 572 792,70 CZK**

v


 Za zhotovitele


 Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	
ZL01	ZLRekonstrukce domu č.p.1066 - sociální služby a bydlení	-442 424,42	0,00	-66 363,66	-508 788,08	3
ZL16	ZL16 Přístřešek na kola ZO3 nahrazen Z05 IROP/byty	-71 858,52	0,00	-10 778,78	-82 637,30	5
ZL19	ZL19 Bytová měřicí stanice IROP/UT	25 762,40	0,00	3 864,36	29 626,76	-2
ZL20	ZL20 Kamenná dlažba na terase OPŽP	-63 859,29	0,00	-9 578,89	-73 438,18	5
ZL23	ZL23 Klempířské výrobky, OPŽP	-199 619,03	0,00	-29 942,85	-229 561,88	15
ZL24	Bourání betonových mazanin a podlahových potěrů v suteránu IROP	-52 687,48	0,00	-7 903,12	-60 590,60	4
ZL9	ZL9 Úpravna vody OPŽP/kotelna	-80 162,50	0,00	-12 024,38	-92 186,88	6
ZL07	ZL7 Garáž - rekonstrukce stávající garáže VFP	-11 786,78	0,00	-1 768,01	-13 554,79	1
7	ZL7 Garáž rekonstrukce místo dodávky nové VFP	409 647,17	0,00	61 447,08	471 094,25	-30
7a	Garáž neprovedené práce VFP	-421 433,95	0,00	-63 215,09	-484 649,04	31
ZL17	ZL 17 Interiér- vestavěné skříně, umyvadlové skřínky, sporák VFP	-265 166,68	0,00	-39 775,00	-304 941,68	19
17a	Interiér-vestavěné skříně, umyvadlové skřínky, sporák.VFP SB	-261 766,68	0,00	-39 265,00	-301 031,68	19
17b	linteriér - vestavěné skříně, umyvadlové skřínky, sporák sociální	-3 400,00	0,00	-510,00	-3 910,00	0
ZL25	ZL25 Přístřešek na kola ZO3- vykázaný podruhé OPŽP	-609 262,50	0,00	-91 389,38	-700 651,88	45
25b	OPŽP	-609 262,50	0,00	-91 389,38	-700 651,88	45
ZL3	ZL3 Rampa v suterénu	-62 005,87	0,00	-9 300,88	-71 306,75	5
ZL3a	OPZP SP	-10 497,63	0,00	-1 574,64	-12 072,27	1
ZL3b	IROP společné prostory	-51 508,24	0,00	-7 726,24	-59 234,48	4
ZL8	ZL8 Změna podlahovin v suterénu IROP /spol. pros. VFP	23 000,42	0,00	3 450,06	26 450,48	-2
ZL8a	IROP společné prostory	12 409,60	0,00	1 861,44	14 271,04	-1
ZL8B	VFP sociální služby	10 590,82	0,00	1 588,62	12 179,44	-1
Celkem za stavbu		-1 367 645,83	0,00	-205 146,87	-1 572 792,70	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			-27 131,44	2
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			-25 456,23	2

	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			36 204,26	-3
38	Kompletní konstrukce	HSV			-267 927,00	20
4	Vodorovné konstrukce	HSV			27 311,78	-2
5	Komunikace	HSV			-6 138,00	0
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			23 524,50	-2
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			-291,16	0
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			-34 832,03	3
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			9 745,10	-1
96	Bourání konstrukcí	HSV			-55 016,24	4
99	Staveništní přesun hmot	HSV			-7 575,59	1
711	Izolace proti vodě	PSV			-10 497,63	1
712	Povlakové krytiny	PSV			16 160,65	-1
731	Kotelny	PSV			-57 087,00	4
733	Rozvod potrubí	PSV			-6 687,60	0
734	Armatury	PSV			-18 754,50	1
762	Konstrukce tesařské	PSV			87 598,09	-6
764	Konstrukce klempířské	PSV			-126 443,24	9
766	Konstrukce truhlářské	PSV			-265 166,68	19
767	Konstrukce zámečnické	PSV			-595 550,29	44
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			84 038,42	-6
772	Kamenné dlažby	PSV			-75 090,83	5

776	Podlahy povlakové	PSV			-61 038,00	
783	Nátěry	PSV			8 835,68	
784	Malby	PSV			4 799,86	0
799	Ostatní	PSV			4 400,00	0
799-2	Kotelny - VÍCE PRÁCE	PSV			28 129,00	-2
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			-57 709,71	4
Cena celkem					-1 367 645,83	100

Položkový rozpočet

S:	2020/7	Rekonstrukce domu č.p.1066 - sociální služby a bydlení - Dodatek č.2
O:	ZL01	ZLRekonstrukce domu č.p.1066 - sociální služby a bydlení
R:	ZL16	ZL16 Přístřešek na kola Z03 nahrazen Z05 IROP/byty

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1 Zemní práce						
1	133201101	Hloubení šachet v hor.3 do 100 m3 pol.1 IROP SB	m3	-0,21000	1 250,00	-412,65
		základová patka Z03 : -0,5*0,5*0,8*1,05		-0,21000		-262,50
2	133201109	Příplatek za lepivost - hloubení šachet v hor.3 pol.2 IROP SB	m3	-0,21000	174,00	-36,54
		základová patka Z03 : -0,5*0,5*0,8*1,05		-0,21000		
3	162701105	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m pol.5 IROP SB	m3	-0,21000	261,00	-54,81
		základová patka Z03 : -0,5*0,5*0,8*1,05		-0,21000		
4	162702199	Poplatek za skládku zeminy pol.3 IROP SB	m3	-0,21000	280,00	-58,80
		základová patka Z03 : -0,5*0,5*0,8*1,05		-0,21000		
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání						
5	271571112	Polštář základu ze šterkopísku netříděného pol.9 IROP SB	m3	-0,02625	1 200,00	-1 388,78
		základová patka Z03 : -0,5*0,5*0,1*1,05		-0,02625		-31,50
6	275313621	Beton základových patek prostý C 20/25 pol.6 IROP SB	m3	-0,21000	2 465,00	-517,65
		základová patka Z03 : -0,5*0,5*0,8*1,05		-0,21000		
7	275351215	Bednění stěn základových patek - zřízení pol.10 IROP SB	m2	-0,55000	510,00	-280,50
		základová patka Z03 : -0,5*4*0,25*1,10		-0,55000		
8	275351216	Bednění stěn základových patek - odstranění pol.11 IROP SB	m2	-0,55000	107,50	-59,13
		základová patka Z03 : -0,5*4*0,25*1,10		-0,55000		
9	275353112	Bednění kotev otvorů patek do 0,02 m2, hl. 1,0 m pol.7 IROP SB	kus	-1,00000	500,00	-500,00
		základová patka Z03 : -1		-1,00000		
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce						
10	317314140	Podbetonování zhlaví nosníků, zdivo šířky 400 mm pol.15 IROP SB	kus	-6,00000	86,80	-520,80
		Z03 : -6		-6,00000		-520,80
Díl: 96 Bourání konstrukcí						
11	973022451	Vysekání kapes zeď kamenná pl. 0,25 m2, hl. 30 cm pol.53 IROP SB	kus	-6,00000	590,00	-3 540,00
Díl: 767 Konstrukce zámečnické						
12	14587CP001	Profil obdélník. uzavř.svařovaný S235 pol.79 IROP SB	t	-0,26814	25 000,00	-6 703,50
13	14587CP002	Spojovací materiál S235 pol.80 IROP SB	t	-0,18000	30 000,00	-5 400,00
14	767995107	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 500 kg pol.77 IROP SB	kg	-448,13667	45,00	-20 166,15
15	76720CP002	D + M venkovní markýza, Z05 dle specifikace v PD pol.120 OPZP SB	soubor	1,00000	12 000,00	12 000,00
16	76720CP005	D + M zinkování ocel.konstrukcí, vč.dopravy dle specifikace v PD pol.82 IROP SB	kg	-431,62541	25,00	-10 790,64
17	76720CP007	D + M čistící zóna dle specifikace v PD pol.83 IROP SB	m2	-2,56000	5 600,00	-14 336,00
18	76720CP011	D + M čistící rohož, pozink, včetně kotvícího lemu dle specifikace v PD pol.85 IROP SB	m2	-0,80000	7 000,00	-5 600,00
19	76720CP012	D + M venkovní zastřešení markýzy Z03, včetně kotvících prvků, oplechování, kapex pro osazení, podb dle specifikace v PD pol.86 IROP SB	výkaz	-1,00000	15 000,00	-15 000,00

Položkový rozpočet

S:	2020/7	Rekonstrukce domu č.p.1066 - sociální služby a bydlení - Dodatek č.2
O:	ZL01	ZLRekonstrukce domu č.p.1066 - sociální služby a bydlení
R:	ZL16	ZL16 Přístřešek na kola Z03 nahrazen Z05 IROP/byty

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Položkový rozpočet

S:	2020/7	Rekonstrukce domu č.p.1066 - sociální služby a bydlení - Dodatek č.2
O:	ZL01	ZLRekonstrukce domu č.p.1066 - sociální služby a bydlení
R:	ZL19	ZL19 Bytová měřicí stanice IROP/UT

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 731		Kotelny				32 450,00
1	7224511T001	BMS - Bytová měřicí sestava - uzel pro měření a regulaci TV a ÚT, Verze DN15, kvs=1,02 (pro průtoky 19-530 l/h) pol.46 IROP	ks	1,00000	16 300,00	16 300,00

Obsahuje:

2× kulový kohout s převlečnou

matkou, montážní soupravy pro vodoměry SV + TV, osazeno na základové desce (vč vodoměrů)

regulační a měřicí uzel s regulací tlakové diference a s ovládáním prostorovým termostatem, osazeno na základové desce

Obsahuje:

– Regulátor tlakové diference (5-25 kPa)

– Partnerský ventil s vypouštěním

– Mezikus pro měřič tepla DN15 110 mm

– Filtr

– Zónový ventil pro elektrotermický pohon

– KK s jímkou pro čidlo měřiče tepla

2	7224511T01	Měření a regulace pro měřicí uzel pol.47 IROP	ks	1,00000	8 540,00	8 540,00
---	------------	---	----	---------	----------	----------

Obsahuje:

- Elektronický měřič tepla 0,6 m3/h

- bytový vodoměr SV 1,5 m3/h

- bytový vodoměr TV 1,5 m3/h

Montáž prostorového termostatu je dodávkou profese elektro

3	7224511T02	Skříň pro BMS ŠV/H 45 × 70,5 - 80,5 × 11 - 16 cm, do zdi pol.48 IROP	ks	1,00000	4 860,00	4 860,00
4	7224512T00	Montáž bytové měřicí stanice pol.49 IROP	ks	1,00000	2 500,00	2 500,00
5	998731101R00	Přesun hmot pro kotelny umístěné ve výšce (hloubce) do 6 m pol.50 IROP	t	0,02500	10 000,00	250,00

Díl: 733		Rozvod potrubí				-6 687,60
-----------------	--	-----------------------	--	--	--	------------------

6	230022038R00a	Montáž trub.dílů do 3 kg tř.11-13, 57 x 2,9 pol.51 UT IROP	kus	-4,00000	450,00	-1 800,00
7	230032027R00	Montáž přírubových spojů do PN 16, DN 50 pol.52 UT IROP	kus	-2,00000	63,80	-127,60
8	319001 16 50T	Přírubový spoj PN16 DN50 - uhlí oc, (1x těs GRAFIT/2 Tmax.500°C, 1 sada šroy a mati pol.74 UT IROP černé DIN931 pevnost 8.8G), (1x těsnění GRAFIT/2 Tmax.500°C, 1 sada šrouby a matice černé DIN931 pevnost 8.8G)	ks	-2,00000	680,00	-1 360,00

9	31946407Ra	Příruba s nárubkem pro zalisování DN50, PN16, T = -20 °C až +85 °C - max. +120 °C pol.75 UT IROP	kus	-4,00000	850,00	-3 400,00
---	------------	--	-----	----------	--------	-----------

Položkový rozpočet

S:	2020/7	Rekonstrukce domu č.p.1066 - sociální služby a bydlení - Dodatek č.2
O:	ZL01	ZLRekonstrukce domu č.p.1066 - sociální služby a bydlení
R:	ZL20	ZL20 Kamenná dlažba na terase OPŽP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				11 231,54
1	632922952	Kladení dlaždic 40x40 cm na stavitel. terče plast. výškově stavitelné podstavce 55-70 mm	m2	0,00000	862,00	0,00
2	59245320	Dlaždice betonová HBB 40x40x4,5 cm BENA S šedá	m2	45,84300	245,00	11 231,54
Díl: 772		Kamenné dlažby				-75 090,83
3	n.c.101	Cena žulové dlažby - smluvní cena p.č.126 minus kladení (632922852): 2500-862 = 1638	m2	-45,84300	1 638,00	-75 090,83
		SKL10 - terasa : -43,66*1,05		-45,84300		

Položkový rozpočet

S:	2020/7	Rekonstrukce domu č.p.1066 - sociální služby a bydlení - Dodatek č.2
O:	ZL01	ZLRekonstrukce domu č.p.1066 - sociální služby a bydlení
R:	ZL23	ZL23 Klempířské výrobky, OPŽP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				-5 955,31
1	622421145	Omítka vnější stěn, MVC, štuková, složitost 4 dle specifikace v PD, probarvená pol.26 OPZP SP komínové zdivo : -1,07*1,945*2,165 -1,2*1,945*1,0 -1,2*1,945*0,995	m2	-9,16202	650,00	-5 955,31
				-4,50569		
				-2,33400		
				-2,32233		
Díl: 764		Konstrukce klempířské				-188 263,72
	764521680	Oplechování říms TiZn , rš. 600 mm cena RTS 2020	m	0,00000	1 009,00	0,00
2	764521680	změna ceny oplechováním říms TiZn, r.š.800 mm pol.107 OPZP SB na RŠ 600 ' 'změna ceny -1288,8+1009=279,80	m	26,25000	-279,80	-7 344,75
		K20 : 25*1*1,05		26,25000		
3	764521430	Oplechování říms z Ti Zn plechu, rš 200 mm cena RTS 2020 nalepení Enkolitem K16 25*1*1,05 : K17 97*1*1,05 : K29 3*1*1,05 : K32 8*1*1,05 :	m	0,00000	522,00	0,00
4	764252403	Žláby Ti Zn plech, podokapní půlkruhové, rš 330 mm pol.109 OPZP SB K22 43*1*1,05 : K30 0,5*1*1,05 : -35	m	-35,00000	444,15	-15 545,25
				-35,00000		
5	764348CP001	Zachytače sněhu tyčové, vč.dmtž a zpetné mtž střešních tašek, ev.jejich náhrady za nové dle specifikace v PD pol.115 OPZP SB	m	-78,75000	1 350,00	-106 312,50
6	764521690	Oplechování říms TiZn, rš. 800 mm pol.107 OPZP SB garáž neprovedeno K20 : K28 : -12*1*1,05	m	-12,60000	1 288,80	-16 238,88
				-12,60000		
7	76481CP001	Okapnice z TiZn plechu, rš 250 mm K23 : -43*1*1,05	m	-45,15000	180,00	-8 127,00
				-45,15000		
8	998764103	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m	t	-1,52595	1 805,00	-2 754,34
9	n.c.	změna ceny oplechováním říms TiZn r.š.330 mm pol.105 OPZP SB na RŠ 200 mm 'změna ceny -756+522=-234 Kč K16 : 25*1*1,05 K17 : 97*1*1,05 K29 3*1*1,05 : K32 : 8*1*1,05	m	136,50000	-234,00	-31 941,00
				26,25000		
				101,85000		
				8,40000		
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				-5 400,00
10	76720CP004	D + M poštovní schránky, Z07 dle specifikace v PD pol.122	ks	-9,00000	600,00	-5 400,00

§222 odst 4 - suma minus ZL23

-199 619,03

Položkový rozpočet

S:	2020/7	Rekonstrukce domu č.p.1066 - sociální služby a bydlení - Dodatek č.2
O:	ZL01	ZLRekonstrukce domu č.p.1066 - sociální služby a bydlení
R:	ZL24	Bourání betonových mazanin a podlahových potěrů v suteránu IROP SP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce						-37 665,00
1	632421230	Potěr, strojní zprac., tl.30 mm samonivelační, pevnost 30 MPa IROP ASČ p.č.42	m2	-83,70000	450,00	-37 665,00
Společné prostory :						
1S09 bet st :				-26,70	-26,70000	
1S10 bet st :				-18,43	-18,43000	
1S11 bet st :				-28,19	-28,19000	
1S12 kd :				-10,38	-10,38000	
Díl: 96 Bourání konstrukcí						-15 022,48
2	965042141	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2 ručně tl. mazaniny 5 - 8 cm pol.9 IROP PŘPr	m3	-6,66960	1 300,00	-8 670,48
1S08 mazanina 23,58m2 : -23,58*0,08*1,05				-1,98072		
1S09 mazanina 18,10m2 : -18,10*0,08*1,05				-1,52040		
1S10 mazanina 27,91m2 : -27,91*0,08*1,05				-2,34444		
1S11 pvc 9,81m2 : -9,81*0,08*1,05				-0,82404		
3	9650CP001	Frézování betonových povrchů do tl. 5 cm vč.vyčištění po frézování IROP PŘPr p.č.16	m2	-79,40000	80,00	-6 352,00
1S08 mazanina 23,58m2 : -23,58				-23,58000		
1S09 mazanina 18,10m2 : -18,10				-18,10000		
1S10 mazanina 27,91m2 : -27,91				-27,91000		
1S11 pvc 9,81m2 : -9,81				-9,81000		

Položkový rozpočet

S:	2020/7	Rekonstrukce domu č.p.1066 - sociální služby a bydlení - Dodatek č.2
O:	ZL01	ZLRekonstrukce domu č.p.1066 - sociální služby a bydlení
R:	ZL9	ZL9 Úpravna vody OPŽP/kotelna

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 731		Kotelny				-89 537,00
1	UPR.V.10	Nástěnná svařovaná konzole PP pol.73 OPZP K	kus	-1,00000	840,00	-840,00
2	UPR.V.11	PE zásobník 75l - černý proti UV prostupu v=650mm, o460mm pol.74 OPZP K	kus	-1,00000	6 740,00	-6 740,00
3	UPR.V.12	Záchytná vana - PE kruhová svařovaná pol. 75 OPZP K	kus	-1,00000	721,00	-721,00
4	UPR.V.13	Sání pevné, DN4, 540mm, PVC, 1 plovák hlídání minimální hladiny s nastavitelnou výškou hladiny, hadička 4/6 délka 1,5m, M12x1 nap pol.76 OPZP K	kus	-1,00000	2 450,00	-2 450,00
5	UPR.V.14	Ruční míchadlo PVC pro barel, L 510mm pol.77 OPZP K	kus	-1,00000	450,00	-450,00
6	UPR.V.15	Vstřikovač - PVC/FPM, vnější závit 1/2", d4/6 vč přechodu na hadici 4/6 pol.78 OPZP K	kus	-1,00000	1 860,00	-1 860,00
7	UPR.V.16	Výtlačné vedení o 4/6, 3m pol.79 OPZP K	kus	-1,00000	450,00	-450,00
8	UPR.V.17	Přepadové vedení 2m, 2m hadice PVC, o 4/6mm a zpět do zásobníku pol.80 OPZP K	kus	-1,00000	860,00	-860,00
9	UPR.V.18	Dvousložkový přípravek – chlordioxidu 81 OPZP K	kg	-2,00000	2 450,00	-4 900,00
10	UPR.V.19	DZ - Kompaktní automatické doplňovací zařízení pol.82 OPZP K	kus	-1,00000	12 094,00	-12 094,00

pro soustavy s membránovou tlakovou expanzní nádobou pro přímé doplňování z rozvodů pitné vody.

Délka (mm): 240; Šířka (mm): 91; Výška (mm): 304; Hmotnost (kg): 3; DN připojení: R 1/2, R 1/2;

11	UPR.V.2	ZF - automatický změkčovací filtr kapacita 100	kus	-1,00000	19 817,00	-19 817,00
----	---------	--	-----	----------	-----------	------------

automatický změkčovací filtr, plně automaticky dle průtoku řízené změkčovací zařízení. plněno monodisperzní hmotou. dodávka zahrnuje kompletní funkční celek připravený k instalaci, napojení vody 1", napojení odpadu pe hadice 1/2", el. napojení 230V, 50Hz, 80W (do zásuvky), provozní tlak 0,2-0,8mpa, max teplota vody a okolí 43°C. součástí dodávky: automatický řídicí ventil, sklolaminátová láhev s podstavcem, nádoba s víkem 200l s pryskyřicí, 2x nerezová napojovací hadice dn25 délky 600mm, plovákový ventil pro změkčovací filtr, 1x 80l změkčovací pryskyřice

12	UPR.V.20	Montáž úpravny vody a doplňovacího zařízení pol.84 OPZP K	soubor	-0,50000	4 500,00	-2 250,00
13	UPR.V.3	Plovákový ventil pro změkčovací filtr	kus	-1,00000	840,00	-840,00
14	UPR.V.4	Instalační armatury pro snadnou montáž změkčovacího filtru	soubor	-1,00000	4 500,00	-4 500,00

2x nerezové napojovací hadice 600 mm

1 x montážní blok se zkušebním ventilem a obtokem

15	UPR.V.5	Membránový ventil 32x32 -1", max průtok 4m3/h	kus	-1,00000	2 870,00	-2 870,00
16	UPR.V.6	Kapky na měření tvrdosti vody	kus	-1,00000	345,00	-345,00
17	UPR.V.7	Chemie na prvotní spuštění - 50 kg regenerační sůl	soubor	-1,00000	1 500,00	-1 500,00
18	UPR.V.8	Pulzní vodoměr DN25, Qn 6m3/h, napojení pomocí šroubení s vnějším závitem 1", konstanta 1 litr / 1 impuls	kus	-1,00000	1 450,00	-1 450,00
19	UPR.V.9	DZ - Membránové dávkovací čerpadlo s magnetem	kus	-1,00000	24 600,00	-24 600,00

Výkon při max. tlaku 0,76 l/h při 16 bar

Výkon při středním tlaku 1,1 l/h při 8 bar

Max. zdvihová frekvence 250/min

Řízení dávkovacího výkonu manuální 0...100% zdvihové frekvence

možnost přepnutí na externí řízení impulzů,

impulzní vstup (délka impulzu min. 4ms)

Připojky zástrčka M12x1, kódování A,

Pohon 230V, 1~, 50Hz, IP65, ISO-F

Napojení na hlídání hladiny s alarmem

Položkový rozpočet

S:	2020/7	Rekonstrukce domu č.p.1066 - sociální služby a bydlení - Dodatek č.2
O:	ZL01	ZLRekonstrukce domu č.p.1066 - sociální služby a bydlení
R:	ZL9	ZL9 Úpravna vody OPŽP/kotelna

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Grafický, jednobarevný, prosvícený displej 128x64 px, 1,5"
 Čtyři multifunkční tlačítka pro obsluhu
 Dávkovací hlava / těsnění PVC/FPM/EPDM
 Membrána EPDM s povlakem PTFE
 Sací / výtlačné napojení hadicové spony pro hadice 4/6, 6/9, 6/12mm
 Součástí dodávky dávkovacího čerpadla je 4-žilový signální kabel pro volný vstup zap/vyp nebo pro impulzní vstup o délce 2 m.

Díl: 734		Armatury				-18 754,50
20	230030001R00	Montáž trubních dílů přírubových do 5 kg pol.92 OPZP K	kus	-2,00000	48,00	-96,00
21	734209116R00	Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 5/4", bez dodávky materiálu pol.100 OPZP K	kus	-3,00000	137,00	-411,00
22	734233112R00	Kohout kulový, mosazný, DN 20, PN 25, vnitřní-vnitřní, včetně dodávky materiálu pol.104 OPZP K	kus	-2,00000	274,50	-549,00
23	734233113R00	Kohout kulový, mosazný, DN 25, PN 25, vnitřní-vnitřní, včetně dodávky materiálu pol.105 OPZP K	kus	-3,00000	405,50	-1 216,50
24	42285513R	klapka mezipřírubová uzavírací; pro topení, pro vodovod, pro klimatizace, pro protipožární aplikace; pol.129 OPZP K	kus	-2,00000	1 311,00	-2 622,00

= 43 mm; provozní tlak PN 16

25	5512002802R	ventil odvodušňovací pro topné a chladicí systémy; 5/4"; pracovní teplota 0 až 110 ° C; médium voda, glykol - max. 50 % pol.137 OPZP K	kus	-3,00000	4 620,00	-13 860,00
----	-------------	--	-----	----------	----------	------------

Díl: 799-2		Kotelny - VÍCE PRÁCE				28 129,00
26	24616001AT00	Regenerační sůl 25 kg balení	kus	2,00000	425,00	850,00
27	IVAIVA.705.DK	Filtr změkčovací IVAR.DEVAP-KAB 005 pro úpravu tvrdosti vody s programovatelnou jednotkou jen pro systém UT	KS	1,00000	17 499,00	17 499,00
28	NK300S-1/2A	Zařízení pro automatické doplňování vody 1,5-4bar, PN10 1/2" jen pro system UT	ks	1,00000	9 780,00	9 780,00

§222 odst 4 - suma minus ZL9

-108 291,50

Položkový rozpočet

S:	2020/7	Rekonstrukce domu č.p.1066 - sociální služby a bydlení - Dodatek č.2
O:	ZL07	ZL7 Garáž - rekonstrukce stávající garáže VFP
R:	7	ZL7 Garáž rekonstrukce místo dodávky nové VFP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				36 725,06
1	311238144	Zdivo POROTHERM 30 Profi P10, tl. 300 mm 6,4*0,5+8,805*0,5	m2	7,60250	1 318,00	10 020,10
				7,60250		
2	311321312	Železobeton nadzákladových zdí C 20/25 věnec : 31,2*0,3*0,25	m3	2,34000	2 755,00	6 446,70
				2,34000		
3	311351111	Bednění nadzákl. zdí oboustranné přesné - zřízení věnec : 15,6	m2	15,60000	486,00	7 581,60
				15,60000		
4	311351112	Bednění nadzákl. zdí oboustranné přesné - odstr. věnec : 31,2*0,25*2	m2	15,60000	198,50	3 096,60
				15,60000		
5	311361221	Výztuž nadzáklad. zdí z betonářské oceli 10216 (E) věnec	t	0,28700	33 380,00	9 580,06
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				27 311,78
6	416020113	Podhledy SDK, kovová kce.HUT 1x deska RBI 12,5 mm 8*6,44	m2	51,52000	530,12	27 311,78
				51,52000		
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				23 524,50
7	612421637	Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková pol.39 IROP SB (6,015+5,5)*2*2,7 přízdívka : -4,5*1,2 -2,43*2,15*2 špalety : 5,38	m2	51,71200	308,00	15 927,30
				62,18100		
				-5,40000		
				-10,44900		
				5,38000		
8	612481211b	Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vnit.stěny pol.40 IROP ASŘ SB včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu Baumit oprava omítek 1S31 : (6,4*2+2,32*2)*2,7-2,15*2,32 řimsa : 6,6	m2	48,70000	156,00	7 597,20
				42,10000		
				6,60000		
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				5 664,15
9	621421133	Omítka vnější podhledů, MVC, hladká, složitost 3 (0,45+0,3)*8,805	m2	6,60375	664,70	4 389,51
				6,60375		
10	622421145	Omítka vnější stěn, MVC, štuková, složitost 4 dle specifiakce v PD, pol.17 OPZP SB západ : 8,805*2,7 -2,43*2,15*2 -2,32*2,15 východ : 8,805*3,9 sever : 6,815*(3,2-1,5)+1,5*1,5 jih : 6,815*4,35 -1,05*1,35 odečet SOD : -82,08375	m2	2,65550	480,00	1 274,64
				23,77350		
				-10,44900		
				-4,98800		
				34,33950		
				13,83550		
				29,64525		
				-1,41750		
				-82,08375		
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				9 745,10
11	941941041	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m, H 10 m pol.57 OPZP SB	m2	84,74000	50,00	4 237,00
12	941941291	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1041 pol. 58 OPZP SB	m2	84,74000	30,00	2 542,20
13	941941841	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m,H 10 m pol.59 OPZP SB	m2	84,74000	35,00	2 965,90
Díl: 96		Bourání konstrukcí				3 739,88
14	978015291	Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 100 % pol.25 IROP SB	m2	43,69737	43,68	1 908,70

Položkový rozpočet

S:	2020/7	Rekonstrukce domu č.p.1066 - sociální služby a bydlení - Dodatek č.2
O:	ZL07	ZL7 Garáž - rekonstrukce stávající garáže VFP
R:	7	ZL7 Garáž rekonstrukce místo dodávky nové VFP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		západ : 8,805*2,7		23,77350		
		-2,43*2,15*2		-10,44900		
		-2,32*2,15		-4,98800		
		východ : 8,805*3,9		34,33950		
		sever : 6,815*(3,2-1,5)+1,5*1,5		13,83550		
		jih : 6,815*4,35		29,64525		
		-1,05*1,35		-1,41750		
		odečet SOD : -41,04188		-41,04188		
15	978021191	Otlučení omítek vnitřních stěn do 100% pol.25 IROP - BP -SB	m2	4,75012	56,72	269,43
		(6,015+5,4)*2*2,7		61,64100		
		-2,15*2,43*2		-10,44900		
		-4,5*1,2		-5,40000		
		odečet SOD : -41,04188		-41,04188		
16	962032231	Bourání zdiva z cihel pálených na MVC pol.6 IROP SB	m3	2,80890	556,00	1 561,75
		atika : 6,8*1,2*0,15		1,22400		
		8,805*1,2*0,15		1,58490		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				2 797,50
17	999281105	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m pol.31 VFP VG	t	18,65000	150,00	2 797,50
Díl: 712		Povlakové krytiny				18 585,44
18	712351111	Povlaková krytina střeš do 10°,samolepicím pásem včetně dodávky asfalt.pásu Glastek	m2	75,00000	243,53	18 264,75
19	998712102	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 12 m po.76 OPZP SB	t	0,30225	1 061,00	320,69
Díl: 762		Konstrukce tesařské				87 598,09
20	762332120	Montáž vázaných krovů pravidelných do 224 cm2	m	106,00000	195,08	20 678,48
		88+18		106,00000		
21	762795000	Spojovací prostředky pro vázané konstrukce	m3	2,34000	831,00	1 944,54
22	762841210	Montáž podbíjení stropů - OSB desky - římsa	m2	6,60000	117,00	772,20
23	762841821	Demontáž podbití stropů z desek dřevotřískových	m2	51,20000	73,20	3 747,84
		8*6,4		51,20000		
24	763613232	M.záklopu stropů z desek nad tl.18 mm,P+D,šroubov. vč. dodávky desky OSB ECO 3N tl. 22 mm	m2	74,64625	504,90	37 688,89
		0,625*2,5*52		81,25000		
		-0,75*8,805		-6,60375		
25	762911121R12	Impregnace řeziva pol.97 OPZP SB	m3	2,34000	1 697,45	3 972,03
26	60515750	trámy pol.99 OPZP SB	m3	2,57510	6 500,00	16 738,15
		0,1*0,22*8*11*1,1		2,12960		
		0,15*0,15*9*2*1,1		0,44550		
27	60725035	Deska dřevoštěpková OSB ECO 3 N tl. 22 mm	m2	7,26000	283,19	2 055,96
		6,6*1,1		7,26000		
Díl: 764		Konstrukce klempířské				69 644,55
28	764311201	Krytina falcovaná z Pz, tabule 2 x 1 m, do 30° z plechu tl. 0,55 mm, plocha přes 25 m2	m2	63,36000	901,85	57 141,22
		8,8*7,2		63,36000		
29	764252401	Žlaby PZn plech, podokapní půlkruhové, rš 250 mm	m	8,80000	348,50	3 066,80

Položkový rozpočet

S:	2020/7	Rekonstrukce domu č.p.1066 - sociální služby a bydlení - Dodatek č.2
O:	ZL07	ZL7 Garáž - rekonstrukce stávající garáže VFP
R:	7	ZL7 Garáž rekonstrukce místo dodávky nové VFP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
30	764291420	Závětrná lišta z PZn plechu, rš 330 mm	m	23,20000	293,68	6 813,38
31	764511650	Oplechování parapetů PZn, rš. do 250 mm	m	1,15000	408,43	469,69
32	764554402	Odpadní trouby z PZn plechu, kruhové, D 100 mm pol.82 OPZP SP	m	5,00000	419,90	2 099,50
33	998764101	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m pol.85 OPZP SP	t	0,03154	1 711,00	53,96
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				99 000,00
34	n.c.502	Ocelová vrata 2,15*2,43	ks	3,00000	33 000,00	99 000,00
Díl: 783		Nátěry				8 835,68
35	783851225	Nátěr epoxidový betonových podlah pol.89 IROP SP	m2	51,52000	171,50	8 835,68
		6,44*8		51,52000		
Díl: 784		Malby				4 799,86
36	784161101	Penetrace podkladu nátěrem 1x pol.114 IROP SB	m2	92,30500	12,00	1 107,66
37	784165612	Malba, bílá, bez penetrace, 2x pol.115 IROP SB	m2	92,30500	40,00	3 692,20
		(6,015+8,05)*2*2,7		75,95100		
		6,015*2,7*2		32,48100		
		-1,15*0,6		-0,69000		
		-2,43*2,15*2		-10,44900		
		-2,32*2,15		-4,98800		
Díl: 799		Ostatní				4 400,00
38	n.c.602	Přebroušení + nátěr + zasklení tabulí 0,3*0,3	ks	8,00000	550,00	4 400,00
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				7 275,58
39	979081111	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	10,23000	227,00	2 322,21
40	24,52	Příplatek k odvozu za každý další 1 km 10 km pol.47 VFP VG	t	102,30000	4,45	455,24
41	979087112	Nakládání suti na dopravní prostředky pol.45 VFP VG	t	10,23000	50,00	511,50
42	979093111	Uložení suti na skládku bez zhutnění pol.49 VFP VG	t	10,23000	9,70	99,23
43	979990001	Poplatek za skládku stavební suti pol.48 VFP VG	t	10,23000	380,00	3 887,40

Položkový rozpočet

S:	2020/7	Rekonstrukce domu č.p.1066 - sociální služby a bydlení - Dodatek č.2
O:	ZL07	ZL7 Garáž - rekonstrukce stávající garáže VFP
R:	7a	Garáž neprovedené práce VFP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				-13 849,35
1	113107630	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.30 cm pol.1 VFP VG	m2	-54,14975	63,10	-3 416,85
2	132201110	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ pol.2 VFP VG	m3	-2,40000	451,50	-1 083,60
3	132201119	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3 pol.3 VFP VG	m3	-2,40000	236,50	-567,60
4	162701105	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m pol.4 VFP VG	m3	-2,40000	261,00	-626,40
5	167101101	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 pol.5 VFP VG	m3	-2,40000	221,50	-531,60
6	171201201	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m pol.6 VFP VG	m3	-2,40000	15,50	-37,20
7	181101102	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním pol.7 VFP VG	m2	-36,00000	13,00	-468,00
8	182001111	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině pol.8 VFP VG	m2	-93,00000	27,50	-2 557,50
9	199000002	Poplatek za skládku horniny 1- 4 pol.9 VFP VG	m3	-2,40000	280,50	-673,20
10	10364200	Ornice pro pozemkové úpravy pol.10 VFP VG	m3	-9,30000	418,00	-3 887,40
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				-10 149,31
11	271571112	Polštář základu ze štěrkopísku netříděného pol.14 VFP VG	m3	-0,15000	1 200,00	-180,00
12	274311116	Beton základ. pasů prostý z cem. portland. C 16/20 pol.11 VFP VG	m3	-2,40000	2 385,00	-5 724,00
13	274351215	Bednění stěn základových pasů - zřízení pol.12 VFP VG	m2	-6,87500	510,00	-3 506,25
14	274351216	Bednění stěn základových pasů - odstranění pol.13 VFP VG	m2	-6,87500	107,50	-739,06
Včetně očištění, vytřídění a uložení bednicího materiálu.						
Díl: 38		Kompletní konstrukce				-267 927,00
15	38CP001	D + M prefabrikovaná dvojgaráž dle specifikace v PD pol.15 VFP VG	soubor	-1,00000	255 927,00	-255 927,00
16	171156621000	Jeřáb mobil. na autopod. vč. dopravy na stavbu pol.16 VFP VG	Sh	-12,00000	1 000,00	-12 000,00
Díl: 5		Komunikace				-6 138,00
17	564831111	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm štěrkodrt' frakce 0-32 mm pol.17 VFP VG	m2	-44,64000	137,50	-6 138,00
Díl: 96		Bourání konstrukcí				-40 193,64
18	961044111	Bourání základů z betonu prostého pol.20 VFP VG	m3	-7,98188	1 300,00	-10 376,44
19	962032231	Bourání zdiva z cihel pálených na MVC pol.21 VFP VG	m3	-26,20958	556,00	-14 572,53
				střední příčka neprovedeno : -6,44*0,20*2,55*1,05		-3,44862
				obvodové zdivo neprovedeno : - (2,90+1,15+2,4+8,405)*0,40*2,55*1,05		-15,90971
				atikové zdivo neprovedeno : -22,5*1,45*0,35*1,05		-11,98969
				skutečnost atikové zdivo : 22,5*1,45*0,15*1,05		5,13844
20	964011211	Vybourání ŽB překladů prefa dl. 3 m, 50 kg/m pol.22 VFP VG	m3	-0,82687	1 300,00	-1 074,93
21	965042141	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2 ručně tl. mazaniny 5 - 8 cm pol.23 VFP VG	m3	-10,82995	1 300,00	-14 078,94
22	968062357R00	Vybourání dřevěných rámu oken a dveří dvojitých pol.28 VFP VG	m2	-0,69000	131,60	-90,80

Položkový rozpočet

S:	2020/7	Rekonstrukce domu č.p.1066 - sociální služby a bydlení - Dodatek č.2
O:	ZL07	ZL7 Garáž - rekonstrukce stávající garáže VFP
R:	7a	Garáž neprovedené práce VFP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				-7 942,50
23	999281105	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m pol.31 VFP VG	t	-52,95000	150,00	-7 942,50
Díl: 712		Povlakové krytiny				-2 424,79
24	713191100	Položení separační fólie pol.32 VFP VG	m2	-44,64000	29,00	-1 294,56
25	998712101	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 6 m pol.34 VFP VG	t	-0,00893	1 094,00	-9,77
26	69366197	Geotextilie 200 g/m2 š. 200cm 100% PP pol.33 VFP VG	m2	-44,64000	25,10	-1 120,46
Díl: 764		Konstrukce klempířské				-7 824,07
27	764430840	Demontáž oplechování zdí,rš od 330 do 500 mm pol.41 VFP VG	m	-107,80350	30,00	-3 234,11
28	764816420	Okapnice z poplastovaného plechu, rš 200 mm pol. 37 VFP VG	m	-25,20000	180,00	-4 536,00
29	998764101	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m pol.44 VFP VG	t	-0,03154	1 711,00	-53,96
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				-64 985,29
30	979081111	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km pol.46 VFP VG	t	-120,41000	55,50	-6 682,76
Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.						
31	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km 10 km pol.47 VFP VG	t	-1 204,10000	4,45	-5 358,25
32	979087112	Nakládání suti na dopravní prostředky pol.45 VFP VG	t	-120,41000	50,00	-6 020,50
33	979093111	Uložení suti na skládku bez zhutnění pol.49 VFP VG	t	-120,41000	9,70	-1 167,98
34	979990001	Poplatek za skládku stavební suti pol.48 VFP VG	t	-120,41000	380,00	-45 755,80

Položkový rozpočet

S:	2020/7	Rekonstrukce domu č.p.1066 - sociální služby a bydlení - Dodatek č.2
O:	ZL17	ZL 17 Interiér- vestavěné skříně, umyvadlové skřínky, sporák VFP
R:	17a	Interiér-vestavěné skříně, umyvadlové skřínky, sporák.VFP SB

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				-261 766,68
1	766825111	Montáž vestavěné skříně pol.1 VFP SB	m/kus	-13,45000	1 740,70	-23 412,42
		BYT č.1 úprava :				
		1N05 a 1N08 : -2*2		-4,00000		
		1N08 : -2		-2,00000		
		BYT č.2 :				
		1N10 : -1		-1,00000		
		1N13 : -2		-2,00000		
		BYT č.3 :				
		1N16 : -1		-1,00000		
		1N14 : -1		-1,00000		
		1N17 : -1		-1,00000		
		1N19 : -1		-1,00000		
		BYT č.4 :				
		1N20 : -1		-1,00000		
		1N22 : -2		-2,00000		
		1N23 : -1		-1,00000		
		BYT č.5 :				
		2N06 : -2		-2,00000		
		BYT č.6 :				
		2N10 : -1		-1,00000		
		2N13 : -3		-3,00000		
		BYT č.7 :				
		2N18 : -4		-4,00000		
		2N16 : -2		-2,00000		
		BYT č.8 :				
		2N19 : -1		-1,00000		
		2N22 : -3		-3,00000		
		BYT č.9 :				
		2N23 : -1		-1,00000		
		2N27 : -2*2		-4,00000		
		skutečnost : 24,55		24,55000		
2	n.c.102	D+M varná deska + vestavná trouba	ks	1,00000	13 200,00	13 200,00
3	53821106	Celoelektrický sporák, s litinovými plotýnkami, A, 4 litinové plotýnky, trouba 68l, samostatně stojící,dle specifikace v PD pol.3 VFP SB	kus	-1,00000	4 502,00	-4 502,00

Varná deska:

2 x O 180 mm/1500 W

2 x O 145 mm/1000 W

Funkce trouby:

Horní a spodní ohřev – topná tělesa umístěná ve dně a na stropu trouby rovnoměrně rozdělí teplo uvnitř trouby

Horní ohřev – teplo je předáváno horním topným tělesem ve stropu trouby

Spodní ohřev – teplo je předáváno dolním topným tělesem ve dně trouby

Položkový rozpočet

S:	2020/7	Rekonstrukce domu č.p.1066 - sociální služby a bydlení - Dodatek č.2
O:	ZL17	ZL 17 Interiér- vestavěné skříně, umyvadlové skřínky, sporák VFP
R:	17a	Interiér-vestavěné skříně, umyvadlové skřínky, sporák.VFP SB

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Čištění trouby – v provozu je pouze dolní topné těleso; tuto funkci použijte pro odstranění nečistot z trouby; program trvá 30 minut

Důležité informace:

Energetická třída: A

Objem: 68 l

Rozměry: 85 × 50 × 60 cm (VxŠxH)

Příslušenství:

Rošt, 2 x plechy

4	615290083	Skříňka pod umyvadlo 71x50x34 cm bílá/bílá 1 zásuvka, pro umyvadla 75 cm,dle specifikace v PD a sta. pol.4 VFP vyb. inter. SB	kus	-1,00000	3 400,00	-3 400,00
5	61529094R12	Skříň věstavná dle specifikace v PD a standartů pol.7 VFP vyb. inter. SB	m/kus	-13,45000	18 115,41	-243 652,26

BYT č.1 úprava :

1N05 a 1N08 : -2*2

-4,00000

1N08 : -2

-2,00000

BYT č.2 :

1N10 : -1

-1,00000

1N13 : -2

-2,00000

BYT č.3 :

1N16 : -1

-1,00000

1N14 : -1

-1,00000

1N17 : -1

-1,00000

1N19 : -1

-1,00000

BYT č.4 :

1N20 : -1

-1,00000

1N22 : -2

-2,00000

1N23 : -1

-1,00000

BYT č.5 :

2N06 : -2

-2,00000

BYT č.6 :

2N10 : -1

-1,00000

2N13 : -3

-3,00000

BYT č.7 :

2N18 : -4

-4,00000

2N16 : -2

-2,00000

BYT č.8 :

2N19 : -1

-1,00000

2N22 : -3

-3,00000

BYT č.9 :

2N23 : -1

-1,00000

2N27 : -2*2

-4,00000

skutečnost : 24,55

24,55000

Položkový rozpočet

S:	2020/7	Rekonstrukce domu č.p.1066 - sociální služby a bydlení - Dodatek č.2
O:	ZL17	ZL 17 Interiér- vestavěné skříně, umyvadlové skřínky, sporák VFP
R:	17a	Interiér-vestavěné skříně, umyvadlové skřínky, sporák.VFP SB

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Položkový rozpočet

S:	2020/7	Rekonstrukce domu č.p.1066 - sociální služby a bydlení - Dodatek č.2
O:	ZL17	ZL 17 Interiér- vestavěné skříně, umyvadlové skřínky, sporák VFP
R:	17b	interiér - vestavěné skříně, umyvadlové skřínky, sporák sociální službyVFP SS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				-3 400,00
1	615290083	Skříňka pod umyvadlo 71x50x34 cm bílá/bílá 1 zásuvka, pro umyvadla 75 cm, dle specifikace v PD a stan pol.6 vybavení inter. sociální služby	kus	-1,00000	3 400,00	-3 400,00

§222 odst. 4

suma minus ZL 17

-278 366,68

suma plus ZL 17

13 200,00

Položkový rozpočet

S:	2020/7	Rekonstrukce domu č.p.1066 - sociální služby a bydlení - Dodatek č.2
O:	ZL25	ZL25 Přístřešek na kola ZO3-vykázaný podruhé OPŽP
R:	25b	OPŽP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				-609 262,50
1	76720CP006	D + M zastřešení přístřešku Z03, vč.spojovacího materiálu a lišty u stěny dle specifikace v PD pol. 123 OPZP SB	m2	-11,07750	55 000,00	-609 262,50

-10,55*1,05

-11,07750

Položkový rozpočet

S:	2020/7	Rekonstrukce domu č.p.1066 - sociální služby a bydlení - Dodatek č.2
O:	ZL3	ZL3 Rampa v suterénu
R:	ZL3a	OPZP SP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 711		Izolace proti vodě				-10 497,63
1	711111001	Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena 1x nátěr - včetně dodávky penetračního laku ALP-M pol.41 OPZP SP	m2	-32,68100	27,30	-892,19
2	711141559	Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením 1 vrstva - materiál ve specifikaci pol.43 OPZP SP	m2	-32,68100	97,40	-3 183,13
3	62852252	Pás modifikovaný asfalt 50 special mineral pol.48 OPZP SP	m2	-35,94910	178,65	-6 422,31

Položkový rozpočet

S:	2020/7	Rekonstrukce domu č.p.1066 - sociální služby a bydlení - Dodatek č.2
O:	ZL3	ZL3 Rampa v suterénu
R:	ZL3b	IROP společné prostory

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				-12 869,44
1	139711101	Výkopávka v uzavřených prostorech v hor.1-4 hornina 4 p.č.1 -16,20*0,40*1,05	m3	-6,80400	1 300,00	-8 845,20
2	162201203	Vodorovné přemíst. výkopku, kolečko hor.1-4, do 10m p.č.3 -16,20*0,40*1,05	m3	-6,80400	204,00	-1 388,02
3	162701105	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m nosnost 12 t p.č.4 -16,20*0,40*1,05	m3	-6,80400	261,00	-1 775,84
4	167101101	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 p.č.5 -16,20*0,40*1,05	m3	-6,80400	80,00	-544,32
5	171201201	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m p.č.6 -16,20*0,40*1,05	m3	-6,80400	15,50	-105,46
6	181101102	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním p.č.7 -16,20	m2	-16,20000	13,00	-210,60
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				-13 918,14
7	213151121	Montáž geotextílie p.č.8 deska : -16,20*1,10	m2	-17,82000	21,00	-374,22
8	273313621	Beton základových desek prostý C 20/25 podkladní p.č.9 deska : -16,20*1,10*0,05	m3	-0,89100	2 465,00	-2 196,32
9	273323411	Železobeton základ. desek vodostavební C 25/30 XA2 odolnost proti chemicky agresivnímu prostředí p.č.10 deska : -16,20*0,14	m3	-2,26800	2 600,00	-5 896,80
10	273361921	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí průměr drátu 6,0, oka 100/100 mm KH30 p.č.12 0,00444 t/m2 : deska : -(16,20*0,00444*1,10*2)	t	-0,15824	33 050,00	-5 229,83
11	69365997	Textilie netk.vpich.300 g/m2 do š. 250 cm p.č.19 deska : -16,20*1,10	m2	-17,82000	12,40	-220,97
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				-8 398,57
12	4574CP001	Cementový potěr tl.do 5 cm s vložkou ze svař. sítí síť d 3,1 mm, oko 40 mm pol.43 IROP SP	m2	-17,82000	450,00	-8 019,00
13	632401925	Příplatek k potěrům za sklon 15-30° tloušťky 50 mm pol.41 IROP SP	m2	-17,82000	21,30	-379,57
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				-2 430,59
14	999281105	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	-9,72237	250,00	-2 430,59
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				-13 891,50
15	76720CP001	D + M zábradlí dle specifikace v PD pol.81 IROP SB Z04 : -(0,3*2+1,29)*2*1,05	m	-3,96900	3 500,00	-13 891,50

Položkový rozpočet

S:	2020/7	Rekonstrukce domu č.p.1066 - sociální služby a bydlení - Dodatek č.2
O:	ZL8	ZL8 Změna podlahovin v suterénu IROP /spol. pros. VFP
R:	ZL8a	IROP společné prostory

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				50 634,61
1	771101210	Penetrace podkladu pod dlažby pol.66 IROP SP	m2	40,77000	41,60	1 696,03
2	771130111	Obklad soklíků rovných do tmele výšky do 100 mm pol.67 IROP SP	m	59,45000	98,90	5 879,61
3	771575109	Montáž podlah keram., hladké, tmel, 30x30 cm pol.68 IROP SP	m2	40,77000	420,00	17 123,40
		49,13-8,36		40,77000		
4	771578012	Výplň spáry silikonem pol.69 IROP SP	m	59,45000	77,40	4 601,43
5	771579793	Příplatek za spárovací hmotu - plošně pol.70 IROP SP	m2	40,77000	9,60	391,39
6	24551347.A	Nátěr penetrační - koncentrát 0,2 l/m2 pol.71 IROP SP	l	8,15400	115,00	937,71
		40,77*0,2		8,15400		
7	597623142	Dlaždice 30x30 Color pol.72 IROP SP	m2	53,80400	360,00	19 369,44
		54+9		63,00000		
		-8,36*1,1		-9,19600		
8	998771101	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m pol.74 IROP SP	t	1,19925	530,00	635,60
Díl: 776		Podlahy povlakové				-38 225,01
9	+	Lepení povlak.podlah z pásů PVC na lepidlo vč.soklíkové části pol.17 IROP SP	m2	-48,13000	120,00	-5 775,60
		Společné prostory :				
		1S02 pvc : -40,77		-40,77000		
		1S03 pvc : -8,36+1		-7,36000		
10	776996110	Napuštění povlakových podlah pastou pol.80 IROP SP	m2	-49,13000	27,60	-1 355,99
		Společné prostory :				
		1S01 kd : 0				
		1S02 pvc : -40,77		-40,77000		
		1S03 pvc : -8,36		-8,36000		
		1S05 kd : 0				
		1S09 bet st : 0				
		1S10 bet st : 0				
		1S11 bet st : 0				
		1S12 kd : 0				
		1S22 bet : 0				
		1S23 kd : 0				
		1S24 bet : 0				
		1S27 kd : 0				
		1S28 kd : 0				
		1S29 kd : 0				
11	28342455R01	Lišta soklová PVC, v. 80 mm pol.81 IROP SP	m	-65,39500	50,00	-3 269,75
		Společné prostory :				
		1S02 pvc : -48,20*1,1		-53,02000		
		1S03 pvc : -11,25*1,1		-12,37500		
12	28410170	Linoleum Veneto XF tl. 2,0 mm, š. 2 m, dl. 20 m pol.82 IROP SP	m2	-52,94300	524,00	-27 742,13
		Společné prostory :				
		1S01 kd : 0				
		1S02 pvc : -40,77*1,1		-44,84700		

Položkový rozpočet

S:	2020/7	Rekonstrukce domu č.p.1066 - sociální služby a bydlení - Dodatek č.2
O:	ZL8	ZL8 Změna podlahovin v suterénu IROP /spol. pros. VFP
R:	ZL8a	IROP společné prostory

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		1S03 pvc : -8,36*1,1		-9,19600		
		1,1		1,10000		
13	998776101	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 6 m pol.83 IROP SP	t	-0,18000	453,00	-81,54

Položkový rozpočet

S:	2020/7	Rekonstrukce domu č.p.1066 - sociální služby a bydlení - Dodatek č.2
O:	ZL8	ZL8 Změna podlahovin v suterénu IROP /spol. pros. VFP
R:	ZL8B	VFP sociální služby

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				33 403,81
1	771101210	Penetrace podkladu pod dlažby pol.38 VFP SS	m2	36,36000	41,60	1 512,58
2	771130111	Obklad soklíků rovných do tmele výšky do 100 mm pol.39 VFP SS	m	32,38000	98,90	3 202,38

SASRD :

1S :

1S06 :

pvc : 15,75

15,75000

1S13 pvc 18,85 :

1S17 11,35 :

1S26 : 16,63

16,63000

3	771575109	Montáž podlah keram., hladké, tmel, 30x30 cm pol.40 VFP SS	m2	30,13000	420,00	12 654,60
---	-----------	--	----	----------	--------	-----------

SASRD :

1S06pvc : 14,69

14,69000

1S13 pvc 12,57 : -6,23

-6,23000

1S17 14,89 :

1S26 : 21,67

21,67000

4	771578012	Výplň spáry silikonem pol.41 VFP SS	m	32,38000	77,40	2 506,21
5	771579793	Příplatek za spárovací hmotu - plošně pol.42 VFP SS	m2	36,36000	9,60	349,06
6	24551347.A	Nátěr penetrační - koncentrát 0,2 l/m2 pol.43 VFP SS	l	7,27200	115,00	836,28

36,36*0,20

7,27200

7	597623142	Dlaždice 30x30 Color pol.44 VFP SS	m2	33,14300	360,00	11 931,48
---	-----------	------------------------------------	----	----------	--------	-----------

SASRD :

1S :

1S06 :

pvc : 14,69*1,1

16,15900

1S13 pvc 12,57*1,1 : -6,23*1,1

-6,85300

1S17 14,89*1,1 :

1S26 : 21,67*1,1

23,83700

sokl :

8	998771101	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m pol.46 VFP SS	t	0,77588	530,00	411,22
---	-----------	---	---	---------	--------	--------

Díl: 776		Podlahy povlakové				-22 812,99
9	776521110	Lepení povlak.podlah z pásů PVC na lepidlo vč.soklíkové části pol.47 VFP SS	m2	-30,13000	120,00	-3 615,60

SASRD :

1S06pvc : -14,69

-14,69000

1S13 pvc 12,57 : 6,23

6,23000

1S17 14,89 :

1S26 : -21,67

-21,67000

10	28342455R01	Lišta soklová PVC, v. 80 mm pol.50 VFP SS	m	-35,61800	50,00	-1 780,90
----	-------------	---	---	-----------	-------	-----------

SASRD :

1S :

1S06 :

pvc : -15,75*1,10

-17,32500

1S13 pvc -18,85*1,10 :

1S17 :

Položkový rozpočet

S:	2020/7	Rekonstrukce domu č.p.1066 - sociální služby a bydlení - Dodatek č.2
O:	ZL8	ZL8 Změna podlahovin v suterénu IROP /spol. pros. VFP
R:	ZL8B	VFP sociální služby

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		1S26 : -16,63*1,1		-18,29300		
11	28410170	Přírodní linoleum s PUR úpravou tl. 2,0 mm, š. 2 m, dl. 20 m pol.51 VFP SS	m2	-33,14300	524,00	-17 366,93
		SASRD :				
		1S :				
		1S06 :				
		pvc : -14,69*1,1		-16,15900		
		1S13 pvc -12,57*1,1 : 6,23*1,1		6,85300		
		1S17 -14,89*1,1 :				
		1S26 : -21,67*1,1		-23,83700		
12	998776101	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 6 m pol.52 VFP SS	t	-0,10940	453,00	-49,56

§ 222 odst 6

suma plus ZL8

84 038,42

suma minus ZL8

-61 038,00