



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

DODATEK Č.3 SMLOUVY O DÍLO

uzavřený dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

číslo smlouvy-dodatku objednatele 29/08167/19-3

číslo smlouvy zhotovitele

I. SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY:

Objednatel:

město Uherský Brod

Masarykovo nám. 100

688 01 Uherský Brod

dále jen „Objednatel“

Zhotovitel:

STAMOS Uherské Hradiště, spol. s r.o.

Otakarova 108

686 01 Uherské Hradiště

dále jen „Zhotovitel“

Osoby oprávněné jednat v záležitostech této předmětné smlouvy
ve věcech smluvních:

Ing. Ferdinand Kubáník, starosta

Dušan Šeda, jednatel

tel:



email:



Osoby oprávněné jednat za objednatele v záležitostech
této předmětné smlouvy ve věcech technických:

Ing. Robert Vráblík, vedoucí odboru rozvoje města

Ing. Dagmar Braunerová, odbor rozvoje města

Bankovní spojení:

Česká spořitelna, a.s
číslo účtu: 4 [REDACTED]

Komerční banka, a.s., pobočka Uherské Hradiště
číslo účtu: [REDACTED]
účtu pro ek [REDACTED]

Identifikační číslo:

002 91 463

463 46 171

Daňové identifikační číslo:

Pro tuto veřejnou zakázku není
objednatel plátcem DPH

CZ46346171

Zhotovitel je zapsán v obchodním rejstříku
vedeném Krajským soudem v Brně
oddíl C vložka č. 5658

Název veřejné zakázky:

**Rekonstrukce domu č. p. 1066 - sociální bydlení a služby,
Uherský Brod**

II. PREAMBULE

Účelem tohoto dodatku č. 3 (dále jen „dodatek“) je změna smlouvy o dílo č. objednatele 29/08167/19 ze dne 28.08.2019 ve znění dodatku č. 1 uzavřeného dne 18.05.2020 a ve znění dodatku č. 2 uzavřeného dne 26.06.2020 (dále jen „smlouva“) v souladu čl. IV. odst. 3 smlouvy k vyhrazenému závazku (měřený kontrakt) a s čl. II. odst. 2. a čl. IV. odst. 4. přílohy č. 1 smlouvy (obchodní podmínky) z důvodu neprovedení dohodnutých prací, provedení dodatečných prací a záměny položek resp. stavebního materiálu, případně nezbytných a nepředpokládaných prací, dodávek nebo služeb.

Smluvní strany se dohodly na změně závazku v souladu s § 222 odstavec 4, 7 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů (dále jen “zákon“) takto:

Změny závazku dle § 222 odst. 4 zákona jsou popsány ve změnových listech č. 13a, 13c, 13d, 21, 22, 26, 27, 28, 29, 30 a v soupisech prací dodávek a služeb k těmto změnovým listům (ocenění jednotlivých změnových listů). Změnové rozpočty jsou přílohou dodatku smlouvy.

- ZL 13a Opěrná stěna (SO04.2.1) – méněpráce - VFP
- ZL 13c Oplocení (SO04.2) – IROP-VA
- ZL 13d Venkovní odvodnění – vpusti, žlaby, šachty (SO 04.3) – IROP-HA
- ZL 21 Teraco chodby – IROP/byty.SP
- ZL 22 Dvířka do SDK podhledů – IROP/byty
- ZL 26 Anglický dvorek – IROP/SP, OPŽP
- ZL 27 Omítky na SDK příčkách – IROP/byty-SP, VFP

- ZL 28 Změna parkovacích zpevněných ploch (materiál zatr. tvárnic, rozsah) (SO04.1.1) – VFP
 ZL 29 VON – geometrický plán, dokumentace skutečného provedení SO 03.1
 ZL 30 Mobiliiář (SO 02.2), zeleň (SO 02.1) – IROP-VA

Změny závazku dle § 222 odst. 7 zákona (záměna položek materiálu nebo stavebních prací) jsou popsány ve změnových listech č. 13b a v soupisech prací dodávek a služeb k těmto změnovým listům.

- ZL 13b Opěrná stěna (SO04.2.1) – změna materiálu – VFP

Vyhrazená změna závazku dle čl. IV. odst. 3 smlouvy (měřený kontrakt) v souladu § 100 odst. 1 zákona je popsána ve změnových listech č. 13c a v soupisech prací dodávek a služeb k těmto změnovým listům. Změnové rozpočty jsou přílohou dodatku smlouvy.

- ZL 13c Oplocení (SO04.2) – IROP-VA

III. PŘEDMĚT DODATKU:

1. čl. II. odst. 1 písm. a) nově zní: „provedení stavebních prací specifikované touto smlouvou o dílo, obchodními podmínkami a projektem předaným zhotoviteli objednatelem ve znění změnového listu č. 1, 2, 10, 11, 12, 15, 14, 18 a změnového listu č. 03, 07, 09, 08, 16, 17, 19, 20, 23, 24, 25 a změnového listu č. 13a, 13b, 13c, 13d, 21, 22, 26, 27, 28, 29, 30“
2. V čl. IV. odst. 1. se mění (snižuje) cena díla za zhotovení prací podle změnového rozpočtu změnového listu č. 13a, 13b, 13c, 13d, 21, 22, 26, 27, 28, 29, 30 takto:

Změny závazku dle § 222 odst. 4 zákona bez DPH

ZL 13a (neprovedené, zrušené položky)	-110.941,13 Kč
ZL 13c (změněné položky neprovedené, zrušené položky)	-36.729,00 Kč
ZL 13c (změněné položky nové)	+32.289,49 Kč
ZL 13d (změněné položky neprovedené, zrušené položky)	-170.252,50 Kč
ZL 13d (změněné položky nové)	+8.000,00 Kč
ZL 21 (zrušené položky)	-121.677,19 Kč
ZL 22 (položky nové)	+32.599,20 Kč
ZL 26 (změněné položky neprovedené, zrušené položky)	-66.114,33 Kč
ZL 26 (změněné položky nové)	+105.767,13 Kč
ZL 27 (zrušené položky)	-389.903,91 Kč
ZL 28 (změněné položky nové)	+49.773,00 Kč
ZL 28 (změněné položky neprovedené, zrušené položky)	-77.283,65 Kč
ZL 29 (změněné položky nové)	+13.200,00 Kč
ZL 29 (změněné položky neprovedené, zrušené položky)	-10.000,00 Kč
ZL 30 (změněné položky nové)	+17.945,47 Kč
ZL 30 (změněné položky neprovedené, zrušené položky)	-22.970,27 Kč

Celkem změna Změny závazku dle § 222 odst. 4 zákona 1.265.446,27 Kč

tj. 5,15 %

Změny závazku dle § 222 odst. 7 zákona bez DPH

ZL 13b (zrušené položky)	-67.333,45 Kč
ZL 13b (nové položky)	+67.004,40 Kč
Celkem změna závazku dle § 222 odst. 7 zákona	-329,05 Kč

Změny vyhrazeného závazku dle § 100 odst. 1 zákona bez DPH

ZL 13c (Zemní práce)	-17.624,85 Kč
Celkem změna závazku dle § 100 odst. 1 zákona	-17.624,85 Kč

Změna ceny dle dodatku

Změna ceny díla dle dodatku bez DPH	-764.151,59 Kč
z toho pro základ DPH 15%	-766.053,79 Kč
z toho pro základ DPH 21%	1.902,20 Kč
DPH 15 %	-114.908,07 Kč
DPH 21 %	399,46 Kč

Změna ceny díla dle dodatku včetně DPH -878.660,20 Kč

Oprava výpočtu celkové ceny díla vč. dodatku č. 2:

Celková cena díla se mění takto:

Cena díla dle dodatku č. 1 bez DPH	24.328.993,04 Kč
Změna závazku (celkové ceny díla) dle dodatku č. 2 bez DPH	-1.367.645,83 Kč
Změna závazku (celkové ceny díla) dle dodatku č. 3 bez DPH	-764.151,59 Kč

Cena díla (nová) dle smlouvy bez DPH celkem	22.197.195,62 Kč
DPH 15 %	3.274.749,10 Kč
DPH 21 %	76.762,34 Kč
Celková cena díla včetně DPH	25.548.707,06 Kč

(slovy: dvacetpětmilionůpětsetčtyřicetosumtisícsešmdeset sedm korun českých a šest haléřů včetně DPH)

IV. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ:

1. Nedílnou přílohou č. 1 tohoto dodatku je změnový rozpočet – soupis prací dodávek a služeb, který je zpracován k jednotlivým změnovým listům 13a, 13b, 13c, 13d, 21, 22, 26, 27, 28, 29, 30.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých

smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).

3. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, jejímu obsahu porozuměly a souhlasí s ní, a na důkaz toho ji podepisují na základě své vlastní, vážné a svobodné vůle prosté omylu.
4. Dodatek se vyhotovuje ve 4 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení, objednatel obdrží tři vyhotovení.

Doložka dle § 41 z. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)

Schváleno orgánem obce: Rada města Uherský Brod
24. schůze konaná dne 15.07.2019, č. usnesení 634/R24/19

V Uherském Brodě dne 30 -06- 2020

V Uherském Hradišti dne 30 -06- 2020

Za objednatele:


Za zhotovitele:

město Uherský Brod

STAMOS Uherské Hradiště, spol. s.r.o.



Ing. Ferdinand Kubáník, starosta



Dušan Šeda, jednatel

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **2020/18** **Rekonstrukce domu č.p.1066-sociální služby a bydlení
dodatek č.3**

Objednatel: **město Uherský Brod** IČO: **00291463**
Masarykovo nám. 100 DIČ:
68801 Uh. Brod

Zhotovitel: **STAMOS Uherské Hradiště, spol. s r.o.** IČO: **46346171**
Otakarova 108 DIČ:
68601 Uherské Hradiště

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	-694 992,06
PSV	-72 359,53
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	3 200,00
Celkem	-764 151,59

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	-766 053,79 CZK
Snížená DPH	15 %	-114 908,07 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	1 902,20 CZK
Základní DPH	21 %	399,46 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH -878 660,20 CZK

v

dne



Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
ZL13	Změna mat. op.stěny a méněpráce (SO 04.2.1.	-295 487,04	0,00	-44 323,06	-339 810,10	39
ZL13A	ZL13A opěrná stěna - méněpráce (SO04.2.1VFP)	-110 941,13	0,00	-16 641,17	-127 582,30	15
ZL13b	ZL13b Změna materiálu opěrné stěny (SO04.2.1VFP)	-329,05	0,00	-49,36	-378,41	0
ZL13c	ZL 13c Oplocení IROP VA	-21 964,36	0,00	-3 294,65	-25 259,01	3
ZL13d	ZL13d venkovní odvodnění IROP HA	-162 252,50	0,00	-24 337,88	-186 590,38	21
ZL21	ZL21 Teraco chodby	-121 677,19	0,00	-18 251,58	-139 928,77	16
ZL21a	ZL21a Teraso chodby IROP SB	-95 779,69	0,00	-14 366,95	-110 146,64	13
ZL21b	ZL21b Teraco chodby IROP SP	-25 897,50	0,00	-3 884,63	-29 782,13	3
ZL22	ZL22 IROP byta - dvířka do SDK podhledů k požárním ucpávkám	32 599,20	0,00	4 889,88	37 489,08	-4
ZL22	ZL22 IROP byty dvířka do SDK podhledů k požárním ucpávkám	32 599,20	0,00	4 889,88	37 489,08	-4
ZL26	Anglický dvorek	39 652,80	0,00	5 947,92	45 600,72	-5
ZL26a	Anglický dvorek IROP SP+SB	100 329,22	0,00	15 049,38	115 378,60	-13
ZL26b	Anglický dvorek OPŽP	-60 676,42	0,00	-9 101,46	-69 777,88	8
ZL27	ZL27 omítky na SDK příčkách	-389 903,91	0,00	-58 485,59	-448 389,50	51
ZL27a	ZL27 omítky na SDK příčkách VFP SS	-37 687,14	0,00	-5 653,07	-43 340,21	5
ZL27b	ZL27 omítky na SDK příčkách IROP SP	-11 112,57	0,00	-1 666,89	-12 779,46	1
ZL27c	ZL27c omítky na SDK Příčkách IROP SB	-341 104,20	0,00	-51 165,63	-392 269,83	45
ZL28	ZL28 SO04.1.1. VFP Změny zpevněných ploch	-27 510,65	0,00	-4 126,60	-31 637,25	4
ZL28	ZL28 SO04.1.1 VFP Změny zpevněných ploch (plast zatr. beton	-27 510,65	0,00	-4 126,60	-31 637,25	4
ZL29	ZL29 VON Geometrické zaměření	3 200,00	0,00	480,00	3 680,00	0
ZL29	ZL29 VON Geometrické zaměření	3 200,00	0,00	480,00	3 680,00	0
ZL30	ZL30 mobiliář, zeleň	-6 927,00	1 902,20	-639,59	-5 664,39	1
ZL30a	ZL30a IROP VA Mobiliář	-6 927,00	0,00	-1 039,05	-7 966,05	1
ZL30b	ZL30b IROP VA zeleň	0,00	1 902,20	399,46	2 301,66	0
Celkem za stavbu		-766 053,79	1 902,20	-114 508,62	-878 660,21	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
-------	-------	----------	--	--	--------	---

04	Výsadba keře	HSV			-15,47	0
05	Výsadba záhonů nízkých keřů, trvalek a travin	HSV			2 039,84	0
08	Mulčování plošných výsadeb, obrubník	HSV			-122,17	0
1	Zemní práce	HSV			-92 462,75	12
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			7 266,37	-1
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			-16 514,80	2
43	Schodiště	HSV			-6 927,00	1
5	Komunikace	HSV			-106 883,81	14
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			-368 204,02	48
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			4 439,13	-1
8	Trubní vedení	HSV			-81 978,00	11
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			-3 800,00	0
96	Bourání konstrukcí	HSV			-10 129,49	1
99	Staveništní přesun hmot	HSV			-21 699,89	3
711	Izolace proti vodě	PSV			-38 742,32	5
767	Konstrukce zámečnické	PSV			71 320,70	-9
773	Podlahy teracové	PSV			-85 650,20	11
776	Podlahy povlakové	PSV			-25 897,50	3
783	Nátěry	PSV			6 609,79	-1
ON	Ostatní náklady	ON			3 200,00	0
Cena celkem					-764 151,59	100

Položkový rozpočet

S:	2020/18	Rekonstrukce domu č.p.1066-sociální služby a bydlení dodatek č.3
O:	ZL13	Změna mat. op.stěny a méněpráce (SO 04.2.1. VFP),oplocení(SO04.2.IROP-VA,vpusti šachty ž
R:	ZL13A	ZL13A opěrná stěna - méněpráce (SO04.2.1VFP)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1 Zemní práce						-58 989,25
1	121101101	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m pol.2 VFP OZ zadní část : -(8,92+8,73)*3,00*1,05*0,10	m3	-5,55975	68,20	-379,17
2	132201110	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ pol.5 VFP OZ zídka : zadní část : -(8,92+8,73)*1,05*0,6*1,65 přední část : -(8,92+8,73)*1,05*0,6*0,49	m3	-23,79573	350,00	-8 328,51
3	132201119	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3 pol.6 VFP OZ zídka : zadní část : -(8,92+8,73)*1,05*0,6*1,65 přední část : -(8,92+8,73)*1,05*0,6*0,49	m3	-23,79573	580,00	-13 801,52
4	162201102	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m pol.7 VFP OZ nadzákladová část : zadní část : -4,65*(13,72+1,5)*1,05 přední část : -1,35*(13,72+1,5)*1,05	m3	-95,88600	40,00	-3 835,44
5	162701105	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m pol.8 VFP OZ zadní část : -(8,92+8,73)*1,05*0,6*1,65 přední část : -(8,92+8,73)*1,05*0,6*0,49	m3	-23,79573	150,00	-3 569,36
6	171201201	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m pol.10 VFP OZ zadní část : -(8,92+8,73)*1,05*0,6*1,65 přední část : -(8,92+8,73)*1,05*0,6*0,49	m3	-23,79573	15,50	-368,83
7	174201101	Zásyp jam, rýh, šachet bez zhutnění pol.13 VFP OZ zídka : zadní část : -(8,92+8,73)*1,05*0,6*1,65 přední část : 0	m3	-18,34717	72,20	-1 324,67
8	181301102	Rozprostření ornice, rovina, tl. 10-15 cm,do 500m2 pol.14 VFP OZ zadní část : -(8,92+8,73)*3,00*1,05	m2	-55,59750	54,10	-3 007,82
9	199000002	Poplatek za skládku horniny 1- 4 pol.15 VFP OZ zadní část : -(8,92+8,73)*1,05*0,6*1,65 přední část : -(8,92+8,73)*1,05*0,6*0,49	m3	-23,79573	222,63	-5 297,64
10	58344169	Štěrkodrtě frakce 0-32 A pol.16 VFP OZ zídka, 2,666 t/m3 : zadní část : -(8,92+8,73)*1,05*0,6*1,65*2,666	t	-48,91357	390,00	-19 076,29
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání						-3 166,93
11	212850CP001	Drenáž podél základu objektu z dren. trub d 100 mm, vč.vrtu přes stávající zídku ŠD lože obsyp kamenivo, geotextilie p.č.28 zídka : zadní část : -(8,92+8,73+1,5)*1,05*1,05 přední část : 0	m	-21,11287	150,00	-3 166,93
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce						-48 784,95
12	311351101R15	Bednění nadzákladových zdí jednostranné - zřízení pohledové pol.36 VFP OZ	m2	-30,09325	582,00	-17 514,27

Položkový rozpočet

S:	2020/18	Rekonstrukce domu č.p.1066-sociální služby a bydlení dodatek č.3
O:	ZL13	Změna mat. op.stěny a méněpráce (SO 04.2.1. VFP),oplocení(SO04.2IROP-VA,vpusti šachty ž
R:	ZL13A	ZL13A opěrná stěna - méněpráce (SO04.2.1VFP)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		zídka : $-(8,92+8,73)*1,55*1,10$		-30,09325		
13	311351102R15	Bednění nadzákladových zdí jednostranné-odstranění pohledové pol.37 VFP OZ	m2	-30,09325	175,00	-5 266,32
		zídka : $-(8,92+8,73)*1,55*1,10$		-30,09325		
14	311361221	Výztuž nadzáklad. zdí z betonářské oceli 10216 (E) pol.35 VFP OZ	t	-0,77904	33 380,00	-26 004,36
		poz.2 : $-250,29*2,4/1000$		-0,60070		
		poz.3 : $-284,08*2,4/1000$		-0,68179		
		poz.4 : $-22,09*2,4/1000$		-0,05302		
		oprava výpočtu :				
		poz.2 : $250,29/1000$		0,25029		
		poz.3 : $284,08/1000$		0,28408		
		poz.4 : $22,09/1000$		0,02209		
§222 odst. 4:						110 941,13
suma plus						0,00
suma mínus						-110 941,13

Položkový rozpočet

S:	2020/18	Rekonstrukce domu č.p.1066-sociální služby a bydlení dodatek č.3
O:	ZL13	Změna mat. op.stěny a méněpráce (SO 04.2.1. VFP),oplocení(SO04.2IROP-VA,vpusti šachty ž
R:	ZL13b	ZL13b Změna materiálu opěrné stěny (SO04.2.1VFP)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce						-329,05
1	311112130	Stěna z tvárnic ztraceného bednění, tl. 30 cm zalití tvárníc betonem C 25/30 16,5*5*0,25	m2	20,62500	1 328,00	27 390,00
				20,62500		
2	311112030	Uložení tvárnic ztraceného bednění, tl. 30 cm zalití tvárníc betonem C 20/25 14,4*0,2*5	m2	14,40000	1 001,00	14 414,40
				14,40000		
3	318261112	Tvárnice okrasná KBF 30-13 A 40*30*20 přírodní dodávka	m2	14,40000	1 750,00	25 200,00
4	311321825aa	Železobeton nadzákladových zdí pohledový C 25/30 XC2 dle specifikace v PD pol.29 VFP OZ nadzákladová část : -13,72*3,0*0,3*1,05	m3	-12,96540	2 803,00	-36 342,02
				-12,96540		
5	311351111	Bednění nadzákl. zdí oboustranné přesné - zřízení pol.31 VFP OZ nadzákladová část : -13,72*3,0*1,10	m2	-45,27600	486,00	-22 004,14
				-45,27600		
6	311351112	Bednění nadzákl. zdí oboustranné přesné - odstr.pol.32 VFP OZ nadzákladová část : -13,72*3,0*1,10	m2	-45,27600	198,50	-8 987,29
				-45,27600		
§222 odst. 7:						-329,05
suma plus						67 004,40
suma mínus						-67 333,45

Položkový rozpočet

S:	2020/18	Rekonstrukce domu č.p.1066-sociální služby a bydlení dodatek č.3
O:	ZL13	Změna mat. op.stěny a méněpráce (SO 04.2.1. VFP),oplocení(SO04.2IROP-VA,vpusti šachty ž
R:	ZL13c	ZL 13c Oplocení IROP VA

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1 Zemní práce						-17 624,85
1	100004214R00	Hutnění sypaniny vrstvy tl. do 150 cm, 1 pojezd	m3	-748,82400	2,50	-1 872,06
nadzákladová část :						
zadní část : $2,65 \cdot (13,72 + 1,5) \cdot 15$				605,00000		
přední část : $1,35 \cdot (13,72 + 1,5) \cdot 7$				143,83000		
2	132201110R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ	m3	-23,79573	451,50	-10 743,77
zídka :						
zadní část : $(8,92 + 8,73) \cdot 1,05 \cdot 0,6 \cdot 1,65$				18,35000		
přední část : $(8,92 + 8,73) \cdot 1,05 \cdot 0,6 \cdot 0,49$				5,45000		
3	132201119R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3	m3	-23,79573	50,00	-1 189,79
zídka :						
zadní část : $(8,92 + 8,73) \cdot 1,05 \cdot 0,6 \cdot 1,65$				18,35000		
přední část : $(8,92 + 8,73) \cdot 1,05 \cdot 0,6 \cdot 0,49$				5,45000		
4	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	-95,88600	40,00	-3 835,44
nadzákladová část :						
zadní část : $4,65 \cdot (13,72 + 1,5) \cdot 1,05$				74,31000		
přední část : $1,35 \cdot (13,72 + 1,5) \cdot 1,05$				21,57000		
5	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	95,88600	300,00	28 765,80
odečet - zásyp u opěrné zídky :						
nadzákladová část :						
zadní část : $4,65 \cdot (13,72 + 1,5) \cdot 1,05 \cdot -1$				-74,31000		
přední část : $1,35 \cdot (13,72 + 1,5) \cdot 1,05 \cdot -1$				-21,57000		
6	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nez hutněných	m3	-42,34965	24,30	-1 029,10
nadzákladová část :						
zadní část : 0						
přední část : $2,65 \cdot (13,72 + 1,5) \cdot 1,05$				42,35000		
7	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	95,88600	15,50	1 486,23
odečet - zásyp u opěrné zídky :						
nadzákladová část :						
zadní část : $4,65 \cdot (13,72 + 1,5) \cdot 1,05 \cdot -1$				-74,31000		
přední část : $1,35 \cdot (13,72 + 1,5) \cdot 1,05 \cdot -1$				-21,57000		
8	181301102R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. 10-15 cm,do 500m2	m2	-146,04996	54,10	-7 901,30
zadní část : $(8,92 + 8,73) \cdot 3,00 \cdot 1,05$				55,60000		
přední část : 0						
nadzákladová část : $(13,72 + 1,5) \cdot 5,66 \cdot 1,05$				90,45000		
9	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	-60,63760	150,00	-9 095,64
opěrná zídka - parkoviště :						
zářez : $7,24 \cdot 14,75 \cdot 1,05$				112,13000		
deska : $3,8 \cdot 0,35 \cdot 14,75 \cdot 1,05$				20,60000		
zídka :						
zadní část : $(8,92 + 8,73) \cdot 1,05 \cdot 0,6 \cdot 1,65$				18,35000		
přední část : $(8,92 + 8,73) \cdot 1,05 \cdot 0,6 \cdot 0,49$				5,45000		
odečet - zásyp u opěrné zídky :						
nadzákladová část :						
zadní část : $4,65 \cdot (13,72 + 1,5) \cdot 1,05 \cdot -1$				-74,31000		
přední část : $1,35 \cdot (13,72 + 1,5) \cdot 1,05 \cdot -1$				-21,57000		

Položkový rozpočet

S:	2020/18	Rekonstrukce domu č.p.1066-sociální služby a bydlení dodatek č.3
O:	ZL13	Změna mat. op.stěny a méněpráce (SO 04.2.1. VFP),oplocení(SO04.2IROP-VA,vpusti šachty ž
R:	ZL13c	ZL 13c Oplocení IROP VA

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
10	10364200R	Ornice pro pozemkové úpravy	m3	-29,20999	418,00	-12 209,78
		zadní část : (8,92+8,73)*3,00*1,05*0,20		11,12000		
		přední část : 0				
		nadzákladová část : (13,72+1,5)*5,66*1,05*0,20		18,09000		

Díl: 767	Konstrukce zámečnické	20 201,20
-----------------	------------------------------	------------------

11	76791CP001	Demontáž drátěného pletiva výšky do 2,0 m, vč.sloupků a zákl.patek pol.22 IROP VA O	m	-33,39000	150,00	-5 008,50
		pozn.08 : -18,11*1,05		-19,01550		
		pozn.12 : -13,69*1,05		-14,37450		

12	767911120R00	Montáž oplocení z pletiva v.do 1,6 m,napínací drát 35	m	35,00000	126,00	4 410,00
				35,00000		

13	7679111441	Montáž oplocení z pletiva vypletením do stávajících rámu 20	m	20,00000	250,00	5 000,00
				20,00000		

14	767911821R00	Demontáž drátěného pletiva výšky do 1,6 m 35	m	35,00000	86,60	3 031,00
				35,00000		

15	767911823R00	Demontáž drátěného pletiva vystřiháním z rámu 20	m	20,00000	125,00	2 500,00
				20,00000		

16	767963CP001	D + M oplocení ze sítě, ocel.sloupky, jeho očištění, nátěr, v.1,5 m dle specifikace v PD. pozn.07 (11,16)*1,05	m	11,71800	650,00	7 616,70
				11,72000		

17	NC02	Plet.ZN 50/50/2,0/1500 b ND 35	m	35,00000	51,36	1 797,60
				35,00000		

18	NC03	Plet.ZN 50/50/2,0/1250 b ND	m	20,00000	42,72	854,40
----	------	-----------------------------	---	----------	-------	--------

Díl: 783	Nátěry	6 609,79
-----------------	---------------	-----------------

19	783201821	Odstranění nátěrů ze stávajících rámu a sloupků	m2	19,67200	176,50	3 472,11
		'stáv.sloupy pro rámové oplocení : 0,04*4*1,25*26*2+0,04*4*1,4*3*2		11,74400		
		'stáv. sloupky oploc. pletivo 1,25 : : 10*2*3,14*0,02		1,25600		
		'stáv. sloupky oploc. pletivo 1,5 : 20*2*3,14*0,02		2,51200		
		stáv.rámy , které budou vypleteny : (20*2+10*1,2)*0,08		4,16000		

20	783222100	Nátěr syntetický kovových konstrukcí dvojnásobný	m2	19,67200	159,50	3 137,68
----	-----------	--	----	----------	--------	----------

Díl: 767	Konstrukce zámečnické	-31 150,50
-----------------	------------------------------	-------------------

21	NC04	Napínací drát ZN, 52m/3.0mm	ks	3,00000	117,60	352,80
----	------	-----------------------------	----	---------	--------	--------

22	NC05	Napínací drát ZN, 26m/3.0mm	ks	3,00000	58,80	176,40
----	------	-----------------------------	----	---------	-------	--------

23	NC06	Návin ZN 1.4/50m	ks	1,00000	40,80	40,80
----	------	------------------	----	---------	-------	-------

24	90010CP001	Oplocení z poplastovaného pletiva, ocelové sloupky, v. 1,8 m, sloupky á 2,0 m podhrabové desky v.0,1 m	m	-33,39000	950,00	-31 720,50
		pozn.08 : 18,11*1,05		19,02000		
		pozn.12 : 13,69*1,05		14,37000		

§222 odst. 4:	69 118,49
----------------------	------------------

suma plus	32 389,49
-----------	-----------

suma mínus	-36 729,00
------------	------------

§100 odst. 1 - měření kontrakt	-17 624,85
---------------------------------------	-------------------

Položkový rozpočet

S:	2020/18	Rekonstrukce domu č.p.1066-sociální služby a bydlení dodatek č.3
O:	ZL13	Změna mat. op.stěny a méněpráce (SO 04.2.1. VFP),oplocení(SO04.2IROP-VA,vpusti šachty ž
R:	ZL13d	ZL13d venkovní odvodnění IROP HA

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1 Zemní práce						-6 187,50
1	132201212	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 1000m3,STROJNĚ p.č.2 IROP VO -11*0,5*1,5	m3	-8,25000	110,00	-907,50
				-8,25000		
2	132201119	Přípl.za lepivost,hloubení rýh 60 cm,hor.3,STROJNĚ pol.1 IROP VO	m3	-8,25000	50,00	-412,50
3	162701102	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 7000 m pol.3 IROP VO	m3	-8,25000	150,00	-1 237,50
4	167101101	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 poo.4 IROP VO	m3	-8,25000	80,00	-660,00
5	174101101	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním pol.5 IROP VO	m3	-8,25000	80,00	-660,00
6	199000002	Poplatek za skládku horniny 1- 4 pol.1 IROP VO	m3	-8,25000	280,00	-2 310,00
Díl: 5 Komunikace						-74 087,00
7	597101113	Montáž odvodňovacího žlabu, včetně beton. lože C16/20,zatížení C 250, D 400 kN pol.9 IROP VO Ž1 : -10,5 Ž2 : -4 Ž3 : -24 skutečnost : 8	m	-30,50000	481,00	-14 670,50
				-10,50000		
				-4,00000		
				-24,00000		
				8,00000		
8	5534298021R1	Rošt mřížkový pozink 100/12,3 pol.11 IROP VO -36 skutečnost : 8	kus	-28,00000	600,00	-16 800,00
				-36,00000		
				8,00000		
9	5534298022R1	Rošt mřížkový pozink 50/12,3 cm pol.12 IROP VO	kus	-5,00000	700,00	-3 500,00
10	5922720001	Žlab Multiline V100 S 0.0 - 100/13,5 h 15/15 pol.13 IROP VO SOD : -36 skutečnost : 8	kus	-28,00000	1 300,00	-36 400,00
				-36,00000		
				8,00000		
11	5922720021	Žlab Multiline V100 S 0.1 - 50/13,5 h 15/15 pol.14 IROP VO	kus	-1,00000	1 064,00	-1 064,00
12	592272321	Vpust ACO V 100 DN 150 50/13,5/45 cm hrana pozink pol.15 IROP VO	kus	-3,00000	2 700,00	-8 100,00
13	592272401	Stěna čelní žlabu Multiline V100 0-20 hrana pozink pol.16 IROP VO -6 skutečnost : 2	kus	-4,00000	270,50	-1 082,00
				-6,00000		
				2,00000		
14	592272601	Adaptér Multiline V 100 0. hrana pozink pol.17 IROP VO	kus	-1,00000	470,50	-470,50
15	592273033	ACO GALA dvorní vpust 300x300, B 125 kN, s litinovým rámem, rošt pozink pol.18 IROP VO	kus	2,00000	4 000,00	8 000,00
Díl: 8 Trubní vedení						-81 978,00
16	721242110RT2a	Lapač střešních splavenin , zápachová klapka, koš na listí, DN 125 č.20 IROP VO	kus	-8,00000	860,00	-6 880,00
17	894432111	Osazení plastové šachty revizní prům.315 mm, Wavin pol.26 IROP VO DŠ1-315 : -1 DŠ2-315 : -1	kus	-2,00000	208,00	-416,00
				-1,00000		
				-1,00000		
18	894432112	Osazení plastové šachty revizní prům.425 mm, Wavin pol.27 IROP VO DŠ3-400 - DŠ9-400 : -7 SŠ1-400 - SŠ5-400 : -2 3 ks zůstávají :	kus	-9,00000	260,00	-2 340,00
				-7,00000		
				-2,00000		

Položkový rozpočet

S:	2020/18	Rekonstrukce domu č.p.1066-sociální služby a bydlení dodatek č.3
O:	ZL13	Změna mat. op.stěny a méněpráce (SO 04.2.1. VFP),oplocení(SO04.2IROP-VA,vpusti šachty ž
R:	ZL13d	ZL13d venkovní odvodnění IROP HA

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
19	28697101.A	Dno šachtové 315/150 mm pravý a levý přítok T2 PP pol.45 IROP VO	kus	-1,00000	2 340,00	-2 340,00
		DŠ1-315 pol.45 IROP VO : -1		-1,00000		
20	28697105R1a1	dno šachetní pravý,levý přítok; PP; T2; DN = 356,0 mm; l = 578 mm; š = 612 mm; h = 290 mm; , DN žlabu 160 mm, odbočení 90° pol.46 IROP VO	kus	-1,00000	2 450,00	-2 450,00
		DŠ2-315 : -1		-1,00000		
21	286971400	Roura šachtová korugovaná bez hrdla 315/2000 mm pol.47 IROP VO	kus	-1,00000	902,00	-902,00
		DŠ1-315+DŠ2-315 0,82+1,070 : -1		-1,00000		
22	286971403	Roura šachtová korugovaná bez hrdla 425/2000 mm, Tegra 425 pol.49	kus	-3,00000	2 335,00	-7 005,00
		DŠ9-400+DŠ7-400 : -1		-1,00000		
		DŠ6-400+DŠ8-400 : -1		-1,00000		
		DŠ5-400+SŠ3-400 : -1		-1,00000		
		SŠ2-400 - 1ks :				
23	286971404	Roura šachtová korugovaná bez hrdla 425/3000 mm, Tegra 425 pol.50 IROP VO	kus	-2,00000	3 425,00	-6 850,00
		DŠ4-400+SŠ1-400 : -1		-1,00000		
		SŠ4-400+SŠ5-400 : -1		-1,00000		
24	286971412	Roura šachtová teleskopická bez hrdla 425/375 mm, Tegra 425 pol.51 IROP VO	kus	-7,00000	700,00	-4 900,00
		DŠ4-400 : -1		-1,00000		
		DŠ5-400 : -1		-1,00000		
		DŠ6-400 : -1		-1,00000		
		DŠ7-400 : -1		-1,00000		
		DŠ8-400 : -1		-1,00000		
		DŠ9-400 : -1		-1,00000		
		SŠ2-400 : -1		-1,00000		
		SŠ3-400 - 1 ks :				
		SŠ4-400 - 1 ks :				
		SŠ5-400 - 1 ks :				
25	28697145	Poklop do šachtové roury 315 mm/1,5 T PP pol.52 IROP VO	kus	-2,00000	380,50	-761,00
		DŠ1-315 : -1		-1,00000		
		DŠ2-315 : -1		-1,00000		
26	28697146	Poklop do šachtové roury 425 mm/1,5 T PP, Tegra 425 pol.53 IROP VO	kus	-2,00000	587,00	-1 174,00
		DŠ3-400 : -1		-1,00000		
		SŠ1-400 : -1		-1,00000		
27	286971673	Dno šachtové výkyvné TEGRA 425/160 úhel 30° pro KG pol.54 IROP VO	kus	-2,00000	3 055,00	-6 110,00
		DŠ5-400 : -1		-1,00000		
		SŠ2-400 : -1		-1,00000		
28	286971675	Dno šachtové výkyvné TEGRA 425/160 úhel 90° pro KG pol.55 IROP VO	kus	-3,00000	2 965,00	-8 895,00
		DŠ3-400 : -1		-1,00000		
		SŠ1-400 : -1		-1,00000		
		SŠ3-400 : -1		-1,00000		

Položkový rozpočet

S:	2020/18	Rekonstrukce domu č.p.1066-sociální služby a bydlení dodatek č.3
O:	ZL13	Změna mat. op.stěny a méněpráce (SO 04.2.1. VFP),oplocení(SO04.2IROP-VA,vpusti šachty ž
R:	ZL13d	ZL13d venkovní odvodnění IROP HA

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
29	286971676	Dno šachtové výkyvné TEGRA 425/160 typ T pro KG pol.56 IROP VO	kus	-2,00000	3 230,00	-6 460,00
		DŠ6-400 : -1		-1,00000		
		DŠ8-400 : -1		-1,00000		
		DŠ9-400- 1ks :				
		SŠ4-400 - 1ks :				
		SŠ5-400 - 1ka :				
30	286971677	Dno šachtové výkyvné TEGRA 425/160 typ X pro KG pol.57 IROP VO	kus	-2,00000	3 445,00	-6 890,00
		DŠ4-400 : -1		-1,00000		
		DŠ7-400 : -1		-1,00000		
31	55241704	Poklop litina 425/12,5 t kruhový do teleskopu, Tegra 425 pol.51 IROP VO	kus	-7,00000	2 515,00	-17 605,00
		DŠ4-400 : -1		-1,00000		
		DŠ5-400 : -1		-1,00000		
		DŠ6-400 : -1		-1,00000		
		DŠ7-400 : -1		-1,00000		
		DŠ8-400 : -1		-1,00000		
		DŠ9-400 : -1		-1,00000		
		SŠ2-400 : -1		-1,00000		
		SŠ3-400 - 1 ks :				
		SŠ4-400 - 1 ks :				
		SŠ5-400 - 1 ks :				

§222 odst. 4:	178 252,50
suma plus	8 000,00
suma mínus	-170 252,50
§100 odst. 1 - měřený kontrakt	0,00

Položkový rozpočet

S:	2020/18	Rekonstrukce domu č.p.1066-sociální služby a bydlení dodatek č.3
O:	ZL21	ZL21 Teraco chodby
R:	ZL21a	ZL21a Teraso chodby IROP SB

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 96		Bourání konstrukcí				-10 129,49
1	965081713RT1	Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2, ručně, dlaždice keramické pol.19 IROP PP SB	m2	-105,56000	56,24	-5 936,69

1NP :

společné prostory :

1N01 teraco : -14,36 -14,36000

1N05 teraco : -10,15 -10,15000

1N38 teraco 0,99 :

1N39 teraco : -9,46 -9,46000

2NP :

společné prostory :

2N01 teraco : -12,76 -12,76000

2N04 teraco : -14,50 -14,50000

2N37 dl.bet. : -43,69 -43,69000

PŮDNÍ PROSTOR :

3N01 kd : -14,40 -14,40000

nad SOD :

zadní vchod : 6,78 6,78000

sklep : 1,3+1,34 2,64000

2.NP : 4,34 4,34000

2	9650CP001	Frézování betonových povrchů do tl. 5 cm vč.vyčištění po frézování pol.20 IROP PP SB	m2	-52,41000	80,00	-4 192,80
---	-----------	--	----	-----------	-------	-----------

1NP :

společné prostory :

1N01 teraco : -14,36 -14,36000

1N05 teraco : -10,15 -10,15000

1N38 teraco 0,99 :

1N39 teraco 9,46 :

2NP :

společné prostory :

2N01 teraco : -12,76 -12,76000

2N04 teraco : -14,50 -14,50000

PŮDNÍ PROSTOR :

3N01 kd : -14,40 -14,40000

nad SOD :

zadní vchod : 6,78 6,78000

sklep : 1,3+1,34 2,64000

2.NP : 4,34 4,34000

3N02 : 0

3	n.c.602	Příplatek za bourání terasa tl. 3 cm		0,00000	0,00	0,00
---	---------	--------------------------------------	--	---------	------	------

Díl: 773		Podlahy teracové				-85 650,20
4	77320CP001	Opravy teracových obkladů - plošně pol.99 IROP SB	m2	-42,58000	2 000,00	-85 160,00

1NP :

Položkový rozpočet

S:	2020/18	Rekonstrukce domu č.p.1066-sociální služby a bydlení dodatek č.3
O:	ZL21	ZL21 Teraco chodby
R:	ZL21a	ZL21a Teraso chodby IROP SB

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		Společné prostory :				
		1N01 teraco : -16,04		-16,04000		
		skutečnost :				
		1N01 teraco : 2,8*0,5*2*2		5,60000		
		1S03 teraco : 6*1,1*0,5		3,30000		
		1N03 teraco : -11,48		-11,48000		
		1N25 teraco : -9,46		-9,46000		
		2N03 teraco : -14,5		-14,50000		
5	998773102	Přesun hmot pro podlahy teracové, výšky do 12 m	t	-0,86000	570,00	-490,20
		-0,86		-0,86000		

Položkový rozpočet

S:	2020/18	Rekonstrukce domu č.p.1066-sociální služby a bydlení dodatek č.3
O:	ZL21	ZL21 Teraco chodby
R:	ZL21b	ZL21b Teraco chodby IROP SP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 776		Podlahy povlakové				-25 897,50
1	776971711	Čisticí textilní běhounl šířky 2 m tl.11 mm pol.č.78 IROP SB	m2	-5,75500	4 500,00	-25 897,50

1S05 : : -(1,30*2,35+1,35*2,0)

-5,75500

§222 odst. 4:	121 677,19
suma plus	0,00
suma mínus	-121 677,19

Položkový rozpočet

S:	2020/18	Rekonstrukce domu č.p.1066-sociální služby a bydlení dodatek č.3
O:	ZL22	ZL22 IROP byta - dvířka do SDK podhledů k požárním ucpávkám nebo ventilům
R:	ZL22	ZL22 IROP byty dvířka do SDK podhledů k požárním ucpávkám nebo ventilům

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce						32 599,20
1	342264101Rss	Montáž dvířek	kus	31,00000	624,00	19 344,00
		31		31,00000		
2	n.c.101	Dvířka do SDK 300/300 s tlačným zámkem GKBi , 1. a 2. NP	ks	6,00000	475,20	2 851,20
3	n.c.102	Dvířka do SDK 300/300 s tlačným zámkem , 1. a 2. NP	ks	7,00000	432,00	3 024,00
4	n.c.103	Dvířka do SDK 400/400 s tlačným zámkem , 1.. NP	ks	4,00000	480,00	1 920,00
5	n.c.104	Dvířka do SDK 200/200 s tlačným zámkem , 1.. NP a 2.NP	ks	14,00000	390,00	5 460,00

Položkový rozpočet

S:	2020/18	Rekonstrukce domu č.p.1066-sociální služby a bydlení dodatek č.3
O:	ZL26	Anglický dvorek
R:	ZL26a	Anglický dvorek IROP SP+SB

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1 Zemní práce						-5 437,91
1	174101101	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním pol.4 IROP SB okapový chodník - drenáž : okapový chodník : -42,95*1,475*0,75*1,05	m3	-49,88911	109,00	-5 437,91
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání						19 058,00
2	273323411	Železobeton základ. desek vodostavební C 25/30 XA2 odolnost proti chemicky agresivnímu prostředí pol.10 IROP SP 36,65*0,5*0,4	m3	7,33000	2 600,00	19 058,00
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce						4 439,13
3	631319175	Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 24 cm	m3	7,30000	97,70	713,21
4	631319185	Příplatek za sklon mazaniny 15°-35° tl.12 - 24 cm	m3	7,30000	80,90	590,57
5	631319193	Příplatek za nízký prostor pro mazaninu tl. 24 cm	m3	7,30000	429,50	3 135,35
Díl: 767 Konstrukce zámečnické						82 270,00
6	n.c.602	D+M rošty a plechy na kanál	kg	866,00000	95,00	82 270,00

Položkový rozpočet

S:	2020/18	Rekonstrukce domu č.p.1066-sociální služby a bydlení dodatek č.3
O:	ZL26	Anglický dvorek
R:	ZL26b	Anglický dvorek OPŽP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání						-8 624,70
1	212850002	Drenáž podél základu objektu z dren. trub d 125 mm bet.lože, obsyp kamenivo, geotextilie, reviz.šachta pol.1 OPZP SB	m	-57,49800	150,00	-8 624,70
podél objektu : -(46,75+4,5+3,51)*1,05				-57,49800		
Díl: 5 Komunikace						-13 309,40
2	564751111	Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 15 cm pol.3 OPZP SB	m2	-33,82313	143,50	-4 853,62
okapový chodník : -42,95*0,75*1,05				-33,82313		
3	567211110	Podklad z prostého betonu tř. I tloušťky 10 cm vč.dilatace á 3,0 m pol.4 OPZP SB	m2	-33,82313	250,00	-8 455,78
okapový chodník : -42,95*0,75*1,05				-33,82313		
Díl: 711 Izolace proti vodě						-38 742,32
4	711112001	Izolace proti vlhkosti svis. nátěr ALP, za studena 1x nátěr - včetně dodávky asfaltového laku pol.42 OPZP SP	m2	-75,32800	22,80	-1 717,48
okapový chodník : -42,80*1,60*1,10				-75,32800		
5	711132311T00	Provedení izolace novopou fólií svisle, 1 vrstva - fólie ve specifikaci pol.45 OPZP SP	m2	-75,32800	80,00	-6 026,24
včetně dodávky komponentů pro uchycení -42,80*1,60*1,10				-75,32800		
6	711142559	Izolace proti vlhkosti svislá pásy přitavením 1 vrstva - materiál ve specifikaci pol.44 OPZP SB	m2	-75,32800	115,00	-8 662,72
-42,80*1,60*1,10				-75,32800		
7	28323110	Fólie novopová tl. 0,6 mm š. 2000 mm s nakaširovanou geotextilií pol.46 OPZP SP	m2	-75,32800	100,00	-7 532,80
-42,80*1,60*1,10				-75,32800		
8	62852252	Pás modifikovaný asfalt 50 special mineral pol.47 OPZP SP	m2	-82,86080	178,65	-14 803,08
-42,80*1,60*1,10*1,10				-82,86080		
ZL 26: §222 odst. 4:						171 881,46
suma plus						105 767,13
suma mínus						-66 114,33

Položkový rozpočet

S:	2020/18	Rekonstrukce domu č.p.1066-sociální služby a bydlení dodatek č.3
O:	ZL27	ZL27 omítky na SDK příčkách
R:	ZL27a	ZL27 omítky na SDK příčkách VFP SS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				-36 283,51
1	612421637	Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková pol.16 VFP SS	m2	-117,80360	308,00	-36 283,51

sociální služby SDK100 : - -57,20000
 $(3,450+3,250+1,450+1,450+1,40)*2,6*2$
 $0,8*2-0,7*2$ 0,20000

sociální služby SDK150 : - -60,80360
 $(4,15+1,85+0,9+0,15+1,183+0,15+2,41+0,9)*2,6*2$

Díl: 99		Staveništní přesun hmot				-1 403,63
2	999281105	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	-5,61452	250,00	-1 403,63

Položkový rozpočet

S:	2020/18	Rekonstrukce domu č.p.1066-sociální služby a bydlení dodatek č.3
O:	ZL27	ZL27 omítky na SDK příčkách
R:	ZL27b	ZL27 omítky na SDK příčkách IROP SP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				-10 698,69
1	612421637	Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková pol.37 IROP SP	m2	-34,73600	308,00	-10 698,69
		SDK100 : $-(2,06+2,31)*2,6*2$		-22,72400		
		SDK150 : $-2,31*2,6*2$		-12,01200		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				-413,88
2	999281105	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m pol.53 IROP SP	t	-1,65552	250,00	-413,88

Položkový rozpočet

S:	2020/18	Rekonstrukce domu č.p.1066-sociální služby a bydlení dodatek č.3
O:	ZL27	ZL27 omítky na SDK příčkách
R:	ZL27c	ZL27c omítky na SDK Příčkách IROP SB

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				-321 221,82
1	612421637	Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková pol.39 IROP SB	m2	-1 042,92800	308,00	-321 221,82

příčka 100 :	
1NP : -	-133,98000
(0,7+2,28+3,51+2,03+1,2+3,035+3,895+1,55+0,10+0,45+1,55)*3,3*2	
-(0,60+1,95+0,35)*3,3*2	-19,14000
-(2,6+1,95+2,93+3,24)*3,3*2	-70,75200
-(4,84+1,31+1,31+4,36)*3,3*2	-78,01200
2NP : -	-157,24800
(2,03+1,1+0,85+2,81+4,95+2,28+4,57+2,28+0,25+3,45)*3,2*2	
-(1,95+0,25+1,9+0,65+0,85)*3,2*2	-35,84000
-(2,5+3,95+3,05+2,3+0,65+2,5)*3,2*2	-95,68000
dveře : 38,4*2	76,80000
příčka 150 :	
1NP : -(1,61+0,10+0,90+2,50+1,55+0,15+2,1)*3,3*2	-58,80600
-(2,1+5,25)*3,3*2	-48,51000
2NP : -	-145,47200
(2,61+0,65+2,15+2,28+2,05+1,23+5,45+5,01+0,45+0,85)*3,2*2	
dveře : 13,44*2	26,88000
příčka 205 :	
1NP : -(3,25)*3,3*2	-21,45000
2NP : -(2,50)*3,2*2	-16,00000
příčka 255 :	
1NP : -(5,35+1,85+3,75+3,2)*3,30*2	-93,39000
2NP : -(5,09+3,28+4,98+5,35+5,45+0,95)*3,20*2	-160,64000
dveře : (1,6+3,2)*2	9,60000
předtěna SDK :	
1NP : -(1,0+1,65+2,6+0,9+1,71)*1,20	-9,43200
2NP : -(0,9+2,28+2,3+1,0+2,5+0,9)*1,20	-11,85600

dveře :

Díl: 99		Staveništní přesun hmot				-19 882,38
2	999281108	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m pol.55 IROP SB	t	-49,70595	400,00	-19 882,38

Položkový rozpočet

S:	2020/18	Rekonstrukce domu č.p.1066-sociální služby a bydlení dodatek č.3
O:	ZL28	ZL28 SO04.1.1. VFP Změny zpevněných ploch (plast.zatr.plocha u studny kolmé stání)
R:	ZL28	ZL28 SO04.1.1 VFP Změny zpevněných ploch (plast.zatr. beton zatr plocha u studny kolmé stá

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1 Zemní práce						-4 223,24
1	122202201	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m3 pol.1 VFP PM	m3	-5,09670	197,50	-1 006,60

po dmtž původních skladeb :

SKL 02 :

Parkovací stání : -(18,36+17,20+18,65+51,65)*1,05*0,15 -16,67295

Parkovací stání - imobilní : -3,5*5,0*1,05*0,15 -2,75625

(43)*0,15*1,05+18*0,4*1,05 14,33250

2	122202209	Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3 pol.2 VFP PM	m3	-5,09670	36,30	-185,01
---	-----------	---	----	----------	-------	---------

po dmtž původních skladeb :

SKL 02 :

Parkovací stání : -(18,36+17,20+18,65+51,65)*1,05*0,15 -16,67295

Parkovací stání - imobilní : -3,5*5,0*1,05*0,15 -2,75625

(43)*0,15*1,05+18*0,4*1,05 14,33250

3	162701105	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m pol.3 VFP PM	m3	-5,09670	150,00	-764,51
---	-----------	--	----	----------	--------	---------

po dmtž původních skladeb :

SKL 02 :

Parkovací stání : -(18,36+17,20+18,65+51,65)*1,05*0,15 -16,67295

Parkovací stání - imobilní : -3,5*5,0*1,05*0,15 -2,75625

(43)*0,15*1,05+18*0,4*1,05 14,33250

4	171201201	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m pol.4 VFP PM	m3	-12,65670	15,50	-196,18
---	-----------	---	----	-----------	-------	---------

po dmtž původních skladeb :

SKL 02 :

Parkovací stání : -(18,36+17,20+18,65+51,65)*1,05*0,15 -16,67295

Parkovací stání - imobilní : -3,5*5,0*1,05*0,15 -2,75625

43*0,15*1,05 6,77250

5	181101102	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním pol.5 VFP PM	m2	-49,52800	13,00	-643,86
---	-----------	---	----	-----------	-------	---------

SKL 02 :

Parkovací stání : -(18,36+17,20+18,65+51,65)*1,05 -111,15300

Parkovací stání - imobilní : -3,5*5,0*1,05 -18,37500

80 80,00000

6	199000002	Poplatek za skládku horniny 1- 4 pol.8 VFP PM	m3	-5,09670	280,00	-1 427,08
---	-----------	---	----	----------	--------	-----------

po dmtž původních skladeb :

SKL 02 :

Parkovací stání : -(18,36+17,20+18,65+51,65)*1,05*0,15 -16,67295

Parkovací stání - imobilní : -3,5*5,0*1,05*0,15 -2,75625

Položkový rozpočet

S:	2020/18	Rekonstrukce domu č.p.1066-sociální služby a bydlení dodatek č.3
O:	ZL28	ZL28 SO04.1.1. VFP Změny zpevněných ploch (plast.zatr.plocha u studny kolmé stání)
R:	ZL28	ZL28 SO04.1.1 VFP Změny zpevněných ploch (plast.zatr. beton zatr plocha u studny kolmé stá

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

(43)*0,15*1,05+18*0,4*1,05 14,33250

Díl: 5		Komunikace				-19 487,41
7	596921112	Kladení bet.veget. dlaždic,lože 30 mm,pl.do 100 m2	m2	80,00000	282,00	22 560,00
8	596921191	Příplatek za výpl.spár veg.bet.dlaždic,bez dodávky	m3	3,00000	1 159,00	3 477,00
9	564851111	Podklad ze štěrkodrti po ztuhnutí tloušťky 15 cm, SKL 02 štěrkoдр' frakce 0-32 mm pol.11 VFP PM	m2	-49,52800	147,00	-7 280,62
		Parkovací stání : -(18,36+17,20+18,65+51,65)*1,05		-111,15300		
		Parkovací stání - imobilní : -3,5*5,0*1,05		-18,37500		
		80		80,00000		
10	596921213R01	Kladení plast.veget.dlaždic,lože 40mm,pl.do 500 m2 SKL 02	m2	-129,52800	119,00	-15 413,83
		Parkovací stání : -(18,36+17,20+18,65+51,65)*1,05		-111,15300		
		Parkovací stání - imobilní : -3,5*5,0*1,05		-18,37500		
11	596921291R01	Přípl.za výpl.spár veg.plast.dlaždic	m3	-5,18112	963,00	-4 989,42
		Parkovací stání : -(18,36+17,20+18,65+51,65)*1,05*0,04		-4,44612		
		Parkovací stání - imobilní : -3,5*5,0*1,05*0,04		-0,73500		
12	596921CP001	D + M výplň vegetačních dlaždic	m3	-5,18112	1 200,00	-6 217,34
		směs písku a humusu. travní semeno 40 g/m2, poměr 1.1				
		:				
		Parkovací stání : -(18,36+17,20+18,65+51,65)*1,05*0,04		-4,44612		
		Parkovací stání - imobilní : -3,5*5,0*1,05*0,04		-0,73500		
13	n.c.502	Dlaždice betonová vegetační Karo 20*20*8 dodávka	m2	92,00000	258,00	23 736,00
		80*1,15		92,00000		
14	28324530	Dlaždice zatravnovací 60x40x4 cm šedá	kus	-399,00000	70,00	-27 930,00
		Začátek provozního součtu				
		60x40x4 cm, do 1m2 2,8 ks :				
		+ztratiné 10% (křivost ploch) :				
		Parkovací stání : -		-342,35124		
		(18,36+17,20+18,65+51,65)*1,05*2,8*1,10				
		Parkovací stání - imobilní : -3,5*5,0*1,05*2,8*1,10		-56,59500		
		Konec provozního součtu				
		-399		-399,00000		
15	564851111	Podklad ze štěrkodrti po ztuhnutí tloušťky 15 cm,SKL 02 štěrkoдр' frakce 32-63 mm	m2	-49,52800	150,00	-7 429,20
		Parkovací stání : -(18,36+17,20+18,65+51,65)*1,05		-111,15300		
		Parkovací stání - imobilní : -3,5*5,0*1,05		-18,37500		
		80		80,00000		
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				-3 800,00
16	91CP008	D + M VDZ "čáry u parkovacích míst na zatravnovacích" Pomocí plastových bílých komponent ze zatravnovacího systému pol.17 VFP PM	m	-38,00000	100,00	-3 800,00
		parkovací stání : -6*3		-18,00000		
		-5*4		-20,00000		
§222 odst. 4:						127 056,65

Položkový rozpočet

S:	2020/18	Rekonstrukce domu č.p.1066-sociální služby a bydlení dodatek č.3
O:	ZL28	ZL28 SO04.1.1. VFP Změny zpevněných ploch (plast.zatr.plocha u studny kolmé stání)
R:	ZL28	ZL28 SO04.1.1 VFP Změny zpevněných ploch (plast.zatr. beton zatr.plocha u studny kolmé stá

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		suma plus				49 773,00
		suma mínus				-77 283,65

Položkový rozpočet

S:	2020/18	Rekonstrukce domu č.p.1066-sociální služby a bydlení dodatek č.3
O:	ZL29	ZL29 VON Geometrické zaměření
R:	ZL29	ZL29 VON Geometrické zaměření

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: ON		Ostatní náklady				3 200,00
1	004111020R	Vypracování geometrického plánu pro změnu obrysu hlavní budovy a vnitřní kresbu vedlejší budovy	Soubor	-1,00000	10 000,00	-10 000,00
2	005241010R	Dokumentace skutečného provedení venovní garáže SO03	Soubor	1,00000	13 200,00	13 200,00

Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu, dle SoD.

Položkový rozpočet

S:	2020/18	Rekonstrukce domu č.p.1066-sociální služby a bydlení dodatek č.3
O:	ZL30	ZL30 mobiliář, zeleň
R:	ZL30a	ZL30a IROP VA Mobiliář

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 43		Schodiště				-6 927,00
1	58380CP001	Žulový krajník lámaný pol.16 IROP VA M venkovní terénní schody : -11*1,2*1,05	m	-13,86000 -13,86000	700,00	-9 702,00
2	59217421	Obrubník chodníkový ABO 14-10 1000/100/250 přírodní	kus	25,00000	111,00	2 775,00

Položkový rozpočet

S:	2020/18	Rekonstrukce domu č.p.1066-sociální služby a bydlení dodatek č.3
O:	ZL30	ZL30 mobiliář, zeleň
R:	ZL30b	ZL30b IROP VA zeleň

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 04						-15,47
Výsadba keře						
1	n.c.602	Sambucus nigra	ks	1,00000	170,13	170,13
2	100-125	Cornus mas- jedlé plody pol.28 IROP VA Z	ks	-1,00000	185,60	-185,60
Díl: 05						2 039,84
Výsadba záhonů nízkých keřů, trvalek a travin						
3	30-40	Hypericum calycinum pol.64 IROP zeleň	ks	14,00000	116,46	1 630,44
4	10	Hedera helix pol.83 IROP zeleň pol.83 IROP zeleň	ks	10,00000	40,94	409,40
		Hedera helix : -130		-130,00000		
		Vincimianor Barvínek : 90		90,00000		
		Cotoneaster dammerii : 50		50,00000		
Díl: 08						-122,17
Mulčování plošných výsadeb, obrubník						
5	n.c.605	D+M mulčovací rohož		161,00000	80,50	12 960,50
6	Pol_0133	Ocelová pásovina L 100/65/6 (8,94kg/bm) pol.109 IROP zelen	kg	-10,00000	454,89	-4 548,90
7	Pol_0134	Ocelová pásovina T 400/50/50/6 (2,96 kg/bm po 1,5m) pol.110 IROP zeleň	kg	-7,00000	454,89	-3 184,23
8	R	Montáž ocelové pásoviny vč.spojování pol.111 IROP zeleň	m	-14,00000	382,11	-5 349,54

ZL 30: §222 odst. 4:	40 915,74
suma plus	17 945,47
suma mínus	-22 970,27