










Akce: Výměna střešního pláště na ZŠ Vancurova, Hodonín					Číslo zakázky: 18-024
13. VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ					
OZN.	SCHÉMA	POPIS VÝROBKU	OBJ. A3 [m]	OBJ. A7 [m]	CELKEM [m]
K11		ZÁVĚTRNÁ LIŠTA Z POZINKOVANÉHO PLECHU (RŠ 250 mm)	4,5	11,5	15
K12		LEMOVÁNÍ STĚNY Z POZINKOVANÉHO PLECHU (RŠ 200 mm)	7	33	40
K13		LEMOVÁNÍ KOMÍNOVÉHO TĚLESA Z POZINKOVANÉHO PLECHU	1 ks	0	1 ks
K14		SYSTÉMOVÉ LEMOVÁNÍ STÁVAJÍCÍCH PROSTUPŮ Z POZINKOVANÉHO PLECHU	5 ks	13 ks	18 ks
K15		OKAPNICE Z POZINKOVANÉHO PLECHU (RŠ 250 mm)	88	0	88
K16		PŘÍTLAČNÁ DILATAČNÍ LIŠTA Z POZINKOVANÉHO PLECHU (RŠ 100 mm)	7	33	40
K17		OPLECHOVÁNÍ ÚŽLABÍ POZINKOVANÝM PLECHEM (RŠ 500 mm)	21	0	21
K18		UKONČOVACÍ LEMOVÁNÍ STĚNY Z POZINKOVANÉHO PLECHU (RŠ 200 mm)	5,5	12,5	18

K20		OCHRANNÁ OKAPNICE Z POZINKOVANÉHO PLECHU (RŠ 250 mm)	88	130	218
K21		OPLECHOVÁNÍ HŘEBENE Z POZINKOVANÉHO PLECHU (RŠ 330 mm)	61	80	141
K22		PŘECHODOVÝ POZINKOVANÝ PLECH (RŠ 200 mm)	0	7	7