


PŮDORYS OPLOCENÍ - STÁVAJÍCÍ STAV
 M1:200



LEGENDA ZNAČEK

- TRAVNATÉ PLOCHY - PO DOKONČENÍ PRACÍ BUDOU UVEDENY DO PŮVODNÍHO STAVU
- CHODNÍKY Z BETONOVÉ ZÁMKOVÉ DLAŽBY - PO DOKONČENÍ PRACÍ BUDOU UVEDENY DO PŮVODNÍHO STAVU
- HUP

HLAVNÍ UZÁVĚR PLYNU PRO MŠ - BEZE ZMĚN
- NOVÉ OPLOCENÍ - PODEZDÍVKA Z MONOLITICKÉHO BETONU, SLOUPKY Z UZAVŘENÝCH ČTVERCOVÝCH PROFILŮ á 2530 mm, VÝPLŇ Z 2D PANELŮ, PŮ Zn + PVC, v. 1 030 mm
- STÁVAJÍCÍ STROM V BLÍZKOSTI OPLOCENÍ - BEZ ÚPRAV

POZNÁMKA

STÁVAJÍCÍ KOVOVÁ ČÁST OPLOCENÍ BUDE DEMONTOVÁNA, POTÉ SE ROZEBERE PODEZDÍVKA Z VÁPENOPÍSKOVÝCH CIHEL, AŽ PO HORNÍ HRANU ZÁKLADOVÉHO PASU. ROVNĚŽ BUDE, V ROZSAHU NEZBYTNÉM PRO PROVEDENÍ PRACÍ, ODSTRANĚNA ZEMINA, PŘÍPADNĚ I PŘÍLEHLÉ CHODNÍKY.

NOVÉ OPLOCENÍ JE NAVRŽENO ZE SLOUPKŮ ČTVERCOVÝCH PROFILŮ J60/60/2 v. 1050 mm (v. 1120 mm - U VÝŠKOVÝCH ZLOMŮ), KOTVENÝCH DO HORNÍ HRANY PODEZDÍVKY NA CHEMICKÉ KOTVY (4ks/m²). POVRCHOVÁ ÚPRAVAKOMAXIT, RAL 6005. VÝPLŇ BUDE Z 3D PLETIVOVÝCH DÍLCŮ v. 1030 mm, dl. 2500 mm, V PROVEDENÍ Zn+PVC RAL 6005.

STAVENÍŠTĚ BUDE V PRŮBĚHU REALIZACE STAVBY OBOUSTRANNĚ OPLOCENO, TO SE TÝKÁ VŠECH ČÁSTÍ OPLOCENÍ, KTERÉ BUDOU ROZEBRÁNY, A TO AŽ DO DOBY JEJICH ÚPLNÉHO DOKONČENÍ.

PO UKONČENÍ PRACÍ BUDOU VEŠKERÉ PLOCHY DOTČENÉ REALIZACÍ STAVBY UVEDENY DO PŮVODNÍHO STAVU.

PRŮBĚH ZÁKLADOVÉ SPÁRY JE PŘEDPOKLÁDANÝ, NENÍ OVĚŘEN PO CELÉ DÉLCE OPLOCENÍ.

DRUH PRÁCE	DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY		
VYPRACOVAL	Bc. Martin Osička		
ZODPOVĚDNÝ PROJ.	Ing. Josef Markusik, ČKAIT 1300610		
STAVEBNÍK	Město Hodonín, Masarykovo náměstí 53/1, 695 35 Hodonín		
MÍSTO STAVBY	k.ú. Hodonín, parc.č. 2058/30		
NÁZEV STAVBY	OPRAVAOPLOCENÍ MŠ JILEMNICKÉHO, HODONÍN		
STAVEBNÍ OBJEKT			
ČÁST	D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ		
OBSAH:	PŮDORYS OPLOCENÍ - NOVÝ STAV		
		PARÉ	
		FORMÁT	6x A4
		DATUM	04/2019
		STUPĚŇ PD	DPS
		MĚŘÍTKO	Č. VÝKRESU
		1:200	D.1.1.02