

## DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku

### I. Smluvní strany

#### 1. Objednatel:

##### Město Znojmo

Sídlo: Obroková 1/12, 669 22 Znojmo

Jednající ve věcech smluvních: Janem Groisem, MBA, starostou města

ve věcech technických: Ing. Karlem Bartuškem, vedoucím odboru investic a tech. služeb

Radimem Držmíškem, odbor investic a tech. služeb

IČ: 00293881

DIČ: CZ00293881

povinný subjekt dle § 2 odst. zákona č. 340/2015 Sb. (o registru smluv)

Daňový režim: plátce DPH

Bankovní spojení: KB Znojmo

Číslo účtu: 19-5054880237/0100

Zástupce ve věcech technických: Radim Držmíšek

TDS: Ing. Petr Pokorný

#### 2. Zhotovitel:

##### POZEMNÍ STAVBY s.r.o.

Sídlo: Brněnská 3797/29, 669 02 Znojmo

Zapsán: v OR u KS v Brně, v oddílu C, vložce 87460

Jednající/Zastoupený: Ing. Karel Kafka

IČ: 03935183

DIČ: CZ03935183

Daňový režim: plátce DPH

Bankovní spojení: ČSOB a.s., pobočka Znojmo

Číslo účtu: 278652986/0300

Zástupce ve věcech technických: Ing. Karel Kafka

### II. Předmět smlouvy

1. Smluvní strany mezi sebou dne 24. 5. 2019 uzavřely smlouvu o dílo, jejímž předmětem jsou stavební práce s názvem „**Oprava fasády průčelí a nádvoří Slepíčí trh 2 + vnější ochrana před bleskem**“ (dále jen smlouva o dílo).
2. Tímto dodatkem dochází ke změně ceny díla z důvodu zjištěných skutečností během provádění prací a změn z nich vzniklých, kdy smlouva o dílo se mění následovně:

Článek IV. odst. 1. smlouvy o dílo zní:

**Celková cena bez DPH: 3 019 430,32 Kč**

K ceně bude připočteno DPH ve výši platné v obě provádění stavby

### III. Závěrečná ustanovení


1. Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.

2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
3. Dodatek je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.
4. Uzavření tohoto Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo bylo schváleno Radou města Znojma dne 22. 8. 2019, usnesením č. 38/2019, bodem 1577.

Příloha – Změnové rozpočty

Ve Znojmě dne: 12. 09. 2019  
Za objednatele:

.....  
Město Znojmo  
Jan Grois, MBA  
starosta



**MĚSTO ZNOJMO**  
Obroková 1/12, 669 22 Znojmo  
-1-

Ve Znojmě dne:  
Za zhotovitele:

.....  
POZEMNÍ STAVBY s.r.o.  
Ing. Karel Kafka  
jednatel



**POZEMNÍ STAVBY s.r.o.**  
Brněnská 3797/29  
669 02 Znojmo -1-  
IČ: 03935183  
DIČ: CZ03935183

## Položkový rozpočet stavby

**Stavba:** 2019/20 Slepíčí trh ve Znojmě 275/2 - OPRAVA FASÁDY

**Objednatel:** Město Znojmo IČO: 00293881  
 Obroková 1/12 DIČ: CZ00293881  
 66902 Znojmo

**Zhotovitel:** POZEMNÍ STAVBY s.r.o. IČO: 03935183  
 Brněnská 3797/29 DIČ: CZ03935183  
 66902 Znojmo

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			277 502,65
PSV			-54 592,33
MON			18 520,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
<b>Celkem</b>			<b>241 430,32</b>

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		241 430,32 CZK
Základní DPH	21 %		50 700,00 CZK
Zaokrouhlení			-0,32 CZK

**Cena celkem s DPH** **292 130,00 CZK**

v \_\_\_\_\_

dne \_\_\_\_\_

**POZEMNÍ STAVBY s.r.o.**

Brněnská 3797/29

669 02 Znojmo

IČ: 03935183

DIČ: CZ03935183

-1- 

Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
Za objednatele

## Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
<b>004</b>	<b>Rekonstrukce fasády uliční část</b>	<b>0</b>	<b>-20 773</b>	<b>-4 362</b>	<b>-25 135</b>	<b>-9</b>
1	vícepráce	0	70 526	14 811	85 337	29
2	méněpráce	0	-91 299	-19 173	-110 472	-38
<b>005</b>	<b>Rekonstrukce fasády nádvoří</b>	<b>0</b>	<b>262 203</b>	<b>55 063</b>	<b>317 266</b>	<b>109</b>
1	vícepráce	0	397 920	83 563	481 483	165
2	méněpráce	0	-135 717	-28 501	-164 218	-56
Celkem za stavbu		0	241 430	50 700	292 131	100

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			6 053,62	3
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			-11 189,09	-5
5	Komunikace	HSV			961,80	0
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			210 397,86	87
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			307,35	0
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			7 971,60	3
96	Bourání konstrukcí	HSV			1 526,00	1
97	Prorážení otvorů	HSV			20 782,64	9
99	Staveništní přesun hmot	HSV			13 344,18	6
721	Vnitřní kanalizace	PSV			23 071,50	10
764	Konstrukce klempířské	PSV			-31 829,94	-13
765	Krytiny tvrdé	PSV			-18 704,31	-8

766	Konstrukce truhlářské	PSV			-1 100,40	0
767	Konstrukce zámečnické	PSV			5 662,00	2
769	Okna	PSV			-43 016,00	-18
783	Nátěry	PSV			11 324,82	5
M21	Elektromontáže	MON			18 520,00	8
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			27 346,69	11
Cena celkem					241 430,32	100

## Položkový rozpočet

S:	2019/20	Slepičí trh ve Znojmě 275/2 - OPRAVA FASÁDY
O:	004	Rekonstrukce fasády uliční část
R:	1	vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 1 Zemní práce</b>						<b>1 356,30</b>
1	139711101	Výkopávka v uzavřených prostorách v hor.1-4 otvor do sklepa : 1,5*0,5*0,5	m3	0,37500 0,37500	2 130,00	798,75
2	162701105	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m otvor do sklepa : 1,5*0,5*0,5	m3	0,37500 0,37500	264,50	99,19
3	162701109	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km 0,375*3	m3	1,12500 1,12500	20,80	23,40
4	162201203	Vodorovné přemíst.výkopku, kolečko hor.1-4, do 10m 0,375+0,332	m3	0,70700 0,70700	239,00	168,97
5	167101201	Nakládání výkopku z hor.1 + 4 - ručně 0,375	m3	0,37500 0,37500	693,00	259,88
6	171201201	Uložení sypaniny na skládky 0,375	m3	0,37500 0,37500	16,30	6,11
<b>Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce</b>						<b>9 584,00</b>
7	317121102	Osazení překladu světlot otvoru do 180 cm včetně dodávky RZP 2/10 149x14x14	kus	2,00000	460,00	920,00
8	380942112	Výztuž helikální 1 x D 6 mm, vrt, cihel. zdivo Helibar 1 x D 6 mm, P v tahu 1212 MPa, vrt, cih. zdivo skutečnost : 17 rozpočet : -11	m	6,00000 17,00000 -11,00000	1 444,00	8 664,00
<b>Díl: 62 Úpravy povrchů vnější</b>						<b>38 377,38</b>
9	216904391	Ruční dočištění ocelovými kartáči omítky : 2,43+0,5897 cihelné hlavy : 10,4*0,6	m2	9,25970 3,01970 6,24000	239,00	2 213,07
10	612433309	Omítka sanační vnitřní, vysoké zasolení, tl.20 mm rozpočet : -8,91 sokl : 22,08+2,15 ostění vrat : 0,35*(2,2+2,3+2,3)	m2	17,70000 -8,91000 24,23000 2,38000	840,00	14 868,00
11	612433322	Omítka sanační vnitřní, vysoké zasolení, tl.25 mm postřík, podhoz 15 mm, jádro 10 mm; Profi rozpočet : -8,91 sokl : 22,08+2,15 ostění vrat : 0,35*(2,2+2,3+2,3)	m2	17,70000 -8,91000 24,23000 2,38000	696,00	12 319,20
12	622491142	Nátěr fasády hydrofobní Keim Silangrund 1x	m2	17,70000	174,00	3 079,80
13	624601121	Tmelení spár 4 x 2 cm, tmelem Butylplast	m	6,00000	404,00	2 424,00
14	627452151	Spárování stříškové zdi cihelné spárovací maltou Cemix 10 cihelné hlavy : 10,4*0,6	m2	6,24000 6,24000	405,50	2 530,32
15	784181201	Penetrace podkladu nátěrem Keim-Spezial-Fixativ, 1x	m2	17,70000	46,00	814,20
16	622903120U00	Mytí vně omítek slož 3-4 tlak.vodou 2,43	m2	2,43000 2,43000	53,00	128,79
<b>Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce</b>						<b>307,35</b>
17	631313621	Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 20/25 přebetonování překladů : 1,5*0,6*0,1	m3	0,09000 0,09000	3 415,00	307,35
<b>Díl: 96 Bourání konstrukcí</b>						<b>1 526,00</b>
18	973022251	Vysekání kapes zeď kamenná pl. 0,1 m2, hl. 30 cm překlady : 4	kus	4,00000 4,00000	381,50	1 526,00

## Položkový rozpočet

S:	2019/20	Slepičí trh ve Znojmě 275/2 - OPRAVA FASÁDY
O:	004	Rekonstrukce fasády uliční část
R:	1	vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 97 Prorážení otvorů</b>						<b>3 857,30</b>
19	978015291	Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 100 % sanační omítka : rozpočet : -8,91 sokl : 22,08+2,15 ostění vrat : 0,35*(2,2+2,3+2,3) Mezisoučet šambrány : (1,1+1,6+1,6)*0,2*8	m2	24,58000	71,00	1 745,18
20	978023411	Vysekání a úprava spár zdiva cihelného mimo komin. omítky : 9,3 cihelné hlavy : 10,4*0,6	m2	15,54000	78,00	1 212,12
21	971001	Vyčištění sklepa, vč.vynošení suti	hod	2,00000	450,00	900,00
<b>Díl: 99 Staveništní přesun hmot</b>						<b>2 102,07</b>
22	999281111	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	1,73152	1 214,00	2 102,07
<b>Díl: 767 Konstrukce zámečnické</b>						<b>5 662,00</b>
23	76701	Demontáž, úprava a zpětná montáž zábran na květinové truhlíky	kus	6,00000	528,00	3 168,00
24	76702	Dod, mtz a výroba zábran na květinové truhlíky	kus	2,00000	1 247,00	2 494,00
<b>Díl: 783 Nátěry</b>						<b>506,09</b>
25	783-R00	Impregnace hlav cimbuří z lícových cihel rozpočet : -5,6712 skutečnost : 10,4*0,45 10,4*0,1*2 0,45*0,1*17	m2	1,85380	273,00	506,09
<b>Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot</b>						<b>7 247,88</b>
26	979094211	Nakládání nebo překládání vybourané suti	t	5,04376	323,00	1 629,13
27	979081111	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	5,04376	242,00	1 220,59
28	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	60,52512	17,00	1 028,93
29	979990001	Poplatek za skládku stavební suti	t	5,04376	330,00	1 664,44
30	979087312	Vodorovné přemístění vyb. hmot nošením do 10 m	t	5,04376	338,00	1 704,79

## Položkový rozpočet

S:	2019/20	Slepičí trh ve Znojmě 275/2 - OPRAVA FASÁDY
O:	004	Rekonstrukce fasády uliční část
R:	2	měněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce</b>						<b>-14 809,39</b>
1	331232110R	Hlava zdíva a sloupů z cihel lícových plných 29 x 29 cm vč. spárování	m2	-3,78080	3 917,00	-14 809,39
<b>Díl: 62 Úpravy povrchů vnější</b>						<b>-11 409,38</b>
2	622423622	Oprava vněj. omítek III, do 65%, štuk na 100% plochy	m2	-15,27360	557,00	-8 507,40
		rozpočet : -111,9136		-111,91360		
		plocha uliční : 48,9+17,73+19,9		86,53000		
		plocha od střechy : 4,3		4,30000		
		boky hradeb : 2*0,35*2		1,40000		
		0,7*9*2*0,35		4,41000		
3	622471318	Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 3 - 4 hmota nátěrová Barlet V 4014	m2	-15,27360	190,00	-2 901,98
<b>Díl: 97 Prorážení otvorů</b>						<b>-702,59</b>
4	978015271	Otlučení omítek vnějších MVC v složit. 1-4 do 65 %	m2	-15,27360	46,00	-702,59
		rozpočet : -111,9136		-111,91360		
		plocha uliční : 48,9+17,73+19,9		86,53000		
		plocha od střechy : 4,3		4,30000		
		boky hradeb : 2*0,35*2		1,40000		
		0,7*9*2*0,35		4,41000		
<b>Díl: 99 Staveništní přesun hmot</b>						<b>-901,71</b>
5	999281111	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	-0,74276	1 214,00	-901,71
<b>Díl: 764 Konstrukce klempířské</b>						<b>-17 987,54</b>
6	764259434	Kotlík čtyřhran. pro žlaby Ti Zn	kus	-1,00000	3 416,00	-3 416,00
7	764554404	Odpadní trouby z Ti Zn plechu, kruhové, D 150 mm	m	-9,50000	858,00	-8 151,00
8	764554491	Montáž trub Ti Zn odpadních kruhových	m	-9,50000	205,00	-1 947,50
9	764359811	Demontáž kotlíku kónického, sklon do 45°	kus	-1,00000	66,00	-66,00
10	764454802	Demontáž odpadních trub kruhových, D 120 mm	m	-19,00000	43,00	-817,00
11	764-00005R	Provizorní náhrada odpadních trub pr. 100mm za trubku kopoflex	m	-20,00000	174,00	-3 480,00
12	998764103	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m	t	-0,05011	2 196,00	-110,04
<b>Díl: 765 Krytiny tvrdé</b>						<b>-1 580,91</b>
13	765391912	Přeložení bobrovek, jednoduché, část do malty	m2	-5,00000	315,00	-1 575,00
14	998765103	Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 24 m	t	-0,00430	1 375,00	-5,91
<b>Díl: 769 Okna</b>						<b>-43 016,00</b>
15	PC-769002	Repase stávajících vrat dřevěných 2200x2300mm včetně zárubně a prahu	kus	-1,00000	43 016,00	-43 016,00
<b>Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot</b>						<b>-891,55</b>
16	979094211	Nakládání nebo překládání vybourané suti	t	-0,62042	323,00	-200,40
17	979081111	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	-0,62042	242,00	-150,14
18	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	-7,44508	17,00	-126,57
19	979990001	Poplatek za skládku stavební suti	t	-0,62042	330,00	-204,74
20	979087312	Vodorovné přemístění vyb. hmot nošením do 10 m	t	-0,62042	338,00	-209,70



## Položkový rozpočet

S:	2019/20	Slepičí trh ve Znojmě 275/2 - OPRAVA FASÁDY
O:	005	Rekonstrukce fasády nádvoří
R:	1	vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 1 Zemní práce</b>						<b>4 697,32</b>
1	114203101	Rozebrání dlažeb z lomového kamene na sucho dešťová kanalizace : 2,0*0,7 1,0*0,7	m3	2,10000 1,40000 0,70000	387,00	812,70
2	139711101	Vykopávka v uzavřených prostorách v hor.1-4 dešťová kanalizace : 2,0*0,5*0,5 1,0*0,5*0,5	m3	0,75000 0,50000 0,25000	2 130,00	1 597,50
3	162701105	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m 0,75	m3	0,75000 0,75000	326,90	245,18
4	162201203	Vodorovné přemíst.výkopku, kolečko hor.1-4, do 10m 0,75	m3	0,75000 0,75000	450,50	337,88
5	167101201	Nakládání výkopku z hor.1 + 4 - ručně 0,75	m3	0,75000 0,75000	693,00	519,75
6	171201201	Uložení sypaniny na skládky 0,75	m3	0,75000 0,75000	16,30	12,23
7	175101101	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 2 mm dešťová kanalizace : (5+5,5)*0,5*0,125*0,225	m3	0,14766 0,14766	921,00	135,99
8	199000002	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	0,75000	280,00	210,00
9	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku dešťová kanalizace : (5+5,5)*0,5*0,15	m3	0,78750 0,78750	1 049,00	826,09
<b>Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce</b>						<b>30 464,40</b>
10	340238212	Zazdivka otvorů pl.1 m2,cihlami tl.zdi nad 10 cm s použitím suché maltové směsi 1,0*2,0 1,0*0,4 1,1*2,0 0,6*0,3 1	m2	5,78000 2,00000 0,40000 2,20000 0,18000 1,00000	980,00	5 664,40
11	380942112	Výztuž helikální 1 x D 6 mm, vrt, cihel. zdivo skutečnost : 31 rozpočet : -11	m	20,00000 31,00000 -11,00000	1 240,00	24 800,00
<b>Díl: 5 Komunikace</b>						<b>961,80</b>
12	594611111	Dlažba z lomového kamene,lože štěrkopís.do 5 cm dešťová kanalizace : 2,0*0,7 1,0*0,7	m2	2,10000 1,40000 0,70000	458,00	961,80
<b>Díl: 62 Úpravy povrchů vnější</b>						<b>241 872,89</b>
13	216904391	Ruční dočištění ocelovými kartáči sanační om. : 145,404 štuková om. : 384,193 rozpočet : -458,9 cihelné hlavy : (11,25+12+10,2)*0,6 Mezisoučet komíny : (1,0+0,45)*2,2*2 1,0*0,5/2*2 (0,45+0,3/2*0,5)*2	m2	108,17700 145,40400 384,19300 -458,90000 20,07000 90,76700 6,38000 0,50000 1,05000	239,00	25 854,30

## Položkový rozpočet

S:	2019/20	Slepičí trh ve Znojmě 275/2 - OPRAVA FASÁDY
O:	005	Rekonstrukce fasády nádvoří
R:	1	vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		(0,8*2,2)*4		7,04000		
		0,8*0,6/2*2		0,48000		
		(0,8+0,6/2*0,6)*2		1,96000		
		Mezisoučet		17,41000		
14	612433309	Omítka sanační vnitřní, vysoké zasolení, tl.20 mm	m2	96,52400	840,00	81 080,16
		rozpočet : -48,88		-48,88000		
		Mezisoučet		-48,88000		
		Mezisoučet				
		SV : 22,91-4,6+3,27		21,58000		
		SZ : 0,58+19,29+3,06		22,93000		
		JZ : 18,54		18,54000		
		JV : 17,31		17,31000		
		2,6*2,6		6,76000		
		špajz přízemí : (2,6+1+2,6)*2,3		14,26000		
		průjezd : (1,1+5,34)*2*2,3		29,62400		
		špajz 1.NP : (1,5*2,4)*4		14,40000		
		Mezisoučet		145,40400		
15	612433322	Omítka sanační vnitřní, vysoké zasolení, tl.25 mm postřík, podhoz 15 mm, jádro 10 mm; Profi	m2	96,52400	696,00	67 180,70
		rozpočet : -48,88		-48,88000		
		Mezisoučet		-48,88000		
		sokl :				
		SV : 22,91-4,6+3,27		21,58000		
		SZ : 0,58+19,29+3,06		22,93000		
		JZ : 18,54		18,54000		
		JV : 17,31		17,31000		
		2,6*2,6		6,76000		
		špajz přízemí : (2,6+1+2,6)*2,3		14,26000		
		průjezd : (1,1+5,34)*2*2,3		29,62400		
		špajz 1.NP : (1,5*2,4)*4		14,40000		
		Mezisoučet		145,40400		
16	622421143	Omítka vnější stěn, MVC, štuková, složitost 1-2	m2	17,41000	499,00	8 687,59
		komíny : (1,0+0,45)*2,2*2		6,38000		
		1,0*0,5/2*2		0,50000		
		(0,45+0,3/2*0,5)*2		1,05000		
		(0,8*2,2)*4		7,04000		
		0,8*0,6/2*2		0,48000		
		(0,8+0,6/2*0,6)*2		1,96000		
		Mezisoučet		17,41000		
17	622471318	Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 3 - 4 hmota nátěrová Barlet V 4014	m2	17,41000	190,00	3 307,90
		komíny : (1,0+0,45)*2,2*2		6,38000		
		1,0*0,5/2*2		0,50000		
		(0,45+0,3/2*0,5)*2		1,05000		
		(0,8*2,2)*4		7,04000		
		0,8*0,6/2*2		0,48000		
		(0,8+0,6/2*0,6)*2		1,96000		
		Mezisoučet		17,41000		

## Položkový rozpočet

S:	2019/20	Slepičí trh ve Znojmě 275/2 - OPRAVA FASÁDY
O:	005	Rekonstrukce fasády nádvoří
R:	1	vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
18	622481211	Montáž výztužné sítě do stěrky-vněj.stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu	m2	54,00000	252,50	13 635,00
19	622491142	Nátěr fasády hydrofobní Keim Silangrund 1x	m2	96,52400	174,00	16 795,18
		sanační om. : 145,404		145,40400		
		rozpočet : -48,88		-48,88000		
20	624601121	Tmelení spár 4 x 2 cm, tmelem Butylplast	m	31,00000	404,00	12 524,00
21	627452151	Spárování stříškové zdi cihelné spárovací maltou	m2	20,07000	405,50	8 138,39
		skutečnost : (11,25+12+10,2)*0,6		20,07000		
22	622903120U00	Mytí vně omítek slož 3-4 tlak.vodou	m2	88,10700	53,00	4 669,67
		sanační om. : 145,404		145,40400		
		štuková om. : 384,193		384,19300		
		rozpočet : -458,9		-458,90000		
		Mezisoučet		70,69700		
		komíny : (1,0+0,45)*2*2		6,38000		
		1,0*0,5/2*2		0,50000		
		(0,45+0,3/2*0,5)*2		1,05000		
		(0,8*2,2)*4		7,04000		
		0,8*0,6/2*2		0,48000		
		(0,8+0,6/2*0,6)*2		1,96000		
		Mezisoučet		17,41000		
<b>Díl: 94 Lešení a stavební výtahy</b>						<b>7 971,60</b>
23	941941042	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m, H 30 m	m2	28,40000	80,00	2 272,00
		komíny : (2+1,5)*2*2		14,00000		
		(1,8*2*4)		14,40000		
24	941941842	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m,H 30 m	m2	28,40000	69,00	1 959,60
25	94101	Ztížený přesun lešení pro komíny	kpl	2,00000	1 870,00	3 740,00
<b>Díl: 97 Prorážení otvoru</b>						<b>19 961,09</b>
26	971035531	Vybourání otv. zeď cihel. pl. 1 m2, tl. 15 cm, MC	m2	5,78000	382,50	2 210,85
		1,0*2,0		2,00000		
		1,0*0,4		0,40000		
		1,1*2,0		2,20000		
		0,6*0,3		0,18000		
		1		1,00000		
27	978015291	Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 100 %	m2	113,93400	71,00	8 089,31
		rozpočet : -48,88		-48,88000		
		sokl :				
		SV : 22,91-4,6+3,27		21,58000		
		SZ : 0,58+19,29+3,06		22,93000		
		JZ : 18,54		18,54000		
		JV : 17,31		17,31000		
		2,6*2,6		6,76000		
		špajz přízemí : (2,6+1+2,6)*2,3		14,26000		
		průjezd : (1,1+5,34)*2*2,3		29,62400		
		špajz 1.NP : (1,5*2,4)*4		14,40000		
		Mezisoučet		96,52400		
		komíny : (1,0+0,45)*2*2		6,38000		
		1,0*0,5/2*2		0,50000		
		(0,45+0,3/2*0,5)*2		1,05000		

## Položkový rozpočet

S:	2019/20	Slepičí trh ve Znojmě 275/2 - OPRAVA FASÁDY
O:	005	Rekonstrukce fasády nádvoří
R:	1	vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		(0,8*2,2)*4		7,04000		
		0,8*0,6/2*2		0,48000		
		(0,8+0,6/2*0,6)*2		1,96000		
		Mezisoučet		17,41000		
		Mezisoučet				
28	978023411	Vysekání a úprava spár zdiva cihelného mimo komín.	m2	116,59400	79,00	9 210,93
		rozpočet : -48,88		-48,88000		
		sokl :				
		SV : 22,91-4,6+3,27		21,58000		
		SZ : 0,58+19,29+3,06		22,93000		
		JZ : 18,54		18,54000		
		JV : 17,31		17,31000		
		2,6*2,6		6,76000		
		špajz přízemí : (2,6+1+2,6)*2,3		14,26000		
		průjezd : (1,1+5,34)*2*2,3		29,62400		
		špajz 1.NP : (1,5*2,4)*4		14,40000		
		cihelné hlavy : (11,25+12+10,2)*0,6		20,07000		
29	971002	Zasekání zásuvek pod vitrínami, zasekání kabelu k TV	hod	1,00000	450,00	450,00
<b>Díl: 99 Staveništní přesun hmot</b>						<b>15 482,09</b>
30	999281111	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	12,75296	1 214,00	15 482,09
<b>Díl: 721 Vnitřní kanalizace</b>						<b>23 071,50</b>
31	721176222	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 110 x 3,2 mm	m	5,00000	632,00	3 160,00
32	721176223	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 125 x 3,2 mm	m	5,50000	743,00	4 086,50
33	721001	Dod a mtz dešťové vpusti (kamenná dlažba)	kus	2,00000	6 520,00	13 040,00
34	721001	Repase a úprava stávající dvorní vpusti, vč. obetonování zpětné montáže	kus	1,00000	2 785,00	2 785,00
<b>Díl: 783 Natěry</b>						<b>10 818,73</b>
35	783601813	Odstranění nátěrů truhlářských, dveří oškrábáním	m2	8,40000	45,00	378,00
		obložení štítu : 8,4		8,40000		
36	783626020	Nátěr syntetický truhlářských výrobků 2x lakování	m2	8,40000	204,00	1 713,60
		obložení štítu : 8,4		8,40000		
37	783-R00	Impregnace hlav cimbuří z lícových cihel a komínových hlav	m2	31,96750	273,00	8 727,13
		rozpočet : -9,3		-9,30000		
		skutečnost : (11,25+12+10,2)*0,45		15,05250		
		(11,25+12+10,2)*0,1*2		6,69000		
		0,45*0,1*47		2,11500		
		Mezisoučet		14,55750		
		komíny : (1,0+0,45)*2,2*2		6,38000		
		1,0*0,5/2*2		0,50000		
		(0,45+0,3/2*0,5)*2		1,05000		
		(0,8*2,2)*4		7,04000		
		0,8*0,6/2*2		0,48000		
		(0,8+0,6/2*0,6)*2		1,96000		
		Mezisoučet		17,41000		
<b>Díl: M21 Elektromontáže</b>						<b>18 520,00</b>
38	M2101	Úprava elektroinstalace - bufet	kpl	1,00000	18 520,00	18 520,00

## Položkový rozpočet

S:	2019/20	Slepičí trh ve Znojmě 275/2 - OPRAVA FASÁDY
O:	005	Rekonstrukce fasády nádvoří
R:	1	vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot</b>						<b>24 098,58</b>
39	979094211	Nakládání nebo překládání vybourané suti	t	16,77007	323,00	5 416,73
40	979081111	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	16,77007	242,00	4 058,36
41	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	201,24082	17,00	3 421,09
42	979990001	Poplatek za skládku stavební suti	t	16,77007	330,00	5 534,12
43	979087312	Vodorovné přemístění vyb. hmot nošením do 10 m	t	16,77007	338,00	5 668,28

## Položkový rozpočet

S:	2019/20	Slepičí trh ve Znojmě 275/2 - OPRAVA FASÁDY
O:	005	Rekonstrukce fasády nádvoří
R:	2	méněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 3</b>		<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>				<b>-36 428,10</b>
1	331232110R	Hlava zdíva a sloupů z cihel lícových plných 29 x 29 cm vč. spárování	m2	-9,30000	3 917,00	-36 428,10
<b>Díl: 62</b>		<b>Úpravy povrchů vnější</b>				<b>-58 443,03</b>
2	622401971	Příplatek k omítce vnějš. stěn, zvýšení přílnavos. štuková om. : 384,193 rozpočet : -410,02	m2	-25,82700	8,00	-206,62
3	622424422	Oprava vněj. omítek IV, do 40%, štuk na 100% plochy	m2	-83,32700	640,00	-53 329,28
		JV 1.NP : 8,37+6,51+5,85 7,2*2,8 2.NP : 7,2*3,1 schodiště : 2,6*6 horní část : 22,31 SV 1.NP : 11,38+7,6+7,98 11,25*2,6 2.NP : 11,25*3,1 horní část : 24,85 SZ 1.NP : 12,03+7,9+8,4 9,2*2,6 2.NP : 9,2*3,1 horní část : 23,38 JZ schodiště : 19,78 nad vstupem do podzemí : 10,62 čelo chodby : 1,5*2,6*2 1,8*2,8 1,8*3,1 průjezd : (1,1+5,34)*2*1,1		20,73000 20,16000 22,32000 15,60000 22,31000 26,96000 29,25000 34,87500 24,85000 28,33000 23,92000 28,52000 23,38000 19,78000 10,62000 7,80000 5,04000 5,58000 14,16800		
		Mezisoučet oprava 80% : -57,5 rozpočet : -410,02		384,19300 -57,50000 -410,02000		
4	622471318	Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 3 - 4 hmota nátěrová Barlet V 4014 štuková om. : 384,193 rozpočet : -410,02	m2	-25,82700	190,00	-4 907,13
<b>Díl: 97</b>		<b>Prorážení otvorů</b>				<b>-2 333,16</b>
5	978015251	Otlučení omítek vnějších MVC v složit. 1-4 do 40 % JV 1.NP : 8,37+6,51+5,85 7,2*2,8 2.NP : 7,2*3,1 schodiště : 2,6*6 horní část : 22,31 SV 1.NP : 11,38+7,6+7,98 11,25*2,6 2.NP : 11,25*3,1 horní část : 24,85 SZ 1.NP : 12,03+7,9+8,4	m2	-83,32700	28,00	-2 333,16
				20,73000 20,16000 22,32000 15,60000 22,31000 26,96000 29,25000 34,87500 24,85000 28,33000		

## Položkový rozpočet

S:	2019/20	Slepičí trh ve Znojmě 275/2 - OPRAVA FASÁDY
O:	005	Rekonstrukce fasády nádvoří
R:	2	méněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		9,2*2,6		23,92000		
		2.NP : 9,2*3,1		28,52000		
		horní část : 23,38		23,38000		
		JZ schodiště : 19,78		19,78000		
		nad vstupem do podzemí : 10,62		10,62000		
		čelo chodby : 1,5*2,6*2		7,80000		
		1,8*2,8		5,04000		
		1,8*3,1		5,58000		
		průjezd : (1,1+5,34)*2*1,1		14,16800		
		Mezisoučet		384,19300		
		oprava 80% : -57,5		-57,50000		
		rozpočet : -410,02		-410,02000		

<b>Díl: 99 Staveništní přesun hmot</b>						<b>-3 338,27</b>
6	999281111	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	-2,74981	1 214,00	-3 338,27
<b>Díl: 764 Konstrukce klempířské</b>						<b>-13 842,40</b>
7	764259434	Kotlík čtyřhran.pro žlaby Ti Zn	kus	-2,00000	3 416,00	-6 832,00
8	764554491	Montáž trub Ti Zn odpadních kruhových	m	-16,42000	205,00	-3 366,10
9	764359811	Demontáž kotlíku kónického, sklon do 45°	kus	-2,00000	66,00	-132,00
10	764454801	Demontáž odpadních trub kruhových,D 75 a 100 mm	m	-16,42000	36,00	-591,12
11	764-00005R	Provizorní náhrada odpadních trub pr.100mm za trubku kopoflex	m	-16,42000	174,00	-2 857,08
12	998764103	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m	t	-0,02919	2 196,00	-64,10
<b>Díl: 765 Krytiny tvrdé</b>						<b>-17 123,40</b>
13	765391912	Přeložení bobrovek, jednoduché, část do malty	m2	-54,36000	315,00	-17 123,40
<b>Díl: 766 Konstrukce truhlářské</b>						<b>-1 100,40</b>
14	766411811	Demontáž obložení stěn panely velikosti do 1,5 m2	m2	-8,40000	131,00	-1 100,40
<b>Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot</b>						<b>-3 108,22</b>
15	979094211	Nakládání nebo překládání vybourané suti	t	-2,16299	323,00	-698,65
16	979081111	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	-2,16299	242,00	-523,44
17	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	-25,95588	17,00	-441,25
18	979990001	Poplatek za skládku stavební suti	t	-2,16299	330,00	-713,79
19	979087312	Vodorovné přemístění vyb. hmot nošením do 10 m	t	-2,16299	338,00	-731,09

## Položkový rozpočet

S:	02052016	Znojenská Beseda
O:	1	znojenské podzemí
R:	3	Elektro bufet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 61</b>						<b>583,75</b>
<b>Upravy povrchů vnitřní</b>						
1	612401391	Omítka malých ploch vnitřních stěn do 1 m2, s použitím suché maltové směsi	kus	1,00000	434,50	434,50
2	612451232	Omítka vnitřní zdiva, MC, štuková plstí hlazená	m2	0,50000	298,50	149,25
<b>Díl: 97</b>						<b>270,80</b>
<b>Prorážení otvorů</b>						
3	974031142	Vysekání rýh ve zdi cihelné 7 x 7 cm	m	4,00000	67,70	270,80
<b>Díl: M21</b>						<b>14 799,59</b>
<b>Elektromontáže</b>						
4	210111131	Zásuvka průmyslová IP 44 2P+PE 16 A	kus	5,00000	131,30	656,50
5	210120401	Jistič vzduch. 1pólový do 25 A IJV-IJM-PO bez krytu	kus	5,00000	62,60	313,00
6	210120451	Jistič vzduchový 3pólový do 25 A bez krytu	kus	1,00000	115,00	115,00
7	210120823	Chránič proudový čtyřpólový do 40 A	kus	1,00000	204,50	204,50
8	210800105	Kabel CYKY 750 V 3x1,5 mm2 uložený pod omítkou	m	18,00000	30,10	541,80
9	210800112	Kabel CYKY 750 V 5x6 mm2 uložený pod omítkou	m	18,00000	31,90	574,20
10	220260231	Montáž minirozvaděče, boxu na zeď	kus	1,00000	70,20	70,20
11	220260603	Lišta vkladací 20x20, na úchyt.body, zavíčkování	m	35,00000	61,77	2 161,95
12	220301801	Závěrečné práce v rozvaděči	ks	2,00000	238,59	477,18
13	900	Ostatní nespécifikované montáže	h	10,00000	350,00	3 500,00
14	10044057	Sádra balená á 30 kg	KG	25,00000	6,40	160,00
15	1004964	CYKY 5J6 (5Cx6)	M	20,00000	76,66	1 533,20
16	1005144	CYKY 3J1,5 (3Cx 1,5) instal PLUS	M	20,00000	11,40	228,00
17	1006004	Chránič 40/4/0,03 PF6	KS	1,00000	930,74	930,74
18	1006069	Jistič 16B/1 PL6	KS	5,00000	78,80	394,00
19	10060917	Jistič 25B/3 PL7	KS	1,00000	478,52	478,52
20	10075397	Lišta LHD 20x20 vkladací bílá 2m	M	35,00000	19,21	672,35
21	1007943	Dvojjzásuvka PRAKTIK 5518-2029 S	KS	3,00000	147,33	441,99
22	1008131	Zásuvka TANGO 5518A-2999 B	KS	2,00000	181,14	362,28
23	10679723	Skříň ST1 12TE IP30 na om.bílé dv.	KS	1,00000	337,07	337,07
24	00526 T	Ostatní materiál	Soubor	1,00000	647,11	647,11
<b>Díl: M46</b>						<b>826,00</b>
<b>Zemní práce při montážích</b>						
25	460680022	Průraz zdívem v cihlové zdi tloušťky 30 cm	kus	1,00000	315,00	315,00
26	460680024	Průraz zdívem v cihlové zdi tloušťky 60 cm	kus	1,00000	511,00	511,00
<b>Díl: ON</b>						<b>2 040,00</b>
<b>Ostatní náklady</b>						
27	905	Hzs-revize provoz.souboru a st.obj., Revize	h	4,00000	510,00	2 040,00



Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.
	175,43		408,32
147,22	147,22	287,28	287,28
56,42	28,21	242,08	121,04
	46,80		224,00
11,70	46,80	56,00	224,00
	5 538,15		9 261,44
0,00	0,00	131,30	656,50
0,00	0,00	62,60	313,00
0,00	0,00	115,00	115,00
0,00	0,00	204,50	204,50
0,00	0,00	30,10	541,80
0,00	0,00	31,90	574,20
0,00	0,00	70,20	70,20
0,00	0,00	61,77	2 161,95
0,00	0,00	238,59	477,18
0,00	0,00	350,00	3 500,00
6,40	160,00	0,00	0,00
76,66	1 533,20	0,00	0,00
11,40	228,00	0,00	0,00
930,74	930,74	0,00	0,00
78,80	394,00	0,00	0,00
478,52	478,52	0,00	0,00
19,21	672,35	0,00	0,00
147,33	441,99	0,00	0,00
181,14	362,28	0,00	0,00
337,07	337,07	0,00	0,00
0,00	0,00	647,11	647,11
	17,88		808,12
7,27	7,27	307,73	307,73
10,61	10,61	500,39	500,39
	0,00		2 040,00
0,00	0,00	510,00	2 040,00

5 778,26

12 741,88

**18 520,14**