



VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ III
(VPŘ III)
KM 0,400 00



SKLADBA NOVE KONSTRUKCE KRYTU TT :

ASFALTOVÝ BETON STŘEDNĚZRNÝ MODIFIK.	ACO 11 S (ABS I), Pmb 25/55-65	50 mm
SPOJOVACÍ POSTŘÍK ASFALT. MODIFIK.	PS	0,3-0,5 kg/m ²
ASFALTOVÝ BETON HRUBOZRNÝ MODIFIK.	ACL 16 S (ABH I), Pmb 25/55-65	60 mm
SPOJOVACÍ POSTŘÍK ASFALTOVÝ	PS	0,5 kg/m ²
OBALOVANÉ KAMENIVO HRUBOZRNÉ	ACP 22+ (OKH I) 50/70	70-100 mm
	Σ	180-210 mm
DRCENÉ KAMENIVO fr.32/63	DK B1	200 mm (50 mm pod pražci)
DRCENÉ KAMENIVO fr.32/63	DK B1	150 mm
SEPARAČNÍ TKANÁ GEOTEXTILIE min. 30 kN/m	-	-

Výškový systém B.p.v.

Výpracoval		Kontroloval	Schváíl
Novák	Boháček	Ing. Maceček	
Místo: Nová Ves u Ostravy		Objednatel: DP Ostrava a.s.	
Stavba: Oprava tramvajové traťe na ulici 28.října, v úseku ul. Plzeňská - ul. Fricova (km 3,288 - km 3,753)		DOPRAVNÍ PODNIK OSTRAVA  Poděbradova 494/2 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava 3301: 3310	
Datum		02/2017	
Stupeň		DSP+RDS	
Formát		2xA4	
Název:	VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ III		Měřtko 1:50
		č. Výkresu E.3.3	