


VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ I
(VPŘ I)
KM 0,168 88

7,10 - TĚLESO TRAMVAJOVÉ TRATĚ



DEMONTÁŽ KOL. SVRŠKU + ODSTRANĚNÍ KON. VRSTEV DLE POTŘEBY

SKLADBA NOVÉ KONSTRUKCE :

- KOLEJNICE širokopati 49E1 150 mm
- PRAŽEC betonový B03-DP 07P, vystrojení FE, rozdělení "c" BP 03 230 mm
- DRCENÉ KAMENIVO fr.32/63 DK B1 50 mm (mezi pražci 200 mm)
- DRCENÉ KAMENIVO fr.32/63 DK B1 150 mm
- SEPARAČNÍ TKANÁ GEOTEXTILIE min. 30 kN/m -

Σ 580 mm

Výškový systém B.p.v.

Vypracoval	Kontroloval	Schválil	<div><div><div></div><div>DOPRAVNÍ PODNIK OSTRAVA</div></div><div>Poděbradova 494/2 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava 3301; 3310</div></div>	
Novák	Boháček	Ing. Maceček		
Místo: Ostrava - Slezská Ostrava	Objednatel: DP Ostrava a.s.			
Slavba: Oprava tramvajové tratě v úseku Zárubek - most přes Lučinu 2-002				
Úsek 2: Tramvajová zastávka „Důl Zárubek“ – Most e.č. 2-002				
Název:	VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ I		Měřítko 1:50	č. Výkresu D.3