

Vaše značka.: 116/15/Ko

**OSA projekt s.r.o.**

Naše značka: 8202 /TDC/15/Kr

**Kafkova 1133/10  
702 00 Ostrava**

Vyřizuje: Ing. Vítězslav Krupa  
Tel.: 59 740 2900  
Fax: 59 740 1095  
E-mail: dpored@dpo.cz

Datum: 13.4.2015

platnost vyjádření: 2 roky

**Vyjádření DP Ostrava a.s. – akce: „Areál trolejbusů Ostrava – Rekonstrukce vjezdu do Areálu trolejbusů Ostrava, Dopravní podnik Ostrava“**  
žádost o vyjádření k dokumentaci pro stavební povolení

Stavbou dojde k dotčení trolejbusové a autobusové dopravy, zastávky MHD a trakčních kabelů DPO.

S realizací stavby souhlasíme za dodržení níže uvedených podmínek:

- práce budou provedeny v souladu s bezpečnostními předpisy, platnými zákony, předpisy a normami, zejména ČSN 33 2000-5-52, ČSN 73 6005, ČSN 34 3112, ČSN 73 6425-1,
- před zahájením prací si stavebník za úhradu u střediska **vrchní vedení** DPO (p. Huvar 597 402 150, p. Vavřina 597 402 157) objedná polohu kabelových souborů a odsouhlasí ochranu trakčního zařízení trolejbusové dráhy – o vytyčení a technických opatřeních vůči drážnímu zařízení (trakční kabelové soubory) bude proveden zápis do stavebního deníku,
- pracovníci provádějící stavební činnost budou prokazatelně seznámeni s polohou vytyčeného elektrického zařízení, rozsahem ohranného pásma a těmito podmínkami,
- případné poškozené chráničky trakčních kabelů budou opraveny na náklady stavebníka,
- při použití pracovních strojů je nutno dodržovat bezpečnou vzdálenost od trolejového vedení (ČSN 34 3112),
- po celou dobu realizace výše uvedené stavby bude naše drážní zařízení přístupné pro odstraňování poruch a provádění běžné údržby,
- případně obnažené kabely budou mechanicky zajištěny před nepovoleným průhybem - práce, kdy budou trakční kabely obnaženy, musí být prováděny ručně a v období, kdy teplota okolí bude **min. + 5°C**. Kabely pod napětím budou označeny bezpečnostní tabulkou č. 0108,
- pracovníci provádějící výkopové a montážní práce v blízkosti drážního zařízení (kabely a rozvodné skříně) budou předem prokazatelně poučeni o nebezpečí úrazu el. proudem ve smyslu vyhlášky 50/78 Sb, §4.
- veškeré zemní práce ve vzdálenosti 1m na každou stranu od krajního kabelu budou prováděny ručně se zvýšenou opatrností, tedy bez použití mechanických prostředků,
- na vyznačenou trasu kabelů nebude ukládán materiál, zemina atd. a nebude prováděna žádná činnost, která by znesnadňovala přístup ke kabelovému vedení, nebo ohrožovala bezpečnost jeho provozu, nesmí být měněna úroveň terénu,

- mimo vozovku nebudou trakční kabely přejížděny vozidly nebo stavebními mechanizmy, dokud nebude vedení zabezpečeno proti mechanickému poškození. Způsob mechanické ochrany bude předem projednán s provozovatelem (p. Huvar tel.č. 597402150, p. Vavřina 597402157),
- **min. 45dnů** před zahájením stavby stavebník projedná s vedením oddělení provozní a výlukové DPO (p. Fober č.tel. 725 822 454) zajištění obslužnosti předmětné lokality,
- **min. 45dnů** před zahájením stavby stavebník projedná s vedoucím střediska doprava trolejbusy DPO (p. Bělka tel. 59740 2530) zajištění provozu trolejbusů stavbou,
- přemístění zastávky bude min. 14 dnů před zahájením stavby dohodnuto na jednání, které svolá stavebník na místo samé po dohodě s MMO OD za účasti zástupců PČR, DPO (p. Fober č.tel. 725 822 454 ), ÚMOB a zhotovitele. Na tomto místním šetření se vytipuje vhodné místo pro zřízení provizorní zastávky a stanoví se podmínky, za kterých může být zastávka provozována.
- výluky v MHD budou min. 45dnů předem projednány ve výlukové komisi DPO, která se koná každou středu v 9 hod. v naší správní budově na ul. Poděbradova 494/2, Ostrava,
- zastávka bude provedena v souladu s ČSN 73 6425-1,
- okamžitě ohlásit každé zjištěné nebo způsobené poškození kabelů nebo zařízení DPO na Energetický dispečink DPO tel. 59 740 1330,
- po celou dobu výstavby stavebník zodpovídá za všechny škody nebo úrazy, které eventuálně realizací předmětné akce vzniknou
- neručíme za žádné škody ani úrazy, které by mohly vzniknout provozem našeho zařízení na stavebníkovým zařízení stavebníkovi nebo třetí osobě, ledaže by bylo nalezeno prokazatelné zavinění zaměstnancem DPO,
- před záhozem kabelové trasy DPO budou správci zařízení DPO (p. Huvar, P. Vavřina) vyzváni ke kontrole uložení, zda nebylo při provádění prací viditelně poškozeno a zda je v původní poloze. O souhlasu správce zařízení DPO s uloženíím bude proveden zápis do stavebního deníku firmy provádějící stavbu. Pokud tato organizace provádějící zemní práce neprovede, vyhrazuje si DPO právo nechat inkriminované na náklady provádějící organizace místo znovu odkryt.

S přátelským pozdravem

Jiří Boháček  
vedoucí odboru dopravní cesta

Dopravní podnik Ostrava a.s.  
Poděbradova 494/2  
702 00 Ostrava, Moravská Ostrava  
69

CO – e :DPV