

Zadavatel:

Dopravní podnik Ostrava a.s.

se sídlem: Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

IČO: 61974757

Název veřejné zakázky:

„ Sociální zařízení pro řidiče MHD na zastávce Mariánské Hory “
zadávané formou zakázky malého rozsahu řízení pro sektorového zadavatele

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM

Zadavatel Dopravní podnik Ostrava a.s. (dále také jen zadavatel) obdržel v souladu s bodem 7.7. zadávací dokumentace žádost dodavatele o dodatečné informace k zadávacím podmínkám.

V návaznosti na obdrženou žádost zadavatel níže uvádí přesné znění žádosti a připojuje k nim dodatečné informace.

Žádost o dodatečné informace č. 1 (obdržena dne 01. 09. 2017):

prostřednictvím tohoto e-mailu bychom Vás chtěli požádat o zodpovězení níže uvedených dotazů k poptávkovému řízení „Sociální zařízení pro řidiče MHD na zastávce Mariánské Hory“.

1. Jak má být naloženo se dřevem z pokáceného listnatého stromu? Je do kácení nutno zahrnout i poplatek za uložení na skládce?
Jedná se o položku č. 1 z rozpočtu
2. U položky č. 52 rozpočtu je uvedeno naložení, převoz a osazení buňky do vzdálenosti 6 km. Jakou hmotnost má uvedený kontejner a jakým způsobem se upevňují úvazky? Je možné získat technický list?
Odpovídá uvedená vzdálenost dopravy do 6 km skutečné dopravní situaci s ohledem na současné místo uložení kontejneru?
3. U položky č. 56 rozpočtu je uvedeno Očištění kontejneru a mříží včetně nátěru a revitalizace buňky.
Je možné blíže specifikovat rozsah nátěrů (vnější i vnitřní část) a revitalizace s ohledem na současný stav kontejneru?
4. U položky č. 36 rozpočtu je uveden panel silniční o plošných rozměrech 3 000 x 1 500 mm v množství 1, 385 ks.
*Plošný rozměr kontejneru, který se bude na panely ukládat je 3 000 x 3 000 mm.
Ve výkresové dokumentaci je panel uveden pod celým kontejnerem
Jedná se o chybně uvedené množství v rozpočtu?*
5. Před napojením kontejneru na vodovodní a kanalizační řád je nutno mít v dostatečném předstihu uzavřenou Smlouvu o odběru pitné vody a vypouštění odpadních vod.
Je již tato smlouva uzavřena?
Pozn.: Tato smlouva konkrétně uvádí podmínky pro napojení na vodovodní a kanalizační řád, které v této době neznáme.
6. Před napojením kontejneru na připravený rozvaděč, který je dodávkou ČEZ, je nutno mít v dostatečném předstihu uzavřenou Smlouvu o připojení k soustavě NN.

Je již tato smlouva uzavřena?

Pozn.: Tato smlouva konkrétně uvádí podmínky pro napojení na distribuční síť NN, které v této době neznáme.

7. Je již k dispozici Územní rozhodnutí a Stavební povolení?

To konkrétně uvádí podmínky pro provedení stavby, které v této době neznáme.

Odpověď zadavatele:

- Ad 1) Poplatek za uložení na skládce je součástí položky č. 17 soupisu prací. Naložení s dřevní hmotou je na firmě, která provede kácení.
- Ad 2) Vzdálenost mezi místem nakládky a místem určení činí cca 5 km. Kontejner je v současné době umístěn na obratišti jiné linky, kde je používán. Hmotnost kontejneru je cca 2 000 kg. Uchycení je pomocí háků a ok v rozích objektu.
- Ad 3) Rozsah nátěrů je cca 20 m². Vnitřní část není nutno revitalizovat. Jedná se tedy pouze o vnější část. Kontejner je v současné době umístěn na obratišti jiné linky v k.ú. Zábřeh nad Odrou, p.č. 1005/18, kde je používán.
- Ad 4) Pol. 36 je míněno 1,385 m³ x cena.
- Ad 5) Podmínky napojení na vodovodní a kanalizační řady jsou obsaženy ve vyjádření správce řadů (OVaK), jehož kopie bude součástí dokladové části, která bude předána vítězi zadávacího řízení po podpisu smlouvy o dílo. Smlouva je ve fázi přípravy, a to z důvodu neznámého termínu realizace.
- Ad 6) Smlouva je ve fázi přípravy, a to z důvodu neznámého termínu realizace. Napojení bude provedeno do pilířku, který realizuje ČEZ.
- Ad 7) Stavba bude realizována na Územní souhlas, který vydal, pod číslem 65/2017, ÚMOB Mariánské Hory a Hulváky dne 11. 8. 2017. Jeho kopie bude součástí dokladové části, která bude předána vítězi zadávacího řízení po podpisu smlouvy o dílo.

V Ostravě 4. 9. 2017

Dopravní podnik Ostrava a.s.

Poděbradova 494/2

702 00 Ostrava, Moravská Ostrava

24

.....
Ing. David Hýža

vedoucí oddělení příprava a realizace investic