

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

Město Znojmo

Sídlo: Obroková 1/12, 669 22 Znojmo
Jednající ve věcech smluvních: Janem Groisem, MBA, starostou města
ve věcech technických: Ing. Karlem Bartuškem, vedoucím odboru investic a tech. služeb
Radimem Držmíškem, odbor investic a tech. služeb

IČ: 00293881
DIČ: CZ00293881
povinný subjekt dle § 2 odst. zákona č. 340/2015 Sb. (o registru smluv)
Daňový režim: plátce DPH
Bankovní spojení: KB Znojmo
Číslo účtu: 19-5054880237/0100
Zástupce ve věcech technických: Radim Držmíšek
TDS+AD: KÁSTNER PROJEKT s.r.o.. Martin Večeřa

2. Zhotovitel:

K.S.H.group s.r.o.

Sídlo: Chlupice 273, 671 71 Hostěradice
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 57791
Jednající/Zastoupený: Vlastimil Komárek
IČ: 28272595
DIČ: CZ28272595
Daňový režim: plátce DPH
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: 2289826389/0800
Zástupce ve věcech technických: Vlastimil Komárek

II. Předmět smlouvy

1. Smluvní strany mezi sebou dne 29. 5. 2019 uzavřely smlouvu o dílo, jejímž předmětem jsou stavební práce s názvem „**Stavební úpravy sociálního zařízení a zázemí ZŠ Mládeže – objekt Vrchlického**“ (dále jen smlouva o dílo).
2. Tímto dodatkem dochází ke změně ceny díla z důvodu zjištěných skutečností během provádění prací a změn z nich vzniklých, kdy smlouva o dílo se mění následovně:

Článek IV. odst. 1. smlouvy o dílo zní:

Celková cena bez DPH: 1 861 227,93Kč


K ceně bude připočteno DPH ve výši platné v obě provádění stavby

III. Závěrečná ustanovení

1. Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.
2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
3. Dodatek je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.
4. Uzavření tohoto Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo bylo schváleno Radou města Znojma dne 22. 8. 2019, usnesením č. 38/2019, bodem 1578.

Příloha – Změnové rozpočty

Ve Znojmě dne: **12. 09. 2019**
Za objednatele:




.....

Město Znojmo
Jan Grois, MBA
starosta

MĚSTO ZNOJMO
Obroková 1/12, 669 22 Znojmo

-1-

Ve Znojmě dne:
Za zhotovitele:



Chlupice 273, 671 71
IČ: 22272595, DIČ: CZ22272595

.....

K.S.H.group s.r.o.
Vlastimil Komárek
jednatel

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	ZŠ Vrchlického - Méněpráce	Objednatel:	Město Znojmo	IČ/DIČ:	2933881/CZ002933881
Druh stavby:	Stavební úpravy sociálního zařízení a zřízení	Projektant:	Ing. Magda Boorová	IČ/DIČ:	
Lokalita:	Znojmo	Zhotovitel:	K.S.H. group s.r.o.	IČ/DIČ:	282725995/CZ282725995
Začátek výstavby:	09.08.2019	Konec výstavby:	25.08.2019	Položek:	8
JKSO:		Zpracoval:	David Komárek	Datum:	09.08.2019

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	8 622,23	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00
	Montáž	50 220,33	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	11 378,20	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00
	Montáž	6 080,57			Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	0,00
	Montáž	0,00			NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál		0,00				
Přesun hmot a sutí		0,00				
ZRN celkem		76 301,33	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00
			DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00
					ORN celkem	0,00
					ORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	76 301,33
Základ 15%	0,00	DPH 21%	16 023,28	Celkem včetně DPH	92 324,61
Základ 21%	76 301,33				

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis


Poznámka:

12. 09. 2019

MĚSTO ZNOJMO

Chrobková 1/112, 669 22 Znojmo

-1-



 S. H. group s.r.o.
 Chrupice 278 671 71
 IČ: 282725995, DIČ: CZ282725995

VERLAG
DASHÖFFER

Stavební rozpočet - rekapitulace

Název stavby:	ZŠ Vrchlického - Méněpráce	Objednatel:	Město Znojmo
Druh stavby:	Stavební úpravy sociálního zařízení a zázemí	Projektant:	Ing. Magda Boorová
Lokalita:	Znojmo	Zhotovitel:	K.S.H. group s.r.o.
Zpracoval:	David Komárek	Zpracováno dne:	09.08.2019

Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - Montáž	Náklady (Kč) - celkem	Celková hmotnost (t)
	34	Stěny a příčky	8 622,23	50 220,33	58 842,56	0,96
	711	Izolace proti vodě	8 194,31	5 570,46	13 764,77	0,10
	721	Vnitřní kanalizace	3 183,89	510,11	3 694,00	0,00
Celkem:						76 301,33



VERLAG
DASHOFER

Stavební rozpočet

Název stavby: ZŠ Vrchlického - Měnépráce

Doba výstavby: 17 dní

Objednatel:

Město Znojmo

Druh stavby: Stavební úpravy sociálního zařízení a zázemí

Začátek výstavby: 09.08.2019

Projektant:

Ing Magda
Boorová

Lokalita: Znojmo

Konec výstavby: 25.08.2019

Zhotovitel:

K.S.H. group
s.r.o.

JKSO:

Zpracováno dne: 09.08.2019

Zpracoval:

David Komárek

C	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta	MJ	Množství	Jednotková cena (Kč)	Náklady celkem (Kč)
		34	Stěny a příčky				58 842,56
1		342267111RT4	Obklad trámní sádrokartonem dvoustanný do 0,5/0,5m	m	2,70	800,00	2 160,00
2		342267112RT2	Obklad trámní sádrokartonem třístranný do 0,5/0,5 m	m	46,50	1 000,00	46 500,00
3		342263320RT3VD	Úpravy, doplňkové práce a příplatky pro sádrokartonové a sádrovláknité příčky	kus	10,00	650,00	6 500,00
4		342948111R00	Ukrovení příček k chel.konstr. kotvami na hmožd.	m	22,40	164,40	3 682,56
		711	Izolace proti vodě				13 764,77
5		711212000R00	Penetrace podkladu pod hydroizolační nátěr, vč. dod.	m2	26,15	50,28	1 315,07
6		711212002RT1	Hydroizolační povlak - nátěr nebo stěrka	m2	26,15	476,00	12 449,71
		721	Vaňové kanalizace				3 594,00
7		721273150R00	Ventilační hlavice DN 110, přivzdušňovací ventil	kus	1,00	1 046,00	1 046,00
8		721273200RT1	Ventilační hlavice DN 50, souprava z PP	kus	4,00	662,00	2 648,00
			Celkem:				76 301,33

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Vicepráce	Objednatel:	Město Znojmo	IČ/DIČ:	2939881/CZ002939881
Druh stavby:	Rekonstrukce sociálního zařízení	Projektant:		IČ/DIČ:	
Lokalita:	Znojmo	Zhotovitel:	K.S.H. group s.r.o.	IČ/DIČ:	282725996/CZ282725995
Začátek vystavby:	08.08.2019	Konec vystavby:	25.8.2019	Položek:	3
JKSO:		Zpracoval:	David Komárek	Datum:	08.08.2019

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplnkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	0,00	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00
	Montáž	0,00	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka	0,00	Uzemní vlivy	0,00
	Montáž	0,00			Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	0,00
	Montáž	0,00			NUS z rozpočtu	0,00
Přesun hmot a sutí		0,00				
ZRN celkem		67 733,60	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00
			DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00
					ORN celkem	0,00
					ORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00				
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	67 733,60
Základ 21%	67 733,60	DPH 21%	14 224,06	Celkem včetně DPH	81 957,66


Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

12. 09. 2019 MĚSTO ZNOJMO

Obroková 1/12, 669 22 Znojmo


-1-



E. S. B. s.r.o.
 CHUDICE 273, 671 71
 IČ: 28272599, DIČ: CZ282725995

Stavební rozpočet - rekapitulace

Název stavby:	Vícepráce	Objednatel:	Město Znojmo			
Druh stavby:	Rekonstrukce sociálního zařízení	Projektant:				
Lokalita:	Znojmo	Zhotovitel:	K.S.H. group s.r.o.			
Zpracoval:	David Komárek	Zpracováno dne:	08.08.2019			
Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - Montáž	Náklady (Kč) - celkem	Celková hmotnost (t)
		Ostatní materiál	67 733,60	0,00	67 733,60	0,22
Celkem:					67 733,60	




Stavební rozpočet

Název stavby:	Vícepráce	Doba výstavby:	17 Dni
Druh stavby:	Rekonstrukce sociálního zařízení	Začátek výstavby:	08.08.2019
Lokalita:	Znojmo	Konec výstavby:	25.8.2019
JKSO:		Zpracováno dne:	08.08.2019

C	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta	MJ	Množství	Jednotková cena (Kč)	Náklady celkem (Kč)
			Ostatní materiál				67 733,60
1		64213610	umyvadlo š = 650 mm, hl. 470 mm, díturvit, bílá	kus	8,00	1 200,00	9 600,00
2		64291406	Polosloup díturvit, bílý, h = 285 mm, š = 276 mm, hl 320	kus	8,00	1 200,00	9 600,00
3		2700302735VD	Osoušeč rukou Saneja automatický šterbnový elektrický bílý	kus	4,00	12 133,40	48 533,60

Celkem: 67 733,60



Krycí list rozpočtu

Název stavby: Vícepráce	Objednatel: Město Znojmo	IČ/DIČ: 293881/CZ00293881
Druh stavby: Rekonstrukce sociálního zařízení	Projektant: Ing. Magda Boorová	IČ/DIČ:
Lokalita: Znojmo	Zhotovitel: K.S.H. group s.r.o.	IČ/DIČ: 28272595/CZ28272595
Začátek výstavby: 08.08.2019	Konec výstavby: 25.8.2019	Položek: 23
JKSO:	Zpracoval: David Komárek	Datum: 08.08.2019

Rozpočtové náklady v Kč

A	B	C
Základní rozpočtové náklady	Doplňkové náklady	Náklady na umístění stavby (NUS)
HSV		
Dodávky	Práce přesčas	Zařízení staveniště
Montáž	Bez pevné podl.	Mimostav. doprava
PSV		
Dodávky	Kulturní památka	Uzemní vlivy
Montáž		Provozní vlivy
"M"		Ostatní
Dodávky		NUS z rozpočtu
Montáž		
Ostatní materiál		
Přesun hmot a sutí		
ZRN celkem	DN celkem	NUS celkem
	DN celkem z obj.	NUS celkem z obj.
		ORN celkem
		ORN celkem z obj.


Základ 0%	0,00	0,00
Základ 15%	0,00	0,00
Základ 21%	54 795,66	11 507,09
		Celkem včetně DPH
		66 302,75

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

12. 09. 2019

MĚSTO ZNOJMO
Obtřoková 1/12, 669 22 Znojmo


 K.S.H. Group s.r.o.
 Chlapčice 273, 671 71
 IČ: 28272595, A.E. CZ28272595

Stavební rozpočet - rekapitulace

Název stavby:	Vícepráce	Objednatel:	Město Znojmo
Druh stavby:	Rekonstrukce sociálního zařízení	Projektant:	Ing. Magda Boorová
Lokalita:	Znojmo	Zhotovitel:	K.S.H. group s.r.o.
Zpracoval:	David Komárek	Zpracováno dne:	08.08.2019

Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - montáž	Náklady (Kč) - celkem	Celková hmotnost (t)
	31	Zdi podpěrné a volné	302,27	123,73	426,00	0,04
	34	Stěny a příčky	11 051,64	7 503,01	18 554,65	1,93
	61	Uprava povrchů vnitřní	2 341,59	7 168,50	9 510,09	0,53
	63	Podlahy a podlahové konstrukce	4 436,26	4 932,24	9 368,50	6,05
	64	Výplně otvorů	881,26	816,74	1 698,00	0,07
	766	Konstrukce truhlářské	5 080,00	832,69	5 912,69	0,02
	783	Nátěry	37,96	36,92	74,88	0,00
	94	Lešení a stavební výtahy	325,50	638,50	964,00	0,01
	96	Bourání konstrukcí	38,45	470,35	508,80	0,12
	97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	0,50	684,52	685,02	0,14
		Ostatní materiál	4 430,00	2 663,04	7 093,04	0,00
Celkem:					54 795,66	

Stavební rozpočet

Název stavby:		Vícepráce		Doba výstavby:		17 dní		Objednatel:		Město Znojmo	
Druh stavby:		Rekonstrukce sociálního zařízení		Začátek výstavby:		08.08.2019		Projektant:		Ing. Magda Boorová	
Lokalita:		Znojmo		Konec výstavby:		25.8.2019		Zhotovitel:		K.S.H. group s.r.o.	
JKSO:				Zpracováno dne:		08.08.2019		Zpracoval:		David Komárek	
Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta	MJ	Množství	Jednotková cena (Kč)	Náklady celkem (Kč)				
1		31	Zdi podpěrné a volné								
		317120022RA0	Překlad z prefabrikátů keramické délky 2000 mm, šířky 115 mm, výšky 70 mm	kus	1,00	426,00	426,00				
		34	Stěny a příčky								
		34225623RT3	Příčka z tvárné porobetonových POREFIX tl. 100 mm	m2	14,53	639,01	18.554,65				
		346244313R00	Obezdlivky nádrží geberit z desek tl. 100 mm	m2	11,51	806,00	9.273,03				
		61	Úprava povrchů vnitřní								
		61247511RT1	Omrčky vnitřní stěna ze suché směsi štukové	m2	9,05	386,00	3.493,30				
		612473182R00	Omrčky vnitřní stěna ze suché směsi bez posítky, věpencemrtvé, hlouščka vrstvy 10 mm	m2	14,53	217,80	3.163,55				
		622481211RU1	Montáž vyzluzné síť(perlinky)do stěrky-stěny	m2	11,51	248,00	2.853,24				
		63	Podlahy a podlahové konstrukce								
		631312141R00	Doplnění ryh betonem v dosavadních mazaninách	m3	2,42	3.870,00	9.368,50				
		64	Výpíně otvorů								
		642944121RT4	Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2	kus	1,00	1.698,00	1.698,00				
		766	Konstrukce truhlářské								
		766661112R00	Montáž dveří do zárubně otevíracích 1KT do 0,8 m	kus	1,00	502,80	502,80				
		766670021R00	Montáž kliky a štiky	kus	1,00	308,40	308,40				
		54917030	Zavírač dveří hydraulický K 204 č.11 sřibrná	kus	1,00	1.140,00	1.140,00				
		61164084	Dveře vnitř. profil. plně 1kt. 80x197 bílá	kus	1,00	2.800,00	2.800,00				
		549146420	Kování bezpečnostní křídla - křídla a wc - otevíratelný zvenčí	kus	1,00	1.140,00	1.140,00				
		998766102R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	†	0,02	960,00	21,49				
		783	Natěhy								
		783112110R00	Natěr olejový OK "A" dvojnásobný	m2	0,90	83,20	74,88				
		94	Lešení a stavební výtahy								
		941965001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	10,00	96,40	964,00				
		96	Bouřání konstrukcí								
		968072455R00	Vybouření kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	1,60	318,00	508,80				
		97	Provázení otvorů a ostatní bouřací práce								
		972054491R00	Vybouření otv. stropy ZB pl. 1 m2, tl. nad 8 cm	m3	0,06	9.305,00	558,30				
		979083117R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m	†	0,14	360,00	51,84				
		979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	†	0,14	220,00	31,68				
		979990101R00	Poplatek za sklád suti-směs bet.a chel. do 30x30cm	†	0,14	300,00	43,20				
			Ostatní materiál								
		4550285851VD	Zapuštěný poklop pro keramickou dlažbu ACO 500/500	kus	1,00	4.430,00	4.430,00				
		998011002R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	†	8,62	309,00	2.663,04				
Celkem:								54.795,66			

