



S004P01HKC4J

Číslo smlouvy objednatele: SD/2019/0214/150

Číslo smlouvy zhotovitele:



Město Hodonín

## DODATEK Č. 7 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřený podle ust. § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
na základě dohody obou stran

na dodávku stavby:

**„KOMPLEXNÍ STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU KINA SVĚT, HODONÍN“**

### 1. SMLUVNÍ STRANY

**Objednatel:****Název:**

Sídlo:

IČO:

DIČ:

bankovní spojení:

č. účtu:

zastoupený:

**Město Hodonín**

Masarykovo nám. 53/1, 695 35 Hodonín

00284891

CZ699001303

Komerční banka, a.s.

424671/0100

Libor Střecha, starosta města

(dále též „Objednatel“)

**Zhotovitel:****Název:**

Sídlo:

IČO:

DIČ:

zapsán v obchodním rejstříku:

zastoupený:

bankovní spojení:

č. účtu:

**ESOX, spol. s r.o.**

Libušina třída 826/23, Kohoutovice, 623 00 Brno

00558010

CZ 00558010

Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 143

Ing. Janem Polickým – jednatelem společnosti

(dále též „Zhotovitel“)

Objednatel a Zhotovitel společně dále také jako „Smluvní strany“ uzavřeli v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „NOZ“) smlouvu o dílo č. SD/2019/0214/150 (dále jen „Smlouva“).

### 2. PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1.** Smluvní strany se tímto Dodatkem č. 7 v souladu s čl. 4. Smlouvy dohodly na provedení odsouhlaseného rozsahu změny díla (vícepráce, méněpráce), uvedených ve Změnovém listě č. 7 a s tím vyvolanou úpravou ceny díla uvedené v čl. 6., odst. 6.2. Smlouvy.

2.2. Cena víceprací dle Změnového listu č. 7 činí:

210 070,79 Kč bez DPH  
44 114,87 Kč DPH 21%  
254 185,66 Kč vč. DPH 21%

POLOŽKA	Kč bez DPH	Kč s DPH
VÍCEPRÁCE	485 390,23	587 322,18
MÉNĚPRÁCE	-275 319,44	-333 136,52
CELKOVÉ NÁKLADY DLE SOD	53 772 639	65 064 894
CELKOVÉ NÁKLADY PO ÚPRAVĚ (ZL7)	53 982 710	65 319 079

Celková Cena Díla uvedená v čl. 6., odst. 6.2. Smlouvy, dodatku č.1 až dodatku č.6 se na základě víceprací uvedených ve Změnovém listě č. 7 upravuje následovně:

**53 982 710,-** Kč bez DPH  
11 336 369,- Kč DPH 21%  
**65 319 079,-** Kč vč. DPH

2.3. Ostatní ujednání plynoucí z uzavřené Smlouvy ve znění dodatku č. 7 zůstávají v platnosti.

### 3. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

- 3.1. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Dodatku oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v informačním systému veřejné správy, registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 sb. o registru smluv.
- 3.2. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž Objednatel obdrží tři vyhotovení a Zhotovitel jedno vyhotovení po jejich podpisu.

**Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., O obcích, ve znění pozdějších předpisů**

Rozhodnuto orgánem Města: Rada Města Hodonín

Datum a číslo usnesení: 16. 3. 2021 / 3765

**Přílohy a nedílné součásti Dodatku:**

Příloha č. 1 Změnový list č. 7 vč. oceněného soupisu víceprací

V Hodoníně, dne 23. 3. 2021

Objednatel



V Brně, dne 17.3.2021

Zhotovitel



Ing. Jan Polický  
jednatel

Název akce:

## KOMPLEXNÍ STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU KINA SVĚT, HODONÍN

# Z M Ě N O V Ý L I S T

číslo: ZL č. 7

zpracovaný v souladu se Smlouvou o dílo č. SD/2019/0214/150 ze dne 19.9.2019

1. Oddíl stavby: ASŘ, TZB
2. Zpracovatel změnového listu: ██████████ ESOX, spol. s r.o.
3. Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno  
Zápisy z KD, e-mail
4. Zdůvodnění a příčina změny:

### ZMĚNOVÝ LIST 7.A - ASŘ:

Zápočet 1 – řeší odpočet nerealizované části skleněné dlažby ve vestibulu na základě upraveného schématu zaslaného generálním projektantem dne 5.10.2020. Oproti tomu obsahuje navýšení vzniklé sjednocením designu kování pro vnitřní dřevěné s plastovými.

Zápočet 2 – odpočet nerealizovaných stmívacích skel v průhledech u dvoukřídlých dveří u pódia (pozice 18L/Td a 18P/Td), které byly nahrazeny klasickým čířým sklem v kombinaci s tmavou fólií na venkovních dveřích – požadavek na zatemnění v průběhu promítání. Oproti tomu staví navýšení za doplnění počtu háčků a číslování podle dispozice věšákových sestav v šatně.

Oddíl Základy a zvláštní zakládání odečítá montáž chodníkových zábran, jejichž osazení bude možné až po úpravě vodovodní přípojky a výměně zámkové dlažby na chodníku před kinem, které nejsou předmětem díla. Realizace těchto prací se předpokládá v jarních měsících, tedy již po dokončení stavby. Dodávka chodníkových zábran zůstává předmětem díla.

Díl Úpravy povrchů vnější obsahuje na základě záměnu původně uvažované keramické fasády (severní strana do ulice, část mezi markýzou a chodníkem) za kompozitní HPL fasádu s lepšími užitnými vlastnostmi, především odolností proti poškození.

Izolace tepelné obsahují opravu výměry nehořlavého obkladu hlavního schodiště u horních dveří do hlavního sálu (zvýšení podhledu u nýtovaného vazníku, oprava výměry ze změnového listu 6), doplnění revizních dvířek do akustických děrovaných podhledů v m.č.102 (vestibul) v místě požárních ucpávek a m.č. 307 (malý sál) v místě traf pro LED osvětlení, úpravu obkladu velkého sálu a hlavního schodiště pro osazení bezrámečkových svítidel (původně projektovaná svítidla s rámečkem byla ze strany GP zrušena) a zhotovení otvorů a podkonstrukce pro vnitřní vitríny ve vestibulu, které měly být původně osazeny na obklad.

Konstrukce truhlářské – navýšení za doplnění systému generálního klíče (SGK) do vnitřních dveří nad rámec projektu (na základě upřesnění požadavků ze strany HZS) a doplnění záslapek pro dveřní kování v těch dveřích, kde SGK osazen nebude. Dále pak dodávka a montáž nerezových dveřních zarážek.

Díl Konstrukce zámečnické – doplnění trubkového zábradlí a přechodové lávky do strojovny VZT v suterénu na žádost TDI, doplnění okapových plechů na střechu výtahu dle požadavku koordinátora BOZP a nerezových krycích plechů na sloupy v oknech v kavárně na žádost GP, odpočet nerealizovaných schůdků ze střechy výtahu na půdu a přípočet trubkového zábradlí na schůdky ve strojovně VZT na půdě. Nakonec pak podkonstrukci pro osazení markýzy, kterou nebylo možné vzhledem k jejím vlastním rozměrům a hmotnosti, nerovnostem stávajícího zdiva i bezpečí pracovníků montovat přímo na fasádu.

V podlahách povlakových jsou odečteny položky související s nerealizovanými samonivelačními stěrkami na pódiu v malém sálu a odečten rozdíl za antistatické podlahoviny pro promítací místnosti (nově navržená „běžná“ vinylová podlaha vyhovuje antistatickým požadavkům PD).

Ve zdravotechce jsou odečteny dublující se položky za interiérová zrcadla na WC, odečteny nerealizované osoušeče rukou a naopak přičteno nové čerpadlo jako náhrada za staré nefunkční v jímnice v suterénu.

V Gastrotechnologii je zohledněn nový požadavek na dodání 2 ks nových strojů na popcorn dle výběru provozovatele.

Oddíl Vzduchotechnika a klimatizace řeší doplnění ovládacího rozhraní pro řízení elektroventilů pro topná tělesa v kavárně a malém sálu do profese MaR.

Vícepráce :	340 410,15 Kč
Méněpráce:	-126 609,81 Kč

#### ZMĚNOVÝ LIST 7.B - Silnoproudé a slaboproudé elektroinstalace:

Oddíl CCTV a EZS obsahuje nerealizované práce na kamerovém systému a elektronické zabezpečovací signalizaci, které byly obsaženy ve výkazu výměr zaslaným projektantem SLN pro ocenění změnového listu ZL5.

Dále byly v Elektrických spotřebičích odečteny nerealizované osoušeče rukou na sociálních zařízeních a bylo provedeno ocenění stmívacích modulů pro regulaci jasu světelných prvků na fasádě – markýzy, banneru a kazet fasády s filmovými herci.

Vícepráce : 21 560,00 Kč  
Méněpráce: -137 191,65 Kč

#### ZMĚNOVÝ LIST 7.C – Obklady a dlažby:

V konstrukcích zámečnických je provedeno odečtení nerezových soklíků, původně uvažovaných do m.č.108 (šatna), a nahrazených keramickými soklíky. V Oddílech Podlahy z dlaždic a obklady a Obklady keramické je zohledněno skutečné množství obkladů a dlažeb a s nimi souvisejících položek.

Vícepráce : 89 901,48 Kč  
Méněpráce: -11 517,99 Kč

#### ZMĚNOVÝ LIST 7.D – Napojení markýzy na kanalizaci:

Změnový list řeší napojení nového dešťového svodu pro odvod vody z markýzy do kanalizace v suterénu objektu (projekt počítal s odvodem dešťových vod stávajícím korytem v chodniku tak, jako je tomu u vedlejších objektů) a nacenění prací s tím souvisejících: rozebrání a zpětné položení dlažby, provedení výkopů, provedení jádrového vrtu do suterénu, vsazení odbočky na již hotové potrubí v suterénu a propojení s novým lapačem splavenin osazeným na dešťový svod na nároží objektu.

Vícepráce : 33 518,61 Kč

#### 5. **Návrh technického řešení a rozsah změny:** (*Technický popis prací, nutných pro realizaci změny.*)

Viz předešlý bod a příloha č. 2

#### 6. **Finanční náklady změny**

POLOŽKA	Kč bez DPH	Kč s DPH
VÍCEPRÁCE	485 390,23	587 322,18
MÉNĚPRÁCE	-275 319,44	-333 136,52
CELKOVÉ NÁKLADY DLE SOD	53 772 639	65 064 894
CELKOVÉ NÁKLADY PO ÚPRAVĚ (ZL7)	53 982 710	65 319 079

Viz příloha č.2 – Rozpočty Změnového listu 7

V Hodoníně dne 02.03.2021



(jméno, podpis zhotovitele)

## 7. Stanovisko technického dozoru stavby (TDS)

### ZMĚNOVÝ LIST 7.A – ASŘ:

Zápočet 1 představuje neprovedené práce u dlažby vestibulu a sjednocení designu kování dveří dle požadavku projektanta.

Zápočet 2 představuje úpravu průhledů u dvou dveří na zadním východu z velkého sálu. Je zde započteno skutečné množství číslovaných háčků v šatně.

Oddíl Základy reaguje na postup prací před objektem, kde jsou na staveništi další dva dodavatelé.

Oddíl Izolace tepelné řeší nárůst izolace stěn ve schodišti v souvislosti s ponecháním nýtovaného nosníku a vytvoření nutných revizních dvířek. Systém generálního klíče byl zpřesněn s provozovatelem.

U Zámečnických konstrukcí se jedná o postupné zpřesnění požadavků ze strany BOZP, TDS i AD ( V PD nebylo řešeno ).

Je zde i dodatečné snížení ceny schůdků přes VZT v suterénu ( ZL č. 6 ).

U povlakových podlah jde o zpřesnění dodávky. Dále je odečten provozovatelem nepožadovaný řetěz u zábradlí ve 3NP, neprovedené dodávky ZTI , započteno je TDI požadované čerpadlo v suterénu a dohodnutá dodávka dvou strojů na popcorn. Rovněž zde došlo k úpravě uživatelského SW ve věci regulace vytápění v malém sále a bufetu.

### ZMĚNOVÝ LIST 7.B - Silnoproudé a slaboproudé elektroinstalace:

Jedná se o fyzicky neprovedené práce a dodávky, zejména související s kamerovým systémem a EZS ( úspora ve vztahu ke ZL č. 5) a odpočet osoušečů rukou. Nárůst je způsoben dodatečným požadavkem na dodání stmívacích modulů k osvětlení prvků na fasádě.

### ZMĚNOVÝ LIST 7.C – Obklady a dlažby:

Jde o zpřesnění výkazu výměr podle skutečného provedení, včetně postupných úprav ze strany projektanta k zajištění celkového estetického vyznění stavby

### ZMĚNOVÝ LIST 7.D – Napojení markýzy na kanalizaci:

Jedná se o dodatečně provedenou změnu odvedení dešťových vod z markýzy, napojení je provedeno na ležatou kanalizaci v suterénu. Jedná se o lepší řešení, než odvedení vody na terén před kinem

Uvedené změny nejsou v rozporu se zadávací dokumentací, stavebním povolením ani se stanovisky dotčených orgánů. Vyčíslení ceny předmětných víceprací je provedeno v souladu se SoD nebo s RTS. Vliv na harmonogram stavby zde není.

Ve věci bude uzavřen Dodatek SoD č.7, tento bude pouze cenový.


Celkové navýšení ceny dle ZZVZ je 11,15 %

Absolutní nárůst ceny je 6,57 %

#### **Doporučení**

*TDS doporučuje ZL č. 7 schválit.*

V Hodonině dne 02.03.2021



(jméno, podpis)

## 8. Stanovisko generálního projektanta (GP) (autorského dozoru (AD))

### ZMĚNOVÝ LIST 7.A - ASŘ:

*Zápočet 1* Rozety byly vybrány s estetických důvodů, tak aby odpovídaly celkovému designu interiéru. Změna byla doporučena jednotně pro všechny dveře.

*Zápočet 2* 30 ks dvojháčků včetně číslování nebylo ve výkazu.

*Díl Úpravy povrchů* Tato změna včetně povrchu desek byla z hlediska AD odsouhlasena.

*Izolace tepelné* Souvisí se změnou odhalení historického nosníku a z části se jedná o doplnění prací nespécifikovaných v soupisu prací a dodávek.

V PD jsou navržena bezrámečková svítidla do obkladu stěn (viz PD Interiéry, v.č. 24, det. č.5), z důvodů nemožnosti nepřesného provedení výřezů in-situ byla osazena svítidla s rámečkem.

*Konstrukce klempířské* Problém se objevil v až průběhu stavby, jedná se o nezbytnou úpravu z hlediska kvalitativního.

*Konstrukce truhlářské* Navýšení rozsahu řešení SGK vznikl na základě projednání s uživatelem.

*Konstrukce zámečnické* Doplnění zábradlí, okopových plechů atd. - jedná se o nezbytné doplňky stavby, podkonstrukce markýzy je čistě věcí postupu montáže markýzy.

*Vzduchotechnika a klimatizace* Je řešeno na stranu uživatelského komfortu budovy, jedná se z pohledu GP o zvýšení standardu ovládání a bylo doporučeno. Cena je za doprogramování uživatelského prostředí MaR ÚT do MaR VZT a rozšíření o uživatelské ovládání teplot v kavárně a malém sále v závislosti na režimu VZT a provozu kina.

### ZMĚNOVÝ LIST 7.B - Silnoproudé a slaboproudé elektroinstalace:

Ovládání svítivosti fasády se ukázalo jako nezbytné z hlediska nutnosti regulace světelného toku ve veřejném prostoru.

### ZMĚNOVÝ LIST 7.C – Obklady a dlažby:

Jedná se o rozdíly způsobené rozdíly mezi skutečnými rozměry stavby a rozměry v PD (geometrické odchylky skutečného provedení, které nebylo možné podchytit v PD), dále o upřesnění požadavků ze strany GP na řešení lišt a soklů s ohledem na zachování požadovaného designu interiérů a také doplněním obkladových lišt nebo hran, které nebyly jednoznačně dořešeny v PD. Uvedené navýšení je z hlediska GP na stranu dodržení požadovaných standardů a zejména kvality stavby.

### ZMĚNOVÝ LIST 7.D – Napojení markýzy na kanalizaci:

Tyto práce vznikly na základě požadavku investora.

#### **Doporučení**

GP (AD) doporučuje ZL.7 schválit.

V Hodoníně dne 02.03.2021

(jméno, podpis)

9. Stanovisko zástupce investora

Zástupce investora **souhlasí s technickým řešením změny díla.**  
Nedochází ke změně závazných technických parametrů.

Cenové navýšení díla (vícepráce) lze uhradit až po schválení dodatku č. 7 SOD Radou MH.

Změny stavby dle ZL č.7 budou předloženy ke schválení RMH formou dodatku č.7 k SOD, v souladu s vnitřními předpisy objednatele.

Celkový obrat změn díla ve znění Změnového listů č.1 až č.7 nepřesahuje 15% z celkové ceny díla a je v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Návrh finančního krytí: rozpočet ORJ 150 2021 – ORG: 135011

ODPOVĚDNÝ REFERENT:

V Hodoníně dne 19.3.2021

.....  


(jméno, podpis)


VEDOUcí ODBORU:

V Hodoníně dne 19.3.2021



GARANT ODBORU:

V HODONÍNĚ dne 19.3.2021





10. průběhu realizace akce

Doklad o kontrole a zajištění finančního krytí při změně díla v

Druh veřejného výdaje: smlouva dodavatelská  
 Smlouva/objednávka: SD/2019/0214/150

Změnový list č.	Název Změnového listu:	celková částka
7	ZL č. 7	254 186 vč. DPH
Rozpis částky na roky:	2021	254 186 vč. DPH

Finanční profil:				Částka v Kč
ROK	ORJ	ORG	POLOŽKA	
2021	150	135011		254 186 vč. DPH

Potvrzují provedení kontroly a zajištění finančního krytí při změně díla v průběhu realizace akce, operaci schvalují:

příkazce operace:	datum:	jméno:	podpis:
správce rozpočtu:	datum:	jméno:	podpis:

Přílohy ke změnovému listu:

Příloha č. 2 Položkové rozpočty

Změnový list je vyhotoven ve 3 originálních výtiscích. Jeden výtisk založen u zhotovitele, dva výtisky u objednatele. Kopie založena u TDS a odboru investic KÚZK.



## ZMĚNOVÝ LIST 7 - PŘÍLOHA 2

<b>NÁZEV STAVBY</b>		Komplexní stavební úpravy objektu Kina Svět, Hodonín		
Investor	Město HODONÍN			
Uživatel	Dům kultury Hodonín, příspěvková organizace			
TDS	Prost Hodonín s.r.o.	VERZE:		
GP	H.arch projekt s.r.o.	02.03.2021		
Zhotovitel	ESOX, spol. s r.o.			
<b>Pořadové číslo ZL</b>	<b>Název</b>	<b>Odpočet</b>	<b>Připočet</b>	<b>Celkem</b>
7.A	ASŘ	-126 609,81 Kč	340 410,15 Kč	213 800,34 Kč
7.B	Silnoproudé a slaboproudé elektroinstalace	-137 191,65 Kč	21 560,00 Kč	-115 631,65 Kč
7.C	Obklady a dlažby	-11 517,99 Kč	89 901,48 Kč	78 383,49 Kč
7.D	Napojení markýzy na kanalizaci	0,00 Kč	33 519 Kč	33 518,61 Kč
<b>CELKEM</b>		-275 319,44 Kč	485 390,23 Kč	210 070,79 Kč

Číslo položky	Název	Jednotka	Množství	Kč/mj	Celkem Kč	Poznámka
<b>ZMĚNOVÝ LIST 7.A - ASŘ</b>						
Celkem					213 800,34 Kč	
<b>Zápočet 1</b>						
46	771-R1	Řezání dlaždic vodním paprskem řezání pro dlažbu d3 - odpočet VV: -36*4*0,3 řezání pro dlažbu d3 - skutečnost: 26*4*0,3	m	-13,20000 -43,20000 30,00000		
47	771.575109RT8	Montáž podlah keram., hladká, tmel, 30x30 cm, flex.lepidlo, spár.hmota montáž dlažby d3 - odpočet VV: - 3,24 montáž dlažby d3 - skutečnost: 2,34	m2	-0,90000 -3,24000 2,34000		
48	597d3	Dlažba z mléčného skla 300x300x10 mm dodávka dlažby d2 - odpočet VV: -(36+4) dodávka dlažby d2 - skutečnost: 26 Příplatek za kování Lusy rozety - interierové dveře	ks	-14,00000 -40,00000 26,00000 42,00000		
<b>Zápočet 2</b>						
388	767-R6	Odpočet za stmívací okno pro dveře 18P a 18L Dvojháček, kov satén chrom, dodávka a montáž Chybějící dvojháčky pro věšáky do šatny 10/Z:240 Číslování dvojháček Chybějící dvojháčky pro věšáky do šatny 10/Z:240	ks	-2,00000 30,00000 30,00000 30,00000 30,00000		
2	<b>Základy, zvláštní zakládání</b> Nebude se realizovat v případě, že nebude ze strany investora zajištěna výměna zámkové dlažby před kinem do sm					
12	275913611R00	Beton základových patek prostý C 16/20 Chodníková zábrana 4/Z - odpočet VV: -(8*2*0,3*0,3*0,3) Chodníková zábrana 4/Z - skutečnost: 16*0,3*0,3*0,4	m3	0,14400 -0,43200 0,57600		
72	113106231R00	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu Chodníková zábrana 4/Z - odpočet VV: 0,4*0,4*16	m2	2,56000 2,56000		
73	113107330R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2, kam. téžné tl. 30 cm Chodníková zábrana 4/Z: 0,4*0,4*16	m2	2,56000 2,56000		
1	139601102R00	Ruční výkop jam, nýh a šachet v hornině tř. 3 Výkop patek pro chodníkové zábrany: Chodníková zábrana 4/Z - odpočet VV: (8*2*0,3*0,3*0,3)	m3	0,43200 0,43200		
74	451577977R00	Podklad pod dlažbu z štěrkořiti tl. do 10 cm Chodníková zábrana 4/Z: 0,4*0,4*16	m2	2,56000 2,56000		
76	596215041R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 5 cm Chodníková zábrana 4/Z: 0,4*0,4*16	m2	2,56000 2,56000		
62	<b>Úpravy povrchů vnější</b>					
100	62-e1	Provětrávaná, keramická fasáda, celek, dodávka a montáž Záměna původního materiálu za HPL kompozit	m2	67,00000		
713	<b>Izolace tepelné</b>					
23	71352o7	Obklad z nehořlavých desek, tl. 18 mm, dodávka a montáž Zvýšení výměry obkladu hlavního schodiště a nýtovaného vazníku: -1,2*2,1*2	m2	10,58000 -5,04000		
21	342264102R00	Obklad stěn kolem horních dveří do velkého sálu: 15,62 m2 Osazení reviz. dvířek do SDK podhledu, do 0,50 m2 Revizní dvířka do podhledu v m.č. 102 Revizní dvířka 300x300mm, dřevovaný SDK podhled	kus	5,00000 2,00000		
24		Revizní dvířka 20 x 20 cm, Al. profil + 1xRB, dodávka Revizní dvířka do podhledu v m.č. 307 obklad promítacích okének v m.č. 307, 1xRB 12,5, Alu rohy zhotovení podkladních pásků pod svítidla m.č. 122 dřevěné pásky pod led svítidla 600(1200)mm x20mm Nové rámečky pro LED svítidla na hlavním schodišti, úprava konstrukce svítidel na hloubku desek zhotovení otvorů pro vitríny včetně montáže vitrín - bez dodávky vyřiznutí otvorů, úprava desek a podkonstrukce	ks	3,00000 1,00000 88,00000 30,00000 3,00000		

	Konstrukce truhlářské				
	Systém generálního klíče	ks	14,00000		idin klíč k OPPO
	Počítavek dle PD: 27 ks				
	Skutečnost: 41 ks				
	D+M Záslepovací rozety dveřního kování	ks	13,00000		
	D+M Dveřní zarážka nerez	ks	31,00000		
767	Konstrukce zámečnické				
	Trubkové zábradlí m.č.002	kpl	1,00000		
	Okopový plech na střechu výtahu	kpl	1,00000		
	Podkonstrukce pro markýzu	kpl	1,00000		
	Nerezové krycí kroužky na sloupky S3 v kavárně	ks	16,00000		
	Odpočet schůdků na půdu u prvku 6/Z - připočet zábradlí pro schody 9/Z	kpl	1,00000		
	Lávka přes potrubí VZT do 1.PP	kpl	-1,00000		
345	767995101R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 5 kg	kg	71,76000	
	Lávka přes potrubí VZT - cena na základě jednotkové ceny prvku 6/Z				
414	998767203R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m	%	16 839,12000	
776	Podlahy plovákové				
54	776101121R00	Provedení penetrace podkladu	m2	-39,30000	
	Odpočet hlediště v malém sálu: -6,0*6,55			-39,30000	
55	585R1	Penetrační hmota	l	-19,65000	
	Odpočet hlediště v malém sálu: -(6,0*6,55)*0,5			-19,65000	
56	776101115R00	Vyrovnání podkladů samonivelační hmotou, tl. do 3 mm	m2	-52,20000	
	Odpočet hlediště v malém sálu: -6,0*6,55			-39,30000	
	M.č.120 - odpočet VV: -12,9 m2			-12,90000	
57	585R2	Samonivelační stěrka, balení 25 kg	t	-0,05520	
	Odpočet hlediště v malém sálu: -(6,0*6,55)*3*2/1000			-0,23580	
	M.č.120 (přístavek) - odpočet VV: -12,9*3*2/1000			-0,07740	
	M.č.120 (přístavek) - skutečnost: 12,9*10*2/1000			0,25800	
421	771101115R00	Vyrovnání podkladů samonivel. hmotou tl. do 10 mm	m2	12,90000	
	M.č.120 - skutečnost: 12,9 m2			12,90000	
65	284v-1	Podlahovina PVC tl. max. 3,0 mm, š. role 3 - 4 m, nášlapná vrstva min. 0,50 mm, lepená	m2	48,40000	
66	284v-2	Podlahovina PVC tl. max. 3,0 mm, š. role 3 - 4 m, antistatická, nášlapná vrstva min. 0,50 mm	m2	-48,40000	
998771103R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 24 m	t	-0,05520		
783	Nátěry				
	Protipožární nátěr ocelového nosníku v 1.PP, PO 60 minut, tl. nátěru 1700 mikronů	m2	9,00000		
783	Vnitřní vybavení				
452	790-20/Os	Řetěz nerez pr. 2 mm, oko 18 x 10 mm, délka 150 cm, dodávka a montáž	ks	-1,00000	
	Zdravotníka				
167	katalog	Zrcadlo na desce, 1200x750/20mm, mont.mat.	soubor	-2,00000	
168	katalog	Zrcadlo na desce, 480x750/20mm, mont.mat.	soubor	-6,00000	
169	katalog	El.osoušeč rukou štěrbinový 300/230/690mm, nerez, 230V,2kW, bezdotykový mont.mat.	soubor	-2,00000	
	Čerpadlo ponorné kalové DAB.NOVA 180 M-A 1x220-240V, H=4,8m, vč. dopojení	ks	1,00000		
	Gastrotechnologie				
	Stroj na popcorn euro-pop-8-oi-black-and-gold, záruka 2 roky	kpl	2,00000		
	Vzduchotechnika a klimatizace				
	Úprava MaR, VZT vč. rozšíření software				
	Úprava rozvaděčů RM02 a RM03, elektromontážní materiál	kpl	1,00000		
	Úprava uživatelského SW pro RM02 a RM03, včetně instalace a oživení	kpl	1,00000		
	V uživatelských SW pro RM02 a RM03 bude provedeno rozšíření řízení o dva topné okruhy. A to řízení teploty otevíráním a zavíráním ventilů ve dvou místnostech s časovým týdenním programem (ovládání 2 ventilů otevřít/zavřít). Rozšiřující SW bude obsahovat: týdenní program ovládání ventilu VZT2 a týdenní program ovládání ventilu VZT3 v závislosti na teplotě v místnosti.				

k položce 56

Položka č	Název	Jednotka	Množství	Kč/mj	Celkem Kč
<b>ZMĚNOVÝ LIST 7.B - Silnoproudé a slaboproudé elektroinstalace</b>					
Celkem					-115 631,65 Kč
<b>CCTV - kamerový systém</b>					
Montáže dle ceníku M741					
743419130	Otevření krabic víčkem na 4 šrouby	kus	-2,00000		
743419110	Otevření krabic víčkem na závit	kus	-6,00000		
789942223	mtz. požární ucpávky do 1dm2	ks	-3,00000		
740999901	Práce na stávající instalaci	hod	-6,00000		
743312110	Montáž lišt vkládac s víčkem -20 mm	m	-10,00000		
743411121	Montáž krabic instal zapuště PH 4hr	kus	-2,00000		
743411111	Montáž krabic instal zapuště PH kruh	kus	-6,00000		
Úložný materiál,krabice a příslušenství					
HMOZDINKAB/100M	HMOZDINKA B/100MMZATLUDUK. NH	KS	-20,00000		
KU68-1902	KRABICE UNIVERZALNI 1902 KU 68	KS	-6,00000		
LHD20X20HD	ZLAB KABELOVY LHD 20X20 2M	M	-10,00000		
KO125	KRABICE ODBOCNA KO 125	KS	-2,00000		
<b>Stavební práce při elektromontážích - 846-9</b>					
973031300	Sekání kapes zdi cih.krabic15x15x10	kus	-2,00000		
974031110	Sekání rýh zdi cih hl.3 cm š.3 cm	m	-118,00000		
973031100	Sekání kapes zdi cih.krabic 7x7x5	kus	-6,00000		
953993120	Osazení hmoždinek stěn cihel d.8 mm	kus	-10,00000		
971032400	Bourání otv zdi cih 0,09m2, tl.60cm	kus	-15,00000		
499 979011211R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením	t	-0,32000		
500 979011219R00	Přípl.k svislé dopr.suti za každé další NP nošením	t	-0,64000		
501 979011221R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 1.PP nošením	t	-0,32000		
502 979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	-0,32000		
503 979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	-1,92000		
504 979081111RT2	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km, kontejner 4 t	t	-0,32000		
505 979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	-4,80000		
506 979990107R00	Poplatek za skládku suti - směs betonu,cihel,dřeva	t	-0,32000		
88 612403399RT2	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou, s použitím suché maltové směsi	m2	-20,00000		
84 612421331RT2	Oprava vápen.omítek stěn do 30 % pl. - štukových, s použitím suché maltové směsi	m2	-18,00000		
<b>Strukturovaná kabeláž</b>					
DSK000178125	19"vyvazovací panel 1U 5x plastová úchytka	KS	-1,00000		
DSK000176505	Konektor 8p8c FTP s krytkou 5,7mm, CAT.6	ks	-5,00000		
DSK000176430	Patch Panel 24 port FTP Cat.6 1U	KS	-1,00000		
<b>Montáže slaboproudů</b>					
MS001021	zhotovení kabelového štítku	ks	-4,00000		
MS001041	Zhotovení štítku na panel	ks	-4,00000		
MS000531	Ukončení konektor RJ45 samec - plug	ks	-5,00000		
MS000731	ukončení kab. 4páry FTP na bloku cat.6	ks	-24,00000		
MS000841	Instalace panelu 1 - 2 U včetně upevnění modulů	ks	-1,00000		
<b>Protipožární konstrukce</b>					
VLP000012	požární ucpávka do 1dm2 dle PBŘ E130	ks	-3,00000		

Elektrická zabezpečovací signalizace - kabeláž (příprava)			
	Montáže dle ceníku M741		
789942223	mtz. požární ucpávky do 1dm2	ks	-4,00000
743419130	Otevření krabic víčkem na 4 šrouby	kus	-1,00000
743411111	Montáž krabic instal. zapuště PH kruh	kus	-8,00000
743419110	Otevření krabic víčkem na závit	kus	-8,00000
743411121	Montáž krabic instal. zapuště PH 4hr	kus	-1,00000
	Úložný materiál, krabice a příslušenství		
KU68-1902	KRABICE UNIVERZÁLNÍ 1902 KU 68	KS	-8,00000
KO125	KRABICE ODBOČNA KO 125	KS	-1,00000
	Stavební práce při elektromontážích - 846-9		
973031300	Sekání kapes zdi cih.krabic 15x15x10	kus	-1,00000
974031110	Sekání rýh zdi cih hl.3 cm š.3 cm	m	-104,00000
971032400	Bourání otvor zdi cih 0,09m2, tl.60cm	kus	-12,00000
973031100	Sekání kapes zdi cih.krabic 7x7x5	kus	-8,00000
499 979011211R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením	t	-0,32000
500 979011219R00	Přípl.k svislé dopr.suti za každé další NP nošením	t	-0,64000
501 979011221R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 1.PP nošením	t	-0,32000
502 979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	-0,32000
503 979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	-1,92000
504 979081111RT2	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km, kontejner 4 t	t	-0,32000
505 979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	-4,80000
506 979990107R00	Poplatek za skládku suti - směs betonu, cihel, dřeva	t	-0,32000
88 612403399RT2	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou, s použitím suché maltové směsi	m2	-20,00000
84 612421331RT2	Oprava výpen.omítek stěn do 30 % pl. - štukových, s použitím suché maltové směsi	m2	-20,00000
	Protipožární konstrukce		
VLP000012	požární ucpávka do 1dm2 dle PBŘ EI30	ks	-4,00000
	<b>Elektrické spotřebiče</b>		
87 E000000685980	OSOUSEC RUKOU Dyson Airblade dB	-3	KS
	D+M Stmívatelný převodník 12V pro světelné prvky na fasádě	ks	11,00000
	Stmívání světelných kazet na fasádě		7,00000
	Stmívání banneru		3,00000
	Stmívání markýzy		1,00000

Položka č	Název	Jednotka	Množství	Kč/mj	Celkem Kč
<b>ZMĚNOVÝ LIST 7.B - Silnoproudé a slaboproudé elektroinstalace</b>					
<b>Celkem</b>					<b>-115 631,65 Kč</b>
<b>CCTV - kamerový systém</b>					
<b>Montáže dle ceníku M741</b>					
743419130	Otevření krabic víčkem na 4 šrouby	kus	-2,0000		
743419110	Otevření krabic víčkem na závit	ks	-3,0000		
789942223	mtz. požární ucpávky do 1dm2	hod	-6,0000		
740999901	Práce na stávající instalaci	m	-10,0000		
743312110	Montáž lišt vkládac s víčkem -20 mm	kus	-2,0000		
743411121	Montáž krabic instal. zapuště PH 4hr	kus	-6,0000		
743411111	Montáž krabic instal. zapuště PH kruh				
<b>Úložný materiál, krabice a příslušenství</b>					
HMOZDINKA8/100M	HMOZDINKA 8/100MMZATLOUK, NH	KS	-6,0000		
KU68-1902	KRABICE UNIVERZÁLNÍ 1902 KU 68	Ml	-10,0000		
LHD20X20HD	ZLAB KABELOVY LHD 20X20 2M	KS	-2,0000		
KO125	KRABICE ODBOČNÁ KO 125				
<b>Stavební práce při elektromontážích - 846-9</b>					
973031300	Sekání kapes zdi cih.krabic15x15x10	m	-118,0000		
974031110	Sekání ryh zdi cih hl. 3 cm š. 3 cm	kus	-6,0000		
973031100	Sekání kapes zdi cih.krabic 7x7x5	kus	-10,0000		
953993120	Osazení hmozdinek stěn cihel d. 8 mm	kus	-15,0000		
971032400	Bourání otv zdi cih 0,09m2, tl. 60cm	t	-0,320		
499 979011211R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením	t	-0,640		
500 979011219R00	Přípl.k svislé dopr.suti za každé další NP nošením	t	-0,320		
501 979011221R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 1.PP nošením	t	-0,320		
502 979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	-1,920		
503 979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	-0,320		
504 979081111RT2	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km, kontejner 4 t	t	-4,800		
505 979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	-0,320		
506 979990107R00	Poplatek za skládku suti - směs betonu, cihel, dřeva	m2	-20,000		
88 612403399RT2	Hrubé výplň ryh ve stěnách maltou, s použitím suché maltové směsi	m2	-18,000		
84 612421331RT2	Oprava vápen.omítek stěn do 30 % pl. - štukových, s použitím suché maltové směsi				
<b>Strukturovaná kabeláž</b>					
DSK000178125	19"vyvazovací panel 1U 5x plastová úchytka	ks	-1,000		
DSK000176505	Konektor 8p8c FTP s krytkou 5,7mm, CAT.6	KS	-1,000		
DSK000176430	Patch Panel 24 port FTP Cat.6 1U				
<b>Montáže slaboproudé</b>					
MS001021	zhotovení kabelového štítku	ks	-4,000		
MS001041	Zhotovení štítku na panel	ks	-5,000		
MS000531	Ukončení konektor RJ45 samec - plug	ks	-24,000		
MS000731	ukončení kab. 4páry FTP na bloku cat.6	ks	-1,000		
MS000841	instalace panelu 1 - 2 U včetně upevnění modulů				
<b>Protipožární konstrukce</b>					
VLP000012	požární ucpávka do 1dm2 dle PBR E130	ks	-3,000		

Elektrická zabezpečovací signalizace - kabeláž (příprava)			
	Montáže dle ceníku M741		
	mnt. požární ucpávky do 1dm2	ks	-4,00000
789942223		kus	-1,00000
743419130	Otevření krabic víčkem na 4 šrouby	kus	-8,00000
743411111	Montáž krabic instal zapuště PH kruh	kus	-8,00000
743419110	Otevření krabic víčkem na závit	kus	-1,00000
743411121	Montáž krabic instal zapuště PH 4hr		
	Uložný materiál,krabice a příslušenství	KS	-8,00000
KU68-1902	KRABICE UNIVERZALNI 1902 KU 68	KS	-1,00000
KO125	KRABICE ODBOCNA KO 125		
	Stavební práce při elektromontážích - 846-9	kus	-1,00000
973031300	Sekání kapes zdi cih.krabic15x15x10	m	-104,00000
974031110	Sekání rýh zdi cih hl.3 cm š.3 cm	kus	-12,00000
971032400	Bourání otv zdi cih 0,09m2, tl.60cm	kus	-8,00000
973031100	Sekání kapes zdi cih.krabic 7x7x5	t	-0,32000
499 979011211R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením	t	-0,64000
500 979011219R00	Přípl.k svislé dopr.suti za každé další NP nošením	t	-0,32000
501 979011221R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 1.PP nošením	t	-0,32000
502 979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	-1,92000
503 979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	-0,32000
504 979081111RT2	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km, kontejner 4 t	t	-4,80000
505 979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	-0,32000
506 979990107R00	Poplatek za skládku suti - směs betonu,cihel,dřeva	m2	-20,00000
88 612403399RT2	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou, s použitím suché maltové směsi	m2	-20,00000
84 612421331RT2	Oprava vápen.omítek stěn do 30 % pl. - štukových, s použitím suché maltové směsi		
	Protipožární konstrukce	ks	-4,00000
VLP000012	požární ucpávka do 1dm2 dle PBR E130		
Elektrické spotřebiče			
87 E000000685980	OSOUSEC RUKOU Dyson Airblade dB	-3	K
	D+M Stmívatelný převodník 12V pro světelné prvky na fasádě	ks	11,0000
	Stmívání světelných kazet na fasádě		7,0000
	Stmívání banneru		3,0000
	Stmívání markýzy		1,0000



Položka č.	Název	Jednotka	Množství	Kč/mj	Celkem Kč
<b>ZMĚNOVÝ LIST 7.C - Obklady a dlažby</b>					
Celkem					78 383,49 Kč
<b>Konstrukce zámečnické</b>					
Díl: 767	Konstrukce zámečnické				
31	767896120R00	Montáž okopových plechů H do 50 cm	m	-14,80000	-14,80000
		Odpočet m.č.108 (šatna): -14,8			
32	127n	Plech nerez broušená tl. 1,5 mm	m2	-1,62800	-1,62800
		dodávka - nerez broušená "n": -14,8*0,1*1,1			
33	998767203R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m	%	-76,50268	-76,50268
<b>Podlahy z dlaždic a obklady</b>					
Díl: 771	Podlahy z dlaždic a obklady				
417	771275102RU1	Obklad keram.schod.stupňů hladkých do tmele, flex.lepidlo, spár.hmota, dl.30x30 cm	m2	8,78000	8,78000
		Odpočet VV: -8,82 m2			-8,82000
		místnost 120 - schody u zadního vstupu			7,50000
		místnost 305 - schody na půdu + podesta			4,50000
		místnost 125 - schody do sklepa			5,60000
424	998771203R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 24 m	%	83,71047	83,71047
<b>Podlahy z dlaždic a obklady</b>					
Díl: 771	Podlahy z dlaždic a obklady				
35	771475014RT6	Obklad soklíků keram.rovných, tmel,výška 10 cm, flex.lepidlo, spár.hmota	m	41,00000	41,00000
		Odpočet VV: -68			-68,00000
		místnost 108 - šatna			14,80000
		místnost 120 - schody u zadního vstupu			17,00000
		místnost 305 - schody na půdu + podesta			22,00000
		místnost 125 - schody do sklepa			14,10000
		místnost 202 - bufet			15,00000
		místnost 211 - schodiště zadní do kinosálu			18,10000
		místnost 124 - pod schody u WC mužů			8,00000
36	771478001RT1	Montáž lišt schodiškových, stupňů i soklíků	m	121,73	121,73
		Odpočet VV: -68			-68,00
		místnost 120 - schody u zadního vstupu			15,00000
		místnost 305 - schody na půdu + podesta			13,50000
		místnost 211 - schodiště zadní do kinosálu			20,80000
		parapety u oken - 3. NP (vč. Soklíků			4,05000
		místnost 305 - schody na půdu + podesta			7,85000
		místnost 301 - podesta III. NP - hlavní schody			3,20000
		schody 3. NP - 2. NP			20,67000
		podesta 2. NP			2,30000
		schody 2. NP - kinosál			7,70000
		podesta - kinosál			1,90000
		schody - kinosál - vestibul			35,46000
		místnost 211 - zadní schody - kinosál (včetně soklíku) - Bar			20,80000
		místnost 202 - bufet			15,00000
		sklad u Baru - 203, 204			2,50000
		místnost 124 - pod schodami u WC mužů - sokl			8,00000
		rozvodna - schody			5,00000
		místnost 102+103+107+108 - vestibul, chodba, pokladna, šatna			6,00000
		Dodávka hliníkové lišty - hrany stupňů	m	28,5000	28,5000
		místnost 120 - schody u zadního vstupu			15,00000
		místnost 305 - schody na půdu + podesta			13,50000
		Lišta nerezová ukončovací, broušená nerez, dodávka	m	24,3700	24,3700
		Dodávka broušené nerez lišty 15 mm (lemy stupňů do zrcadla):			4,20000
		schody 3. NP - místnost vzduchotechnika			12,45000
		schody 3. NP - 2. NP			7,72000
		podesty - 3N - NP - 2. NP			

57	771479001R00	Řezání dlaždic keramických pro soklíky Odpočet VV: -68 místnost 120 - schody u zadního vstupu místnost 305 - schody na půdu + podesta místnost 125 - schody do sklepa místnost 202 - bufet místnost 211 - schodiště zadní do kinosálu místnost 124 - pod schodami u WC mužů	m	26,20000 -68,00000 17,00000 22,00000 14,10000 15,00000 18,10000 8,00000
38	553-R1	Lišta nerezová ukončovací, broušená nerez, dodávka, tl. 10 mm Odpočet VV: -74,8 parapety u oken - 3. NP (vč. Soklíků) místnost 301 - podesta III. NP - hlavní schody schody 3. NP - 2. NP podesta 2. NP schody 2. NP - kinosál podesta - kinosál schody - kinosál - vestibul místnost 211 - zadní schody - kinosál (včetně soklíku) - Bar místnost 202 - bufet sklad u Baru - 203, 204 místnost 124 - pod schodami u WC mužů - sokl rozvodna - schody místnost 102+103+107+108 - vestibul, chodba, pokladna, šatna	m	57,88000 -74,80000 4,05000 3,20000 20,67000 2,30000 7,70000 1,90000 35,46000 20,80000 15,00000 2,40000 8,00000 5,00000 6,00000
39	771275102RU1	Obklad keram.schod.stupňů hladkých do tmele, flex.lepidlo, spár.hmota Odpočet VV: -52 schodiště zadní z kinosálu do bufetu - místnost 211 vestibul rozvodna hlavní schodiště - 3. patro - místnost 302 hlavní schodiště - 3. patro - 2. patro hlavní schodiště - 2. patro - 1. patro	mb	26,59000 -52,00000 10,00000 4,46000 5,00000 3,00000 20,67000 35,46000
47	771575109RT8	Montáž podlah keram., hladké, tmel, 30x30 cm, flex.lepidlo, spár.hmota oprava dlažby m.č.122	m2	1,71000 1,71000
416	771575109RT8	Montáž podlah keram., hladké, tmel, 30x30 cm, flex.lepidlo, spár.hmota oprava dlažby m.č.122	m2	1,71000 1,71000
419	597R1	Dlažba keramická 300x300x10 mm, povrch R10A, barva tmavě šedá oprava dlažby m.č.122	m2	1,71000 1,71000
420	771101121R00	Provedení penetrace podkladu oprava dlažby m.č.122	m2	1,71000 1,71000
53	998771203R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 24 m	%	1 288,40999

781	Obklady keramické		
50 771578011R00	Spára stěna - stěna, stěna - podlaha silikonem Odpočet VV: - 180,50 parapet kolem okem - 3. NP místnost 308 - kolem umyvadla místnost 209 - kolem umyvadla místnost 309 + 311 - WC muži místnost 310 - WC ženy místnost 305 - schody na půdu + podesta 3. patro - podesta 3. patro - 2 patro silikon 2. patro - podesta schody - 2 patro - kinosál podesta u kinosálu schody - kinosál - vestibul místnost 202, 203, 204 - BAR místnost 205 - WC zaměstnanci místnost 211 - zadní schody - kinosál místnost 124 - pod schody u WC muži místnost 109,110 - WC muži - I. NP místnost 111, 112 - WC ženy - I. NP místnost 105 - WC invalidí I. NP místnost 115 - WC zaměstnanci - I. NP místnost 116 - kuchyně místnost 113 - úklidová místnost - I. NP místnost 120 - schody u zadního vstupu místnost 108 - šatna místnost 125 schody do sklepa místnost 102+103+107 - vestibul, chodba, pokladna čistící zóna	m	441,89000 -180,50000 4,00000 4,50000 3,30000 38,93000 18,00000 24,20000 6,45000 53,59000 11,50000 20,90000 5,10000 51,46000 44,90000 19,80000 28,10000 8,00000 47,00000 38,00000 18,20000 15,81000 0,89000 8,55000 33,70000 38,00000 25,30000 48,70000 5,70000
81 998781203R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 24 m	kompl.	662,83499

Položka č.	Název	Jednotka	Množství	Kč/mj	Celkem Kč
<b>ZMĚNOVÝ LIST 7.D - Napojení markýzy na kanalizaci</b>					
Celkem					33 518,61 Kč
<b>Díl: 1</b>	<b>Zemní práce - napojení markýzy</b>				
1	139601102R00	Ruční výkop jam, ryh a šachet v hornině tř. 3 5,0*0,6*0,5	m3	1,50000	1,50000
2	174101102R00	Zásyp ruční se ztuhnutím	m3	1,50000	1,50000
19	583415004R	Hutníci pých - nájem, dovoz, odvoz	kpł	1,00000	1,00000
20	R - 10024000	Štěrkořísek pro podsyp, obsyp a zásyp potrubí	t	1,50000	1,50000
		Automobil nákladní - dovoz ŠP	kpł	1,00000	1,00000
<b>Díl: 46</b>	<b>Zpevněné plochy - napojení markýzy</b>				
72	113106231R00	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu 5*1,2	m2	6,00000	6,00000
73	113107330R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2, kam.těžené tl.30 cm	m2	6,00000	6,00000
74	451577977R00	Podklad pod dlažbu z štěrkořrti tl.do 10 cm	m2	6,00000	6,00000
76	596215041R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 5 cm	m2	6,00000	6,00000
77	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlažďěný	t	1,65840	1,65840
80	979087213R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky	t	6,36000	6,36000
78	979084213R00	Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 1 km	t	6,36000	6,36000
79	979084219R00	Příplatek k dopravě vybour.hmot za dalších 5 km	t	19,08000	19,08000
<b>Díl: 97</b>	<b>Prorážení otvorů</b>				
		Zhotovení jádrového prostupu do 1.PP	kpł	1,00000	1,00000
		Zapravení prostupu	kpł	1,00000	1,00000
94	979082111R00	Vnitřnostaveništní doprava suti do 10 m	t	6,36000	6,36000
98	979990107R00	Poplatek za skládku suti - směs betonu,cihel,dřeva	t	6,36000	6,36000
		<b>Zdravotechnika</b>			
150	721242111RT1	Lapač střešních splavenin PP D 110-125 mm, klapka, koš	kus	1,00000	1,00000
		Vsazení odbočky na stávající kanalizaci	kus	1,00000	1,00000
62	721176223R00	Potrubí KG svadné (ležaté) D 125 x 3,2 mm	m	7,00000	7,00000