


DETAIL–NAPOJENÍ OMÍTKY A OBKLADU



S1 OBVODOVÉ ZDIVO–OMÍTKA

OMÍTKA VNITŘNÍ VPC	10 mm
KERAMICKÁ TVÁRNICE	440 mm
LEHČENÁ TEPELNĚ IZOLAČNÍ OMÍTKA	25 mm
ARMOVACÍ TMEL S VÝZTUŽNOU TKANIVOU	5 mm
PENETRAČNÍ NÁTĚR	
SILIKONOVÁ OMÍTKA SE ZRNEM 1,5 mm	1,5 mm

S2 OBVODOVÉ ZDIVO–OBKLAD

OMÍTKA VNITŘNÍ VPC	10 mm
KERAMICKÁ TVÁRNICE	380 mm
LEHČENÁ TEPELNĚ IZOLAČNÍ OMÍTKA	25 mm
ARMOVACÍ TMEL S VÝZTUŽNOU TKANIVOU	5 mm
PENETRAČNÍ NÁTĚR	
SILIKONOVÁ OMÍTKA SE ZRNEM 1,5 mm	1,5 mm
DŘEVĚNÝ ROŠT KVH 40x60, VĚTRANÁ MEZERA	40 mm
DŘEVĚNÝ OBKLAD	
RHOMBUS MODŘÍN BEZBARVÁ LAZURA	20 mm

ODPOV. PROJEKTANT:	VYPRACOVAL:	PARÉ:	dnprojekce s.r.o. Kamenec 1685 768 61 Bystřice pod Hostýnem e-mail: dnprojekce@dnprojekce.cz	
ING. JANA VALENTOVÁ	ING. JANA VALENTOVÁ			
STAVEBNÍK: Město Bystřice pod Hostýnem Masarykovo nám. 137, 768 61 BpH	PARCELA: 3312	ČKAIT:	1202242	FORMÁT: A4
AKCE: Sociální bydlení v ul. Mlýnská Bystřice pod Hostýnem	MÍSTO: Bystřice p.H.	Č. ZAK:	19.II.005	VÝKRES:
		DATUM:	03/2019	ST15
PŘÍLOHA: DETAIL NAPOJENÍ OMÍTKY A OBKLADU		STUPEŇ:	DPS	
		OBJEKT:	S0.01	MĚŘÍTKO: 1:50