

PSV 4 – T – TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKY			DATUM03/2018			
Zateplení budovy ZŠ Bruntál, Okružní			STRÁNKA T– 01			
SO-04 OBJEKT – SPOJOVACÍ KRČEK			POČET KUSŮ			
OZN.	SCHÉMA	POPIS	1.NP	2.NP	STR.	Celkem
41 T	<div>VNITŘNÍ PARAPETNÍ DESKA</div> <div></div>	<div>PARAPET VNITŘNÍ</div> <div>POPIS: PARAPETNÍ DESKA S NOSEM Z VLHKUODOLNÉ DŘEVOTŘÍSKY Š. (cca) 200 mm</div> <div>MATERIÁL: DŘEVOTŘÍSKA V100</div> <div>POVRCHOVÁ ÚPRAVA: DEKORATIVNÍ CPL LAMINÁT</div> <div>BARVA: BÍLÁ</div> <div>DÉLKA: 1,8 m;</div> <div>(DÉLKA CELKEM: 8x 1,80 = 14,4m)</div> <div>POZNÁMKA:</div> <div>PARAPETY SE ZAPUŠTĚNÝM OSTĚNÍM</div>	8	–	–	8
42 T	<div>VNITŘNÍ PARAPETNÍ DESKA</div> <div></div>	<div>PARAPET VNITŘNÍ</div> <div>POPIS: PARAPETNÍ DESKA S NOSEM Z VLHKUODOLNÉ DŘEVOTŘÍSKY Š. (cca) 250 mm</div> <div>MATERIÁL: DŘEVOTŘÍSKA V100</div> <div>POVRCHOVÁ ÚPRAVA: DEKORATIVNÍ CPL LAMINÁT</div> <div>BARVA: BÍLÁ</div> <div>DÉLKA: 12,67 m;</div> <div>(DÉLKA CELKEM: 2x 12,67 = 25,34 m = cca 25,5m)</div> <div>POZNÁMKA:</div> <div>DÉLKA JE UVEDENA JAKO CELKOVÁ PŘED PÁSOVÉ OKNO. V MÍSTECH OCELOVÉHO RÁMU BUDOU PROŘEZY.</div>	–	2	–	2
<div></div>						
POZNÁMKA	PŘED VÝROBOU NUTNO NA MÍSTĚ OVĚŘIT SKUTEČNÉ ROZMĚRY PRVKU, PŘÍPADNÉ ZMĚNY NUTNO KONZULTOVAT S INVESTOREM A ARCHITEKTEM. DOKUMENTACE NENAHRAZUJE VÝROBNÍ DOKUMENTACI, DOPRACOVÁNÍ DETAILŮ V RÁMCI DÍLENSKÉ DOKUMENTACE JE POVINNOSTÍ ZHOTOVITELE.					