





| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|------|------|------|------|--------|
| PSV 3 – K – KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKYPřehledná tabulka součástí projektu | | | DATUM03/2018 | | | | | |
| Zateplení budovy ZŠ Bruntál, Okružní | | | STRÁNKA K-03 | | | | | |
| SO-02 PAVILON JÍDELNY S KUCHYNÍ | | | POČET KUSŮ | | | | | |
| OZN. | SCHÉMA | POPIS | 1.PP | 1.NP | 2.NP | 3.NP | STR. | Celkem |
| 25c K | DEŠŤOVÝ SVOD S KOTLÍKEM  | soubor STŘEŠNÍ SVOD POPIS: ODPADNÍ DEŠŤOVÉ POTRUBÍ Z POPLASTOVANÉHO PLECHU PRO ODVEDENÍ DEŠŤOVÝCH VOD ZE STŘECHY VČETNĚ ŽLABOVÉHO KOTLÍKU (DEŠŤOVÝ ŽLAB d=250mm, R.Š.500mm) ROZMĚR: DN 100, R.Š. 333 mm MATERIÁL: POPLASTOVANÝ PLECH DÉLKA: 4,3 m +5% = 4,5m POZNÁMKA: DODÁVKA VČETNĚ VŠECH KOTEVNÍCH PRVKŮ A PŘÍPONEK, DILATOVAT DLE POŽADAVKU VÝROBCE MATERIÁLU NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ LAPAČ SPLAVENIN | | - | - | | - | 1 |
| 25d K | DEŠŤOVÝ SVOD S KOTLÍKEM  | soubor STŘEŠNÍ SVOD POPIS: ODPADNÍ DEŠŤOVÉ POTRUBÍ Z POPLASTOVANÉHO PLECHU PRO ODVEDENÍ DEŠŤOVÝCH VOD ZE STŘECHY VČETNĚ ŽLABOVÉHO KOTLÍKU (DEŠŤOVÝ ŽLAB d=192mm, R.Š.400mm) ROZMĚR: DN 100, R.Š. 333 mm MATERIÁL: POPLASTOVANÝ PLECH DÉLKA: 4,3 m +5% = 4,5m POZNÁMKA: DODÁVKA VČETNĚ VŠECH KOTEVNÍCH PRVKŮ A PŘÍPONEK, DILATOVAT DLE POŽADAVKU VÝROBCE MATERIÁLU NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ (V BETONOVÉ DLAŽBĚ) | | - | - | | - | 1 |
| 26* K | ZÁVĚTRNÁ LIŠTA  | ZÁVĚTRNÁ LIŠTA POPIS: OPLECHOVÁNÍ OKRAJE STŘECHY ZÁVĚTRNOU LIŠTOU ROZMĚR: VIZ. SCHÉMA, R.Š. 280 mm MATERIÁL: POPLASTOVANÝ POZINKOVANÝ OCELOVÝ PLECH K NALEPENÍ ASFALTOVÉHO PÁSU U OKRAJE STŘECHY DÉLKA: 11,85 + 11,85 +10,70 = 34,40 + 5% = 37,0 m POZNÁMKA: 1) DODÁVKA VČETNĚ VŠECH KOTEVNÍCH PRVKŮ A PŘÍPONEK, DILATOVAT DLE POŽADAVKU VÝROBCE MATERIÁLU. 2) ZÁVĚTRNÁ LIŠTA – VÝMĚNA V ZÁVISLOSTI NA STAVU STÁVAJÍCÍ ZÁVĚTRNÉ LIŠTY A KZS (PŘI PŘESAHU). | | - | - | | 1 | 1 |
| 27 K | OKAPNÍ PLECH  | OKAPNICE POPIS: OPLECHOVÁNÍ OKRAJE STŘECHY KRČKU ROZMĚR: VIZ. SCHÉMA, R.Š. 240 mm MATERIÁL: POPLASTOVANÝ POZINKOVANÝ OCELOVÝ PLECH K NALEPENÍ ASFALTOVÉHO PÁSU U OKAPU STŘECHY DÉLKA: 30,44 + 5% = 32,0 m POZNÁMKA: DODÁVKA VČETNĚ VŠECH KOTEVNÍCH PRVKŮ A PŘÍPONEK, DILATOVAT DLE POŽADAVKU VÝROBCE MATERIÁLU | | - | - | | 1 | 1 |
| POZNÁMKA | | | PŘED VÝROBOU NUTNO NA MÍSTĚ OVĚŘIT SKUTEČNÉ ROZMĚRY PRVKU, PŘÍPADNÉ ZMĚNY NUTNO KONZULTOVAT S INVESTOREM A ARCHITEKTEM. DOKUMENTACE NENAHAZUJE VÝROBNÍ DOKUMENTACI, DOPRACOVÁNÍ DETAILŮ V RÁMCI DÍLENSKÉ DOKUMENTACE JE POVINNOSTI ZHOTOVITELE. | | | | | |