

PSV 3 – K – KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY





Zateplení budovy ZŠ Bruntál, Okružní

SO-04 OBJEKT – SPOJOVACÍ KRČEK

DATUM	03/2018
-------	---------

STRÁNKA K-03

POČET KUSŮ

SO-04 OBJEKT – SPOJOVACÍ KRČEK			OBJEKT KRČEK					
OZN.	SCHÉMA	POPIS	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	STR.	Celkem
45 K		OKAPNICE POPIS: OPLECHOVÁNÍ OKRAJE STŘECHY KRČKU ROZMĚR: VIZ. SCHÉMA, R.Š. 240 mm MATERIÁL: POPLASTOVANÝ POZINKOVANÝ OCELOVÝ PLECH K NALEPENÍ ASFALTOVÉHO PÁSU U OKAPU STŘECHY DĚLKA: 14,50 + 22,20 = 36,7 + 5% = 38,5 m POZNÁMKA: DODÁVKA VČETNĚ VŠECH KOTEVNÍCH PRVKŮ A PŘÍPONEK, DILATOVAT DLE POŽADAVKU VÝROBCE MATERIÁLU		—	—		1	1
46 K		KRYCÍ LIŠTA <u>KRYCÍ LIŠTA UKONČENÍ ASFALTOVÉHO PÁSU U ŠTÍTOVÉ STĚNY CHODBY (OBJEKT SO-01)</u> POPIS: KRYCÍ LIŠTA CHRÁNÍCÍ STĚNOVOU LIŠTU SYSTÉMU HYDROIZOLACE STŘECHY – UKONČENÍ HYDROIZOLAČNÍHO PÁSU NA SVISLÉ PLOŠE. ROZMĚR: VIZ. SCHÉMA, R.Š. 170 mm MATERIÁL: POPLASTOVANÝ PLECH DĚLKA: 2,2 + 2,2 = 4,4 + 5% = 4,6 m POZNÁMKA: DODÁVKA VČETNĚ VŠECH KOTEVNÍCH PRVKŮ A PŘÍPONEK, DILATOVAT DLE POŽADAVKU VÝROBCE MATERIÁLU, VČ. ZATMELENÍ		—	—		1	1
47 K		OPLECHOVÁNÍ ŘÍMSY <u>OPLECHOVÁNÍ "ŘÍMSY"— ŠTÍTOVÉ STĚNY CHODBY (OBJEKT SO-01)</u> POPIS: OPLECHOVÁNÍ CHRÁNÍCÍ STĚNOVOU ŘÍMSU. ROZMĚR: VIZ. SCHÉMA, R.Š. 400 mm MATERIÁL: POPLASTOVANÝ PLECH DĚLKA: 4,33 + 5% = 4,5 m POZNÁMKA: DODÁVKA VČETNĚ VŠECH KOTEVNÍCH PRVKŮ A PŘÍPONEK, DILATOVAT DLE POŽADAVKU VÝROBCE MATERIÁLU, VČ. ZATMELENÍ VČETNĚ UKONČOVACÍ KRYCÍ LIŠTY (DĚLKA = 4,5 m, R.Š. 170mm)		—	—		1	1
48 K		KRYCÍ LIŠTA <u>KRYCÍ LIŠTA UKONČENÍ ASFALTOVÉHO PÁSU U STĚNY CHODBY NAD STŘECHOU JÍDELNY (OBJEKT SO-02) A STĚNY K TĚLOCVIČNĚ (OBJEKT SO-03)</u> POPIS: KRYCÍ LIŠTA CHRÁNÍCÍ STĚNOVOU LIŠTU SYSTÉMU HYDROIZOLACE STŘECHY – UKONČENÍ HYDROIZOLAČNÍHO PÁSU NA SVISLÉ PLOŠE. ROZMĚR: VIZ. SCHÉMA, R.Š. 170 mm MATERIÁL: POPLASTOVANÝ PLECH DĚLKA: (7,9) + (0,6 + 11,11 + 2,26) = 21,87 + 5% = 23,0 m POZNÁMKA: DODÁVKA VČETNĚ VŠECH KOTEVNÍCH PRVKŮ A PŘÍPONEK, DILATOVAT DLE POŽADAVKU VÝROBCE MATERIÁLU, VČ. ZATMELENÍ		—	—		1	1
Ukončení hydroizolace střechy na objektech SO-02 a SO-03.								
POZNÁMKA	PŘED VÝROBOU NUTNO NA MÍSTĚ OVĚŘIT SKUTEČNÉ ROZMĚRY PRVKU, PŘÍPADNĚ ZMĚNY NUTNO KONZULTOVAT S INVESTOREM A ARCHITEKTEM. DOKUMENTACE NENAHRÁŽUJE VÝROBNÍ DOKUMENTACI, DOPRACOVÁNÍ DETAILŮ V RÁMCI DÍLENSKÉ DOKUMENTACE JE POVINNOSTI ZHOTOVITELE.							