ÚSEKOVÉ MĚŘENÍ SMĚR JIHLAVA



SOUHLASY VLASTNÍKŮ POZEMKŮ					
Č. PARCELY	MAJITEL	PODÍL	Č. LV	DAT. NAR./IČO	PODPIS
361/4, 361/2 k.ú. Mramotice	Česká republika, Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, Nusle, 140 00 Praha 4	1/1	400		

SOUHLAS VLASTNÍKA SOUSEDNÍHO POZEMKU					
Č. PARCELY	MAJITEL	PODÍL	Č. LV	DAT. NAR./IČO	PODPIS
165/9, st.173 k.ú. Mramotice	Alois MAREŠ Hradišťská 2593/26, 669 02 Znojmo	SJM	246		
	Irena MAREŠOVÁ, Hradišťská 2593/26, 669 02 Znojmo				

ÚSEKOVÉ MĚŘENÍ SMĚR ZNOJMO



SOUHLASY VLASTNÍKŮ POZEMKŮ					
Č. PARCELY	MAJITEL	PODÍL	Č. LV	DAT. NAR./IČO	PODPIS
360/2 k.ú. Mramotice	Město Znojmo, Obroková 1/12, 66902 Znojmo	1/1	10001		
361/7 k.ú. Mramotice	Česká republika, Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, Nusle, 140 00 Praha 4	1/1	400		

SOUHLAS VLASTNÍKA SOUSEDNÍHO POZEMKU					
Č. PARCELY	MAJITEL	PODÍL	Č. LV	DAT. NAR./IČO	PODPIS
360/1 k.ú. Mramotice	Město Znojmo, Obroková 1/12, 66902 Znojmo	1/1	10001		
361/11 k.ú. Mramotice	Česká republika, Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, Nusle, 140 00 Praha 4	1/1	400		

LEGENDA STÁVAJÍCÍCH SÍTÍ:

- nadzemní vedení VN
- kabelové vedení VN
- nadzemní vedení NN
- kabelové vedení NN
- nadzemní vedení VO
- kabelové vedení VO
- sítě elektronických komunikací
- sítě el. komunikací (nadzemní)
- NTL plynovod
- STL plynovod
- vodovod
- kanalizace splaškové
- kanalizace dešťová

obr. 1a: ŘEZ – ULOŽENÍ VE VOLNÉM TERÉNU S CHRÁNIČKOU



obr. 1b: ŘEZ – ULOŽENÍ V KOMUNIKACI NEBO VE VJEZDU S CHRÁNIČKOU



Souhlasíme KRPB 162280/ČJ-2019-061306
Znojmo 18.7.2019. Za DI por.Ing.Latner

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE
JIHOMORAVSKÉHO KRAJE
DOPRAVNÍ INSPEKTORÁT
670 20 Znojmo 3

LEGENDA

Značka	Popis
	KABELOVÉ NAPOJENÍ 1 – směr Znojmo
9	nápojný bod – podpěrný bod č. 9 nadzemního vedení NN
	kabel NAYY–J 4x16 – dodávka E.on
PS1	přípojková skříň NN – SP 100/PSP1P – dodávka E.on
	kabel 1–CYKY–J 4x10 (HDV)
RE1	pilířový elektroměrový rozváděč RE1
	kabel 1–CYKY–J 4x10 + zemnicí páska FeZn 30 x 4
ÚMR1	technologie úsekového měření rychlosti 1 na sam. podp. bodě (bet. sloup)
	(technologie úsekového měření není předmětem tohoto projektu)
	KABELOVÉ NAPOJENÍ 2 – směr Jihlava
16	nápojný bod – podpěrný bod č. 16 nadzemního vedení NN
	kabel NAYY–J 4x16 – dodávka E.on
PS2	přípojková skříň NN – SP 100/PSP1P – dodávka E.on
	kabel 1–CYKY–J 4x10 (HDV)
RE2	pilířový elektroměrový rozváděč RE2
	kabel 1–CYKY–J 4x10
ÚMR2	technologie úsekového měření rychlosti 2 (není předmětem tohoto projektu)
	uložení kabelu v zemi v chráničce dle obr. 1a a 1b

Prostředí (vnější vlivy)		viz "protokol" příloha TZ
Napětová soustava		3PEN stř. 50Hz 230/400V/TN-C
Ochrana před úrazem elektrickým proudem - při poruše	normální	automatickým odpojením od zdroje v síti TN-C-S
	doplněná	- doplňujícím pospojováním
Barevné značení vodičů dle ČSN 33 0165		

MONTÁŽNÍ POKYNY:

- STYK S OSTATNÍMI PODZEMNÍMI VEDENÍMI - při provádění výkopových prací nutno respektovat požadavky všech správců podzemních vedení, vlastníků pozemků i dalších oprávněných osob či institucí, zejména před zahájením prací **požádat o vytyčení těchto vedení** !
ZAKRESLENÍ STÁVAJÍCÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ NA TOMTO VÝKRESE JE POUZE ORIENTAČNÍ A V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NENAHRAZUJE NEZBYTNÉ VYTÝČENÍ!!!
PŘI KŘÍŽENÍ NEBO SOUBĚHU S PODZEMNÍMI SÍTĚMI NUTNO DODRŽET MIN. VZDÁLENOSTI DLE ČSN 73 6005!
- DALŠÍ ÚDAJE - viz TZ !!!

VŠECHNA PRÁVA VYHRAZENA

REPRODUKCE TÉTO DOKUMENTACE NEBO JEJÍ ČÁSTI BEZ PÍSEMNÉHO SOUHLASU ZPRACOVATELE - FIRMY ING. OLDŘICH DIVIŠ ELEKTROSERVIS - JE ZAKÁZÁNA !!!

Ing. Oldřich DIVIŠ, 671 31 Únanov č. 144, projekce, montáže, revize

Zodpovědný projektant:	Projektant:	Stupeň:	Zak. č.:
Ing. Oldřich DIVIŠ	Libor SEMERÁD	DÚR + DPS	09 - 19

Č. paré:

Akce:
ÚSEKOVÉ MĚŘENÍ RYCHLOSTI KASÁRNA
k.ú. Mramotice, okr. Znojmo
KABELOVÉ NAPOJENÍ NN

Měřítko: 1 : 500

Formát A4: 4

Název:
SITUACE, NAPOJENÍ, ŘEZY

Datum: 06 / 2019

Investor:
Město ZNOJMO, Obroková 1/12, 669 22 Znojmo

Č. výkresu: 1