



- LEGENDA ZNAČEK**
- Rušený stožár a svítidlo VO - řeší SO 01
 - P1,3-6 Parkové svítidlo LED 33W na stožáru 5m
 - P2 Parkové svítidlo LED 33W na stožáru 5m - stávající, rekonstruované
 - S1-S6 Silniční svítidlo LED 75W na stožáru 10m, s výložníkem 2,5m
 - Kabel CYKY 4x16 v chrániče KOPOFLEX + rezervní chránička KOPOFLEX



SOUŘADNICE STŘEDŮ ZÁKLADŮ STOŽÁRŮ PODLE SOUŘADNIC JTSK

S1	X = - 527 178 , 584	Y = -1 079 389 , 246
S2	X = - 527 185 , 025	Y = -1 079 373 , 477
S3	X = - 527 183 , 515	Y = -1 079 341 , 869
S4	X = - 527 189 , 253	Y = -1 079 309 , 026
S5	X = - 527 200 , 527	Y = -1 079 280 , 073
S6	X = - 527 202 , 427	Y = -1 079 249 , 591

P1	X = - 527 204 , 492	Y = -1 079 326 , 918
P2	X = - 527 226 , 174	Y = -1 079 321 , 768
P3	X = - 527 255 , 173	Y = -1 079 310 , 405
P4	X = - 527 279 , 377	Y = -1 079 300 , 156
P5	X = - 527 233 , 204	Y = -1 079 291 , 480
P6	X = - 527 240 , 820	Y = -1 079 274 , 336

UVEDENÉ SOUŘADNICE JSOU INFORMATIVNÍ. ZÁKLAD UMÍSTIT STŘEDEM CCA 0,5 m OD OBRUBNÍKU CHODNÍKU A 1,0 m OD OBRUBNÍKU KOMUNIKACE.

KABEL ULOŽIT VE VÝKOPU, VIZ ŘEZ A STRANOVÉ ULOŽIT 0,5–1,0 m OD OBRUBNÍKU CHODNÍKU, DLE MÍSTNÍCH PODMÍNEK. KABEL BUDE PO POLOŽENÍ ZAMĚŘEN A JEHO TRASA ZAKRESLENA DO VÝKRESU SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ.

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA: 3NPE, ~50 Hz, 230/400V, TN–C
OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM DLE ČSN 33 2000–4–41
VNĚJŠÍ VLIVY DLE ČSN 33 2000–3: AA3, AA4, AB8, AD4, AE3

Průběh inženýrských sítí je pouze informativní. Před zahájením stavby je nutno vyčíst všechna podzemní vedení.

Autor	Vypracoval	Odpov. proj. profese	Vedoucí projektant	ARBOREA Březová s.r.o. zahradní a krajinná architektura Březová 186 , 763 15 Slušovice www.arborea-brezova.cz e-mail : arborea@volny.cz
Ing. J. Dívila	Ladislav Pleva	Ing. Jar. Kříž	Ing. J. Dívila	
	Ivan Kuja			
Investor : Město Bruntál, Nádražní 994/20, 792 01 Bruntál				Formát: 8 A4
Obec : Bruntál		Kraj : Moravskoslezský		Datum: IV. 2019
Název : Regenerace panelového sídliště – Bruntál sídlíště Květná – III. etapa SO 04 – Veřejné osvětlení				Č. zakázky : 21/2018
				Stupeň : DPS
				Č. kopie :
Obsah : Situace		Měřítko : 1:500		Č. výkresu : D.04.2