


VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ 6-6´
km 0,170 00



A	ASFALTOVÝ BETON ACO 11	50 MM
	SPOJOVACÍ POSTŘÍK 0,3KG/M ² - ASF. EMULZE PS-E	- MM
	VYROVNÁVACÍ VRSTVA - ASFALTOVÝ BETON ACL 11	30 ÷ 50 MM
	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK 0,6KG/M ² - ASF. EMULZE PI-E	- MM
	KONSTRUKCE STÁVAJÍCÍ VOZOVKY PO ODFRÉZOVÁNÍ TL. 50 MM	- MM
CELKEM		80 ÷ 100 MM

C	BETONOVÁ DLAŽBA VIBROLISOVANÁ - PŘÍRODNÍ ŠEDÁ BARVA	60 MM
	LOŽE Z DRCENÉHO KAMENIVA FRAKCE 4/8	50 MM
	ŠTĚRKODRŤ ŠD _A 0/32	200 MM
	ZHUTNĚNÁ ZEMNÍ PLÁŇ (E _{edf,2} = 30 MPa)	- MM
CELKEM		310 MM

HLAVNÍ PROJEKTANT:	ING. RADOMÍR PROKEŠ, PP PROJEKT HODONÍN S.R.O.	PP projekt PP projekt Hodonín s.r.o. <small>Dobrovolského 397/1/5A, 695 01 Hodonín IČ: 27757307, DIČ: CZ27757307 tel./fax: 516381807, mobil: 777391184 e-mail: ppprojekt@ppprojekt.com</small>
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	ING. RADOMÍR PROKEŠ	
PROJEKTANT:	BC. JIŘINA BUCHTOVÁ	
MÍSTO STAVBY / KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:	HODONÍN / HODONÍN ; 640417	FORMÁT: 3 A4
INVESTOR:	MĚSTO HODONÍN, MASARYKOVO NÁM. 53/1, 695 35 HODONÍN	DATUM: 10/2019
AKCE: ULICE OČOVSKÁ, HODONÍN		STUPEŇ PD: PDPS
ČÁST STAVBY: D) DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ		ČÍS. ZAKÁZKY: 1047/2019
STAVEBNÍ OBJEKT: SO.101 KOMUNIKACE, PARKOVIŠTĚ, CHODNÍKY		ARCHIVNÍ Č.: 1047/2019
OBSAH VÝKRESU: VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ 6-6´		ČÍSLO KOPIE:
		MĚŘÍTKO: M 1:50
		ČÍSLO VÝKRESU: D.101.2.c5