

Investor:
Město Hodonín
Masarykovo nám. 53/1
695 01 Hodonín

Zhotovitel:
Petr Winkler
Skácelova 3063/5
695 01 Hodonín

ULICE OČOVSKÁ, HODONÍN
SO.401 Veřejné osvětlení

SO.401.6 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK

ZHOTOVITEL	Petr Winkler Skácelova 3063/5 695 01 Hodonín tel: 603 513 362, IČ: 88842711
OBJEDNATEL	Město Hodonín Masarykovo nám. 53/1 695 01 Hodonín
ČÁST	SO.401 Veřejné osvětlení
NÁZEV STAVBY	ULICE OČOVSKÁ, HODONÍN
MÍSTO	k.ú. Hodonín / Hodonín; 640417
KRAJ	Jihomoravský
STUPEŇ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE	pro provádění stavby
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	Petr Winkler
VYHOTOVIL	Petr Winkler číslo autorizace ČKAIT 1005185
DATUM	10/2019

Rekapitulace

Vypracoval: Petr Winkler

Akce:

ULICE OČOVSKÁ, HODONÍN

Stupeň dokumentace: Dokumentace pro územní řízení

Obsah : SO.401 Veřejné osvětlení

Investor: Město Hodonín
Masarykovo nám. 53/1
695 35 Hodonín

Poznámka:

Vybraný dodavatel stavby bude splňovat odborné kvalifikační předpoklady a nabídková cena bude obsahovat i práce v projektové dokumentaci a výkazu výměr neuvedené, ale nutné k bezpečnému a správnému stavebně technickému provedení stavby s ohledem na bezpečnost užívání a kolaudaci stavby.

Zhotovitel díla je povinen zkontrolovat specifikaci materiálu a prací s technickou zprávou a projektovou dokumentací. V případě rozporů, obraťte se na zhotovitele projektové dokumentace.

Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (informace z tzv. úvodních částí katalogů) jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS.

Cena bez DPH

v CZK

0,00 Kč

Krycí list soupisu

Vypracoval:

Petr Winkler

Akce:

ULICE OČOVSKÁ, HODONÍN

Stupeň

Dokumentace pro územní řízení

dokumentace:

Obsah :

SO.401 Veřejné osvětlení

Investor:

Město Hodonín

Masarykovo nám. 53/1

695 35 Hodonín

Poznámka:

Vybraný dodavatel stavby bude splňovat odborné kvalifikační předpoklady a nabídková cena bude obsahovat i práce v projektové dokumentaci a výkazu výměr neuvedené, ale nutné k bezpečnému a správnému stavebně technickému provedení stavby s ohledem na bezpečnost užívání a kolaudaci stavby.

Zhotovitel díla je povinen zkontrolovat specifikaci materiálu a prací s technickou zprávou a projektovou dokumentací. V případě rozporů, obraťte se na zhotovitele projektové dokumentace.

Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (informace z tzv. úvodních částí katalogů) jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepocházejí z Cenové soustavy ÚRS.

Cena bez DPH

v CZK

0,00 Kč

Rekapitulace členění soupisu prací

Vypracoval:

Petr Winkler

Akce:

ULICE OČOVSKÁ, HODONÍN

**Stupeň
dokumentace:**

Dokumentace pro územní řízení

Obsah :

SO.401 Veřejné osvětlení

Investor:

Město Hodonín

Masarykovo nám. 53/1

695 35 Hodonín

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem	0,00
Kabely,vodiče a příslušenství	0,00
El. přístroje a příslušenství	0,00
Úložný materiál,krabice a příslušenství	0,00
Rozvaděče,skříňe a příslušenství	0,00
Ukončovací prvky a svorkovnice	0,00
Materiál zemních a stavebních prací	0,00
Svitidla	0,00
Hromosvody a uzemnění	0,00
Barvy a nátěry	0,00
Montáže dle ceníku M741	0,00
Stavební práce při elektromontážích - 846-9	0,00
Demontáže dle ceníku M741	0,00
Vedlejší rozpočtové náklady	0,00

Soupis prací

Vypracoval: Petr Winkler

Akce: ULICE OČOVSKÁ, HODONÍN

Stupeň Dokumentace pro územní řízení
Obsah : SO.401 Veřejné osvětlení
Investor: Město Hodonín
Masarykovo nám. 53/1
695 35 Hodonín

Poř. č.	Typ	Kód	Popis	Množství	MJ	Jedn. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Kabely,vodiče a příslušenství								
1	D	FOLIE330MM	FOLIE VYSTRAZNA CEZ 330MM 250	480	M		0,00 Kč	OBIS 2019
	PP		FOLIE VYSTRAZNA CEZ 330MM 250					
	VV		odečteno z CAD					
	VV			480				
2	D	CYKY-J3X1,5	KABEL CYKY-J 3x1,5	250	M		0,00 Kč	OBIS 2019
	PP		KABEL CYKY-J 3x1,5					
	VV		25x10m					
	VV			250				
3	D	CYKY-J4X16	KABEL CYKY-J 4x16	570	M		0,00 Kč	OBIS 2019
	PP		KABEL CYKY-J 4x16					
	VV		odečteno z CAD					
	VV			570				
						celkem	0,00 Kč	

Poř. č.	Typ	Kód	Popis	Množství	MJ	Jedn. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
El. přístroje a příslušenství								
4	D	6878	POJISTKA NOZOVA PHN00 32A GG	21	KS		0,00 Kč	OBIS 2019
	PP		POJISTKA NOZOVA PHN00 32A GG					
	VV		7x pojistková sada					
	VV			21				
						celkem	0,00 Kč	
Úložný materiál,krabice a příslušenství								
5	D	KF09063	TRUBKA KOPOFLEX 63	570	M		0,00 Kč	OBIS 2019
	PP		TRUBKA KOPOFLEX 63					
	VV		odečteno z CAD					
	VV			570				
						celkem	0,00 Kč	
Rozvaděče,skříně a příslušenství								
6	D	SR520/NKW2	SKRIN ROZPOJOVACI JISTICI SR520/NKW2	1	KS		0,00 Kč	OBIS 2019
	PP		SKRIN ROZPOJOVACI JISTICI SR520/NKW2					
	VV		odečteno z CAD					
	VV			1				
7	D	SR420/NKW2	SKRIN ROZPOJOVACI JISTICI SR420/NKW2	1	KS		0,00 Kč	OBIS 2019
	PP		SKRIN ROZPOJOVACI JISTICI SR420/NKW2					
	VV		odečteno z CAD					
	VV			1				
						celkem	0,00 Kč	
Ukončovací prvky a svorkovnice								
8	D	E000000684740	KONCOVKA KAB. FMKZ4+ 6- 25	36	KS		0,00 Kč	OBIS 2019
	PP		KONCOVKA KAB. FMKZ4+ 6- 25					
	VV		odečteno z CAD					
	VV			36				
9	D	E000000820272	SPOJKA SMOE 81512	6	KS		0,00 Kč	OBIS 2019
	PP		SPOJKA SMOE 81512					
	VV		odečteno z CAD					
	VV			6				
10	D	16X8KU-L	OKO KABELOVE 16X8 KU-L	144	KS		0,00 Kč	OBIS 2019
	PP		OKO KABELOVE 16X8 KU-L					
	VV		4x36					
	VV			144				

Poř. č.	Typ	Kód	Popis	Množství	MJ	Jedn. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
11	D	16KU-L	SPOJKA KABELOVA 16 KU-L	24	KS		0,00 Kč	OBIS 2019
	PP		SPOJKA KABELOVA 16 KU-L					
	VV		odečteno z CAD					
	VV			24				
						celkem	0,00 Kč	
Materiál zemních a stavebních prací								
12	D	VLZ000220	Dlaždice betonová 300x300x50	17	ks		0,00 Kč	OBIS 2019
	PP		Dlaždice betonová 300x300x50					
	VV		odečteno z CAD					
	VV			17				
13	D	VLZ213910	SP315/2000 st.pouz.PVC pro stož. SB, LB, LLB, JB	17	ks		0,00 Kč	OBIS 2019
	PP		SP315/2000 st.pouz.PVC pro stož. SB, LB, LLB, JB					
	VV		odečteno z CAD					
	VV			17				
14	D	VLZ000110	Betonová směs C25/30	18,53	m3		0,00 Kč	OBIS 2019
	PP		Betonová směs C25/30					
	VV		0,8x0,8x1,7x17					
	VV			18,53				
15	D	VLZ000010	Písek kopaný	50,4	m3		0,00 Kč	OBIS 2019
	PP		Písek kopaný					
	VV		480x0,3x0,35					
	VV			50,4				
16	D	VLZ000042	Kamenivo frakce 0/16	8,5	m3		0,00 Kč	OBIS 2019
	PP		Kamenivo frakce 0/16					
	VV		0,5x17					
	VV			8,5				
						celkem	0,00 Kč	
Svítidla								
17	D	STP6-BZZ	STOZAR STP6-B ZZ	2	KS		0,00 Kč	OBIS 2019
	PP		STOZAR STP6-B ZZ					
	VV		odečteno z CAD					
	VV			2				
18	D	V1/89-1000	VYLOZNIK V1-1000 ZAROVY ZINEK	9	KS		0,00 Kč	OBIS 2019
	PP		VYLOZNIK V1-1000 ZAROVY ZINEK					
	VV		odečteno z CAD					
	VV			9				

Poř. č.	Typ	Kód	Popis	Množství	MJ	Jedn. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
19	D	V2/89-1000/180	VYLOZNIK V 2-1000 ZAR.ZINEK	6	KS		0,00 Kč	OBIS 2019
	PP		VYLOZNIK V 2-1000 ZAR.ZINEK					
	VV		odečteno z CAD					
	VV			6				
20	D	UDOBJ1-3000	VYLOZNIK UDOBJ 1-3000 OBJ.ZAR.	2	KS		0,00 Kč	OBIS 2019
	PP		VYLOZNIK UDOBJ 1-3000 OBJ.ZAR.					
	VV		odečteno z CAD					
	VV			2				
21	D	OM159	MANZETA PLASTOVA OM 159	17	KS		0,00 Kč	OBIS 2019
	PP		MANZETA PLASTOVA OM 159					
	VV		odečteno z CAD					
	VV			17				
22	D	JB8 BRNOZZ	STOZAR JB8 BRNOZZ	15	KS		0,00 Kč	OBIS 2019
	PP		STOZAR JB8 BRNOZZ					
	VV		odečteno z CAD					
	VV			15				
23	D	VOLTANA 3/5096/24 LEDS 700mA WW	osvětlovací těleso LED 1x55W, 700mA, 24LED, 5236lm, 3100K, IP66, IK08, rozměry 518 x 240 x 111 mm	9	ks		0,00 Kč	OBIS 2019
	PP		osvětlovací těleso					
	VV		odečteno z CAD					
	VV			9				
24	D	VOLTANA 2/5102/16 LEDS 700mA WW	osvětlovací těleso LED 1x39W, 700mA, 16LED, 4900lm, 3100K, IP66, IK08, rozměry 518 x 240 x 111 mm	12	ks		0,00 Kč	OBIS 2019
	PP		osvětlovací těleso					
	VV		odečteno z CAD					
	VV			12				
25	D	AMPERA Midi ZEBRA/71W/700mA/32L ED/CW	osvětlovací těleso LED 1x71W, 32LED, 700mA, 7800lm, 5145K, IP66	4	ks		0,00 Kč	OBIS 2019
	PP		osvětlovací těleso					
	VV		odečteno z CAD					
	VV			4				
26	D	UD1-2000/B	VYLOZNIK 2M PRECHOD ZAR.ZIN.	2	KS		0,00 Kč	OBIS 2019
	PP		VYLOZNIK 2M PRECHOD ZAR.ZIN.					
	VV		odečteno z CAD					
	VV			2				

Poř. č.	Typ	Kód	Popis	Množství	MJ	Jedn. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
27	D	EKM2035-1D2	SVORKOVNICE EKM2035-1D2-4-35	9	KS		0,00 Kč	OBIS 2019
	PP		SVORKOVNICE EKM2035-1D2-4-35					
	VV		odečteno z CAD					
	VV			9				
28	D	EKM 2035-2D2	STOZAR - SVORK. EKM 2035-2D2	8	KS		0,00 Kč	OBIS 2019
	PP		STOZAR - SVORK. EKM 2035-2D2					
	VV		odečteno z CAD					
	VV			8				
						celkem	0,00 Kč	
Hromosvody a uzemnění								
29	D	DRAT10	DRAT FEZN 0,62KG/M D=10MM	328,6	KG		0,00 Kč	OBIS 2019
	PP		DRAT FEZN 0,62KG/M D=10MM					
	VV		530m					
	VV			328,6				
30	D	SS	SVORKA SPOJOVACI SS	40	KS		0,00 Kč	OBIS 2019
	PP		SVORKA SPOJOVACI SS					
	VV		odečteno z CAD					
	VV			40				
31	D	SP	SVORKA PRIPOJOVACI SP	22	KS		0,00 Kč	OBIS 2019
	PP		SVORKA PRIPOJOVACI SP					
	VV		odečteno z CAD					
	VV			22				
						celkem	0,00 Kč	
Barvy a nátěry								
32	D	VLB000550	Asfaltový lak (ochrana zemních spojů)	8,5	kg		0,00 Kč	OBIS 2019
	PP		Asfaltový lak (ochrana zemních spojů)					
	VV		odečteno z CAD					
	VV			8,5				
33	D	VLB000380	Benzin technický	1,7	l		0,00 Kč	OBIS 2019
	PP		Benzin technický					
	VV		odečteno z CAD					
	VV			1,7				
						celkem	0,00 Kč	

Poř. č.	Typ	Kód	Popis	Množství	MJ	Jedn. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Montáže dle ceníku M741								
34	M	747219520	Montáž pojist patron nožových	21	kus		0,00 Kč	OBIS 2019
	PP		Montáž pojist patron nožových					
	VV		7x pojistková sada					
	VV			21				
35	M	746515111	Propoj kab spoj Raych-1kV EPKJ 0903	6	kus		0,00 Kč	OBIS 2019
	PP		Propoj kab spoj Raych-1kV EPKJ 0903					
	VV		odečteno z CAD					
	VV			6				
36	M	748711200	mtz stozaru osvet parkov ocelovych	15	kus		0,00 Kč	OBIS 2019
	PP		mtz stozaru osvet parkov ocelovych					
	VV		odečteno z CAD					
	VV			15				
37	M	748135200	mtz svetlometu zarivkovych 10-kg	25	kus		0,00 Kč	OBIS 2019
	PP		mtz svetlometu zarivkovych 10-kg					
	VV		odečteno z CAD					
	VV			25				
38	M	746212150	Ukončení vodičů na svorkov 16 mm2	144	kus		0,00 Kč	OBIS 2019
	PP		Ukončení vodičů na svorkov 16 mm2					
	VV		4x36					
	VV			144				
39	M	746212110	Ukončení vodičů na svorkov 2,5 mm2	150	kus		0,00 Kč	OBIS 2019
	PP		Ukončení vodičů na svorkov 2,5 mm2					
	VV		25x3x2					
	VV			150				
40	M	746428111	Ukonč kabel konc Raych 1kV 502K033	36	kus		0,00 Kč	OBIS 2019
	PP		Ukonč kabel konc Raych 1kV 502K033					
	VV		odečteno z CAD					
	VV			36				
41	M	746214110	Ukončení vodičů kabelov okem -25mm2	144	kus		0,00 Kč	OBIS 2019
	PP		Ukončení vodičů kabelov okem -25mm2					
	VV		4x36					
	VV			144				
42	M	748719211	mtz stozaru osvet ostat ocelov-12 m	2	kus		0,00 Kč	OBIS 2019
	PP		mtz stozaru osvet ostat ocelov-12 m					
	VV		odečteno z CAD					
	VV			2				

Poř. č.	Typ	Kód	Popis	Množství	MJ	Jedn. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
43	M	748742000	mtz elvyzbroje stozaru 2 okruhy	8	kus		0,00 Kč	OBIS 2019
	PP		mtz elvyzbroje stozaru 2 okruhy					
	VV		odečteno z CAD					
	VV			8				
44	M	748739200	mtz patic stozaru sklolaminatovych	17	kus		0,00 Kč	OBIS 2019
	PP		mtz patic stozaru sklolaminatovych					
	VV		odečteno z CAD					
	VV			17				
45	M	783903510	nater zem pasku 1slozk 1kryci pruh	8,5	m		0,00 Kč	OBIS 2019
	PP		nater zem pasku 1slozk 1kryci pruh					
	VV		odečteno z CAD					
	VV			8,5				
46	M	748743000	mtz elvyzbroje stozaru 3 okruhy	9	kus		0,00 Kč	OBIS 2019
	PP		mtz elvyzbroje stozaru 3 okruhy					
	VV		odečteno z CAD					
	VV			9				
47	M	748721220	mtz vylozniku 1ramen sloupov 35-kg	11	kus		0,00 Kč	OBIS 2019
	PP		mtz vylozniku 1ramen sloupov 35-kg					
	VV		odečteno z CAD					
	VV			11				
48	M	748721110	mtz vylozniku 1ramen nasten-35 kg	2	kus		0,00 Kč	OBIS 2019
	PP		mtz vylozniku 1ramen nasten-35 kg					
	VV		odečteno z CAD					
	VV			2				
49	M	748739100	mtz patic stozaru betonovych	17	kus		0,00 Kč	OBIS 2019
	PP		mtz patic stozaru betonovych					
	VV		odečteno z CAD					
	VV			17				
50	M	748722110	mtz vylozniku 2ramen nasten-70 kg	6	kus		0,00 Kč	OBIS 2019
	PP		mtz vylozniku 2ramen nasten-70 kg					
	VV		odečteno z CAD					
	VV			6				
51	M	740999910	Zabezpečení pracoviště	100	hod		0,00 Kč	OBIS 2019
	PP		Zabezpečení pracoviště					
	VV			100				

Poř. č.	Typ	Kód	Popis	Množství	MJ	Jedn. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
52	M	740999905	Koordinace postupu práce s ostatními profesemi	70	hod		0,00 Kč	OBIS 2019
	PP		Koordinace postupu práce s ostatními profesemi					
	VV			70				
53	M	742311320	Montáž pilířů skříní PRIS 2,6, ERP	1	kus		0,00 Kč	OBIS 2019
	PP		Montáž pilířů skříní PRIS 2,6, ERP					
	VV		odečteno z CAD					
	VV			1				
54	M	741551110	Mont spoju nn proud spojkou-50 mm2	24	kus		0,00 Kč	OBIS 2019
	PP		Mont spoju nn proud spojkou-50 mm2					
	VV		odečteno z CAD					
	VV			24				
55	M	740999901	Práce na stávající instalaci	30	hod		0,00 Kč	OBIS 2019
	PP		Práce na stávající instalaci					
	VV			30				
56	M	740999900	Vyhledání obvodů a zajištění beznapět.stavu	7	kus		0,00 Kč	OBIS 2019
	PP		Vyhledání obvodů a zajištění beznapět.stavu					
	VV		odečteno z CAD					
	VV			7				
57	M	740999904	Nezměřitelné mont.práce	30	hod		0,00 Kč	OBIS 2019
	PP		Nezměřitelné mont.práce					
	VV			30				
58	M	740999903	Zajištění a oprava stáv.zařízení	20	hod		0,00 Kč	OBIS 2019
	PP		Zajištění a oprava stáv.zařízení					
	VV			20				
59	M	742311340	Montáž pilířů skříní PRIS 4,8	1	kus		0,00 Kč	OBIS 2019
	PP		Montáž pilířů skříní PRIS 4,8					
	VV		odečteno z CAD					
	VV			1				
60	M	744441400	Mont kabel Cu-1kV pevně sk.1 -1,6kg	570	m		0,00 Kč	OBIS 2019
	PP		Mont kabel Cu-1kV pevně sk.1 -1,6kg					
	VV		odečteno z CAD					
	VV			570				
61	M	744441100	Mont kabel Cu-1kV pevně sk.1 -0,4kg	250	m		0,00 Kč	OBIS 2019
	PP		Mont kabel Cu-1kV pevně sk.1 -0,4kg					
	VV		odečteno z CAD					
	VV			250				

Poř. č.	Typ	Kód	Popis	Množství	MJ	Jedn. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
62	M	745904115	Příplatek za zatahování kabelů-8kg	530	m		0,00 Kč	OBIS 2019
	PP		Příplatek za zatahování kabelů-8kg					
	VV		odečteno z CAD					
	VV			530				
63	M	745904112	Příplatek za zatahování kabelů-2kg	250	m		0,00 Kč	OBIS 2019
	PP		Příplatek za zatahování kabelů-2kg					
	VV		odečteno z CAD					
	VV			250				
64	M	743621220	Mont hromosvod drát bez podp nad -p10mm-	530	m		0,00 Kč	OBIS 2019
	PP		Mont hromosvod drát bez podp nad -p10mm-					
	VV		odečteno z CAD					
	VV			530				
65	M	743131115	Montáž trub ochran PH tuh pevně-p63	570	m		0,00 Kč	OBIS 2019
	PP		Montáž trub ochran PH tuh pevně-p63					
	VV		odečteno z CAD					
	VV			570				
66	M	743622200	Montáž hromosvod svorek se 3 šrouby	22	kus		0,00 Kč	OBIS 2019
	PP		Montáž hromosvod svorek se 3 šrouby					
	VV		odečteno z CAD					
	VV			22				
67	M	743622100	Montáž hromosvod svorek se 2 šrouby	40	kus		0,00 Kč	OBIS 2019
	PP		Montáž hromosvod svorek se 2 šrouby					
	VV		odečteno z CAD					
	VV			40				
						celkem	0,00 Kč	
			Stavební práce při elektromontážích - 846-9					
68	M	270311200	Základové konstrukce z betonu B 10	18,53	m3		0,00 Kč	OBIS 2019
	PP		Základové konstrukce z betonu B 10					
	VV		0,8x0,8x1,7x17					
	VV			18,53				
69	M	339271690	Pilíře skříní nn v.105 cm š.150 cm	2	kus		0,00 Kč	OBIS 2019
	PP		Pilíře skříní nn v.105 cm š.150 cm					
	VV		odečteno z CAD					
	VV			2				

Poř. č.	Typ	Kód	Popis	Množství	MJ	Jedn. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
70	M	388272100	Osaz tvárnic beton do zdiva 2otvor	17	kus		0,00 Kč	OBIS 2019
	PP		Osaz tvárnic beton do zdiva 2otvor					
	VV		odečteno z CAD					
	VV			17				
71	M	174311320	Zásyp rýh ručně š.35cm,hl.100cm,tř3	70	m		0,00 Kč	OBIS 2019
	PP		Zásyp rýh ručně š.35cm,hl.100cm,tř3					
	VV		odečteno z CAD					
	VV			70				
72	M	174952000	Zásyp jam,rýh strojně v zástavbě	9,6	m3		0,00 Kč	OBIS 2019
	PP		Zásyp jam,rýh strojně v zástavbě					
	VV		1x1,2x2x4					
	VV			9,6				
73	M	181111100	Provizor úprava terénu se zhut tř.1	168	m2		0,00 Kč	OBIS 2019
	PP		Provizor úprava terénu se zhut tř.1					
	VV		480x0,35					
	VV			168				
74	M	459991100	Zajištění potrubí křížící kabel	10	kus		0,00 Kč	OBIS 2019
	PP		Zajištění potrubí křížící kabel					
	VV		odečteno z CAD					
	VV			10				
75	M	459992100	Zajištění kabelů při křížení	18	kus		0,00 Kč	OBIS 2019
	PP		Zajištění kabelů při křížení					
	VV		odečteno z CAD					
	VV			18				
76	M	459992200	Zajištění kabelů při souběhu	45	m		0,00 Kč	OBIS 2019
	PP		Zajištění kabelů při souběhu					
	VV		odečteno z CAD					
	VV			45				
77	M	388791210	Osaz trub plast do rýhy+obsyp 10 cm	570	m		0,00 Kč	OBIS 2019
	PP		Osaz trub plast do rýhy+obsyp 10 cm					
	VV		odečteno z CAD					
	VV			570				
78	M	451572110	Lože pískové tl.10 cm, š.do 65 cm	480	m		0,00 Kč	OBIS 2019
	PP		Lože pískové tl.10 cm, š.do 65 cm					
	VV		odečteno z CAD					
	VV			480				

Poř. č.	Typ	Kód	Popis	Množství	MJ	Jedn. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
79	M	452111000	Křížovatka žlabu s inženýr sítěmi	27	kus		0,00 Kč	OBIS 2019
	PP		Křížovatka žlabu s inženýr sítěmi					
	VV		odečteno z CAD					
	VV			27				
80	M	132311318	Rýhy ručně š.35 cm, hl.80 cm, tř.3	410	m		0,00 Kč	OBIS 2019
	PP		Rýhy ručně š.35 cm, hl.80 cm, tř.3					
	VV		odečteno z CAD					
	VV			410				
81	M	132311320	Rýhy ručně š.35 cm, hl.100 cm, tř.3	70	m		0,00 Kč	OBIS 2019
	PP		Rýhy ručně š.35 cm, hl.100 cm, tř.3					
	VV		odečteno z CAD					
	VV			70				
82	M	141751200	Protlač trub-20 cm hornina nesoudrž	40	m		0,00 Kč	OBIS 2019
	PP		Protlač trub-20 cm hornina nesoudrž					
	VV		2x15+1x10					
	VV			40				
83	M	110002200	Vytyč vedení podzem v zástavbě	0,48	km		0,00 Kč	OBIS 2019
	PP		Vytyč vedení podzem v zástavbě					
	VV		odečteno z CAD					
	VV			0,48				
84	M	131311700	Jámy stožárů veřej osvětlení tř.3	17	kus		0,00 Kč	OBIS 2019
	PP		Jámy stožárů veřej osvětlení tř.3					
	VV		odečteno z CAD					
	VV			17				
85	M	131319000	Jámy ostatních konstrukcí tř.3	9,6	m3		0,00 Kč	OBIS 2019
	PP		Jámy ostatních konstrukcí tř.3					
	VV		1x1,2x2x4					
	VV			9,6				
86	M	151112810	Odstranění rozepření stěn rýh a jam	9,6	m3		0,00 Kč	OBIS 2019
	PP		Odstranění rozepření stěn rýh a jam					
	VV		1x1,2x2x4					
	VV			9,6				
87	M	171401000	Ulož sypaníny do násypu zhut tř.3-4	60	m3		0,00 Kč	OBIS 2019
	PP		Ulož sypaníny do násypu zhut tř.3-4					
	VV		480x0,35x0,3+1x1,2x2x4					
	VV			60				

Poř. č.	Typ	Kód	Popis	Množství	MJ	Jedn. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
88	M	174311318	Zásyp rýh ručně š.35cm,hl.80cm,tř.3	410	m		0,00 Kč	OBIS 2019
	PP		Zásyp rýh ručně š.35cm,hl.80cm,tř.3					
	VV		odečteno z CAD					
	VV			410				
89	M	151111111	Zřízení pažení přílož rýh hl.do 2 m	28,8	m2		0,00 Kč	OBIS 2019
	PP		Zřízení pažení přílož rýh hl.do 2 m					
	VV		1,2x6x4					
	VV			28,8				
90	M	151111811	Odstranění pažení přílož rýh hl.2 m	28,8	m2		0,00 Kč	OBIS 2019
	PP		Odstranění pažení přílož rýh hl.2 m					
	VV		1,2x6x4					
	VV			28,8				
91	M	151112110	Rozepršení stěn rýh nebo jam	9,6	m3		0,00 Kč	OBIS 2019
	PP		Rozepršení stěn rýh nebo jam					
	VV		1x1,2x2x4					
	VV			9,6				
						celkem	0,00 Kč	
Demontáže dle ceníku M741								
92	DM	740999902dem	Demontáž stávajících rozvodů	80	hod		0,00 Kč	OBIS 2019
	PP		Demontáž stávajících rozvodů					
	VV			80				
						celkem	0,00 Kč	

Poř. č.	Typ	Kód	Popis	Množství	MJ	Jedn. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Vedlejší rozpočtové náklady								
93	K		Mimostaveništní doprava	2	%	0,00 Kč	0,00 Kč	OBIS 2019
	PP		Mimostaveništní doprava					
94	K		Náklady na umístění stavby	1	%	0,00 Kč	0,00 Kč	OBIS 2019
	PP		Náklady na umístění stavby					
95	K		Podružný materiál	6	%	0,00 Kč	0,00 Kč	OBIS 2019
	PP		Podružný materiál					
96	K		Podíl přidružené výroby	3	%	0,00 Kč	0,00 Kč	OBIS 2019
	PP		Podíl přidružené výroby					
97	K		Revize a zkoušky	5	%	0,00 Kč	0,00 Kč	OBIS 2019
	PP		Revize a zkoušky					
98	K		Montážní stroje a mechanismy	7	%	0,00 Kč	0,00 Kč	OBIS 2019
	PP		Montážní stroje a mechanismy					
99	K		Geodetické zaměření	2	%	0,00 Kč	0,00 Kč	OBIS 2019
	PP		Geodetické zaměření					
100	K		Oprava projektové dokumentace dle skutečného provedení	0,3	%	0,00 Kč	0,00 Kč	OBIS 2019
	PP		Oprava projektové dokumentace dle skutečného provedení					
						celkem	0,00 Kč	