

Zadavatel:

Dopravní podnik Ostrava a.s.

se sídlem: Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
IČO: 61974757

Název veřejné zakázky:

**„Areál trolejbusy Ostrava – Rekonstrukce střech hal I - IV“
ev. č. NR-85-19-PŘ-Ko-OPPIK**

zadávané jako zakázka malého rozsahu, která je zadávána v souladu s § 6 zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen ZZVZ).

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 7

Zadavatel Dopravní podnik Ostrava a.s. (dále jen zadavatel) obdržel v níže uvedeném termínu žádost dodavatele o vysvětlení zadávací dokumentace. V návaznosti na obdrženou žádost dodavatele o vysvětlení zadávací dokumentace zadavatel níže uvádí přesné znění žádosti a připojuje k ní vysvětlení zadávací dokumentace.

Žádost dodavatele o vysvětlení zadávací dokumentace č. 7 (obdržena dne 17.12.2019):

chtěl bych Vás požádat zodpovězení následujících doplňujících dotazů k výběrovému řízení Areál trolejbusy Ostrava - Rekonstrukce střech hal I - IV:

1. Při prohlídce stavby ze dne 13. 12. 2019, bylo zjištěno u objektu SO04, že u velkých původních světlících, se nachází podhledy, ale v projektové dokumentaci a ve výkazu výměr není o tom žádná zmínka, prosím o vysvětlení zda se budou podhledy také demontovat?
2. Při prohlídce stavby ze dne 13. 12. 2019, bylo zjištěno u objektu SO04, že uvnitř původních sedlových světlících, se nachází pojízdné ocelové lávky, ale v projektové dokumentaci a ve výkazu výměr není o tom žádná zmínka, prosím o vysvětlení zda se budou ocelové lávky také demontovat?
3. Ve výkazech výměr objektů SO01, SO02 a SO03 je uvedena položka montáž záchytné sítě třídy A, ale dále jsem ve výkazech výměr nenašel demontáž dané záchytné sítě?
4. V projektové dokumentaci objektů SO01, SO02 a SO03 je uvedeno zateplení střech v kombinaci EPS 150S + EPS 100S, ale ve výkazech výměr je uvedeno pouze EPS 100S, co tedy platí?

Odpověď zadavatele k žádosti dodavatele č. 7 (poskytnuta dne 19.12.2019)

Ad 1.

Skleněná vodorovná výplň bude odstraněna. Ve výkrese č. 540-32501-130-02_R02, položka č. 4., je doplněn popis nátěru stávajících ocelových konstrukcí do korozivního prostředí C3. Ocelová konstrukce v horní úrovni předpjatých vazníků musí zůstat zachována z důvodu klopení betonových nosníků.

Ad 2.

Stávající světlíky budou odstraněny celé, tedy včetně ocelových lávek - viz foto světlíku, které tvoří přílohu č. 2 tohoto dokumentu. Doplněno také do soupisu prací, který tvoří přílohu č. 3 tohoto dokumentu.

Ad 3.

Záchytná síť bude po provedení stavby demontována. Doplněno do soupisu prací, který tvoří přílohu č. 3 tohoto dokumentu.

Ad 4.

Platí skladba dle výkresové dokumentace. Skladba je uvedena ve výkrese č. 540-32501-130-03_R01, který tvoří přílohu č. 4 tohoto dokumentu. Doplněno také v soupisu prací, které tvoří přílohu č. 3 tohoto dokumentu.

Zadavatel s ohledem na výše uvedené informace prodlužuje lhůtu pro podání nabídek, a to do 22. 01. 2020 do 10:00 hod.

Ostatní ustanovení uvedená v dokumentech a ujednání zadávacích podmínek se nemění. Vysvětlení zadávací dokumentace zadavatel zveřejní na profilu zadavatele: <https://profily.proebiz.com/profile/61974757>.

V Ostravě

.....
Ing. Eva Kolarčíková
specialista nákupu

Přílohy:

Příloha č. 1 – Výkres č. 540-32501-130-02_R02_oprava 19.12.2019

Příloha č. 2 – Foto světlíku

Příloha č. 3 – Soupis prací_oprava 19.12.2019 (tvoří součást přílohy č. 3 zadávací dokumentace)

Příloha č. 4 – Výkres č. 540-32501-130-03_R01_oprava 19.12.2019