

Dopravní podnik Ostrava a.s.Poděbradova 494/2, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava
AREÁL TROLEJBUSY OSTRAVAREKONSTRUKCE STŘECH HAL I -IV (III) - dodatek č.1
540-32501 / DÚR/DSP

Číslo pozice	POPIS VÝKONU	Měrná jednotka	Množství	Jednotková cena	Cena
SO 02 REKONSTRUKCE HALY II.					
Vytápění					
	V jednotkových cenách bude zahrnuto následující				
1	Ceny za lešení, pronájem plošin, zvedacích mechanismů a provizorních statických podpůrných konstrukcí.				
2	Práci v noci, o víkendech a svátcích.				
3	Náklady na veškeré energie potřebné ke zhotovení, uvedení do provozu a odzkoušení díla a pro pomocné a vedlejší činnosti.				
4	Veškeré náklady označené v české legislativě jako GZS (zařízení staveniště), jako např.: dočasné budovy pro personál stavby - kanceláře, šatny, WC, sklady, dále opatření související s bezpečností práce a požární ochranou na stavbě, provizorní připojení sítí, provizorní komunikace, provizorní osvětlení staveniště apod.				
5	Náklady na veškeré provizorní přesuny materiálu v rámci staveniště a další případné náklady vynucené organizačně-logistickými podmínkami (dopravní kapacita, nedostatek místa, ...).				
6	Před zahájením stavebních prací bude provedeno geodetické vytyčení sítí a úprav a rozšíření komunikací a zpevněných ploch.				
7	Součástí jednotkových cen bude i geodetické zaměření skutečného stavu inženýrských sítí, zpevněných ploch a komunikací, včetně zapracování do výkresové dokumentace a předání objednateli (3x v papírové a 3x v elektronické verzi).				
8	Protiprašná opatření, provizorní opatření proti vlivu povětrnostních podmínek na stávající nebo budované konstrukce.				
9	Pažení výkopů či svahování.				
	Všeobecné podmínky, které bude dodavatel stavby respektovat				
10	Vytěžený a vybouraný materiál se stává majetkem zhotovitele (pokud objednatel neurčí jinak). Řezání betonových podlah při jejich bourání musí být zahrnuto v jednotkových cenách prací.				
11	Výměry uvedené v soupisu prací jsou uvedeny ve skutečných rozměrech hotové konstrukce. Veškeré prořezy je nutno zahrnout do nabídkové ceny a nebudou zvlášť hrazeny.				
12	Náklady na odvoz, skládkové, veškeré přesuny materiálu, lešení, atd. musí být zahrnuty v jednotkových cenách. Rovněž odvozy na mezideponii, opětovné naložení, převoz musí být zahrnuty v jednotkových cenách.				
13	Před zpracováním nabídky je bezpodmínečně nutné se seznámit s pracovištěm.				
14	Práce je nutné provádět mimo jiné o sobotách, nedělích a svátcích a v době celozávodní dovolené.				
15	Barevné řešení určí objednatel.				
16	Práce v HZS čerpat jen se souhlasem objednatele.				
17	Převzetí zakázky externí stavební firmou se stává tato firma vlastníkem odpadu vzniklého při rekonstrukci nebo nové stavbě. Je tedy povinná se řídit ustanovením zákona o odpadech č. 185/2001 Sb. a platné vyhlášky MŽV č. 294/2005 v platném znění.				
18	Všechny položky jsou za materiál a provedení práce (D + M), včetně spojovacího materiálu, není-li uvedeno jinak.				

Dopravní podnik Ostrava a.s.Poděbradova 494/2, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava
AREÁL TROLEJBUSY OSTRAVAREKONSTRUKCE STŘECH HAL I -IV (III) - dodatek č.1
540-32501 / DÚR/DSP

Číslo pozice	POPIS VÝKONU	Měrná jednotka	Množství	Jednotková cena	Cena
730	Vytápění				
713	Izolace tepelné				
713.700.001	Montáž tepelné izolace, na potrubí	bm	90,00		0
713.800.232	Návleková izolace na potrubí D42 (0,043W/mK) tl. 40mm	bm	14,00		0
713.800.265	Návleková izolace na potrubí D76 (0,043W/mK) tl. 80mm	bm	6,00		0
713.800.280	Návleková izolace na potrubí D89 (0,043W/mK) tl. 80mm	bm	70,00		0
713.700.101	Iz.rohož pro izolaci rozděl. a sběr. (0,043W/mK) š.1,0 m, tl. 80mm	bm	2,00		0
732	Strojovny				
732.100.001	D+M rozdělovač a sběrač L=800 mm, DN160 vč. izolace, pro dva okruhy (vývody 2x DN50), závit, vč. konzoly pro osazení na čistou podlahu	kpl.	1,00		0
732.100.002	D+M, Frekvenčně řízené oběhové čerpadlo, pro použití v otopných systémech, DN32, L=180mm, PN10, 230V, 6021 kg/h, 26kPa	ks	1,00		0
732.100.100	montáž RU pro VZT I.	kpl.	1,00		0
732.100.101	2-cestný reg. Ventil rovnoprocentní DN15, kvs 4, vč. pohonu 24V (0-10V)	ks	1,00		0
732.100.102	oběhové čerpadlo PN10, 230V, 50Hz, 930 kg/h, 6,0kPa	ks	1,00		0
732.100.200	montáž RU pro VZT II.	kpl.	1,00		0
732.100.201	2-cestný reg. Ventil rovnoprocentní DN40, kvs 20, vč. pohonu 24V (0-10V)	ks	1,00		0
732.100.202	oběhové čerpadlo PN10, 230V, 50Hz, 5091 kg/h, 5,5kPa	ks	1,00		0
733	Rozvod potrubí				
733.100.032	Ocelové potrubí DN32 (42,5x3,25) svařováno	m	14,00		0
733.100.065	Ocelové potrubí DN65 (76x3,75) svařováno	m	6,00		0
733.100.080	Ocelové potrubí DN80 (88,9x4) svařováno	m	70,00		0
733.200.001	Upevňovací technika	t	0,10		0
733.200.002	Prostupové manžety DN80	ks	4,00		0
734	Armatury				
734.090.815	Montáž amatur se jedním závitem, DN10 / DN15	ks	12,00		0
734.100.111	Vypouštěcí ventil s hadicovou přípojkou DN15	ks	8,00		0
734.100.112	Automatický odzdušňovací ventil DN10	ks	4,00		0
734.090.915	Montáž amatur se dvěma závit, DN10 / DN15	ks	2,00		0
734.100.113	Závitový vyvažovací ventil DN15, snížený průtok	ks	2,00		0
734.090.932	Montáž amatur se dvěma závit, DN32	ks	6,00		0
734.100.201	Kulový kohout pro rozvody UT DN 32	ks	4,00		0
734.100.202	Zpětná klapka pro rozvody UT DN 32	ks	2,00		0
734.090.950	Montáž amatur se dvěma závit, DN50	ks	6,00		0
734.100.201	Kulový kohout pro rozvody UT DN 50	ks	8,00		0
734.100.202	Zpětná klapka pro rozvody UT DN 50	ks	3,00		0
734.100.203	Filtr pro rozvody UT DN 50	ks	1,00		0
734.500.100	D+M, Závitový uzavírací a vyvažovací ventil s vypouštěním	ks	2,00		0
734.500.101	Kombinovaný teploměr a tlakoměr 0-10bar, 0-120°C	ks	8,00		0
999	Ostatní				
999-1	Demontáž stávajícího trubkového registru, vč. přípojovacího potrubí	kpl.	1,00		0
999-2	Repase trubkového žebrovaného registru d160, L=4 m, tj. proplach a očištění, dvojnásobný nátěr s emailováním	kpl.	1,00		0
999-3	Montáž registru do nové pozice, stávající šroubení nahradit novým Rp 1"	ks	1,00		0
999-4	Přípojovací potrubí DN25, k registru (bez izolace), svařováno	bm	24,00		0
999-5	Vypuštění, napuštění, odzdušnění části systému	soubor	1,00		0
999-6	Tlaková a topná zkouška	soubor	1,00		0
999-5	Stavební přímocce	hod.	8,00		0

Dopravní podnik Ostrava a.s.Poděbradova 494/2, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava
AREÁL TROLEJBUSY OSTRAVAREKONSTRUKCE STŘECH HAL I -IV (III) - dodatek č.1
540-32501 / DÚR/DSP

Číslo pozice	POPIS VÝKONU	Měrná jednotka	Množství	Jednotková cena	Cena
CELKEM					0